

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起河改 第7701号

設計書番号 508-060-0079

奥戸川河川改良工事

実施 設計書

下北郡大間町大字奥戸 地内

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法覆護岸工	1	式
	樋門・樋管本体工	1	式
	ゲート工	1	式
設計額	38,951,000 円 (内消費税 3,541,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
樋門・樋管								
		式	1		19,940,288			
河川土工								
		式	1		88,638			
残土処理工								
		式	1		88,638			
整地							内 1号	
		m3	70		9,504			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号	
		m3	70		79,134			
法覆護岸工								
		式	1		239,920			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工								
		式	1		239,920			
コンクリートブロック基礎							内 3号	
		m	2		37,709			
平張コンクリートブロック工							内 4号	
		m2	6		202,211			
樋門・樋管本体工								
		式	1		7,299,887			
作業土工								
		式	1		331,271			
床掘り	土砂						内 5号	
		m3	260		72,574			
埋戻し	土砂						内 6号	
		m3	180		236,097			

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正								内 7号
		m2	50		22,600			
矢板工								
		式	1		2,201,275			
広幅鋼矢板	10H型 L=2.0～4.0m							内 8号
		枚	11		766,625			
可とう鋼矢板	10H型 L=4.0m							内 9号
		枚	2		1,357,950			
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=680mm							内 10号
		t	0.01		76,700			
函渠工								
		式	1		3,017,020			
均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40							内 11号
		m2	25		106,005			
コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)							内 12号
		m3	32		783,240			
鉄筋	SD345 D13～D19							内 13号
		t	2.19		411,191			
目地板	ゴム発泡体 t=20mm							内 14号
		m2	5		34,057			
止水板	耐水用止水板 B=280mm							内 15号
		m	13		413,574			
型枠								内 16号
		m2	81		768,892			
足場	手摺先行型枠組足場							内 17号
		掛m2	70		418,840			

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保	パイプサポート支保							内 18号
		空m3	6		33,901			
二次コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)							内 19号
		m3	1		47,320			
翼壁工								
		式	1		615,004			
基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40							内 20号
		m3	1		46,392			
均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40							内 21号
		m2	17		53,878			
コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)							内 22号
		m3	9		217,160			
鉄筋	SD345 D13～D19							内 23号
		t	0.58		109,158			
型枠								内 24号
		m2	20		188,416			
川裏樹工								
		式	1		1,135,317			
均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40							内 25号
		m2	9		39,117			
コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)							内 26号
		m3	10		369,270			
鉄筋	SD345 D13～D25							内 27号
		t	0.71		132,748			
型枠								内 28号
		m2	40		447,022			

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場	手摺先行型枠組足場						内 29号	
		掛m2	30		147,160			
護床工								
		式	1		71,880			
根固めブロック工								
		式	1		71,880			
袋詰玉石	2tタイプ						内 30号	
		袋	3		71,880			
ゲート工								
		式	1		7,265,932			
ゲート工								
		式	1		7,265,932			
ゲート	バランスウェイト式フラップゲート						内 31号	
		基	1		7,265,932			
付属物設置工								
		式	1		2,761,071			
防止柵工								
		式	1		2,057,503			
転落(横断)防止柵	H=1.1m						内 32号	
		式	1		2,057,503			
点検施設工								
		式	1		18,100			
ステップ	幅400mm						内 33号	
		本	5		18,100			
階段工								
		式	1		562,021			

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎							内 34号
		m	1		27,933		
プレキャスト階段							内 35号
		m2	8		198,270		
天端コンクリート							内 36号
		m3	1		52,374		
小口止コンクリート							内 37号
		m3	2		283,444		
グラウトホール工							
		式	1		123,447		
グラウトホール	H=700mm						内 38号
		組	1		123,447		
仮設工							
		式	1		2,212,960		
工事用道路工							
		式	1		1,718,540		
工事用道路盛土							内 39号
		m3	410		1,527,020		
敷砂利							内 40号
		m2	547		191,520		
土留・仮締切工							
		式	1		148,720		
大型土のう							内 41号
		袋	65		148,720		
水替工							
		式	1		345,700		

設計内訳書（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水								内 42号
		日	17		345,700			
直接工事費								
		式	1		19,940,288			
共通仮設								
		式	1		3,559,000			
共通仮設費								
		式	1		1,498,000			
運搬費								
		式	1		1,322,000			
重建設機械分解組立輸送費								内 43号
		回	1		1,322,000			
現場環境改善費								
		式	1		176,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		176,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,061,000			
純工事費								
		式	1		23,499,288			
現場管理費								
		式	1		6,066,000			
工事原価								
		式	1		29,565,288			
一般管理費等								
		式	1		5,844,712			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事				合算工事：			
対象工事費	19,940,288	直接工事費	19,940,288	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			8,233,000				
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			8,233,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,707,288	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		11,707,288		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		17.44%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		17.61%		0.00%		
	計上額		2,061,000		0		0
						調整工事計上額	0

#

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	1,322,000				
運搬費	1,322,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,559,000

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	23,499,288	単独（追加工事）直接工事費	19,940,288	単独（追加工事）共通仮設費	3,559,000
非対象額計（－）	8,233,000				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	8,233,000		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,266,288	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	15,266,288		0		0
現場管理費					
率（補正前）	38.60%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	39.74%		0.00%		
計上額	6,066,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	29,565,288				
純工事費	23,499,288	現場管理費	6,066,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,565,288	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,565,288		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.73%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.73%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,565,288		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,844,712				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	大間町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			19,940,288
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,940,288
	共通仮設費（率分）	11,707,288	17.61	2,061,000
	運搬費			1,322,000
現場環境改善費対象工事費				19,940,288
	現場環境改善費（率分）	11,707,288	1.51	176,000
現場管理費対象純工事費				23,499,288
	現場管理費	15,266,288	39.74	6,066,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,565,288
	一般管理費等	29,565,288	19.73	5,844,712
	業務委託費			0
工事価格				35,410,000
消費税等相当額				3,541,000
工事費計				38,951,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	66	144	9,504		管理費区分：0
合計					9,504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	66	1,199	79,134		管理費区分：0
合計					79,134		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 4	75, 170	30, 068		管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010		m3	0. 2	26, 550	5, 310		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	0. 4	5, 829	2, 331		管理費区分：0
合計					37, 709		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	平張コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ﾌﾟﾛｯｸ張	150kg/個以上, , 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以下						02-02-03
CB226030		m2	5. 7	29, 250	166, 725		管理費区分：0
間詰工(現場発生土)							単 1号
		m3	0. 4	24, 140	9, 656		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4. 3	6, 007	25, 830		管理費区分：0
合計					202, 211		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	262	277	72,574		管理費区分：0
合計								
						72,574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	144	1, 157	166, 608		管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	32	2, 069	66, 208		管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	1	3, 281	3, 281		管理費区分：0
合計								
						236, 097		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	50	452	22, 600		管理費区分 : 0
合計					22, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	広幅鋼矢板		10H型 L=2. 0～4. 0m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)	WB250170	鋼矢板材料						単 2号 02-05-02 L=2. 0m 管理費区分：0
			枚	3	35, 640	106, 920		
鋼矢板(各種)	WB250170	鋼矢板材料						単 3号 02-05-02 L=4. 0m 管理費区分：0
			枚	8	71, 280	570, 240		
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	WB250200	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 2m以下						単 4号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	5	7, 123	35, 615		
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	WB250200	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 4m以下						単 5号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	6	8, 975	53, 850		
合計								
						766, 625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	可とう鋼矢板	10H型 L=4. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料						単 6号 02-05-02
WB250170		枚	2	670, 000	1, 340, 000		管理費区分：0
パイロハシ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 4m以下						単 5号 02-05-02
WB250200		枚	2	8, 975	17, 950		管理費区分：0
合計					1, 357, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=680mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 7号 02-02-06
WB810010		t	0. 006	183, 400	1, 100		管理費区分：0
フラ溶接 溶接長100mm							
ZZ99*01*01001		箇所	12	6, 300	75, 600		管理費区分：0
合計					76, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 5	36, 340	90, 850		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 6	5, 829	15, 155		管理費区分 : 0
合計					106, 005		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠)	土木(12)-2 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し						02-02-06
CB225510		m3	32. 1	24, 400	783, 240		管理費区分 : 0
合計					783, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	鉄筋	SD345 D13～D19						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 8号 02-02-06 管理費区分：0
WB810010			t	0. 657	189, 400	124, 435		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 9号 02-02-06 管理費区分：0
WB810010			t	1. 531	187, 300	286, 756		
合計								
					411, 191			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板		ｺﾞﾑ発泡体 t=20mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, ｺﾞﾑ発泡体t=20						02-02-18
CB224710			m2	5. 1	6, 678	34, 057		管理費区分 : 0
合計						34, 057		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	止水板		耐水用止水板 B=280mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板		各種(工場製)						02-02-04
CB224810			m	12.9	32,060	413,574		管理費区分：0
合計						413,574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕								02-04-02
CB240410			m2	80. 8	9, 516	768, 892		管理費区分：0
合計					768, 892			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	足場		手摺先行型枠組足場					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 10号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	74	5,660	418,840		
合計						418,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	支保		ハ°イ°枠°ト支保						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ°イ°枠°ト支保・くさび結合支保 WB252210			ハ°イ°枠°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]						単 11号 02-04-02 管理費区分：0
				空m3	5.9	5,746	33,901		
合計									
							33,901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	二次コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠) CB225510	土木(12)-2 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し						02-02-06
		m3	0. 6	24, 400	14, 640		管理費区分 : 0
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕 CB240410							02-04-02
		m2	3	9, 516	28, 548		管理費区分 : 0
パイプサポート支保・くさび結合支保 WB252210	パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]						単 11号 02-04-02
		空m3	0. 4	5, 746	2, 298		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 7号 02-02-06
		t	0. 01	183, 400	1, 834		管理費区分 : 0
合計							
					47, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	0.5	75,170	37,585		管理費区分：0
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010			m3	0.2	26,550	5,310		管理費区分：0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	0.6	5,829	3,497		管理費区分：0
合計						46,392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010			m3	1.7	26,550	45,135		管理費区分：0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	1.5	5,829	8,743		管理費区分：0
合計						53,878		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠) CB225510		土木(12)-2 24-12-25(20), 一般養生 ,延長無し						02-02-06
			m3	8. 9	24, 400	217, 160		管理費区分 : 0
合計								
						217, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	鉄筋	SD345 D13～D19						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 8号 02-02-06 管理費区分 : 0
WB810010			t	0. 339	189, 400	64, 206		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 9号 02-02-06 管理費区分 : 0
WB810010			t	0. 24	187, 300	44, 952		
合計								
					109, 158			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕							02-04-02
CB240410		m2	19. 8	9, 516	188, 416		管理費区分：0
合計					188, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 9	36, 340	32, 706		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1. 1	5, 829	6, 411		管理費区分：0
合計					39, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 一般養生, 全ての費用	m3	9. 9	37, 300	369, 270		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					369, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	鉄筋	SD345 D13～D25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 245	189, 400	46, 403		単 8号 02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 461	187, 300	86, 345		単 9号 02-02-06 管理費区分 : 0
合計					132, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	39. 7	11, 260	447, 022		管理費区分 : 0
合計					447, 022		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	足場	手摺先行型枠組足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 10号 02-04-01
WB252110		掛m2	26	5, 660	147, 160		管理費区分 : 0
合計					147, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	袋詰玉石		2tタイプ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m超9m以下又半径5m超18m以下, 購入材, 標準, 全ての費用						03-02-12
CB322430			袋	3	23,960	71,880		管理費区分: 0
合計						71,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	ゲート		バランスウェイト式フラップゲート						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バランスウェイト式フラップゲート 1. 1m×1. 1m ZZ99*01*02001				式	1		6, 493, 000		管理費区分：5
バランスウェイト式フラップゲート据付費 ZZ99*01*02002				式	1		529, 932		管理費区分：0
バランスウェイト式フラップゲート輸送費 ZZ99*01*02003				式	1		243, 000		管理費区分：0
合計							7, 265, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	転落(横断)防止柵	H=1. 1m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
川表防護柵 H=1. 1m 亜鉛メッキ ZZ99*01*03001		式	1		676, 000		管理費区分：5
川裏防護柵 H=1. 1m 亜鉛メッキ ZZ99*01*03002		式	1		1, 064, 000		管理費区分：5
川表・川裏防護柵据付費 ZZ99*01*03003		式	1		233, 503		管理費区分：0
川表・川裏防護柵輸送費 ZZ99*01*03004		式	1		84, 000		管理費区分：0
合計					2, 057, 503		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ステップ	幅400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅400×φ22 現場打用 Z231335010		個	5	3, 620	18, 100		管理費区分：0
合計					18, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	コンクリートブロック基礎							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート CB226170		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03 管理費区分：0
			m3	0. 3	75, 170	22, 551		
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
			m3	0. 1	36, 340	3, 634		
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
			m2	0. 3	5, 829	1, 748		
合計								
						27, 933		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	プレキャスト階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平プレート張	150kg/個以上, , 不要, 不要, 無し, 無し						02-02-03
CB226030		m2	7. 5	2, 064	15, 480		管理費区分 : 0
階段プレート 2割用							
ZZ99*01*03005		個	15	9, 000	135, 000		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010		m3	1	26, 550	26, 550		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,						02-03-01
CB240010		m3	0. 8	26, 550	21, 240		管理費区分 : 0
合計					198, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	35, 460	14, 184		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3. 8	10, 050	38, 190		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					52, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	1. 6	26, 550	42, 480		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	21. 4	11, 260	240, 964		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					283, 444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	グラウトホール	H=700mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沈下板設置・グラウト管設置							03-02-14
CB322510		組	1	6, 447	6, 447		管理費区分：0
グラウト管(材料費)							03-02-14
CB322511		組	1	117, 000	117, 000		管理費区分：0
合計					123, 447		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	工事用道路盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	410	262	107, 420		管理費区分：0
土材料	CB210550							02-01-02
			m3	546	2, 600	1, 419, 600		管理費区分：0
合計								
						1, 527, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40、t=10cm		m2	547. 2	350	191, 520		単 12号 管理費区分：0
合計					191, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	65	2, 288	148, 720		単 13号 02-05-10 管理費区分：0
合計					148, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 14号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94, 950	94, 950		管理費区分：0
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 15号 02-05-08
WB252310		日	17	14, 750	250, 750		管理費区分：0
合計					345, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)						単 16号 01-02-02
WB010350		回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		管理費区分：0
合計					1, 322, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	1	単価	24, 140	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
バックホウ運転 山積0. 8m3(平積0. 6m3)							単 17号		
			日	0. 32	75, 440	24, 140	管理費区分：0		
合 計									
						24, 140			
単 価							円／m3		
						24, 140			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	35, 640	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 ハット形 10H L=2. 0m Y000016001001							管理費区分：0		
			枚	1	35, 638	35, 638			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		2			
合計									
						35, 640			
単価							円／枚		
						35, 640			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	71, 280	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 ハット形 10H L=4. 0m Y000016001002							管理費区分：0		
			枚	1	71, 276	71, 276			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		4			
合計									
						71, 280			
単価							円／枚		
						71, 280			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB250200	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 2m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	7, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 189	36, 210	6, 843	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 377	31, 930	12, 037	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 189	22, 640	4, 278	管理費区分 : 0	
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)	WK250010	打込み, 電動式60kW, 10H型					単 18号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 189	202, 400	38, 253	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	16%					[1] []	
			式	1		9, 819	管理費区分 : 0	
合計								
						71, 230		
単価							円/枚	
						7, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB250200	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 4m以 下	単位	枚	単位数量	10	単価	8, 975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 238	36, 210	8, 617	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	0. 476	31, 930	15, 198	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 238	22, 640	5, 388	管理費区分 : 0	
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工) WK250010		打込み, 電動式60kW, 10H型					単 18号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 238	202, 400	48, 171	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	16%						[1] []	
			式	1		12, 376	管理費区分 : 0	
合計						89, 750		
						8, 975	円/枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	670, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 可とう性鋼矢板 ハット形 10H L=4. 0m Y000016001003			枚	1	670, 000	670, 000	管理費区分 : 0	
合計						670, 000		
単価						670, 000	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	183, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
t			1. 03	105, 500	108, 665			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	74, 695. 62	74, 695			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		40			
合計							183, 400	
単価							円／t	
					183, 400			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	107, 500	110, 725			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		84			
合計						189, 400		
単価						189, 400	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
t			1. 03	105, 500	108, 665			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		44			
合計						187, 300		
単価						187, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	31%	式	1		133, 867	管理費区分 : 0	
合計						566, 000		
単価						5, 660	円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05		
						歩掛適用年月		2026. 05		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WB252210	パ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保		パ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]		単位	空m3	単位数量	100	単価	5, 746
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125						[] [1] 管理費区分：0		
				人	2. 9	36, 210	105, 009			
型わく工		R0133						[] [1] 管理費区分：0		
				人	5. 3	36, 720	194, 616			
とび工		R0106						[] [1] 管理費区分：0		
				人	2. 5	31, 930	79, 825			
普通作業員		R0102						[] [1] 管理費区分：0		
				人	5. 7	22, 640	129, 048			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 13%						[1] [] 管理費区分：0		
				式	1		66, 102			
合計								574, 600		
単価								円／空m3 5, 746		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	敷砂利 RC-40、t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 0. 1×100m2	
			m3	10	144	1, 440	管理費区分 : 0	
再生クラッシュヤーン RC-40	Z002122003						0. 1×100m2×1. 05	
			m3	10. 5	3, 200	33, 600	管理費区分 : 0	
合計								
						35, 040		
単価								
						350	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 161	36, 210	5, 829	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 161	30, 700	4, 942	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 161	22, 640	3, 645	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 161	52, 400	8, 436	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		28	管理費区分 : 0	
合計								
						22, 880		
単価								
						2, 288	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 640	45, 280		
バックホ運転							単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250540			日	0. 5	56, 990	28, 495		
合計							94, 950	
単価						94, 950	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 21号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 182	9, 182	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分 : 0	
合計						14, 750		
単価						14, 750	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	434%	式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	バックホー運転 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	75, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	108	137	14, 796	管理費区分：0	
バックホー(クローラ型) [標準型・排対型(第1次)] 標準バックケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用 持込						
	M302450000		供用日	1. 46	17, 500	25, 550	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						75, 440		
単価						75, 440	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250010	ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	202, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76	137	10, 412	管理費区分：0	
ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型〕 ハｯﾄ形鋼矢板用 0～475kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503025		供用日	1. 31	56, 000	73, 360	管理費区分：0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｨﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ〕 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		91	管理費区分：0	
合計						202, 400		
単価						202, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	137	6, 165	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WK250400	工事中水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2	481	577		
合 計								
						577		
単 価							円 / 日	
						577		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 182	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	46	137	6, 302			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合計						9, 182			
単価						9, 182	円／日		

登 録 単 価

工事名	奥戸川河川改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000016001001	鋼矢板	ハット形 10H L=2. 0m	枚	35, 638	2026	5	確定
Y000016001002	鋼矢板	ハット形 10H L=4. 0m	枚	71, 276	2026	5	確定
Y000016001003	鋼矢板	可とう性鋼矢板 ハット形 10H L=4. 0m	枚	670, 000	2026	5	確定
Y000366000001	平ブロック	別途計上	m2	0	2026	5	確定
Y000800009001	材料費	グレートホール H=700mm	組	117, 000	2026	5	確定
Y001673000001	ゴム止水板	センターバルブ型 W280×T16mm(耐震用)	m	30, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	フラ溶接	溶接長100mm	箇所	6, 300	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	バランスウェイト式フラップゲート	1. 1m×1. 1m	式	6, 493, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	バランスウェイト式フラップゲート据付費		式	529, 932	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	バランスウェイト式フラップゲート輸送費		式	243, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	川表防護柵	H=1. 1m 亜鉛メッキ	式	676, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	川裏防護柵	H=1. 1m 亜鉛メッキ	式	1, 064, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	川表・川裏防護柵据付費		式	233, 503	2026	5	確定
ZZ99*01*03004	川表・川裏防護柵輸送費		式	84, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*03005	階段ブロック	2割用	個	9, 000	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樋門・樋管 (0001)	式	1		19,940,288		
河川土工 (0002)	式	1		88,638		
残土処理工 (0003)	式	1		88,638	工種 01:河川工事	
整地 (0004)	m3	70		9,504	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	66	144	9,504	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	56.051	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005)	m3	70		79,134	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
土砂等運搬	m3	66	1,199	79,134	CB210110 1050.3 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.574		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.469		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	12.946		155.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 137			
諸雑費	%	0.011		0.3	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法覆護岸工 (0006)	式	1		239,920	オプション入力	
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工 (0007)	式	1		239,920	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎 (0008)	m	2		37,709	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	0.4	75,170	30,068	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.736		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.69			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	24.007		18,045	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.75			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	13.835		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.42			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.56		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.47			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	9.792		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.55			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.589		7,959	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	27.4		20,595	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.74 19,750 19,250			
軽油	%	0.91		684.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.97 138 137			
その他(材料)	%	0.166		124.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		9.1	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.2	26,550	5,310	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					M000903010	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.246	3.85 52,800 55,900	1,127	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.923	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.542	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.12	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.75			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.463		123		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	管理費区分 0	
			78.96		歩 2026.05 単 2026.05	
			20,400		単価地区 大間町	
			19,250		労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比					豪雪割増	
標準単価					潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.796		211.4	管理費区分 0	
			0.77		歩 2026.05 単 2026.05	
			138		単価地区 大間町	
			137		労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比					豪雪割増	
標準単価					潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		9.72		
型枠					CB240210 5104.7	
	m2	0.4	5,829	2,331	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	15.25		888.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
平張コンクリートブロック工 (0009)	m2	6		202,211	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	5.7	29,250	166,725	CB226030 9556.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			
J02 平ブロック規格					
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			
J07 連結金具の有無		有り			
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.497		145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.4		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	2.167		633.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			7.44		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.358	3.56 31,000 36,210	397.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ブロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.076	3.05 29,200 31,520	314.6	R0108 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.198	3.02 28,900 35,090	350.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.006		294.1	管理費区分 0	
(平張り)河川景観タイプ					Z231315010	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ブロック系突起型(連結金具費用無) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.831	52.89 5,050 20,700	20,717	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.874	8.51 740 765	840.7	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.48	1.48 138 137	140.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	18.51		5,414	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		2.4	管理費区分 0	
間詰工(現場発生土)	m3	0.4	24,140	9,656	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	0.32	75,440	24,140	オプション入力			
						単位数量	1 日		
						管理費区分	0		
						歩 2026.05	単 2026.05		
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114			
						管理費区分	0		
						歩 2026.05	単 2026.05		
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		L	108	137	14,796	Z006702002			
						管理費区分	0		
						歩 2026.05	単 2026.05		
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3		供用日	1.46	17,500	25,550	M302450000			
						管理費区分	0		
						歩 2026.05	単 2026.05		
						K01 機械使用条件			
						歩 2026.05	単 2026.05		
						供用 持込			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1		
目地板		m2	4.3	6,007	25,830	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1		
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05			
標準構成比				47.36					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分	0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0
樋門・樋管本体工 (0010)	式	1		7,299,887		
作業土工 (0011)	式	1		331,271	工種	02:河川・道路構造物工事

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0012)	m3	260		72,574	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	262	277	72,574	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
軽油		%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			23.66		
	標準単価			138		
	地区単価			137		
諸雑費		%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0013)		m3	180		236,097	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	144	1,157	166,608	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	11.076		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比			10.59		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
振動ロー(舗装用)〔ハットガイト式〕 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.776	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
タンバ及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.074	0.07 471 533	0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	29.752	28.92 28,300 30,700	344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員 標準構成比 標準単価		%	21.918	25.93 25,400	253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	大間町		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	24.573		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.34 28,900 35,090			
軽油	%	10.73		124.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.4 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.086		0.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.1 154 139			
諸雑費	%	0.015		0.61	管理費区分 0	
埋戻し	m3	32	2,069	66,208	CB210410 2025.1 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.411	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.566	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	35.045	40.17	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員		%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				26.27 28,300 30,700					
運転手(特殊)		%	18.644		385.7	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				15.69 28,900 35,090					
軽油		%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				8.45 138 137					
ガソリン レギュラー		%	0.115		2.37	Z006704001 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	0 2026.05 大間町		
標準構成比 標準単価				0.13 154					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				139		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.015		0.57	管理費区分	0		
埋戻し		m3	1	3,281	3,281	CB210410	3339.7		
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.52		279.5	M000202123			
標準構成比				8.37		管理費区分	0		
標準単価				18,200		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				18,200		単価地区	大間町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タンバ°及びドラム 質量 60～80kg		%	0.668		21.92	L001180001			
標準構成比				0.58		管理費区分	0		
標準単価				471		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				533		単価地区	大間町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	48.313		1,585	R0102			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			53.26		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			25,400		単価地区 大間町
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	28.07			920.9	R0101
	標準構成比			25.42		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価			30,700		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)	%	10.9			357.6	R0114
	標準構成比			8.82		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価			35,090		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	2.749			90.18	Z006702002
	標準構成比			2.72		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価			137		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.762			25.01	Z006704001
	標準構成比			0.83		管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			154 139		単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
基面整正 (0014)	m2	50		22,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	50	452	22,600	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			100 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.022		0.1	単価補正 管理費区分 0	
矢板工 (0015)	式	1		2,201,275	工種 02:河川・道路構造物工事	
広幅鋼矢板 (0016)	枚	11		766,625	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板(各種)	枚	3	35,640	106,920	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 名称		鋼矢板材料				
鋼矢板(各種)	枚	8	71,280	570,240	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 名称		鋼矢板材料				

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
パイプロハマ施工による 鋼矢板打込み	枚	5	7,123	35,615	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 パイプロハマの規格		電動式 60kW				
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し				
J04 鋼矢板型式		10H型				
J05 鋼矢板打込長		2m以下				
パイプロハマ施工による 鋼矢板打込み	枚	6	8,975	53,850	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 パイプロハマの規格		電動式 60kW				
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し				
J04 鋼矢板型式		10H型				
J05 鋼矢板打込長		4m以下				
可とう鋼矢板 (0017)	枚	2		1,357,950	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板(各種)	枚	2	670,000	1,340,000	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 名称		鋼矢板材料				

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ハーフプロシマ施工による 鋼矢板打込み		枚	2	8,975	17,950	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	施工場所		陸上			
J02	ハーフプロシマの規格		電動式 60kW			
J03	鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し			
J04	鋼矢板型式		10H型			
J05	鋼矢板打込長		4m以下			
矢板頭部鉄筋 (0018)		t	0.01		76,700	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]		t	0.006	183,400	1,100	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			
J02	規格・仕様区分		一般構造物			
J03	施工規模		10t未満			
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J06	トンネル内作業の補正		無			
J07	法面作業の補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09	構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
フラ溶接 溶接長100mm		箇所	12	6,300	75,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
函渠工 (0019)		式	1		3,017,020	工種 02:河川・道路構造物工事
均しコンクリート (0020)		m2	25		106,005	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	2.5	36,340	90,850	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	3.617		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比			3.31		
	標準単価			9,840		
	地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.208		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	10.982		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.07			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	8.406		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	8.268		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	7.811		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0	
			6.4			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.232		811.1	管理費区分	0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.737		20,614	Z230210240 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 大間町 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 19,250			
軽油	%	1.647		598.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 大間町 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 137			
その他(材料)	%	0.085		31.06	管理費区分	0
諸雑費	%	0.007		10.07	管理費区分	0
型枠	m2	2.6	5,829	15,155	CB240210 5104.7 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0	0 2026.05 単 2026.05 大間町 00-00 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0021)		m3	32		783,240	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(場所打函渠)		m3	32.1	24,400	783,240	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(12)-2	24-12-25(20)		
J02 養生工の種類			一般養生			
J03 圧送管延長距離区分			延長無し			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		%	2.191		534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.05		
標準単価				52,800		
地区単価				55,900		
その他(機械)		%	0.021		5.21	管理費区分 0
普通作業員		%	6.587		1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町
標準構成比				7.32		
標準単価				25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.388		582.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.18 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.217		540.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.88 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	1.434		349.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.17 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.513		125.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	84.292		20,563	Z230210260 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			84.52 20,400 20,150		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.351	0.35 138 137	85.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.21	管理費区分 0
鉄筋 (0022)	t	2.19		411,191	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.657	189,400	124,435	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
鉄筋工[市場単価]		t	1.531	187,300	286,756	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)						
目地板 (0023)	m2	5		34,057	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
目地板	m2	5.1	6,678	34,057	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1				
	J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 ゴム発泡体t=20						

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	25.774		1,721	単価補正	
標準構成比			47.36		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.924		796.2	R0125	
標準構成比			16.72		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.188		12.57	管理費区分 0	
ゴム発泡体目地板 厚20mm	%	62.106		4,147	Z004154005	
標準構成比			35.6		管理費区分 0	
標準単価			1,190		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			3,400		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.008		1.23	管理費区分 0	
止水板 (0024)	m	13		413,574	オプション入力 第0015号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板		m	12.9	32,060	413,574	CB224810 9015.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類			各種(ゴム製)			
普通作業員		%	4.236		1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	16.9		
			標準単価	25,400		
			地区単価	22,640		
土木一般世話役		%	1.241		398	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	3.78		
			標準単価	31,000		
			地区単価	36,210		
ゴム止水板						Y001673000001

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
センターハルプ型 W280×T16mm(耐震用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	94.521	79.32 7,080 30,000	30,302	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.002		2	管理費区分 0	
型枠 (0025)	m2	81		768,892	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	80.8	9,516	768,892	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.96	52.18 30,000 36,720	5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	14. 502	18. 58 25, 400 22, 640	1, 380	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大間町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12. 169	11. 89 31, 000 36, 210	1, 158	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大間町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17. 34		1, 650	管理費区分 0	
諸雑費	%	0. 029		3	管理費区分 0	
足場 (0026)	掛m2	70		418, 840	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大間町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工		掛m2	74	5,660	418,840	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレンクレーン賃料補正			手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
支保 (0027)		空m3	6		33,901	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプサポート支保・くさび結合支保		空m3	5.9	5,746	33,901	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力(コンクリート厚)			パイプサポート支保 V<=40空m3 f<=40kN/m2[t<=120cm]			
二次コンクリート (0028)		m3	1		47,320	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(場所打函渠)		m3	0.6	24,400	14,640	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(12)-2	24-12-25(20)		
J02 養生工の種類			一般養生			
J03 圧送管延長距離区分			延長無し			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		%	2.191		534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
圧送能力 90～110m3/h				2.05		
標準構成比				52,800		
標準単価				55,900		
地区単価						
その他(機械)		%	0.021		5.21	管理費区分 0
普通作業員		%	6.587		1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.32		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員						R0101

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	2.388		582.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				2.18		
	標準構成比			28,300		
	標準単価			30,700		
	地区単価					
土木一般世話役		%	2.217		540.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.88		
	標準構成比			31,000		
	標準単価			36,210		
	地区単価					
運転手(特殊)		%	1.434		349.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.17		
	標準構成比			28,900		
	標準単価			35,090		
	地区単価					
その他(労務)		%	0.513		125.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		%	84.292		20,563	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
				84.52		
	標準構成比			20,400		
	標準単価			20,150		
	地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.351		85.58	単価補正	
標準構成比			0.35		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			137		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.21	管理費区分 0	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	3	9,516	28,548	CB240410 8338.6	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	55.96		5,325	R0133	
標準構成比			52.18		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	14.502		1,380	R0102	
標準構成比			18.58		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.169		1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	11.89 31,000 36,210		
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	空m3	0.4	5,746	2,298	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 支保工法		パイプサポート支保				
J02 総設置数量		V<=40空m3				
J03 支保耐力(コンクリート厚)		f<=40kN/m2[t<=120cm]				
鉄筋工[市場単価]	t	0.01	183,400	1,834	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			
翼壁工 (0029)		式	1		615,004	工種 02:河川・道路構造物工事
基礎コンクリート (0030)		m3	1		46,392	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート		m3	0.5	75,170	37,585	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	18-8-40		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.736	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工						R0133

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	24.007		18,045	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			20.75		
	標準単価			30,000		
	地区単価			36,720		
普通作業員		%	13.835		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			16.42		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,640		
土木一般世話役		%	11.56		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			10.47		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
特殊作業員		%	9.792		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			9.55		
	標準単価			28,300		
	地区単価			30,700		
その他(労務)		%	10.589		7,959	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	27.4		20,595	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 29.74 標準単価 19,750 地区単価 19,250		
軽油		%	0.91		684.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 0.97 標準単価 138 地区単価 137		
その他(材料)		%	0.166		124.7	管理費区分 0
諸雑費		%	0.005		9.1	管理費区分 0
コンクリート		m3	0.2	26,550	5,310	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法				コンクリートポンプ車打設		
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 18-8-40		
J04 設計日打設量				10m3以上100m3未満		
J05 養生工の種類				一般養生		
J06 圧送管延長距離区分				延長無し		
J13 費用の内訳				全ての費用		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]						M000903010

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.246	3.85 52,800 55,900	1,127	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.923	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.542	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.12	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.75			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.463		123		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	管理費区分 0	
			78.96		歩 2026.05 単 2026.05	
			20,400		単価地区 大間町	
			19,250		労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比					豪雪割増	
標準単価					潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.796		211.4	管理費区分 0	
			0.77		歩 2026.05 単 2026.05	
			138		単価地区 大間町	
			137		労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比					豪雪割増	
標準単価					潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		9.72		
型枠					CB240210 5104.7	
	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
その他(労務)	%					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
均しコンクリート (0031)	m2	17		53,878	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.7	26,550	45,135	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.246	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	7.923		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.53			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.542		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.91			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	3.12		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.76			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.75			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.463		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 19,250			
軽油	%	0.796		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 138 137			
諸雑費	%	0.008		9.72	管理費区分 0	
型枠	m2	1.5	5,829	8,743	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町	
標準構成比 標準単価			58.78 30,000			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				19.9		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	大間町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				6.07		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				31,000		単価地区	大間町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分	0		
コンクリート (0032)		m3	9		217,160	オプション入力 第0022号内訳書			
						単位数量		1	m3
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	大間町		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート(場所打函渠)	m3	8.9	24,400	217,160	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(12)-2	24-12-25(20)			
J02 養生工の種類		一般養生				
J03 圧送管延長距離区分		延長無し				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	2.191		534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.05			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			
その他(機械)	%	0.021		5.21	管理費区分 0	
普通作業員	%	6.587		1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.32			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	2.388		582.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			2.18			

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 大間町
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	2.217		540.9	R0125
		標準構成比		1.88		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		36,210		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	1.434		349.9	R0114
		標準構成比		1.17		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		35,090		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.513		125.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2						Z230210260
24-12-25(20) W/C<=55%		%	84.292		20,563	管理費区分 0
		標準構成比		84.52		歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		20,400		単価地区 大間町
		地区単価		20,150		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.351		85.58	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.35		
標準単価				138		
地区単価				137		
諸雑費		%	0.006		6.21	管理費区分 0
鉄筋 (0033)		t	0.58		109,158	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]		t	0.339	189,400	64,206	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			
J02 規格・仕様区分			一般構造物			
J03 施工規模			10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 夜間作業補正			無			
J06 トンネル内作業の補正			無			
J07 法面作業の補正			無			
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]		t	0.24	187,300	44,952	WB810010 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0034)		m2	20		188,416	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕		m2	19.8	9,516	188,416	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	55.96		5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比			52.18		
	標準単価			30,000		
	地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.502	18.58 25,400 22,640	1,380	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.169	11.89 31,000 36,210	1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0	
川裏柵工 (0035)	式	1		1,135,317	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリート (0036)	m2	9		39,117	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.9	36,340	32,706	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.617	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.208		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.982	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	8.406		3,054	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	8.268		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	7.811		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.232		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.737		20,614	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.647		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.65			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.085		31.06	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		10.07	管理費区分 0	
型枠	m2	1.1	5,829	6,411	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			19.9			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				6.07 31,000 36,210		
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート (0037)		m3	10		369,270	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	9.9	37,300	369,270	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町
J01 構造物種別 J02 打設工法			無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			土木(12)-2 一般養生 全ての費用	24-12-25(20)		労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 0% 係数ランク	00-00 0 1	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.523	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク	00-00 0 1	
その他(機械)		%	0.202		75.47	管理費区分	0		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.698	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク	00-00 0 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.188	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク	00-00 0 1	
土木一般世話役		%	8.054		3,004	R0125 管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.609	6.4 28,900 35,090	2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.175		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.851	59.8 20,400 20,150	21,577	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.604	1.65 138 137	598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.087		32.47	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		5.66	管理費区分 0	
鉄筋 (0038)	t	0.71		132,748	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.245	189,400	46,403	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.461	187,300	86,345	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
型枠 (0039)		m2	40		447,022	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
型枠		m2	39.7	11,260	447,022	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
型わく工		%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				46.66 30,000 36,720					
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
足場 (0040)	掛m2	30		147,160	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	26	5,660	147,160	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 工法		手摺先行型枠組足場			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正		必要 標準(1.0)			単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
護床工 (0041)	式	1		71,880		
根固めブロック工 (0042)	式	1		71,880	工種 02:河川・道路構造物工事	
袋詰玉石 (0043)	袋	3		71,880	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
袋詰玉石	袋	3	23,960	71,880	CB322430 24644.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J06 費用の内訳		2t用(長期性能型) 深4m超9m以下又半径5m超18m以下 購入材 標準 全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	5.464		1,309	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町	
	標準構成比 標準単価		4.42 43,600			

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.566	1.4 9,840 10,700	375.1	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.721	5.15 25,400 22,640	1,131	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.773	3.14 31,000 36,210	903.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.66	2.93 28,900 35,090	876.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.202		767.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.87 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.24		57.44	管理費区分 0	
袋詰玉石用袋材 2t用	%	48.876		11,709	Z004014001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			43.86 10,800 11,700			
割栗石 150~200mm	%	26.907		6,446	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			34.46 6,850 5,200			
軽油	%	1.583		379.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			1.55			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		5.56	管理費区分 0
ゲート工 (0044)	式	1		7,265,932	オプション入力
ゲート工 (0045)	式	1		7,265,932	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
ゲート (0046)	基	1		7,265,932	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
バランスウェイト式フラップゲート 1.1m×1.1m	式	1		6,493,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バランスウェイト式フラップゲート据付費					ZZ99*01*02002

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		529,932	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バランスウェイト式フラップゲート輸送費	式	1		243,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
付属物設置工 (0047)	式	1		2,761,071		
防止柵工 (0048)	式	1		2,057,503	工種 14:河川維持工事	
転落(横断)防止柵 (0049)	式	1		2,057,503	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
川表防護柵 H=1.1m 亜鉛メッキ	式	1		676,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 5	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
川裏防護柵 H=1.1m 亜鉛メッキ	式	1		1,064,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
川表・川裏防護柵据付費	式	1		233,503	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
川表・川裏防護柵輸送費	式	1		84,000	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
点検施設工 (0050)	式	1		18,100	工種 14:河川維持工事

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ステップ (0051)	本	5		18,100	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅400×φ22 現場打用	個	5	3,620	18,100	Z231335010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
階段工 (0052)	式	1		562,021	工種 14:河川維持工事	
コンクリートブロック基礎 (0053)	m	1		27,933	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	0.3	75,170	22,551	CB226170 71052.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	18-8-40		歩 2026. 05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026. 05 大間町 1. 000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1. 736	1. 69 9, 840 10, 700	1, 305	L001010004 管理費区分 歩 2026. 05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026. 05 大間町 1. 000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価		%	24. 007	20. 75 30, 000 36, 720	18, 045	R0133 管理費区分 歩 2026. 05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026. 05 大間町 1. 000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	13. 835	16. 42 25, 400 22, 640	10, 399	R0102 管理費区分 歩 2026. 05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026. 05 大間町 1. 000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比		%	11. 56	10. 47	8, 689	R0125 管理費区分 歩 2026. 05 単 2026. 05	0 大間町 1. 000 00-00 0 0% 係数ランク	1	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				31,000		単価地区	大間町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
特殊作業員		%	9.792		7,360	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.55		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				28,300		単価地区	大間町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
その他(労務)		%	10.589		7,959	管理費区分	0		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)		%	27.4		20,595	Z230210240			
18-8-40 W/C<=60%						管理費区分	0		
標準構成比				29.74		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				19,750		単価地区	大間町		
地区単価				19,250		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
軽油		%	0.91		684.2	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.97		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				138		単価地区	大間町		
地区単価				137		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.166		124.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		9.1	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	36,340	3,634	CB240010 36531.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 大間町
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.617		1,314	L001010004 管理費区分 0
標準構成比			3.31		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			9,840		単価地区 大間町
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.208		75.47	管理費区分 0
特殊作業員	%	10.982		3,990	R0101 管理費区分 0
標準構成比			10.07		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 大間町
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	8.406		3,054	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				9.38		
	標準構成比			25,400		
	標準単価			22,640		
	地区単価					
土木一般世話役		%	8.268		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				7.04		
	標準構成比			31,000		
	標準単価			36,210		
	地区単価					
運転手(特殊)		%	7.811		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				6.4		
	標準構成比			28,900		
	標準単価			35,090		
	地区単価					
その他(労務)		%	2.232		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	56.737		20,614	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
				59.8		
	標準構成比			20,400		
	標準単価			19,250		
	地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.647		598.3	単価補正	
標準構成比			1.65		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			137		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.085		31.06	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		10.07	管理費区分 0	
型枠	m2	0.3	5,829	1,748	CB240210 5104.7	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
標準構成比			58.78		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
プレキャスト階段 (0054)	m2	8		198,270	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	7.5	2,064	15,480	CB226030 7008.0 管理費区分 0
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 裏込材規格 J05 遮水ｼｰﾄ規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無			不要 不要 無し 無し			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.012	1.9 9,840 10,700	144.7	L001010004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.913	7.24 25,400 22,640	452.2	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	17.532	4.42 31,000 36,210	361.8	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 大間町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
ﾌﾞﾛｯｸ工 標準構成比 標準単価		%	15.245	4.16 29,200	314.6	R0108 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	0 大間町		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			31,520		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	16.985		350.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.12 28,900 35,090			
その他(労務)	%	14.484		298.9	管理費区分 0	
平ﾌﾟﾛｯｸ 別途計上	%	0		0	Y000366000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			72.11 5,050 0			
軽油	%	6.808		140.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.02 138 137			
諸雑費	%	0.021		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
階段ブロック 2割用		個	15	9,000	135,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	1	26,550	26,550	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価		%	4.246	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価		%	7.923	8.53 25,400	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.542		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.91			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	3.12		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.76			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.463		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	78.96		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	20,400		単価地区 大間町
			地区単価	19,250		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.796		211.4	Z006702002
			標準構成比	0.77		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 大間町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.008		9.72	管理費区分 0
コンクリート		m3	0.8	26,550	21,240	CB240010 27663.0
						管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			単価地区 大間町
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			豪雪割増
J05 養生工の種類			一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 圧送管延長距離区分			延長無し			単価補正
J13 費用の内訳			全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		%	4.246		1,127	M000903010
圧送能力 90～110m3/h						管理費区分 0
			標準構成比	3.85		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	52,800		単価地区 大間町
			地区単価	55,900		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.033		8.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.923		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.53			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	3.542		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.91			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	3.12		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.76			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0	
			1.75			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.463		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 19,250		
軽油	%	0.796		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 138 137		
諸雑費	%	0.008		9.72	管理費区分 0
天端コンクリート (0055)	m3	1		52,374	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.4	35,460	14,184	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	20.561		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	11.128		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	8.649		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.082		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.575		20,411	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,250			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.005		10.8		
型枠					CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	3.8	10,050	38,190		
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工					R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	49.331		4,957		
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員					R0102 管理費区分 0	
	%	24.999		2,512		

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
小口止コンクリート (0056)	m3	2		283,444	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.6	26,550	42,480	CB240010 27663.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			単価地区	大間町		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0		
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			豪雪割増			
J05 養生工の種類			一般養生			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 圧送管延長距離区分			延長無し			単価補正			
J13 費用の内訳			全ての費用						
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]						M000903010			
圧送能力 90～110m3/h		%	4.246		1,127	管理費区分	0		
標準構成比				3.85		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				52,800		単価地区	大間町		
地区単価				55,900		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.033		8.78	管理費区分	0		
普通作業員		%	7.923		2,103	R0102			
				8.53		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	大間町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	3.542		940.2	R0125			
				2.91		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				31,000		単価地区	大間町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.12		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	2.214		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.463		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.655		20,611	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 19,250			
軽油	%	0.796		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 138 137			

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		9.72	管理費区分	0
型枠	m2	21.4	11,260	240,964	CB240210 10100.0 管理費区分	0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分	0
標準構成比			46.66		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,000		単価地区 大間町	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分	0
標準構成比			25.14		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 大間町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分	0
標準構成比			9.51		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 大間町	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
グレートホール工 (0057)	式	1		123,447	工種 14:河川維持工事	
グレートホール (0058)	組	1		123,447	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
沈下板設置・グレート管設置	組	1	6,447	6,447	CB322510 5943.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	99.984		6,446	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1	管理費区分 0	
ゲラウト管(材料費)	組	1	117,000	117,000	CB322511 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費 ゲラウトホル H=700mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 117,000	117,000	Y000800009001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
仮設工 (0059)	式	1		2,212,960		
工事用道路工 (0060)	式	1		1,718,540	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路盛土 (0061)	m3	410		1,527,020	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	410	262	107,420	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトマー[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ロー(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			

入力データリスト (本01)

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			46.57 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.14 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.98 138 137			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
土材料	m3	546	2,600	1,419,600	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,600	Z231365005	
標準構成比			100		管理費区分	0
標準単価			1		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			2,600		単価地区	大間町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
敷砂利 (0062)	m2	547		191,520	オプション入力	
					第0040号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	大間町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40、t=10cm	m2	547.2	350	191,520	オプション入力	
					単位数量	100 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	大間町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地					単価補正	
	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			管理費区分 0	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 障害の有無		無し			単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.149		31.89	管理費区分 0	
標準構成比			22.8		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 大間町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	56.785		81.76	R0114	
標準構成比			53.11		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	21.058		30.32	Z006702002	
標準構成比			24.09		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 大間町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	m3	10.5	3,200	33,600	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0063)	式	1		148,720	工種 99:	
大型土のう (0064)	袋	65		148,720	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	65	2,288	148,720	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区 大間町	
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
水替工					工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0065)	式	1		345,700	
ポンプ排水 (0066)	日	17		345,700	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	17	14,750	250,750	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0067)	式	1		19,940,288	
共通仮設 (0068)	式	1		3,559,000	

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (0069)	式	1		1,498,000		
運搬費 (0070)	式	1		1,322,000	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0071)	回	1		1,322,000	第0043号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分			クローラークレーン系35超80下(ク74M0.6超2下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数			標準(1.0)			
現場環境改善費 (0072)	式	1		176,000		
現場環境改善費(率計上) (0073)	式	1		176,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0074)	式	1		2,061,000		
主たる工種	02:河川・道路構造物工事					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0075)	式	1		23,499,288	
現場管理費 (0076)	式	1		6,066,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0077)	式	1		29,565,288	
一般管理費等 (0078)	式	1		5,844,712	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0079)	式	1		35,410,000	
消費税額及び地方消費税額 (0080)	式	1		3,541,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	奥戸川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0081)	式	1		38,951,000		