

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            繰    第3401号

設計書番号        508-010-0086

東田沢海岸海岸維持工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字東田沢地内  
～東津軽郡平内町大字東田沢地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40 m		
	コンクリート被覆工	40	m
	波返工	40	m
設計額	40,238,000 円 (内消費税 3,658,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1		21,743,100		
護岸基礎工							
		式	1		1,079,796		
作業土工							
		式	1		1,079,796		
床掘り	土質:岩塊・玉石						内 1号
		m3	30		14,105		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	230		577,068		
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理						内 3号
		m3	230		32,832		
間詰め工	間詰めCo						内 4号
		m3	16		455,791		
護岸工							
		式	1		3,426,483		
コンクリート被覆工							
		式	1		3,426,483		
コンクリート	コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40						内 5号
		m3	40		1,129,569		
アンカー工	SD345 D16 L=400mm						内 6号
		本	480		542,880		
止水版	CF200mm						内 7号
		m	16		47,543		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25						内 8号
		t	1.33		249,483		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 9号
		m2	4		24,028		
スリップバー	φ19 L=600mm						内 10号
		本	48		16,800		
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 11号
		m2	76		855,760		
足場工	単管傾斜足場						内 12号
		掛m2	140		560,420		
波返工							
		式	1		2,982,140		
波返工							
		式	1		2,982,140		
コンクリート	コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40						内 13号
		m3	43		1,211,668		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 14号
		m2	4		25,830		
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 15号
		m2	135		1,744,642		
天端被覆工							
		式	1		1,604,937		
コンクリート被覆工							
		式	1		1,604,937		
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 16号
		m3	42		1,175,580		
基礎材	基礎材規格:RC-40,敷厚:0.2m						内 17号
		m2	210		405,930		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 18号
		m2	4		23,427		
排水構造物工							
		式	1		4,653,326		
作業土工							
		式	1		329,967		
床掘り	土質:土砂						内 19号
		m3	90		31,396		
埋戻し	土質:土砂						内 20号
		m3	90		298,571		
場所打水路工							
		式	1		4,072,882		
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 21号
		m3	30		1,110,389		
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 22号
		m2	280		2,773,800		
基礎材	基礎材規格:RC-40, 敷厚:0.1m						内 23号
		m2	110		171,273		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 24号
		m2	3		17,420		
集水柵工							
		式	1		250,477		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 25号
		箇所	1		179,000		
蓋	T-2 1000×1000用						内 26号
		枚	1		62,870		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
函渠型側溝	再設置						内 27号
		m	1		8,607		
構造物撤去工							
		式	1		2,087,184		
構造物取壊し工							
		式	1		1,671,661		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下						内 28号
		m2	211		1,169,576		
組合せ暗渠撤去							内 29号
		m	2		10,377		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内 30号
		m3	57		486,578		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 31号
		m3	0.3		5,130		
運搬処理工							
		式	1		415,523		
殻運搬	無筋・鉄筋Co殻						内 32号
		m3	62		240,233		
殻処分	無筋・鉄筋Co殻						内 33号
		m3	62		175,290		
仮設工							
		式	1		5,909,234		
工用道路工							
		式	1		5,460,284		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 34号
		m2	37		73,320		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		5,386,964		内 35号
水替工		式	1		448,950		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	24		448,950		内 36号
直接工事費		式	1		21,743,100		
共通仮設		式	1		2,523,518		
共通仮設費		式	1		360,518		
運搬費		式	1		71,518		
仮設材運搬費		t	6.4		71,518		内 37号
現場環境改善費		式	1		289,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		289,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,163,000		
純工事費		式	1		24,266,618		
現場管理費		式	1		6,294,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

主たる工種 単独（追加工事）： 海岸工事			合算工事：		
対象工事費	21,743,100	直接工事費	21,743,100	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	175,290	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,743,100	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		21,567,810		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.85%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.95%		0.00%
	計上額		2,163,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	21,743,100	直接工事費	21,743,100	
非対象額計（－）	175,290			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	175,290	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	21,567,810	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.34%		0.00%	
計上額	289,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	71,518				
運搬費	71,518	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,523,518

# 現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	24,266,618	単独（追加工事）直接工事費	21,743,100	単独（追加工事）共通仮設費	2,523,518
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,266,618	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		24,091,328		0	0
現場管理費 率（補正前）		25.43%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		25.94%		0.00%	
計上額		6,294,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	30,560,618				
純工事費	24,266,618	現場管理費	6,294,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		30,560,618	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,385,328		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.66%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.66%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		30,560,618		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,019,382			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,743,100
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,743,100
	共通仮設費 (率分)	21,743,100	9.95	2,163,000
	運搬費			71,518
現場環境改善費対象工事費				21,743,100
	現場環境改善費 (率分)	21,567,810	1.34	289,000
現場管理費対象純工事費				24,266,618
	現場管理費	24,266,618	25.94	6,294,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,560,618
	一般管理費等	30,560,618	19.66	6,019,382
	業務委託費			0
工事価格				36,580,000
消費税等相当額				3,658,000
工事費計				40,238,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り	土質:岩塊・玉石					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	31	455	14,105		02-01-03 管理費区分: 0
合計					14,105		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3	228	2,531	577,068		02-01-02 管理費区分: 0
合計					577,068		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	228	144	32,832		管理費区分:0
合計					32,832		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	間詰め工	間詰めCo					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートホップ車打設,土木(3)・港湾(6)高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長						02-03-01
	CB240010	m3	16.1	28,310	455,791		管理費区分:0
合計					455,791		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート	コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	39.9	28,310	1,129,569		02-03-01 管理費区分:0	
合計					1,129,569			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	アンカー工	SD345 D16 L=400mm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカー工 SD345 D16 L=400mm		本	480	1,131	542,880		単 1号 管理費区分:0	
合計					542,880			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	止水版	CF200mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水版	CF(塩ビ製)200*5						02-02-04
CB224810		m	16.4	2,899	47,543		管理費区分:0
合計					47,543		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 2号 02-02-06
WB810010		t	1.332	187,300	249,483		管理費区分:0
合計					249,483		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	4	6,007	24,028		02-02-18 管理費区分:0
合計					24,028		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	スリップバー	φ19 L=600mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリップバー(海岸構造物用) 瀝青剤塗布φ19×600mm(キャップ含) Z231245005		本	48	350	16,800		管理費区分:0
合計					16,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	76	11,260	855,760		02-02-06 管理費区分:0
合計					855,760		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	足場工	単管傾斜足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	140	4,003	560,420		単 3号 02-04-01 管理費区分:0
合計					560,420		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	コンクリート	コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	42.8	28,310	1,211,668		02-03-01 管理費区分:0	
合計					1,211,668			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	4.3	6,007	25,830		02-02-18 管理費区分:0	
合計					25,830			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	73.1	11,260	823,106		02-02-06 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	61.6	14,960	921,536		02-02-06 管理費区分:0	
合計					1,744,642			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートホップ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	42	27,990	1,175,580		02-03-01 管理費区分:0	
合計					1,175,580			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	基礎材	基礎材規格:RC-40, 敷厚:0.2m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下, RC-40, 全ての費用	m2	210	1,933	405,930		02-02-02 管理費区分:0
合計					405,930		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3.9	6,007	23,427		02-02-18 管理費区分:0
合計					23,427		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03
	CB210030	m3	94	334	31,396		管理費区分:0
合計					31,396		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	91	3,281	298,571		管理費区分:0
合計					298,571		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	30.1	36,890	1,110,389		02-03-01 管理費区分:0
合計					1,110,389		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	型枠	型枠の種類:一般型枠					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	276	10,050	2,773,800		02-02-06 管理費区分:0
合計					2,773,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	基礎材	基礎材規格:RC-40, 敷厚:0.1m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, RC-40, 全ての費用	m2	111	1,543	171,273		02-02-02 管理費区分:0
合計					171,273		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2.9	6,007	17,420		02-02-18 管理費区分:0
合計					17,420		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.2 2m3を超え1.29m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	179,000	179,000		02-02-10 管理費区分:0
合計					179,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	蓋	T-2 1000×1000用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1	62,870	62,870		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
合計					62,870		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	函渠型側溝	再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 CB222790	据付, 400mmを超え600mm以下, 無し, 全ての費用	m	1	8,607	8,607		02-02-05 管理費区分: 0
合計					8,607		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	コンクリートはつり	平均はつり厚: 3cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり CB224250	3cm以下, 全ての費用	m2	210.6	5,524	1,163,354		02-02-14 管理費区分: 0
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	5.1	1,220	6,222		02-02-14 管理費区分: 0
合計					1,169,576		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	組合せ暗渠撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	管(函)渠型側溝 CB222790	撤去, 400mmを超え600mm以下, 全ての費用	m	2.4	4,324	10,377		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					10,377		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	56.5	8,612	486,578		単 5号 06-01-04 管理費区分: 0
	合計					486,578		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.3	17,100	5,130		単 6号 06-01-04 管理費区分:0
合計					5,130		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	殻運搬	無筋・鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	61.6	3,881	239,069		02-02-07 管理費区分:0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	0.3	3,881	1,164		02-02-07 管理費区分:0
合計					240,233		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	殻処分	無筋・鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 7号 01-02-02
	WB020052	t	144.8	1,200	173,760		管理費区分:0
処分費(t)							単 8号 01-02-02
	WB020052	t	0.9	1,700	1,530		管理費区分:0
合計					175,290		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
	WB253610	m2	37.2	457	17,000		管理費区分:0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,138日,無, 有						単 10号 02-05-16
	WB253630	枚	4	14,080	56,320		管理費区分:0
合計					73,320		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	工事用道路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	197	7,971	1,570,287		単 11号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	197	1,122	221,034		単 12号 02-05-10 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	845	262	221,390		02-01-02 管理費区分: 0
山土 ルーズ 現着 (10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	1,124	2,650	2,978,600		管理費区分: 0
敷砂利		m	72.2	1,066	76,965		単 13号 管理費区分: 0
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	866	368	318,688		02-01-02 管理費区分: 0
合計					5,386,964		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 14号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94,950	94,950		管理費区分:0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水						単 15号 02-05-08
WB252310		日	24	14,750	354,000		管理費区分:0
合計					448,950		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 33.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02 往路
WB010020		t	6.42	4,070	26,129		管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 33.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02 復路
WB010020		t	6.42	4,070	26,129		管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 17号 01-02-02
WB010030		t	6.42	3,000	19,260		管理費区分:0
合計					71,518		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	単価	1,131
アンカー工 SD345 D16 L=400mm						1,000		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理		t	0.624	183,400	114,441		
WB810010								単 18号 02-02-06 管理費区分: 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	1,000	720	720,000		02-02-15 管理費区分: 0
CB224410								
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用			本	1,000	297	297,000		管理費区分: 0
ZZ99*01*01001								
合計						1,131,441		
単価						1,131		円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	105,500	108,665	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		44	管理費区分: 0	
	合計					187,300		
	単価					187,300	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	4.5	31,930	143,685	管理費区分: 0	
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	2.7	22,640	61,128	管理費区分: 0	
	フフレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊							[ ] [1 ]
	L001130006		日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	33%	式	1		99,252	管理費区分: 0	
	合計					400,300		
	単価					4,003	円/掛m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 1000×1000用	Y000301000001	組	100	61,900	6,190,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						6,287,000		
単価						62,870	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0	
合計						17,100		
単価						17,100	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co殻	Y007600001001	t	100	1,200	120,000	管理費区分：T	
合計						120,000		
単価						1,200	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 鉄筋Co殻	Y007600001002	t	100	1,700	170,000	管理費区分：T	
合計						170,000		
単価						1,700	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,138日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:138日	枚	1	12,972	12,972	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
合計						14,080		
単価						14,080	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7,971
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.294	36,210	10,645	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.294	30,700	9,025	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.294	22,640	6,656	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm							
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	購入土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)							
	Y001613000001		m3	10	2,650	26,500	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 20号 02-05-10
	WK250500		日	0.294	53,160	15,629	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		255	管理費区分: 0	
	合計					79,710		
	単価					7,971	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.087	36,210	3,150	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.087	30,700	2,670	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 21号 02-05-10	
	WK250500		日	0.087	61,880	5,383	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	0.4%	式	1		17	管理費区分: 0	
	合計					11,220		
	単価					1,122	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	敷砂利		単位	m	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	30	144	4,320	02-01-02 3×0.1×100 管理費区分: 0	
	Z002122003		m3	31.5	3,250	102,375	30×1.05 管理費区分: 0	
合計						106,695		
単価						1,066	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 22号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,990	28,495	管理費区分：0	
	合計					94,950		
	単価					94,950	円/箇所	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転							単 23号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転							単 24号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	9,182	9,182	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分: 0	
	合計					14,750		
	単価					14,750	円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 33 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	183,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	105,500	108,665	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093 (FP3)	Q001001002	t	1	74,695.62	74,695	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		40	管理費区分: 0	
	合計					183,400		
	単価					183,400	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250590	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分: 0	
	ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					53,160		
	単価					53,160	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250500	ハックホ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	137	13,837	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					61,880		
	単価					61,880	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	137	6,165	管理費区分:0	
	バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,990		
	単価					56,990	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	137	6,302	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						9,182		
単価						9,182	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	東田沢海岸海岸維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000241000001	砕石	RC-40	m3	3,250	2026	5	確定
Y000300001001	側溝	再利用	m	0	2026	5	確定
Y000301000001	側溝蓋	ますぶた用グレーチング T-2 1000×1000用	組	61,900	2026	5	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	袋	1,100	2026	5	確定
Y001613000001	購入土	ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,650	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,200	2026	5	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,700	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D16用	本	297	2026	5	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
堤防・護岸 (0001)	式	1		21,743,100	
護岸基礎工 (0002)	式	1		1,079,796	
作業土工 (0003)	式	1		1,079,796	工種 03:海岸工事
床掘り (0004) (P)	m3	30		14,105	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 土質	岩塊・玉石		
		Q02 掘削費	床掘り		
床掘り	m3	31	455	14,105	CB210030 395.99 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	岩塊・玉石		
		J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満		
		J03 土留方式の種類	無し		
		J04 障害の有無	無し		
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.939		81.71	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	19.72		
		標準単価	6,460		
		地区単価	6,760		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	70.034		319	単価補正
標準構成比			66.35		R0114
標準単価			28,900		管理費区分 0
地区単価			35,090		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.022		54.76	Z006702002
標準構成比			13.93		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.005		0.03	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	230		577,068	第0002号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 平内町
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	228	2,531	577,068	CB210110 2217.4
					管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平内町

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区	平内町
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	45.437		1,150	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	12.948		327.7	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.05		1.3	管理費区分	0
整地 (0006)(P)	m3	230		32,832	第0003号内訳書	
					単位数	1 m3

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 敷均し費		整地			単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	228	144	32,832	CB210610 127.07
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007
標準構成比			22.45		管理費区分 0
標準単価			8,800		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			9,710		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114
標準構成比			52.33		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			25.22		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 平内町
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
間詰め工 (0007)	m3	16		455,791	オプション入力
					第0004号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	16.1	28,310	455,791	CB240010 27663.0
					管理費区分 0
J01 構造物種別					歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法					単価地区 平内町
J03 コンクリート規格					労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量					豪雪割増
J05 養生工の種類					潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 圧送管延長距離区分					単価補正
J13 費用の内訳					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					M000903010
圧送能力 90~110m3/h	%	3.981		1,127	管理費区分 0
標準構成比			3.85		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			52,800		単価地区 平内町
地区単価			55,900		労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.429		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.53 25,400 22,640	
土木一般世話役	%	3.321		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.91 31,000 36,210	
特殊作業員	%	2.926		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.76 28,300 30,700	
運転手(特殊)	%	2.076		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			標準構成比	1.75	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備	
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,900		単価地区 平内町
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.434		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	79.051		22,378	Z230210225
	標準構成比		78.96		管理費区分 0
	標準単価		20,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		20,900		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.747		211.4	Z006702002
	標準構成比		0.77		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.004		2.72	管理費区分 0
護岸工 (0008)	式	1		3,426,483	
コンクリート被覆工 (0009)	式	1		3,426,483	工種 03:海岸工事

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート (0010) (P)	m3	40		1,129,569	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
Q02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
Q03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			
Q04 コンクリート費		コンクリート			
コンクリート	m3	39.9	28,310	1,129,569	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	3.981		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.429		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.321		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.926		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	2.076		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.434		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	79.051		22,378	Z230210225 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		78.96	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		20,400	単価地区 平内町
		地区単価		20,900	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.747		211.4	Z006702002
		標準構成比		0.77	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		137	単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.004		2.72	管理費区分 0
アンカー工 (0011)	本	480		542,880	オプション入力
					第0006号内訳書
					単位数 1 本
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー工 SD345 D16 L=400mm	本	480	1,131	542,880	オプション入力
					単位数 1,000 本
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.624	183,400	114,441	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
					CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	1,000	720	720,000	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
					L001110001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.221		8.79	
標準構成比			1.03		
標準単価			455		
地区単価			568		
					M002083002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.719		5.18	
標準構成比			0.72		

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		267		単価地区 平内町
	地区単価		281		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.443		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.947		338	R0101
	標準構成比		45.54		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.709		113.1	R0102
	標準構成比		18.55		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	15.084		108.6	R0125
	標準構成比		13.59		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備	
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	17.862		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.621	1.89 154 139	11.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.368		2.65	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.22	管理費区分 0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用	本	1,000	297	297,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
止水版 (0012)	m	16		47,543	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
止水板	m	16.4	2,899	47,543	週休2日補正 週休2日(月単位) CB224810 2958.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類		CF(塩ビ製)200*5			
普通作業員	%	37.496	41.22	1,087	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.22		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	17.475	14.66	506.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.66		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
塩ビ止水板 CF 200×5	%	45.016	44.12	1,305	Z004752006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.12		
標準単価			1,220		
地区単価			1,220		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.013		0.4	管理費区分 0
鉄筋 (0013)	t	1.33		249,483	第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 鉄筋費		鉄筋工[市場単価]			単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	1.332	187,300	249,483	WB810010 管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 平内町
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
目地板 (0014) (P)	m2	4		24,028	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05
Q04 目地板設置費		目地板			単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板					CB224710 4077.3

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	m2	4 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007	24,028	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653	47.36	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	25,400 22,640	
土木一般世話役	%	13.256	16.72	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	31,000 36,210	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	1,190 2,850	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
				単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
スリップバー (0015)	本	48		16,800	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スリップバー(海岸構造物用) 瀝青剤塗布 φ19×600mm(キャップ含)	本	48	350	16,800	Z231245005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0016) (P)	m2	76		855,760	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 型枠の種類	一般型枠		
		Q02 型枠費	型枠		
		Q03 化粧型枠材料費	計上しない		
型枠	m2	76	11,260	855,760	CB240210 10100.0 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.66		
			30,000		
			36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.14		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.51		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
足場工 (0017)	掛m2	140		560,420	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	140	4,003	560,420	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法	単管傾斜足場			
	J02 安全ネット	不要			
	J03 ラフエレノクレーン賃料補正	標準(1.0)			
波返工 (0018)	式	1		2,982,140	
波返工 (0019)	式	1		2,982,140	工種 03:海岸工事
コンクリート (0020) (P)	m3	43		1,211,668	第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
	Q02 打設工法	コンクリートポンプ車打設			
	Q03 コンクリート規格	土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 コンクリート費		コンクリート			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	42.8	28,310	1,211,668	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	3.981		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.429		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.321		940.2	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		2.91		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		31,000		単価地区 平内町
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.926		828.2	R0101
	標準構成比		2.76		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	2.076		587.7	R0114
	標準構成比		1.75		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.434		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	79.051		22,378	Z230210225
	標準構成比		78.96		管理費区分 0
	標準単価		20,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		20,900		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.747		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.77		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.004		2.72	管理費区分 0
目地板 (0021) (P)	m2	4		25,830	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			
	Q04 目地板設置費	目地板			
目地板	m2	4.3	6,007	25,830	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	30m2未満			
	J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		47.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			35.6		
			1,190		
			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
型枠 (0022) (P)	m2	135		1,744,642	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q01 型枠の種類		一般型枠		
	Q02 型枠費		型枠		
	Q02 型枠費		型枠		
	Q03 化粧型枠材料費		計上しない		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	73.1	11,260	823,106	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
型枠	m2	61.6	14,960	921,536	CB240210 13667.0 管理費区分 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	50.588		7,566	R0133 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			45.23 30,000 36,720		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	26.484		3,961	R0102 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			32.52 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.638		1,591	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.97		歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区 平内町
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	12.276		1,836	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		6	管理費区分 0
天端被覆工 (0023)	式	1		1,604,937	
コンクリート被覆工 (0024)	式	1		1,604,937	工種 03:海岸工事
コンクリート (0025) (P)	m3	42		1,175,580	第0016号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	42	27,990	1,175,580	CB240010 27663.0
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 構造物種別					無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法					コンクリートポンプ車打設
J03 コンクリート規格					土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
J04 設計日打設量					10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類					一般養生

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		延長無し 全ての費用			単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.027		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.514		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.359		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.959		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.1		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.439		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	78.807		22,056	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			20,600		
軽油	%	0.755		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.009		4.72	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基礎材 (0026) (P)	m2	210		405,930	第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 基礎材規格		RC-40			
Q02 敷厚		0.2m			
Q03 基礎碎石費		基礎碎石			
基礎碎石	m2	210	1,933	405,930	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		RC-40			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.818		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.75		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0
普通作業員	%	21.943		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			33.8		
標準単価			25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.272		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.27		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	11.706		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.24		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	7.245		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.52		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.359		6.93	管理費区分 0
砕石					Y000241000001
RC-40	%	40.362		779.9	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		20.46	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		1,200	単価地区 平内町
		地区単価		3,250	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	3.196		61.76	Z006702002
		標準構成比		4.42	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		137	単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.052		1.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		1.17	管理費区分 0
目地板 (0027) (P)	m2	4		23,427	第0018号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
		Q01 目地板の種類	瀝青質目地板t=10		歩 2026.05 単 2026.05
		Q04 目地板設置費	目地板		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	3.9	6,007	23,427	CB224710 4077.3
		J01 1工事当り使用量	30m2未満		管理費区分 0
		J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653	47.36	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	13.256	16.72	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1,190		
			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排水構造物工 (0028)	式	1		4,653,326	
作業土工 (0029)	式	1		329,967	工種 03:海岸工事
床掘り (0030) (P)	m3	90		31,396	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 土質	土砂			
	Q02 掘削費	床掘り			
床掘り	m3	94	334	31,396	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.94		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.72		
	標準単価		6,460		
	地区単価		6,760		
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	70.011	66.35	234	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	12.022	13.93	40.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費	%	0.027		0.16	管理費区分 0
埋戻し (0031) (P)	m3	90		298,571	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	91	3,281	298,571	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.668	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	48.313	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	28.07	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備	
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.82		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.72		
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
ガソリン レギュラー	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.83		
標準構成比			154		
標準単価			139		
地区単価					
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
場所打水路工 (0032)	式	1		4,072,882	工種 03:海岸工事
コンクリート (0033) (P)	m3	30		1,110,389	第0021号内訳書 単位数 1 m3

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0
Q01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 打設工法		人力打設			単価地区 平内町
Q03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 コンクリート費		コンクリート			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	30.1	36,890	1,110,389	CB240010 36756.0
-----					管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 平内町
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.763		7,289	R0102
標準構成比			22.25		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	10.696		3,945	R0125
標準構成比			9.19		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.313		3,066	R0101
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			7.69		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 平内町
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.001		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.22		21,842	Z230210245
標準構成比			58.85		管理費区分 0
標準単価			20,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			20,600		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		9.8	管理費区分 0
型枠 (0034) (P)	m2	280		2,773,800	第0022号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 型枠費		型枠			単価地区 平内町
Q03 化粧型枠材料費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	276	10,050	2,773,800	CB240210 9147.6
					管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 平内町

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.28		
			30,000		
			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			30.82		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.86		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基礎材 (0035) (P)	m2	110		171,273	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 基礎材規格		RC-40			
Q02 敷厚		0.1m			
Q03 基礎碎石費		基礎碎石			
基礎碎石	m2	111	1,543	171,273	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		RC-40			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.792		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.49		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			37.64		
標準単価			25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	14.131		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.9		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	14.675		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	9.079		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.453		6.99	管理費区分 0
砕石					Y000241000001
RC-40	%	25.272		389.7	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			11.39		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			1,200		単価地区 平内町
地区単価			3,250		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	4.01		61.84	Z006702002
標準構成比			4.93		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.054		0.83	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		1.24	管理費区分 0
目地板 (0036) (P)	m2	3		17,420	第0024号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05
Q04 目地板設置費		目地板			単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	2.9	6,007	17,420	CB224710 4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653	47.36	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
土木一般世話役	%	13.256	16.72	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1,190		
	標準単価		2,850		
	地区単価				
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
集水柵工 (0037)	式	1		250,477	工種 03:海岸工事
現場打ち集水柵 (0038) (P)	箇所	1		179,000	第0025号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水柵・街渠柵種類		現場打材			
Q01	集水柵・街渠柵種類	現場打材			
Q02	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
Q03	法面作業補正	無し			
Q04	集水柵設置費	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)			
Q05	集水柵鉄筋費	計上しない			
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	箇所	1	179,000	179,000	CB222950 163630.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02	1箇所当りコンクリート使用量	1.22m3を超え1.29m3以下			
J03	コンクリート打設工法	人力打設			
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		108.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	39.53		70,739	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			35.32		
標準単価			30,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	18.354		32,845	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.52		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.463		16,934	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	1.894		3,390	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.91		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	14.916		26,692	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.45		27,648	Z230210245 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		16.2	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		19,750	単価地区 平内町
		地区単価		20,600	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.054		97.46	Z006702002
		標準構成比		0.06	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		137	単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.276		494.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		51.44	管理費区分 0
蓋 (0039)	枚	1		62,870	オプション入力
					第0026号内訳書
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	62,870	62,870	WB821430
					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
函渠型側溝 (0040)	m	1		8,607	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
管(函)渠型側溝	m	1	8,607	8,607	CB222790 38630.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05
J02 内径又は内空幅(mm)		400mmを超え600mm以下			単価地区 平内町
J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.577		307.9	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.74		
標準単価			6,720		
地区単価			7,240		
その他(機械)	%	0.387		33.29	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	31.556		2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.89		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	25.213		2,170	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	4.81		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
特殊作業員	%	14.256		1,227	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	2.93		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
運転手(特殊)	%	12.2		1,050	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	2.24		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	9.97		858.1	管理費区分 0
側溝 再利用	%	0		0	Y000300001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		78.47		
	標準単価		30,300		
	地区単価		0		
軽油	%	2.807		241.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.63		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.002		0.21	管理費区分 0
諸雑費	%	0.032		2.9	管理費区分 0
構造物撤去工 (0041)	式	1		2,087,184	
構造物取壊し工 (0042)	式	1		1,671,661	工種 99:
コンクリートはつり (0043)	m2	211		1,169,576	オプション入力 第0028号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり	m2	210.6	5,524	1,163,354	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚		3cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.551		85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.4		
標準単価			1,590		
地区単価			1,830		
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0
特殊作業員	%	39.488		2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			37.81		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	27.448		1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31.99		
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
土木一般世話役	%	25.565		1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.73		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	2.768		152.9	管理費区分 0
軽油	%	3.029		167.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.17		
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
その他(材料)	%	0.086		4.75	管理費区分 0
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.021		1.92	管理費区分 0
積込(コンクリート殻)	m3	5.1	1,220	6,222	CB224260 1299.4 管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.476		127.8	M000202142 管理費区分 0
標準構成比			9.24		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			21,500		単価地区 平内町
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	74.242		905.7	R0102 管理費区分 0
標準構成比			78.2		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 平内町
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.927		133.3	R0114 管理費区分 0
標準構成比			8.45		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区 平内町
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	4.345		53.01	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.19	管理費区分 0
組合せ暗渠撤去 (0044)	m	2		10,377	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
管(函)渠型側溝	m	2.4	4,324	10,377	CB222790 4165.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 撤去 J02 内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下 J04 費用の内訳 全ての費用
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比	%	3.56		153.9	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		6,720		単価地区 平内町
	地区単価		7,240		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.425		18.39	管理費区分 0
普通作業員	%	31.434		1,359	R0102
	標準構成比		36.63		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	25.096		1,085	R0125
	標準構成比		22.32		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	14.19		613.5	R0101
	標準構成比		13.58		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	12.164		525.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.4		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	9.948		430.1	管理費区分 0
軽油	%	2.801		121.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.93		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.335		14.47	管理費区分 0
諸雑費	%	0.047		2.64	管理費区分 0
コンクリート構造物取壊し (0045)	m3	57		486,578	第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分			無筋構造物		
Q02 工法区分			機械施工		
Q03 取壊し費			構造物とりこわし		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物とりこわし	m3	56.5	8,612	486,578	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
コンクリート構造物取壊し (0046)	m3	0.3		5,130	第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	0.3	17,100	5,130	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
運搬処理工 (0047)	式	1		415,523	工種 99:
殻運搬 (0048)	m3	62		240,233	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	61.6	3,881	239,069	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.595		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.938		1,938	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.423		482.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
標準構成比			14.41		
標準単価			138		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		1.9	管理費区分 0
殻運搬	m3	0.3	3,881	1,164	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分					機械積込
J03 DID区間の有無					無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					28.4km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.595		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.938		1,938	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.423		482.1	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		1.9	管理費区分 0
殻処分 (0049)	m3	62		175,290	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	144.8	1,200	173,760	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	0.9	1,700	1,530	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
仮設工 (0050)	式	1		5,909,234	単価補正	
工食用道路工 (0051)	式	1		5,460,284	工種 99:	
敷鉄板 (0052)	m2	37		73,320	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 鋼材規格	22×1,524×6,096(mm)			
		Q02 作業区分	設置・撤去			
		Q03 敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板設置・撤去			
		Q04 敷鉄板賃料等	敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	37.2	457	17,000	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分	設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	4	14,080	56,320	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)			
		J02 不足分弁償金の有無	無			
		J04 供用日数(日)(実数入力)	138日			
		J05 継続工事の有無	無			
		J07 整備費の有無	有			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事用道路工 (0053)	式	1		5,386,964	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	197	7,971	1,570,287	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	製作・設置			
	J02 袋詰土区分	購入土			
	J03 設置作業半径	5m以下			
	J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	197	1,122	221,034	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	撤去			
	J03 設置作業半径	6m以下			
	J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			
路体(築堤)盛土	m3	845	262	221,390	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 施工幅員	4.0m以上			
	J02 施工数量	20,000m3未満			
	J03 障害の有無	無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.98		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
山土 ルース` 現着(10,000m3未満に適用)	m3	1,124	2,650	2,978,600	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷砂利	m	72.2	1,066	76,965	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	30	144	4,320	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		敷均し(ルース`)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢海岸海岸維持工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.149		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.8		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	56.785		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.11		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	21.058		30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.09		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	m3	31.5	3,250	102,375	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削	m3	866	368	318,688	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 平内町
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
-----					
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	42.72	
			標準単価	20,100	
			地区単価	21,500	
-----					
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	37.91	
			標準単価	28,900	
			地区単価	35,090	
-----					
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
			標準構成比	19.37	
			標準単価	138	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
水替工 (0054)	式	1		448,950	工種 99:	
ポンプ排水 (0055)	日	24		448,950	第0036号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満				
Q02 全揚程		10m				
Q03 排水方法		作業時排水				
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去				
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転				
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	24	14,750	354,000	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0056)	式	1		21,743,100	
共通仮設 (0057)	式	1		2,523,518	
共通仮設費 (0058)	式	1		360,518	
運搬費 (0059)	式	1		71,518	工種 99:
仮設材運搬費 (0060)	t	6.4		71,518	第0037号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費					歩 2026.05 単 2026.05
Q01 仮設材運搬費					単価地区 平内町
Q02 仮設材積込・取卸費					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	4,070	26,129	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分					歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)					単価地区 平内町
J04 製品長区分					労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率					豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)					潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	4,070	26,129	WB010020 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東田沢海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		33.6km			単価地区 平内町
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	6.42	3,000	19,260	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0061)	式	1		289,000	
現場環境改善費(率計上) (0062)	式	1		289,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0063)	式	1		2,163,000	
主たる工種	03:海岸工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0064)	式	1		24,266,618	
現場管理費 (0065)	式	1		6,294,000	
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
東田沢海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0066)	式	1		30,560,618	
一般管理費等 (0067)	式	1		6,019,382	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0068)	式	1		36,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0069)	式	1		3,658,000	
工事費計 (0070)	式	1		40,238,000	