

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第715-3号

設計書番号 508-030-0016

国道104号舗装補修工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字 夏坂 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 510 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	設計額	44,275,000 円 (内消費税 4,025,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		19,105,565		
舗装工							
		式	1		18,571,325		
準備工							
		式	1		2,770,556		
舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm						内 1号
		m	12		8,930		
予備破碎	舗装板厚 0.3m以下						内 2号
		m2	3,110		1,683,051		
すきとり運搬処理							内 3号
		m3	218		598,410		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 4号
		t	457		480,165		
路上再生工							
		式	1		6,676,206		
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し						内 5号
		m2	3,110		6,676,206		
アスファルト舗装工							
		式	1		9,124,563		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (2)カラス入再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:3.0m超						内 6号
		m2	3,110		5,179,815		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (5)カラス入再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均 幅員:3.0m超						内 7号
		m2	3,110		3,944,748		
区画線工							
		式	1		172,890		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		172,890		
へいす式区画線	施工方法区分:へいす式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
		m	260		38,250		
へいす式区画線	施工方法区分:へいす式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
		m	1,020		134,640		
仮設工							
		式	1		361,350		
交通管理工							
		式	1		361,350		
交通誘導警備員							内 10号
		人日	22		361,350		
直接工事費							
		式	1		19,105,565		
共通仮設							
		式	1		5,049,822		
共通仮設費							
		式	1		1,418,822		
技術管理費							
		式	1		1,161,822		
測量設計費							内 11号
		km	0.5		1,028,222		
土質等試験費(オプション)							内 12号
		式	1		125,800		
六価クロム溶出試験							内 13号
		式	1		7,800		

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		257,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		257,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,631,000		
純工事費		式	1		24,155,387		
現場管理費		式	1		9,539,000		
工事原価		式	1		33,694,387		
一般管理費等		式	1		6,555,613		
工事価格		式	1		40,250,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,025,000		
工事費計		式	1		44,275,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事				合算工事：			
対象工事費	19,105,565	直接工事費	19,105,565	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	480,165	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		19,105,565	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		18,625,400		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.44%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		19.01%		0.00%		
	計上額		3,631,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	19,105,565	直接工事費	19,105,565	
非対象額計 (-)	480,165			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	480,165	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	18,625,400	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.38%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.38%		0.00%	
計上額	257,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,161,822				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,161,822
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,049,822

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	24,155,387	単独（追加工事）直接工事費	19,105,565	単独（追加工事）共通仮設費	5,049,822
非対象額計（－）		1,036,022			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		1,028,222	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		7,800	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		23,119,365	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		22,639,200		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.31%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		41.26%		0.00%	
計上額		9,539,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,694,387				
純工事費	24,155,387	現場管理費	9,539,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分9		7,800		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		33,686,587	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		33,206,422		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.45%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.45%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		33,686,587		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,555,613			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06: 舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,105,565
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,105,565
	共通仮設費 (率分)	19,105,565	19.01	3,631,000
	技術管理費			1,161,822
現場環境改善費対象工事費				19,105,565
	現場環境改善費 (率分)	18,625,400	1.38	257,000
現場管理費対象純工事費				24,155,387
	現場管理費	23,119,365	41.26	9,539,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,694,387
	一般管理費等	33,686,587	19.45	6,555,613
	業務委託費			0
工事価格				40,250,000
消費税等相当額				4,025,000
工事費計				44,275,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	12.2	732	8,930		03-01-05 管理費区分:0
合計					8,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	予備破碎	舗装板厚 0.3m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 路上再生用スクリュー 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 ZZ99*01*01001		m2	3,111	541	1,683,051		管理費区分:0
合計					1,683,051		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	すきとり運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
押土(ルース)	土砂						02-01-02	
CB210010		m3	218	214	46,652		管理費区分：0	
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	218	2,531	551,758		管理費区分：0	
合計					598,410			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	457.3	1,050	480,165		管理費区分：0
合計					480,165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工 WB430710	20cm以下,536kg/100m2,有,973L/100m2,無	m2	3,111	2,146	6,676,206		単 2号 04-03-05 管理費区分:0
合計					6,676,206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)カラス入再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	3,111	1,665	5,179,815		03-03-03 管理費区分:0
合計					5,179,815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	3,111	1,268	3,944,748		03-03-03 管理費区分:0
合計					3,944,748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	255	150	38,250		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					38,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	へい式区画線		施工方法区分:へい式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,020	132	134,640		単 4号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					134,640			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	11	17,650	194,150		単 5号 02-04-04 管理費区分:0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	11	15,200	167,200		単 6号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					361,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	Z237230015	km	0.51	2,016,122	1,028,222		管理費区分：5
合計					1,028,222		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	土質等試験費(オフショ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)	Z237011005	箇所	2	39,500	79,000		管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日	Z237011160	供試体	2	23,400	46,800		管理費区分：0
合計					125,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	六価クロム溶出試験							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	六価クロム溶出試験							
	ZZ99*01*02001		検体	1	7,800	7,800		管理費区分：9
	合計					7,800		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊		Y007600001001	t	100	1,050	105,000	管理費区分：T	
合計						105,000		
単価						1,050	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0.127	36,210	4,598	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0.506	22,640	11,455	管理費区分: 0	
	添加剤 セメント(高炉B)25kg袋入							
	Y001240000002		kg	536	25	13,400	管理費区分: 0	
	混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用							
	Y001112000002		L	973	132	128,436	管理費区分: 0	
	スタビライザ [®] 運転							単 7号 04-03-05 [] [1] []
	WK430180		日	0.127	261,000	33,147	管理費区分: 0	
	モータグレーダ [®] 運転							単 8号 04-03-05 [] [1] []
	WK430190		日	0.127	66,110	8,395	管理費区分: 0	
	ロートロー [®] 運転							単 9号 04-03-05 [] [1] []
	WK430200		日	0.127	60,890	7,733	管理費区分: 0	
	タイヤロー [®] 運転							単 10号 04-03-05 [] [1] []
	WK430210		日	0.127	47,490	6,031	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	2%	式	1		1,405	管理費区分: 0	
	合計					214,600		
	単価					2,146	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分: 0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400	[1] [] 管理費区分: 0	
	合計					150,900		
	単価					150	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,500		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		17,650	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650		管理費区分：0
合計						17,650		
単価						17,650		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		15,200	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	15,200	15,200		管理費区分：0
合計						15,200		
単価						15,200		円/人日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WK430180	スチライザ [®] 運転		単位	日	単位数量	1	単価	261,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	135	137	18,495	管理費区分:0	
	スチライザ [®] [路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m	機械条件:供用 持込						
	M000702015		供用日	1.22	170,000	207,400	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		15	管理費区分:0	
	合計					261,000		
	単価					261,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK430190	モータレター運転		単位	日	単位数量	1	単価	66,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	46	137	6,302	管理費区分:0	
	モータレター[土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m	機械条件:供用 持込						
	M000701009		供用日	1.48	16,700	24,716	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					66,110		
	単価					66,110	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	32	137	4,384	管理費区分:0	
	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件:供用 持込						
	M000801008		供用日	1.61	13,300	21,413	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					60,890		
	単価					60,890	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WK430210	タイヤラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	47,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	31	137	4,247	管理費区分:0	
	タイヤラ[普通型] 運転質量8~20t							
	L001060003		日	1.62	5,030	8,148	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					47,490		
	単価					47,490	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		19,105,565		
舗装工 (0002)	式	1		18,571,325		
準備工 (0003)	式	1		2,770,556	オプション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断* (0004)	m	12		8,930	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	12.2	732	8,930	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価		10.24 13,000 13,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分	0	
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101		
			19.96		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		28,300		単価地区	田子町	
	地区単価		30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125		
			10.88		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		31,000		単価地区	田子町	
	地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102		
			8.92		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区	田子町	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分	0	
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009		

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
径18ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.438	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｶﾞｰｼﾞﾝ ﾚｷﾞｬｰ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.424	2.81 154 139	17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
予備破碎 (0005)	m2	3,110		1,683,051	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
予備破碎工 路上再生用ｽﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	3,111	541	1,683,051	ZZ99*01*01001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
すきとり運搬処理 (0006)	m3	218		598,410	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
押土(ルース)	m3	218	214	46,652	CB210010 195.55 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
フルドーザ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	52.45		112.2	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		53.73			
	標準単価		30,700			
	地区単価		32,800			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	30.343		64.91	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.34		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	17.175		36.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.93		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	218	2,531	551,758	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(一般)	%	45.437		1,150	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.948		327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.05		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0007)	t	457		480,165	第0004号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	457.3	1,050	480,165	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路上再生工 (0008)	式	1		6,676,206	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路上路盤再生工 (0009)	m2	3,110		6,676,206	工種 06:舗装工事 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 混合深さ	20cm以下				
	Q02 混合用乳剤	有り				
	Q03 養生工	無し				
	Q05 路上路盤再生費	路上路盤再生工				
路上路盤再生工	m2	3,111	2,146	6,676,206	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 混合深さ	20cm以下				
	J02 添加剤使用数量(実数入力)	536kg/100m2				
	J03 混合用乳剤の有無	有				
	J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)	973L/100m2				
	J05 養生工の有無	無				
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		9,124,563	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0011) (P)	m2	3,110		5,179,815	第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0	
	Q01 材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	Q02 材料規格	(2)ガラス入再生密粒度As(13)				
	Q03 舗装厚	40mm				

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 平均幅員 Q05 施工費		3.0m超 表層(車道・路肩部)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	3,111	1,665	5,179,815	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.011	0.88 29,500 31,200	16.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.171	0.14 4,480 5,030	2.84	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.153	0.13 4,480 4,870	2.55	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.267		4.44	管理費区分	0	
普通作業員	%	3.546		59	R0102		
			3.66		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区	田子町	
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	2.718		45.23	R0114		
			2.06		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区	田子町	
地区単価			35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	2.394		39.83	R0101		
			2.03		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区	田子町	
地区単価			30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	0.927		15.42	R0125		
			0.73		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	田子町	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	1.91		31.78	管理費区分	0	
アスファルト混合物 (2) ガラス入再生密粒度As(13)	%	77.402		1,288	Y001102000003		
標準構成比			80.7		管理費区分	0	
標準単価			580,000		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			12,800		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.852		147.3	Z004130002		
標準構成比			7.17		管理費区分	0	
標準単価			103		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			117		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.528		8.79	Z006702002		
標準構成比			0.49		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			137		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(材料)	%	0.088		1.47	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.033		1.52	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	3,110		3,944,748	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		(5)ガラス入再生密粒度As(13F)			
Q03 舗装厚		30mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	3,111	1,268	3,944,748	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	1.323		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.213		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			5,030		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.207		2.62	L001050002		
標準構成比			0.14		管理費区分	0	
標準単価			4,480		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			4,870		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.348		4.41	管理費区分	0	
普通作業員	%	4.655		58.98	R0102		
標準構成比			3.84		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	3.566		45.19	R0114		
標準構成比			2.16		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.142		39.81	R0101		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準構成比		2.13		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		28,300		単価地区 田子町	
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.222		15.49	R0125	
	標準構成比		0.77		管理費区分 0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区 田子町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.517		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) ガラス入再生密粒度As(13F)	%	78.044		988.9	Y001102000004	
	標準構成比		84.7		管理費区分 0	
	標準単価		580,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		13,100		単価地区 田子町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.97		50.3	Z004130003	
	標準構成比		2.57		管理費区分 0	
	標準単価		103		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		117		単価地区 田子町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道104号舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.688		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.094		1.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		1.04	管理費区分 0
区画線工 (0013)	式	1		172,890	
区画線工 (0014)	式	1		172,890	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0015)	m	260		38,250	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分					ペイント式 溶剤型
Q02 規格・仕様区分					破線 15cm
Q03 塗料規格					常温
Q04 区画線設置費					区画線設置
区画線設置	m	255	150	38,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町
J01 夜間作業の有無					無し
J02 施工方法区分					ペイント式溶剤型

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 へいん式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
へいん式区画線 (0016)	m	1,020		134,640	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		へいん式 溶剤型			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			単価地区 田子町
Q03 塗料規格		常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,020	132	134,640	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法区分		へいん式溶剤型			単価地区 田子町
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 へいん式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0017)	式	1		361,350	
交通管理工 (0018)	式	1		361,350	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員 (0019)	人日	22		361,350	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	11	17,650	194,150	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	11	15,200	167,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1		19,105,565	
共通仮設 (0021)	式	1		5,049,822	
共通仮設費 (0022)	式	1		1,418,822	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
技術管理費 (0023)	式	1		1,161,822	工種 99:
測量設計費 (0024)	km	0.5		1,028,222	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.51	2,016,122	1,028,222	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土質等試験費(オプション) (0025)	式	1		125,800	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取					Z237011005

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
現状土(4メートル/箇所)	箇所	2	39,500	79,000	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	2	23,400	46,800	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
六価クロム溶出試験 (0026)	式	1		7,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0027)	式	1		257,000	
現場環境改善費 (率計上) (0028)	式	1		257,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0029)	式	1		3,631,000	
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0030)	式	1		24,155,387	
現場管理費 (0031)	式	1		9,539,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.48%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0032)	式	1		33,694,387	
一般管理費等 (0033)	式	1		6,555,613	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		

入力データリスト (本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0034)	式	1		40,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		4,025,000	
工事費計 (0036)	式	1		44,275,000	