

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第391号

設計書番号 508-030-0022

三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)

実施 設計書

三戸郡三戸町大字 川守田 地内

2027年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋脚巻立て工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	143,209,000 円 (内消費税 13,019,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		87,898,103		
橋梁附属物工							
		式	1		81,260,675		
落橋防止装置工							
		式	1		80,399,592		
水平力分担構造工							内 1号
		組	8		46,272,852		
横変位拘束構造工							内 2号
		組	4		15,694,544		
落橋防止装置工							内 3号
		組	4		18,432,196		
足場工							
		式	1		861,083		
作業足場	タイプF 橋脚回り足場						内 4号
		m2	79		861,083		
橋脚巻立て工							
		式	1		3,615,768		
作業土工							
		式	1		311,464		
床掘り	土砂						内 5号
		m3	130		36,287		
埋戻し	土砂						内 6号
		m3	130		275,177		
残土処理工							
		式	1		920,283		

設計内訳書（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分								内 7号
		式	1		229,320			
土砂等運搬		土砂						内 8号
		m3	270		690,963			
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)								
		式	1		2,384,021			
コンクリート削孔		φ42×L650						内 9号
		箇所	56		280,224			
コンクリート巻立て		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)						内 10号
		m3	15		1,478,980			
鉄筋								内 11号
		t	2.14		624,817			
現場塗装工								
		式	1		902,751			
橋梁塗装工(水平力分担構造)								
		式	1		369,623			
素地調整		1種ケレン(ブラスト処理)						内 12号
		m2	17		131,255			
素地調整		動力工具処理						内 13号
		m2	15		76,153			
下塗		変性エポキシ樹脂塗料下塗						内 14号
		m2	15		17,284			
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)						内 15号
		m2	15		77,420			
中塗		ふっ素樹脂塗料用中塗						内 16号
		m2	15		22,603			

設計内訳書（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗						内 17号
		m2	15		44,908		
橋梁塗装工(横変位拘束構造)							
		式	1		104,794		
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)						内 18号
		m2	6		44,004		
素地調整	動力工具処理						内 19号
		m2	4		19,421		
下塗	変性エポキシ樹脂塗料下塗						内 20号
		m2	4		4,408		
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)						内 21号
		m2	4		19,744		
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗						内 22号
		m2	4		5,764		
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗						内 23号
		m2	4		11,453		
橋梁塗装工(落橋防止装置)							
		式	1		428,334		
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)						内 24号
		m2	11		81,180		
素地調整	動力工具処理						内 25号
		m2	22		110,908		
下塗	変性エポキシ樹脂塗料下塗						内 26号
		m2	22		25,172		
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)						内 27号
		m2	22		112,753		

設計内訳書（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗						内 28号
		m2	22		32,918		
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗						内 29号
		m2	22		65,403		
仮設工							
		式	1		2,118,909		
工事用道路工							
		式	1		566,688		
工事用道路盛土							内 30号
		m3	110		384,282		
法面整形(盛土部)							内 31号
		m2	30		48,704		
敷砂利	再生砕石 RC-40 t=20cm						内 32号
		m2	126		83,286		
工事用道路撤去							内 33号
		m3	140		50,416		
土留・仮締切工							
		式	1		1,324,521		
土のう							内 34号
		袋	153		1,324,521		
水替工							
		式	1		227,700		
ポンプ排水							内 35号
		式	1		227,700		
直接工事費							
		式	1		87,898,103		

設計内訳書（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		5,826,007			
共通仮設費								
		式	1		355,007			
技術管理費								
		式	1		56,007			
鉄筋探査								内 36号
		式	1		56,007			
現場環境改善費								
		式	1		299,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		299,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,471,000			
純工事費								
		式	1		93,724,110			
現場管理費								
		式	1		17,652,000			
工事原価								
		式	1		111,376,110			
一般管理費等								
		式	1		18,813,890			
工事価格								
		式	1		130,190,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		13,019,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	56,007				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	56,007
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,826,007

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	93,724,110	単独（追加工事）直接工事費	87,898,103	単独（追加工事）共通仮設費	5,826,007
非対象額計（－）	65,136,728				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	65,136,728		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,587,382	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	28,358,062		0		0
現場管理費					
率（補正前）	49.95%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	61.75%		0.00%		
計上額	17,652,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	111,376,110				
純工事費	93,724,110	現場管理費	17,652,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	111,376,110	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	111,146,790		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.86%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	16.86%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	111,376,110		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	18,813,890				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	三戸町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			87,898,103
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				87,898,103
	共通仮設費 (率分)	22,761,375	24.04	5,471,000
	技術管理費			56,007
現場環境改善費対象工事費				87,898,103
	現場環境改善費 (率分)	22,532,055	1.33	299,000
現場管理費対象純工事費				93,724,110
	現場管理費	28,587,382	61.75	17,652,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				111,376,110
	一般管理費等	111,376,110	16.86	18,813,890
	業務委託費			0
工事価格				130,190,000
消費税等相当額				13,019,000
工事費計				143,209,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	水平力分担構造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水平力分担構造材料費							単 1号
		式	1		38, 374, 138		管理費区分：5
芯出し調整工 コンクリート面用							単 2号
		m2	9. 5	16, 560	157, 320		管理費区分：0
チッピング(ブラケット背面部)							単 3号
		m2	9. 5	20, 857	198, 141		管理費区分：0
部材取付工 ①タイプ α=1. 0(600kg超)							単 4号
		組	8	173, 750	1, 390, 000		管理費区分：0
部材取付工 ⑦タイプ α=1. 0(600kg超)							単 5号
		組	8	115, 833	926, 664		管理費区分：0
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≦200							単 6号
		部材	32	53, 475	1, 711, 200		管理費区分：0
鋼桁孔明工 Q=0. 03×(528+120+336)+72							単 7号
		本	528	2, 148	1, 134, 144		管理費区分：0
高力ボルト本締め工 Q=0. 04×(464+104+384)+117							単 8号
		本	464	1, 323	613, 872		管理費区分：0
アンカー CB435940	40mmを超え55mm以下, 横方向						04-03-13 アンカー材径D41～51 横 方向 管理費区分：0
		本	142	2, 881	409, 102		
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂 Z231211005							
		kg	208. 8	3, 760	785, 088		管理費区分：0
エポキシ樹脂系接着剤 ZZ99*01*04002							
		セット	5	85, 000	425, 000		管理費区分：0
シール材 CB224820							02-02-18 下部工ブラケット 管理費区分：0
		m	38. 4	2, 343	89, 971		

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 16 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	横変位拘束構造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横変位拘束装置材料費							単 9号
		式	1		11, 784, 450		管理費区分：5
芯出し調整工 コンクリート面用							単 2号
		m2	3	16, 560	49, 680		管理費区分：0
チッピング(ブラケット背面部)							単 10号
		m2	3	19, 057	57, 171		管理費区分：0
部材取付工 ①タイプ α=1. 0(600kg超)							単 4号
		組	4	173, 750	695, 000		管理費区分：0
部材取付工 ⑦タイプ α=1. 0(600kg超)							単 5号
		組	4	115, 833	463, 332		管理費区分：0
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≤200							単 11号
		部材	16	106, 950	1, 711, 200		管理費区分：0
鋼桁孔明工 Q=0. 03×(528+120+336)+72							単 7号
		本	120	2, 148	257, 760		管理費区分：0
高力ボルト本締め工 Q=0. 04×(464+104+384)+117							単 8号
		本	104	1, 323	137, 592		管理費区分：0
アンカー CB435940	25mmを超え40mm以下, 横方向						04-03-13 アンカー材径D38 横方向 管理費区分：0
		本	24	2, 252	54, 048		
アンカー CB435940	40mmを超え55mm以下, 横方向						04-03-13 アンカー材径D41 横方向 管理費区分：0
		本	24	2, 881	69, 144		
注入材(アンカー定着用) ポキシ樹脂 Z231211005							
		kg	50. 4	3, 760	189, 504		管理費区分：0
ポキシ樹脂系接着剤 ZZ99*01*04002							
		セット	2	85, 000	170, 000		管理費区分：0

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 18 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	落橋防止装置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置材料費							単 12号
		式	1		14, 978, 140		管理費区分：5
部材取付工 ③タイプ α=1. 0(600kg以下)							単 13号
		組	4	105, 500	422, 000		管理費区分：0
部材取付工 ④-2タイプ α=1. 0(600kg超)							単 14号
		組	4	153, 733	614, 932		管理費区分：0
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≤200							単 15号
		部材	16	53, 475	855, 600		管理費区分：0
鋼桁孔明工 Q=0. 03×(528+120+336)+72							単 7号
		本	336	2, 148	721, 728		管理費区分：0
高力ボルト本締め工 Q=0. 04×(464+104+384)+117							単 8号
		本	384	1, 323	508, 032		管理費区分：0
シール材 CB224820							02-02-18 主桁補強材
		m	86. 1	2, 343	201, 732		管理費区分：0
シール材(材料費) CB224821							02-02-18 主桁補強材
		L	17. 2	7, 560	130, 032		管理費区分：0
合計					18, 432, 196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	作業足場	タイプF 橋脚回り足場							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 タイプF 橋脚回り足場									単 16号 P1橋脚 管理費区分：0
				m2	65. 8	10, 972	721, 957		
足場工 タイプF 橋脚回り足場									単 17号 A2橋台 管理費区分：0
				m2	13	10, 702	139, 126		
合計									
							861, 083		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	131	277	36, 287		
合計								
						36, 287		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	133	2, 069	275, 177		管理費区分：0
合計						275, 177		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560								02-01-02
			m3	273	840	229, 320		管理費区分：T
合計								
						229, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	273	2, 531	690, 963		管理費区分 : 0
合計						690, 963		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート削孔	φ 42×L650						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 CB435810		D32, 600mm以上690mm以下						04-03-11
			箇所	56	5, 004	280, 224		
合計								
						280, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート巻立て		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート巻立て		C支柱, c施工, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 有り						04-03-11
CB435820			m3	14. 6	101, 300	1, 478, 980		管理費区分 : 0
合計						1, 478, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1. 489	188, 300	280, 378		単 18号 02-02-06 SD345 D32 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 63	187, 300	117, 999		単 19号 02-02-06 SD345 D16 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 016	189, 400	3, 030		単 20号 02-02-06 SD345 D13 管理費区分: 0
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32, 100箇所未満, 無	箇所	56	1, 242	69, 552		単 21号 01-10-01 管理費区分: 0
フラ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16×D16	箇所	50	825	41, 250		単 22号 06-03-20 管理費区分: 0
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	72	1, 564	112, 608		04-07-16 管理費区分: 0
合計					624, 817		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	素地調整	1種ケレン(プラスト処理)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(プラスト処理), 無し						単 23号 06-01-03
WB821550		m2	17. 3	7, 587	131, 255		管理費区分 : 0
合計					131, 255		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	素地調整	動力工具処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し						単 24号 06-01-03
WB821510		m2	14. 9	5, 111	76, 153		管理費区分 : 0
合計					76, 153		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	下塗	変性珪酸樹脂塗料下塗						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		ミストコート 変性珪酸樹脂塗料(1層), 無し, 無し						単 25号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	14.9	1,160	17,284		
合計								
						17,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し						単 26号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	14. 9	5, 196	77, 420		
合計								
						77, 420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 赤系						単 27号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	14. 9	1, 517	22, 603		
合計								
						22, 603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上塗		ふっ素樹脂塗料上塗						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540			新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 赤系						単 28号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	14. 9	3, 014	44, 908		
合計									
							44, 908		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	素地調整	1種ケレン(プラスト処理)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(プラスト処理), 無し						単 23号 06-01-03
WB821550		m2	5.8	7,587	44,004		管理費区分 : 0
合計					44,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	素地調整	動力工具処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し						単 24号 06-01-03
WB821510		m2	3.8	5,111	19,421		管理費区分 : 0
合計					19,421		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料下塗						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し						単 25号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	3. 8	1, 160	4, 408		
合計								
						4, 408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し						単 26号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	3. 8	5, 196	19, 744		
合計								
						19, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	中塗		ふっ素樹脂塗料用中塗							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540			新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 赤系							単 27号 06-01-03 管理費区分 : 0
					m2	3. 8	1, 517	5, 764		
合計										
								5, 764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	上塗		ふっ素樹脂塗料上塗						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540			新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 赤系						単 28号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	3.8	3,014	11,453		
合計									
							11,453		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	素地調整	1種ケレン(プラスト処理)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(プラスト処理), 無し						単 23号 06-01-03
WB821550		m2	10. 7	7, 587	81, 180		管理費区分 : 0
合計					81, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	素地調整	動力工具処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し						単 24号 06-01-03
WB821510		m2	21. 7	5, 111	110, 908		管理費区分 : 0
合計					110, 908		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料下塗						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し						単 25号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	21.7	1,160	25,172		
合計								
						25,172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し						単 26号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	21. 7	5, 196	112, 753		
合計								
						112, 753		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	中塗		ふっ素樹脂塗料用中塗					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 赤系						単 27号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	21. 7	1, 517	32, 918		
合計								
						32, 918		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	上塗		ふっ素樹脂塗料上塗					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 赤系						単 28号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	21.7	3,014	65,403		
合計								
						65,403		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	工事用道路盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	111	262	29, 082	管理費区分 : 0
	山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)						
	Z231365005		m3	148	2, 400	355, 200	管理費区分 : 0
	合計					384, 282	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	法面整形(盛土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	32	1, 522	48, 704	管理費区分 : 0
	合計					48, 704	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	敷砂利	再生砕石 RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 29号
		m2	126	661	83, 286		管理費区分：0
合計					83, 286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	137	368	50, 416		管理費区分：0
合計					50, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 30号 02-05-10
WB252730		袋	153	7, 534	1, 152, 702		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 31号 02-05-10
WB252730		袋	153	1, 123	171, 819		管理費区分：0
合計					1, 324, 521		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 32号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94, 950	94, 950		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 33号 02-05-08
WB252310		日	9	14, 750	132, 750		管理費区分：0
合計					227, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	鉄筋探査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査 下向き							単 34号 管理費区分：0
		m2	3. 9	14, 361	56, 007		
合計							
					56, 007		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	水平力分担構造材料費		単位	式	単位数量	1	単価	38, 374, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造材料費 A1橋台							単 35号	
			式	1		9, 556, 672	管理費区分：0	
水平力分担構造材料費 P1橋脚(起点側)							単 36号	
			式	1		10, 534, 512	管理費区分：0	
水平力分担構造材料費 P1橋脚(終点側)							単 37号	
			式	1		9, 219, 842	管理費区分：0	
水平力分担構造材料費 A2橋台							単 38号	
			式	1		9, 063, 112	管理費区分：0	
合計								
						38, 374, 138		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	芯出し調整工 コンクリート面用		単位	m2	単位数量	10	単価	16, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-66 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	2	35, 600	71, 200	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		3, 220	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						165, 600		
単価						16, 560	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	チップング(ブラケット背面部)		単位	m2	単位数量	7	単価	20, 857
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	※ 橋梁架設工事の積算p4-79 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2	30, 700	61, 400	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 5	22, 640	33, 960	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	11%	式	1		14, 430	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						146, 000		
単価						20, 857	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	部材取付工 ①タイプ α=1. 0(600kg超)		単位	組	単位数量	2	単価	173, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	4	35, 600	142, 400	※ 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	※ 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	L001130001							
			日	1	39, 200	39, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	32%					[1] []	
			式	1		74, 720	※労務費の% 管理費区分：0	
合計								
						347, 500		
単価							円／組	
						173, 750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	部材取付工 ⑦タイプ α=1. 0(600kg超)		単位	組	単位数量	3	単価	115, 833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						※ 橋梁架設工事の積算p4-69 管理費区分：0	
			人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工	R0122						※	
			人	4	35, 600	142, 400		
普通作業員	R0102						※	
			人	2	22, 640	45, 280		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	L001130001						管理費区分：0	
			日	1	39, 200	39, 200		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	32%					※労務費の% 管理費区分：0	
			式	1		74, 720		
合計							347, 500	
単価							115, 833	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補強部材取付工 (ボルトによる補強部材) 100＜G≦200		単位	部材	単位数量	4	単価	53,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45,900	45,900	※ 橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35,600	106,800	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22,640	22,640	※ 管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 22%					[1] []	
			式	1		38,560	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						213,900		
単価						53,475	円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鋼桁孔明工 Q=0.03×(528+120+336)+72		単位	本	単位数量	102	単価	2,148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	1	45,900	45,900	※ 橋梁架設工事の積算p4-67 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	3	35,600	106,800	※ 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22,640	22,640	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	25%					[1] []	
			式	1		43,760	※労務費の% 管理費区分：0	
合計								
						219,100		
単価							円／本	
						2,148		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	高力ボルト本締め工 Q=0. 04×(464+104+384)+117		単位	本	単位数量	155	単価	1, 323
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-70 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	3	35, 600	106, 800	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1	22, 640	22, 640	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1		29, 760	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						205, 100		
単価						1, 323	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	横変位拘束装置材料費		単位	式	単位数量	1	単価	11, 784, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横変位拘束構造材料費 P1橋脚(終点側)							単 39号	
			式	1		4, 937, 476	管理費区分 : 0	
横変位拘束構造材料費 A2橋台							単 40号	
			式	1		6, 846, 974	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 784, 450		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	チップング(ブラケット背面部)		単位	m2	単位数量	7	単価	19, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1] ※ 橋梁架設工事の積算p4-79 管理費区分：0	
R0125			人	1	36, 210	36, 210		
特殊作業員		R0101					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0101			人	2	30, 700	61, 400		
普通作業員		R0102					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0102			人	1	22, 640	22, 640		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 11%					[1] [] ※労務費の% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		13, 150		
合計						133, 400		
単価						19, 057	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	補強部材取付工 (ボルトによる補強部材) 100＜G≦200		単位	部材	単位数量	2	単価	106, 950
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	※ 管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)		22%					[1] []	
ZS8000004			式	1		38, 560	管理費区分：0	
合 計						213, 900		
単 価						106, 950	円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	落橋防止装置材料費		単位	式	単位数量	1	単価	14, 978, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置材料費 A1橋台			式	1		5, 925, 430	単 41号 管理費区分：0	
落橋防止装置材料費 P1橋脚			式	1		3, 964, 480	単 42号 管理費区分：0	
落橋防止装置材料費 A2橋台			式	1		5, 088, 230	単 43号 管理費区分：0	
合計						14, 978, 140		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	部材取付工 ③タイプ α=1. 0(600kg以下)		単位	組	単位数量	4	単価	105, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-69 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	7	35, 600	249, 200	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	24%	式	1		81, 620	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						422, 000		
単価						105, 500	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	部材取付工 ④-2タイプ α=1. 0 (600kg超)		単位	組	単位数量	3	単価	153, 733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900	※ 橋梁架設工事の積算p4-69 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	7	35, 600	249, 200	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	※ 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
	L001130001		日	1	39, 200	39, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	24%	式	1		81, 620	※労務費の% 管理費区分：0	
合計						461, 200		
単価						153, 733	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≤200		単位	部材	単位数量	4	単価	53,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45,900	45,900	※ 橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35,600	106,800	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22,640	22,640	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		22%					[1] []	
ZS8000004			式	1		38,560	管理費区分：0	
合計						213,900		
単価						53,475	円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	足場工 タイプF 橋脚回り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	10,972
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場		ZZ99*01*03059					橋梁架設工事の積算p4 ~14 1m2×56日 管理費区分：0	
日・m2			56	18	1,008			
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場		ZZ99*01*03060					管理費区分：0	
m2			1	708	708			
橋りょう特殊工		R0122					管理費区分：0	
人			0.26	35,600	9,256			
合計							10,972	
単価							円／m2	
						10,972		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	足場工 タイプF 橋脚回り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	10, 702
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場		ZZ99*01*03059					橋梁架設工事の積算p4 ~14 1m2×41日 管理費区分：0	
日・m2			41	18	738			
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場		ZZ99*01*03060					管理費区分：0	
m2			1	708	708			
橋りょう特殊工		R0122					管理費区分：0	
人			0. 26	35, 600	9, 256			
合計						10, 702		
単価						10, 702	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03	106, 500	109, 695	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		14	管理費区分：0	
合計						188, 300		
単価						188, 300	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	105, 500	108, 665	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		44	管理費区分：0	
合計						187, 300		
単価						187, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
			t	1. 03	107, 500	110, 725		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1	78, 591	78, 591		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		84		
合計							189, 400	
単価							円／t	
						189, 400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB810110	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32, 100箇所未満, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 242	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D32+D32 単価補正1. 150 (FP3)		Q001010006	箇所	1	1, 242. 8	1, 242	管理費区分 : 0		
合計						1, 242			
単価						1, 242	円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB821610	ﾌﾗﾌﾞ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16 ×D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	825	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾗﾌﾞ溶接工 V型溶接 下・横向き D16×D16 制約無 昼間		Q001679002					管理費区分 : 0		
			箇所	1	825. 18	825			
合計							825		
単価							円／箇所		
						825			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 23号 WB821550		塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理), 無し		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 587
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ｸﾚﾝ 無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001511004						管理費区分：0	
						m2	100	7, 586. 11	758, 611		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分：0	
						式	1		89		
合 計									758, 700		
単 価									7, 587	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 111	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無		Q001501001	m2	100	5, 110. 6	511, 060	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		40	管理費区分：0		
合計						511, 100			
単価						5, 111	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 160	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無し 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505001	m2	100	1, 159. 15	115, 915	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		85	管理費区分 : 0		
合計						116, 000			
単価						1, 160	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 196	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無し 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100	5, 195. 11	519, 511	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		89	管理費区分：0		
合計						519, 600			
単価						5, 196	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 517	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507010	m2	100	1, 516. 93	151, 693	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分 : 0		
合 計						151, 700			
単 価						1, 517	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 014	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509010	m2	100	3, 013. 51	301, 351	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		49	管理費区分：0		
合計						301, 400			
単価						3, 014	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	661
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							100×0. 2×1. 05 管理費区分：0	
			m3	21	3, 150	66, 150		
合計						66, 150		
単価							円／m2	
						661		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 534	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		R0125					[] [1]		
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分：0		
特殊作業員		R0101					[] [1]		
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分：0		
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005							
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分：0		
山土 ルース [※] 現着(10, 000m3未満に適用)		Z231365005							
			m3	10	2, 400	24, 000	管理費区分：0		
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 44号 02-05-10		
			日	0. 204	54, 020	11, 020	管理費区分：0		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 2%					[1] []		
			式	1		365	管理費区分：0		
合 計									
						75, 340			
単 価									
						7, 534	円／袋		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
バックホ運転		WK250540					単 45号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	56, 990	28, 495		
合計						94, 950		
単価						94, 950	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 46号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 47号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 182	9, 182	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分 : 0	
合計						14, 750		
単価						14, 750	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋探索 下向き		単位	m2	単位数量	18	単価	14, 361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1] ※ 橋梁架設工事の積算p4-67 管理費区分：0	
R0403			人	1	62, 600	62, 600		
技師 (B)		R0404					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0404			人	2	49, 300	98, 600		
技師 (C)		R0405					[] [1] ※ 管理費区分：0	
R0405			人	2	42, 500	85, 000		
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 5%					[1] [] ※労務費の% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		12, 300		
合計						258, 500		
単価						14, 361	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	水平力分担構造材料費 A1橋台		単位	式	単位数量	1	単価	9, 556, 672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造 SEリミッター SEL-N1100-45 ZZ99*01*05001							管理費区分：0	
			基	2	693, 000	1, 386, 000		
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05005							管理費区分：0	
			t	0. 064	1, 130, 000	72, 320		
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05006							管理費区分：0	
			t	1. 666	1, 376, 000	2, 292, 416		
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77) ZZ99*01*05007							管理費区分：0	
			t	0. 488	1, 380, 000	673, 440		
水平力分担構造ブラケット SM490C (HDZT77) ZZ99*01*05010							管理費区分：0	
			t	0. 974	1, 480, 000	1, 441, 520		
水平力分担構造ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05011							管理費区分：0	
			t	2. 057	1, 480, 000	3, 044, 360		
ボルト SS400 M24×130 (HDZT49) ZZ99*01*05013							管理費区分：0	
			本	20	2, 550	51, 000		
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047							管理費区分：0	
			組	48	222	10, 656		
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049							管理費区分：0	
			組	80	247	19, 760		
アンカーボルト SD345 D41×1150 (ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05053							管理費区分：0	
			本	18	15, 700	282, 600		
アンカーボルト SD345 D41×1155 (ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05054							管理費区分：0	
			本	18	15, 700	282, 600		
合計							9, 556, 672	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	水平力分担構造材料費 P1橋脚(起点側)		単位	式	単位数量	1	単価	10, 534, 512
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造 異形SEリミッター SEL-N1600-0 ZZ99*01*05002							管理費区分：0	
			基	2	1, 460, 000	2, 920, 000		
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05005							管理費区分：0	
			t	0. 056	1, 130, 000	63, 280		
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05006							管理費区分：0	
			t	2. 484	1, 376, 000	3, 417, 984		
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77) ZZ99*01*05007							管理費区分：0	
			t	0. 828	1, 380, 000	1, 142, 640		
水平力分担構造ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05011							管理費区分：0	
			t	0. 67	1, 480, 000	991, 600		
水平力分担構造ブラケット SM520C (HDZT77) ZZ99*01*05012							管理費区分：0	
			t	0. 544	1, 520, 000	826, 880		
ボルト SS400 M30×150 (HDZT49) ZZ99*01*05016							管理費区分：0	
			本	24	4, 460	107, 040		
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047							管理費区分：0	
			組	40	222	8, 880		
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049							管理費区分：0	
			組	64	247	15, 808		
アンカーボルト SD345 D51×1325(ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05056							管理費区分：0	
			本	18	27, 300	491, 400		
アンカーボルト SD345 D51×1480(ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05058							管理費区分：0	
			本	18	30, 500	549, 000		
合計							10, 534, 512	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	水平力分担構造材料費 P1橋脚(終点側)		単位	式	単位数量	1	単価	9, 219, 842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造 SEリミッター SEL-N1400-45 ZZ99*01*05003								
			基	2	497, 000	994, 000	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05005								
			t	0. 076	1, 130, 000	85, 880	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05006								
			t	2. 279	1, 376, 000	3, 135, 904	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77) ZZ99*01*05007								
			t	0. 641	1, 380, 000	884, 580	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM490A (HDZT77) ZZ99*01*05008								
			t	0. 682	1, 455, 000	992, 310	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM490B (HDZT77) ZZ99*01*05009								
			t	0. 566	1, 470, 000	832, 020	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM490C (HDZT77) ZZ99*01*05010								
			t	0. 603	1, 480, 000	892, 440	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM520C (HDZT77) ZZ99*01*05012								
			t	0. 251	1, 520, 000	381, 520	管理費区分：0	
ボルト SS400 M27×140 (HDZT49) ZZ99*01*05014								
			本	10	3, 370	33, 700	管理費区分：0	
ボルト SS400 M27×150 (HDZT49) ZZ99*01*05015								
			本	10	3, 460	34, 600	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047								
			組	40	222	8, 880	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049								
			組	64	247	15, 808	管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 71 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	水平力分担構造材料費 A2橋台		単位	式	単位数量	1	単価	9, 063, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造 異形SEリミッター SEL-N1900-0 ZZ99*01*05004			基	2	1, 042, 000	2, 084, 000	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05005			t	0. 068	1, 130, 000	76, 840	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05006			t	2. 026	1, 376, 000	2, 787, 776	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05011			t	0. 616	1, 480, 000	911, 680	管理費区分：0	
水平力分担構造ブラケット SM520C (HDZT77) ZZ99*01*05012			t	1. 3	1, 520, 000	1, 976, 000	管理費区分：0	
ボルト SS400 M33×150 (HDZT49) ZZ99*01*05017			本	24	5, 600	134, 400	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047			組	48	222	10, 656	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049			組	80	247	19, 760	管理費区分：0	
アンカーボルト SD345 D51×1430 (ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05057			本	36	29, 500	1, 062, 000	管理費区分：0	
合計						9, 063, 112		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	横変位拘束構造材料費 P1橋脚(終点側)		単位	式	単位数量	1	単価	4, 937, 476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横変位拘束構造 SEリミッター SEL-N680-60-15 ZZ99*01*05018			基	2	621, 000	1, 242, 000	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05020			t	0. 042	1, 130, 000	47, 460	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05021			t	1. 706	1, 376, 000	2, 347, 456	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400B (HDZT77) ZZ99*01*05022			t	0. 152	1, 378, 000	209, 456	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400C (HDZT77) ZZ99*01*05023			t	0. 546	1, 380, 000	753, 480	管理費区分：0	
ボルト SS400 M22×110 (HDZT49) ZZ99*01*05025			本	16	1, 130	18, 080	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047			組	20	222	4, 440	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049			組	32	247	7, 904	管理費区分：0	
アンカーボルト SD345 D38×1105 (ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05052			本	24	12, 800	307, 200	管理費区分：0	
合計						4, 937, 476		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	横変位拘束構造材料費 A2橋台		単位	式	単位数量	1	単価	6, 846, 974
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横変位拘束構造 SEリミッター SEL-N680-15-15 ZZ99*01*05019			基	2	1, 243, 000	2, 486, 000	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05020			t	0. 027	1, 130, 000	30, 510	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05021			t	0. 952	1, 376, 000	1, 309, 952	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400B (HDZT77) ZZ99*01*05022			t	0. 176	1, 378, 000	242, 528	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM400C (HDZT77) ZZ99*01*05023			t	0. 618	1, 380, 000	852, 840	管理費区分：0	
横変位拘束構造ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05024			t	1. 024	1, 480, 000	1, 515, 520	管理費区分：0	
ボルト SS400 M22×110 (HDZT49) ZZ99*01*05025			本	16	1, 130	18, 080	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×70 ZZ99*01*05047			組	20	222	4, 440	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049			組	32	247	7, 904	管理費区分：0	
アンカーボルト SD345 D41×1160(ねじ切り部のみメッキ) ZZ99*01*05055			本	24	15, 800	379, 200	管理費区分：0	
合計						6, 846, 974		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	落橋防止装置材料費 A1橋台		単位	式	単位数量	1	単価	5, 925, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置 F220TDU L=4369							単 48号	
			組	1	2, 058, 100	2, 058, 100	管理費区分：0	
落橋防止装置 F220TDU L=4371							単 49号	
			組	1	2, 058, 100	2, 058, 100	管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05044								
			t	0. 059	1, 130, 000	66, 670	管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05045								
			t	0. 384	1, 430, 000	549, 120	管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05046								
			t	0. 78	1, 500, 000	1, 170, 000	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049								
			組	40	247	9, 880	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×115 ZZ99*01*05050								
			組	24	279	6, 696	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×120 ZZ99*01*05051								
			組	24	286	6, 864	管理費区分：0	
合計						5, 925, 430		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	落橋防止装置材料費 P1橋脚		単位	式	単位数量	1	単価	3, 964, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置ブラケット SM400A (HDZT77)		ZZ99*01*05045	t	2. 736	1, 430, 000	3, 912, 480	管理費区分 : 0	
高力ボルト S10T M22×80		ZZ99*01*05048	組	144	234	33, 696	管理費区分 : 0	
高力ボルト S10T M22×120		ZZ99*01*05051	組	64	286	18, 304	管理費区分 : 0	
合計						3, 964, 480		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	落橋防止装置材料費 A2橋台		単位	式	単位数量	1	単価	5, 088, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置 F200TDU L5383mm			式	1		1, 661, 900	単 50号 管理費区分：0	
落橋防止装置 F200TDU L4488mm			式	1		1, 620, 100	単 51号 管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SS400 (HDZT77) ZZ99*01*05044			t	0. 059	1, 130, 000	66, 670	管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SM400A (HDZT77) ZZ99*01*05045			t	0. 384	1, 430, 000	549, 120	管理費区分：0	
落橋防止装置ブラケット SM490YB (HDZT77) ZZ99*01*05046			t	0. 778	1, 500, 000	1, 167, 000	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×90 ZZ99*01*05049			組	40	247	9, 880	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×115 ZZ99*01*05050			組	24	279	6, 696	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×120 ZZ99*01*05051			組	24	286	6, 864	管理費区分：0	
合計						5, 088, 230		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	54, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	137	8, 905	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 020		
単価						54, 020	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	137	6, 165	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007					管理費区分：0		
			日	1. 2	481	577			
合 計							円／日		
						577			
単 価									
						577			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 182	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		Z006702002					管理費区分：0		
L			46	137	6, 302				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0		
日			1. 2	2, 400	2, 880				
合計						9, 182	円／日		
単価						9, 182			

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	落橋防止装置 F220TDU L=4369		単位	組	単位数量	1	単価	2, 058, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ケーブル F220TDU：4369mm		ZZ99*01*05026					管理費区分：0	
本			1	370, 500	370, 500			
ナット F220TDU用		ZZ99*01*05030					管理費区分：0	
個			1	12, 800	12, 800			
止めプレート F220TDU用：φ 150×t19		ZZ99*01*05032					管理費区分：0	
個			1	13, 100	13, 100			
スプリング F220TDU用：φ 11.0 H200～450		ZZ99*01*05034					管理費区分：0	
個			1	35, 700	35, 700			
異型緩衝具 F220TDU用：φ 300×t138		ZZ99*01*05036					管理費区分：0	
個			1	219, 700	219, 700			
偏向具 F220TDU用		ZZ99*01*05038					管理費区分：0	
個			1	132, 200	132, 200			
保護キャップ F220TDU用：φ 340 H565～760		ZZ99*01*05040					管理費区分：0	
個			1	28, 900	28, 900			
異型ユニバーサルシステム F220TDU用		ZZ99*01*05042					管理費区分：0	
組			1	1, 245, 200	1, 245, 200			
合計							2, 058, 100	
単価							円／組 2, 058, 100	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	落橋防止装置 F220TDU L=4371		単位	組	単位数量	1	単価	2, 058, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ケーブル F220TDU：4371mm		ZZ99*01*05027					管理費区分：0	
			本	1	370, 500	370, 500		
ナット F220TDU用		ZZ99*01*05030					管理費区分：0	
			個	1	12, 800	12, 800		
止めプレート F220TDU用：φ150×t19		ZZ99*01*05032					管理費区分：0	
			個	1	13, 100	13, 100		
スプリング F220TDU用：φ11.0 H200～450		ZZ99*01*05034					管理費区分：0	
			個	1	35, 700	35, 700		
異型緩衝具 F220TDU用：φ300×t138		ZZ99*01*05036					管理費区分：0	
			個	1	219, 700	219, 700		
偏向具 F220TDU用		ZZ99*01*05038					管理費区分：0	
			個	1	132, 200	132, 200		
保護キャップ F220TDU用：φ340 H565～760		ZZ99*01*05040					管理費区分：0	
			個	1	28, 900	28, 900		
異型ユニバーサルシステム F220TDU用		ZZ99*01*05042					管理費区分：0	
			組	1	1, 245, 200	1, 245, 200		
合計							2, 058, 100	
単価							円／組	
						2, 058, 100		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	落橋防止装置 F200TDU L5383mm		単位	式	単位数量	1	単価	1, 661, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ケーブル F200TDU : 5383mm		ZZ99*01*05028					管理費区分 : 0	
本			1	360, 300	360, 300			
ナット F200TDU用		ZZ99*01*05031					管理費区分 : 0	
個			1	10, 700	10, 700			
止めプレート F200TDU用 : φ 150×t19		ZZ99*01*05033					管理費区分 : 0	
個			1	13, 100	13, 100			
スプリング F200TDU用 : φ 11.0 H200～450		ZZ99*01*05035					管理費区分 : 0	
個			1	35, 700	35, 700			
異型緩衝具 F200TDU用 : φ 300×t138		ZZ99*01*05037					管理費区分 : 0	
個			1	219, 700	219, 700			
偏向具 F200TDU用		ZZ99*01*05039					管理費区分 : 0	
個			1	132, 200	132, 200			
保護キャップ F200TDU用 : φ 340 H565～760		ZZ99*01*05041					管理費区分 : 0	
個			1	28, 900	28, 900			
異型ユニバーサルシステム F200TDU用		ZZ99*01*05043					管理費区分 : 0	
組			1	861, 300	861, 300			
合計							1, 661, 900	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	落橋防止装置 F200TDU L448mm		単位	式	単位数量	1	単価	1, 620, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ケーブル F200TDU：448mm		ZZ99*01*05029					管理費区分：0	
本			1	347, 400	347, 400			
ナット F200TDU用		ZZ99*01*05031					管理費区分：0	
個			1	10, 700	10, 700			
止めプレート F200TDU用：φ150×t19		ZZ99*01*05033					管理費区分：0	
個			1	13, 100	13, 100			
スプリング F200TDU用：φ11.0 H200～450		ZZ99*01*05035					管理費区分：0	
個			1	35, 700	35, 700			
異型緩衝具 F200TDU用：φ300×t138		ZZ99*01*05037					管理費区分：0	
個			1	219, 700	219, 700			
偏向具 F200TDU用		ZZ99*01*05039					管理費区分：0	
個			1	132, 200	132, 200			
異型ユニバーサルシステム F200TDU用		ZZ99*01*05043					管理費区分：0	
組			1	861, 300	861, 300			
合計							1, 620, 100	

登 録 単 価

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000002	コンクリートアンカー	本体差し込み M12×50	本	73	2026	5	確定
Y001413004001	シール材	シリコン系	L	6,000	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	残土等処分	m3	840	2026	5	確定
Z004720001001	注入材	エポキシ	kg	3,680	2026	5	確定
ZZ99*01*03059	足場材損料	タイプF 橋脚回り足場	日・m2	18	2026	5	確定
ZZ99*01*03060	足場材損耗費	タイプF 橋脚回り足場	m2	708	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	エポキシ樹脂系接着剤		セット	85,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05001	水平力分担構造	SEリミッター SEL-N1100-45	基	693,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05002	水平力分担構造	異形SEリミッター SEL-N1600-0	基	1,460,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05003	水平力分担構造	SEリミッター SEL-N1400-45	基	497,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05004	水平力分担構造	異形SEリミッター SEL-N1900-0	基	1,042,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05005	水平力分担構造ブラケット	SS400 (HDZT77)	t	1,130,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05006	水平力分担構造ブラケット	SM400A (HDZT77)	t	1,376,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05007	水平力分担構造ブラケット	SM400C (HDZT77)	t	1,380,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05008	水平力分担構造ブラケット	SM490A (HDZT77)	t	1,455,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05009	水平力分担構造ブラケット	SM490B (HDZT77)	t	1,470,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05010	水平力分担構造ブラケット	SM490C (HDZT77)	t	1,480,000	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05011	水平力分担構造ブラケット	SM490YB (HDZT77)	t	1, 480, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05012	水平力分担構造ブラケット	SM520C (HDZT77)	t	1, 520, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05013	ボルト	SS400 M24×130 (HDZT49)	本	2, 550	2026	5	確定
ZZ99*01*05014	ボルト	SS400 M27×140 (HDZT49)	本	3, 370	2026	5	確定
ZZ99*01*05015	ボルト	SS400 M27×150 (HDZT49)	本	3, 460	2026	5	確定
ZZ99*01*05016	ボルト	SS400 M30×150 (HDZT49)	本	4, 460	2026	5	確定
ZZ99*01*05017	ボルト	SS400 M33×150 (HDZT49)	本	5, 600	2026	5	確定
ZZ99*01*05018	横変位拘束構造	SEリミッター SEL-N680-60-15	基	621, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05019	横変位拘束構造	SEリミッター SEL-N680-15-15	基	1, 243, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05020	横変位拘束構造ブラケット	SS400 (HDZT77)	t	1, 130, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05021	横変位拘束構造ブラケット	SM400A (HDZT77)	t	1, 376, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05022	横変位拘束構造ブラケット	SM400B (HDZT77)	t	1, 378, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05023	横変位拘束構造ブラケット	SM400C (HDZT77)	t	1, 380, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05024	横変位拘束構造ブラケット	SM490YB (HDZT77)	t	1, 480, 000	2026	5	確定
ZZ99*01*05025	ボルト	SS400 M22×110 (HDZT49)	本	1, 130	2026	5	確定
ZZ99*01*05026	連結ケーブル	F220TDU : 4369mm	本	370, 500	2026	5	確定
ZZ99*01*05027	連結ケーブル	F220TDU : 4371mm	本	370, 500	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05028	連結ケーブル	F200TDU : 5383mm	本	360, 300	2026	5	確定
ZZ99*01*05029	連結ケーブル	F200TDU : 4488mm	本	347, 400	2026	5	確定
ZZ99*01*05030	ナット	F220TDU用	個	12, 800	2026	5	確定
ZZ99*01*05031	ナット	F200TDU用	個	10, 700	2026	5	確定
ZZ99*01*05032	止めプレート	F220TDU用 : $\phi 150 \times t19$	個	13, 100	2026	5	確定
ZZ99*01*05033	止めプレート	F200TDU用 : $\phi 150 \times t19$	個	13, 100	2026	5	確定
ZZ99*01*05034	スプリング	F220TDU用 : $\phi 11.0$ H200~450	個	35, 700	2026	5	確定
ZZ99*01*05035	スプリング	F200TDU用 : $\phi 11.0$ H200~450	個	35, 700	2026	5	確定
ZZ99*01*05036	異型緩衝具	F220TDU用 : $\phi 300 \times t138$	個	219, 700	2026	5	確定
ZZ99*01*05037	異型緩衝具	F200TDU用 : $\phi 300 \times t138$	個	219, 700	2026	5	確定
ZZ99*01*05038	偏向具	F220TDU用	個	132, 200	2026	5	確定
ZZ99*01*05039	偏向具	F200TDU用	個	132, 200	2026	5	確定
ZZ99*01*05040	保護キャップ	F220TDU用 : $\phi 340$ H565~760	個	28, 900	2026	5	確定
ZZ99*01*05041	保護キャップ	F200TDU用 : $\phi 340$ H565~760	個	28, 900	2026	5	確定
ZZ99*01*05042	異型ユニバーサルシステム	F220TDU用	組	1, 245, 200	2026	5	確定
ZZ99*01*05043	異型ユニバーサルシステム	F200TDU用	組	861, 300	2026	5	確定
ZZ99*01*05044	落橋防止装置ブラケット	SS400 (HDZT77)	t	1, 130, 000	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05045	落橋防止装置ブラケット	SM400A(HDZT77)	t	1,430,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05046	落橋防止装置ブラケット	SM490YB(HDZT77)	t	1,500,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05047	高力ボルト	S10T M22×70	組	222	2026	5	確定
ZZ99*01*05048	高力ボルト	S10T M22×80	組	234	2026	5	確定
ZZ99*01*05049	高力ボルト	S10T M22×90	組	247	2026	5	確定
ZZ99*01*05050	高力ボルト	S10T M22×115	組	279	2026	5	確定
ZZ99*01*05051	高力ボルト	S10T M22×120	組	286	2026	5	確定
ZZ99*01*05052	アンカーボルト	SD345 D38×1105(ねじ切り部のみメッキ)	本	12,800	2026	5	確定
ZZ99*01*05053	アンカーボルト	SD345 D41×1150(ねじ切り部のみメッキ)	本	15,700	2026	5	確定
ZZ99*01*05054	アンカーボルト	SD345 D41×1155(ねじ切り部のみメッキ)	本	15,700	2026	5	確定
ZZ99*01*05055	アンカーボルト	SD345 D41×1160(ねじ切り部のみメッキ)	本	15,800	2026	5	確定
ZZ99*01*05056	アンカーボルト	SD345 D51×1325(ねじ切り部のみメッキ)	本	27,300	2026	5	確定
ZZ99*01*05057	アンカーボルト	SD345 D51×1430(ねじ切り部のみメッキ)	本	29,500	2026	5	確定
ZZ99*01*05058	アンカーボルト	SD345 D51×1480(ねじ切り部のみメッキ)	本	30,500	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		87,898,103	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		81,260,675	
落橋防止装置工 (0003)	式	1		80,399,592	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
水平力分担構造工 (0004)	組	8		46,272,852	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
水平力分担構造材料費	式	1		38,374,138	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水平力分担構造材料費 A1橋台	式	1		9,556,672	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造 SEリッター SEL-N1100-45	基	2	693,000	1,386,000	ZZ99*01*05001	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.064	1,130,000	72,320	ZZ99*01*05005	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	1.666	1,376,000	2,292,416	ZZ99*01*05006	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77)	t	0.488	1,380,000	673,440	ZZ99*01*05007	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM490C (HDZT77)	t	0.974	1,480,000	1,441,520	ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM490YB (HDZT77)	t	2.057	1,480,000	3,044,360	ZZ99*01*05011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト SS400 M24×130 (HDZT49)	本	20	2,550	51,000	ZZ99*01*05013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	48	222	10,656	ZZ99*01*05047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	80	247	19,760	ZZ99*01*05049	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アンカーボルト SD345 D41×1150(ねじ切り部のみメッキ)	本	18	15,700	282,600	ZZ99*01*05053	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アンカーボルト SD345 D41×1155(ねじ切り部のみメッキ)	本	18	15,700	282,600	ZZ99*01*05054	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造材料費 P1橋脚(起点側)	式	1		10,534,512	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
水平力分担構造 異形SEリッター SEL-N1600-0	基	2	1,460,000	2,920,000	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.056	1,130,000	63,280	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	2.484	1,376,000	3,417,984	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77)	t	0.828	1,380,000	1,142,640	ZZ99*01*05007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
水平力分担構造ブラケット SM490YB(HDZT77)	t	0.67	1,480,000	991,600	ZZ99*01*05011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM520C(HDZT77)	t	0.544	1,520,000	826,880	ZZ99*01*05012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト SS400 M30×150(HDZT49)	本	24	4,460	107,040	ZZ99*01*05016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	40	222	8,880	ZZ99*01*05047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高力ボルト S10T M22×90	組	64	247	15,808	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト SD345 D51×1325(ねじ切り部のみメッキ)	本	18	27,300	491,400	ZZ99*01*05056 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト SD345 D51×1480(ねじ切り部のみメッキ)	本	18	30,500	549,000	ZZ99*01*05058 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造材料費 P1橋脚(終点側)	式	1		9,219,842	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水平力分担構造 SEリミッター SEL-N1400-45	基	2	497,000	994,000	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.076	1,130,000	85,880	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	2.279	1,376,000	3,135,904	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM400C (HDZT77)	t	0.641	1,380,000	884,580	ZZ99*01*05007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット					ZZ99*01*05008	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SM490A (HDZT77)	t	0.682	1,455,000	992,310	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM490B (HDZT77)	t	0.566	1,470,000	832,020	ZZ99*01*05009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM490C (HDZT77)	t	0.603	1,480,000	892,440	ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM520C (HDZT77)	t	0.251	1,520,000	381,520	ZZ99*01*05012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト SS400 M27×140 (HDZT49)	本	10	3,370	33,700	ZZ99*01*05014 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト SS400 M27×150(HDZT49)	本	10	3,460	34,600	ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	40	222	8,880	ZZ99*01*05047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	64	247	15,808	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト SD345 D51×1325(ねじ切り部のみメッキ)	本	34	27,300	928,200	ZZ99*01*05056 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造材料費 A2橋台	式	1		9,063,112	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造 異形SEリッター SEL-N1900-0	基	2	1,042,000	2,084,000	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.068	1,130,000	76,840	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	2.026	1,376,000	2,787,776	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM490YB(HDZT77)	t	0.616	1,480,000	911,680	ZZ99*01*05011	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水平力分担構造ブラケット SM520C(HDZT77)	t	1.3	1,520,000	1,976,000	ZZ99*01*05012	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ボルト SS400 M33×150(HDZT49)	本	24	5,600	134,400	ZZ99*01*05017	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	48	222	10,656	ZZ99*01*05047	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	80	247	19,760	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト SD345 D51×1430(ねじ切り部のみメッキ)	本	36	29,500	1,062,000	ZZ99*01*05057 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
芯出し調整工 コンクリート面用	m2	9.5	16,560	157,320	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,220	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
チップング(ブラケット背面部)	m2	9.5	20,857	198,141	オプション入力	
					単位数量	7 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14,430	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
部材取付工 ①タイプ α=1.0(600kg超)	組	8	173,750	1,390,000	オプション入力 単位数量 2 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑费率=32.000%						
部材取付工 ⑦タイプ α=1.0(600kg超)	組	8	115,833	926,664	オプション入力 単位数量 3 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増						
有り 補正しない						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=32.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≤200	部材	32	53,475	1,711,200	オプション入力 単位数量 4 部材 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼桁孔明工	本	528	2,148	1,134,144	オプション入力	
Q=0.03×(528+120+336)+72					単位数量 102 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
高力ボルト本締め工 Q=0.04×(464+104+384)+117					オプション入力 単位数量 155 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役					R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=17.000%						
アンカー	本	142	2,881	409,102	CB435940 2706.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 適用アンカー材径		40mmを超え55mm以下				
J02 削孔方向		横方向				

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	49.573		1,428	単価補正	
標準構成比			48.64		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	29.227		841.9	R0125	
標準構成比			26.63		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.274		526.4	R0102	
標準構成比			21.82		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.91		83.82	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.88	管理費区分 0	
注入材(アンカー定着用)					Z231211005	
エポキシ樹脂	kg	208.8	3,760	785,088	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エポキシ樹脂系接着剤	セット	5	85,000	425,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シール材	m	38.4	2,343	89,971	CB224820 2423.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	59.889	64.99 25,400 22,640	1,403	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	29.36	24.3	687.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	10.71		250.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.041		1.3	管理費区分	0
シール材(材料費)	L	7.7	7,560	58,212	CB224821 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.0 0 単 2026.05 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
シール材 シリコン系 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 6,000	7,560	Y001413004001 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 単 2026.05 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
横変位拘束構造工 (0005)	組	4		15,694,544	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量	1 組

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
横変位拘束装置材料費	式	1		11,784,450	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造材料費 P1橋脚(終点側)	式	1		4,937,476	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造 SELミッター SEL-N680-60-15	基	2	621,000	1,242,000	ZZ99*01*05018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
横変位拘束構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.042	1,130,000	47,460	ZZ99*01*05020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	1.706	1,376,000	2,347,456	ZZ99*01*05021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400B (HDZT77)	t	0.152	1,378,000	209,456	ZZ99*01*05022 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400C (HDZT77)	t	0.546	1,380,000	753,480	ZZ99*01*05023 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト					ZZ99*01*05025	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SS400 M22×110 (HDZT49)	本	16	1,130	18,080	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	20	222	4,440	ZZ99*01*05047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	32	247	7,904	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト SD345 D38×1105(ねじ切り部のみメッキ)	本	24	12,800	307,200	ZZ99*01*05052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造材料費 A2橋台	式	1		6,846,974	オプション入力 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造 SEリッター SEL-N680-15-15	基	2	1,243,000	2,486,000	ZZ99*01*05019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.027	1,130,000	30,510	ZZ99*01*05020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400A (HDZT77)	t	0.952	1,376,000	1,309,952	ZZ99*01*05021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400B (HDZT77)	t	0.176	1,378,000	242,528	ZZ99*01*05022 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM400C (HDZT77)	t	0.618	1,380,000	852,840	ZZ99*01*05023 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造ブラケット SM490YB (HDZT77)	t	1.024	1,480,000	1,515,520	ZZ99*01*05024 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト SS400 M22×110 (HDZT49)	本	16	1,130	18,080	ZZ99*01*05025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×70	組	20	222	4,440	ZZ99*01*05047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	32	247	7,904	ZZ99*01*05049	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アンカーボルト SD345 D41×1160(ねじ切り部のみメッキ)	本	24	15,800	379,200	ZZ99*01*05055	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
芯出し調整工 コンクリート面用	m2	3	16,560	49,680	オプション入力	
					単位数量	10 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124	
					管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,220	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
チップング(ブラケット背面部)	m2	3	19,057	57,171	オプション入力	
					単位数量	7 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13,150	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
部材取付工 ①タイプ α=1.0(600kg超)	組	4	173,750	695,000	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					オプション入力	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単位数量	2 組
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0124	
					管理費区分	0
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					単価補正	
					R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
普通作業員	人	2	22,640	45,280	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町

入力データリスト (本01)

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130001	
4.9t吊	日	1	39,200	39,200	管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
K01 長期割引の有無		有り			単価地区	三戸町
K03 夜間割増		補正しない			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004	
	式	1		74,720	管理費区分	0
諸雑費1 諸雑费率=32.000%					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
部材取付工					オプション入力	
⑦タイプ α=1.0(600kg超)	組	4	115,833	463,332	単位数量	3 組
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役					R0124	
	人	1	45,900	45,900	管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001130001	
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分	0
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≤200	部材	16	106,950	1,711,200	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 単位数量 2 部材 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=22.000%						
鋼桁孔明工 Q=0.03×(528+120+336)+72	本	120	2,148	257,760	オプション入力 単位数量 102 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		43,760	ZS8000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
高力ボルト本締め工 Q=0.04×(464+104+384)+117		本	104	1,323	137,592	オプション入力			
						単位数量		155	本
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
橋りょう世話役		人	1	45,900	45,900	R0124			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
橋りょう特殊工		人	3	35,600	106,800	R0122			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		29,760	ZS8000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アンカー		本	24	2,252	54,048	CB435940	2116.0		
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
J01 適用アンカー材径			25mmを超え40mm以下						
J02 削孔方向			横方向						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	49.561		1,116	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			48.64 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	29.226		658.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			26.63 31,000 36,210			
普通作業員	%	18.275		411.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.82 25,400 22,640			
その他(労務)	%	2.91		65.52	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		0.88	管理費区分 0	
アンカー					CB435940	2706.9

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	24	2,881	69,144	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 適用アンカー材径 J02 削孔方向		40mmを超え55mm以下 横方向			
特殊作業員	%	49.573		1,428	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			48.64 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	29.227		841.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			26.63 31,000 36,210		
普通作業員	%	18.274		526.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			21.82 25,400 22,640		
その他(労務)	%	2.91		83.82	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.88	管理費区分 0
注入材(アソカ-定着用) エポキシ樹脂	kg	50.4	3,760	189,504	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エポキシ樹脂系接着剤	セット	2	85,000	170,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シール材	m	14.4	2,343	33,739	CB224820 2423.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	59.889		1,403	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			64.99		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	29.36		687.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			24.3 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	10.71		250.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.3	管理費区分 0	
シール材(材料費)	L	2.9	7,560	21,924	CB224821 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シール材						
シリコン系	%	100		7,560	Y001413004001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100 1 6,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
落橋防止装置工 (0006)	組	4		18,432,196	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止装置材料費	式	1		14,978,140	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落橋防止装置材料費 A1橋台	式	1		5,925,430	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落橋防止装置 F220TDU L=4369	組	1	2,058,100	2,058,100	オプション入力 単位数量 1 組

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結ケーブル F220TDU：4369mm	本	1	370,500	370,500	ZZ99*01*05026 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ナット F220TDU用	個	1	12,800	12,800	ZZ99*01*05030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止めプレート F220TDU用：φ150×t19	個	1	13,100	13,100	ZZ99*01*05032 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スプリング F220TDU用：φ11.0 H200～450	個	1	35,700	35,700	ZZ99*01*05034 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異型緩衝具 F220TDU用：φ300×t138	個	1	219,700	219,700	ZZ99*01*05036 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
偏向具 F220TDU用	個	1	132,200	132,200	ZZ99*01*05038 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
保護キャップ F220TDU用：φ340 H565～760	個	1	28,900	28,900	ZZ99*01*05040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異型ユニバーサルシステム F220TDU用	組	1	1,245,200	1,245,200	ZZ99*01*05042 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置 F220TDU L=4371	組	1	2,058,100	2,058,100	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結ケーブル F220TDU：4371mm	本	1	370,500	370,500	ZZ99*01*05027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ナット F220TDU用	個	1	12,800	12,800	ZZ99*01*05030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止めプレート F220TDU用：φ150×t19	個	1	13,100	13,100	ZZ99*01*05032 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スプリング F220TDU用：φ11.0 H200～450	個	1	35,700	35,700	ZZ99*01*05034	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
異型緩衝具 F220TDU用：φ300×t138	個	1	219,700	219,700	ZZ99*01*05036	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
偏向具 F220TDU用	個	1	132,200	132,200	ZZ99*01*05038	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
保護キャップ F220TDU用：φ340 H565～760	個	1	28,900	28,900	ZZ99*01*05040	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異型ユニバーサルシステム F220TDU用	組	1	1,245,200	1,245,200	ZZ99*01*05042 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.059	1,130,000	66,670	ZZ99*01*05044 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SM400A (HDZT77)	t	0.384	1,430,000	549,120	ZZ99*01*05045 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SM490YB (HDZT77)	t	0.78	1,500,000	1,170,000	ZZ99*01*05046 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×90	組	40	247	9,880	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×115	組	24	279	6,696	ZZ99*01*05050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×120	組	24	286	6,864	ZZ99*01*05051 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置材料費 P1橋脚	式	1		3,964,480	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SM400A(HDZT77)	t	2.736	1,430,000	3,912,480	ZZ99*01*05045 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×80	組	144	234	33,696	ZZ99*01*05048 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×120	組	64	286	18,304	ZZ99*01*05051 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置材料費 A2橋台	式	1		5,088,230	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置 F200TDU L5383mm	式	1		1,661,900	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結ケーブル F200TDU：5383mm	本	1	360,300	360,300	ZZ99*01*05028 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ナット F200TDU用	個	1	10,700	10,700	ZZ99*01*05031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止めプレート F200TDU用：φ150×t19	個	1	13,100	13,100	ZZ99*01*05033 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スプリング F200TDU用：φ11.0 H200～450	個	1	35,700	35,700	ZZ99*01*05035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異型緩衝具 F200TDU用：φ300×t138	個	1	219,700	219,700	ZZ99*01*05037 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
偏向具 F200TDU用	個	1	132,200	132,200	ZZ99*01*05039 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
保護キャップ F200TDU用：φ340 H565～760	個	1	28,900	28,900	ZZ99*01*05041 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
異型ユニバーサルシステム F200TDU用		組	1	861,300	861,300	ZZ99*01*05043 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
落橋防止装置 F200TDU L448mm		式	1		1,620,100	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
連結ケーブル F200TDU：448mm		本	1	347,400	347,400	ZZ99*01*05029 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ナット F200TDU用		個	1	10,700	10,700	ZZ99*01*05031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
止めプレート F200TDU用：φ150×t19		個	1	13,100	13,100	ZZ99*01*05033 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
スプリング F200TDU用：φ11.0 H200～450		個	1	35,700	35,700	ZZ99*01*05035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
異型緩衝具 F200TDU用：φ300×t138		個	1	219,700	219,700	ZZ99*01*05037 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
偏向具 F200TDU用		個	1	132,200	132,200	ZZ99*01*05039 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
異型ユニバーサルシステム F200TDU用	組	1	861,300	861,300	ZZ99*01*05043 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SS400 (HDZT77)	t	0.059	1,130,000	66,670	ZZ99*01*05044 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SM400A (HDZT77)	t	0.384	1,430,000	549,120	ZZ99*01*05045 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置ブラケット SM490YB (HDZT77)	t	0.778	1,500,000	1,167,000	ZZ99*01*05046 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高力ボルト S10T M22×90	組	40	247	9,880	ZZ99*01*05049 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×115	組	24	279	6,696	ZZ99*01*05050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×120	組	24	286	6,864	ZZ99*01*05051 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
部材取付工 ③タイプ α=1.0(600kg以下)	組	4	105,500	422,000	オプション入力 単位数量 4 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=24.000%						
部材取付工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
④-2タイプ α=1.0(600kg超)	組	4	153,733	614,932	単位数量 3 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130001	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
4.9t吊	日	1	39,200	39,200	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=24.000%						
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 100<G≦200	部材	16	53,475	855,600	オプション入力 単位数量 4 部材 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工					R0122	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	3	35,600	106,800	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=22.000%						
鋼桁孔明工 Q=0.03×(528+120+336)+72	本	336	2,148	721,728	オプション入力 単位数量 102 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役					R0124	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	1	45,900	45,900	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		43,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
高力ボルト本締め工 Q=0.04×(464+104+384)+117	本	384	1,323	508,032	オプション入力 単位数量 155 本	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝17.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｼｰﾙ材	m	86.1	2,343	201,732	CB224820 2423.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	59.889	64.99 25,400 22,640	1,403	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	29.36	24.3 31,000 36,210	687.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.71		250.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.041		1.3	管理費区分 0	
シール材(材料費)	L	17.2	7,560	130,032	CB224821 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シール材 シリコン系 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 6,000	7,560	Y001413004001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
足場工 (0007)	式	1		861,083	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
作業足場 (0008)	m2	79		861,083	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工 タイプF 橋脚回り足場	m2	65.8	10,972	721,957	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場	日・m2	56	18	1,008	ZZ99*01*03059 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場	m2	1	708	708	ZZ99*01*03060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.26	35,600	9,256	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 タイプF 橋脚回り足場	m2	13	10,702	139,126	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場	日・m2	41	18	738	ZZ99*01*03059 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場	m2	1	708	708	ZZ99*01*03060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.26	35,600	9,256	R0122 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
橋脚巻立て工 (0009)	式	1		3,615,768	単価補正	
作業土工 (0010)	式	1		311,464	工種 12:橋梁保全工事	
床掘り (0011)	m3	130		36,287	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	131	277	36,287	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 施工方法	標準			単価地区 三戸町	
	J03 土留方式の種類	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 障害の有無	無し			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		22.47		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		8,800		単価地区 三戸町	
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.87		
			28,900		
			35,090		
軽油					Z006702002
	%	20.66		57.34	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.66		
			138		
			137		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.029		0.14	
埋戻し (0012)					オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	130		275,177	
埋戻し					CB210410 2025.1
	m3	133	2,069	275,177	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工方法					最大埋戻幅1m以上4m未満

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.411		174	L001010007	
			7.79		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
			8,800		単価地区	三戸町
			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.566		32.4	L001070001	
			1.41		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
			1,260		単価地区	三戸町
			1,430		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.1		2.06	L001180001	
			0.09		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
			471		単価地区	三戸町
			533		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	35.045		725	R0102	
			40.17		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
			25,400		単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	18.644		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.115		2.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 139			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.57	管理費区分 0	
残土処理工 (0013)	式	1		920,283	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
残土等処分 (0014)	式	1		229,320	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	273	840	229,320	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 残土等処分	%	100		840	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		100			
	標準単価		1			
	地区単価		840			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
土砂等運搬 (0015)	m3	270		690,963	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	273	2,531	690,963	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ積込0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.437		1,150	R0115 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.948	14.89 138 137	327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.05		1.3	管理費区分 0
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位) (0016)	式	1		2,384,021	工種 12:橋梁保全工事
コンクリート削孔 (0017)	箇所	56		280,224	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔	箇所	56	5,004	280,224	CB435810 4659.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 アンカー材径		D32			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 削孔深(mm)		600mm以上690mm以下			単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	32.877		1,645	R0101	
			32.56		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区	三戸町
地区単価			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.921		646.5	R0125	
			11.88		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	三戸町
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	8.074		404	R0102	
			9.73		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区	三戸町
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	6.456		323	管理費区分	0
注入材					Z004720001001	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
エボキシ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.633	39.34 3,400 3,680	1,983	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.039		2.5	管理費区分 0	
コンクリート巻立て (0018)	m3	15		1,478,980	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート巻立て J01 支柱区分 J02 施工内容 J03 生コンクリート規格 J04 養生工の有無	m3	14.6	101,300	1,478,980	CB435820 90460.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.534	3.73 44,400 47,100	3,579	M000903009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.127		1,141	管理費区分	0
型わく工	%	26.894		27,237	R0133 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			24.6 30,000 36,720			
普通作業員	%	8.487		8,595	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.66 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.93		9,044	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.56 31,000 36,210			
特殊作業員	%	7.266		7,359	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05	0
標準構成比			7.5			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	19.699		19,950	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.41	23.45 20,400 22,800	23,708	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.479	0.54 138 137	484.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.169		171.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		30.7	管理費区分 0
鉄筋 (0019)	t	2.14		624,817	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	1.489	188,300	280,378	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～32				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.63	187,300	117,999	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.016	189,400	3,030	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
ガス圧接工(手動・自動)						WB810110			
[市場単価]		箇所	56	1,242	69,552	管理費区分	0		
J01 規格・仕様			D32+D32			歩	2026.05	単	2026.05
J02 施工規模			100箇所未満			単価地区	三戸町		
J04 夜間作業補正			無			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
フレア溶接工						WB821610			
		箇所	50	825	41,250	管理費区分	0		
J01 夜間作業の有無			無し			歩	2026.05	単	2026.05
J02 時間的制約の有無			無し			単価地区	三戸町		
J03 溶接方法			V型			労調係数	1.000	00-00	0
J04 溶接姿勢			下向き・横向き			豪雪割増			
J05 鉄筋径(V型)			D16×D16			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリートアンカーボルト設置						CB473310	1512.4		
		本	72	1,564	112,608	管理費区分	0		
J01 足場の有無			有り			歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員						R0101			
		%	49.101		767.9	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	46.81		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	28,300		単価地区 三戸町
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	25.455		398.1	R0125
			標準構成比	22.54		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	36,210		単価地区 三戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	18.812		294.2	R0102
			標準構成比	21.83		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 三戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.864		29.15	管理費区分 0
コンクリートアンカー						Y000116000002
本体差し込み M12×50		%	4.663		72.93	管理費区分 0
			標準構成比	6.87		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	104		単価地区 三戸町
			地区単価	73		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.088		1.38	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		0.34	管理費区分 0
現場塗装工 (0020)	式	1		902,751	オプション入力
橋梁塗装工(水平力分担構造) (0021)	式	1		369,623	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
素地調整 (0022)	m2	17		131,255	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装	m2	17.3	7,587	131,255	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		素地調整			
J02 構造物別の補正係数		無し			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 素地調整区分または塗料区分		1種ケレン(プラスト処理)			
J06 研削材及びケレンかす回収・積込工		無し			
素地調整 (0023)	m2	15		76,153	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	14.9	5,111	76,153	WB821510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 素地調整方法 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		動力工具処理 無し 無し			
下塗 (0024)	m2	15		17,284	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	14.9	1,160	17,284	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下塗 (0025)	m2	15		77,420	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	14.9	5,196	77,420	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層) 無し 無し				
中塗 (0026)	m2	15		22,603	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	14.9	1,517	22,603	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 塗装区分 J02 作業区分 J04 時間的制約の有無		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 夜間作業の有無 J06 塗料区分 J07 色彩		無し ふっ素樹脂塗料用 赤系			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗 (0027)	m2	15		44,908	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	14.9	3,014	44,908	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗装区分 J02 作業区分 J04 時間的制約の有無 J05 夜間作業の有無 J06 塗料区分 J07 色彩		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系			
橋梁塗装工(横変位拘束構造) (0028)	式	1		104,794	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
素地調整 (0029)	m2	6		44,004	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
塗替塗装					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	5.8	7,587	44,004	WB821550	
J01 作業区分		素地調整			管理費区分 0	
J02 構造物別の補正係数		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 三戸町	
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 素地調整区分または塗料区分		1種ケレン(プラスチック処理)			豪雪割増	
J06 研削材及びケレンかす回収・積込工		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
素地調整 (0030)	m2	4		19,421	単価補正	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)					オプション入力	
	m2	3.8	5,111	19,421	第0019号内訳書	
J01 素地調整方法		動力工具処理			単位数量 1 m2	
J03 時間的制約の有無		無し			管理費区分 0	
J04 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
下塗 (0031)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	4		4,408	WB821510	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	3.8	1,160	4,408	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		ミストコート 変性球* キ樹脂塗料(1層) 無し 無し			
下塗り (0032)	m2	4		19,744	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	3.8	5,196	19,744	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		超厚膜形球* キ樹脂塗料(2回塗/層) 無し 無し			
中塗り (0033)	m2	4		5,764	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	3.8	1,517	5,764	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装				
J02 作業区分		中塗り				
J04 時間的制約の有無		無し				
J05 夜間作業の有無		無し				
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料用				
J07 色彩		赤系				
上塗り (0034)	m2	4		11,453	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	3.8	3,014	11,453	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装				
J02 作業区分		上塗り				
J04 時間的制約の有無		無し				
J05 夜間作業の有無		無し				
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料				
J07 色彩		赤系				

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁塗装工(落橋防止装置) (0035)	式	1		428,334	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
素地調整 (0036)	m2	11		81,180	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	10.7	7,587	81,180	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		素地調整				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		1種ケレン(プラスト処理)				
J06 研削材及びケレンかす回収・積込工		無し				
素地調整 (0037)	m2	22		110,908	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	21.7	5,111	110,908	WB821510 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 素地調整方法 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		動力工具処理 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗 (0038)	m2	22		25,172	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	21.7	1,160	25,172	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗 (0039)	m2	22		112,753	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	21.7	5,196	112,753	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗料区分		超厚膜形球状シリ樹脂塗料(2回塗/層)				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
中塗 (0040)	m2	22		32,918	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	21.7	1,517	32,918	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装				
J02 作業区分		中塗り				
J04 時間的制約の有無		無し				
J05 夜間作業の有無		無し				
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料用				
J07 色彩		赤系				
上塗 (0041)	m2	22		65,403	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	21.7	3,014	65,403	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装				
J02 作業区分		上塗り				
J04 時間的制約の有無		無し				
J05 夜間作業の有無		無し				
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料				
J07 色彩		赤系				
仮設工 (0042)	式	1		2,118,909		
工事用道路工 (0043)	式	1		566,688	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
工事用道路盛土 (0044)	m3	110		384,282	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	111	262	29,082	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.203	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.058	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.802	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.269	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.63	14.98 138 137	35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
山土 ルース` 現着(10,000m3未満に適用)	m3	148	2,400	355,200	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
法面整形(盛土部) (0045)	m2	30		48,704	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
法面整形	m2	32	1,522	48,704	CB220010 1579.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.394	0.36 535 564	5.99	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	64.005	69.16 25,400 22,640	973.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	19.028	15.69 31,000 36,210	289.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比		%	16.136	14.33	245.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価 地区単価		28,300 30,700		単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.431		6.55	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.66	管理費区分 0	
敷砂利 (0046)	m2	126		83,286	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利	m2	126	661	83,286	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	21	3,150	66,150	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
工事用道路撤去 (0047)	m3	140		50,416	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	137	368	50,416	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 三戸町	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 37.91 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 19.37 標準単価 138 地区単価 137		
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
土留・仮締切工 (0048)	式	1		1,324,521	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
土のう (0049)	袋	153		1,324,521	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
	袋	153	7,534	1,152,702	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	袋	153	1,123	171,819		
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
水替工 (0050)	式	1		227,700	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
ポンプ排水 (0051)	式	1		227,700	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転					WB252310 管理費区分 0	
	日	9	14,750	132,750	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0052)	式	1		87,898,103		
共通仮設 (0053)	式	1		5,826,007		
共通仮設費 (0054)	式	1		355,007		
技術管理費 (0055)	式	1		56,007	工種 99:	
鉄筋探査 (0056)	式	1		56,007	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋探査 下向き	m2	3.9	14,361	56,007	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 18 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
現場環境改善費 (0057)	式	1		299,000	
現場環境改善費（率計上） (0058)	式	1		299,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0059)	式	1		5,471,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	12:橋梁保全工事 一般交通影響有り（1）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0060)	式	1		93,724,110	
現場管理費 (0061)	式	1		17,652,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分	一般交通影響有り（1）－1 0日間 0日間 4級地		1.2 1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0062)	式	1		111,376,110	
一般管理費等 (0063)	式	1		18,813,890	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0064)	式	1		130,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0065)	式	1		13,019,000	
工事費計 (0066)	式	1		143,209,000	