

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7474号

設計書番号 508-060-0104

国道338号融雪ポンプ 更新工事

実施 設計書

むつ市川内地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	融雪設備製作工	1	式
	融雪設備輸送工	1	式
	融雪設備据付工	1	式
設計額	39,677,000 円 (内消費税 3,607,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ 更新工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工								
		式	1		31,000,000			
融雪設備製作工								
		式	1		31,000,000			
揚排水ポンプ 設備製作工								
		式	1		31,000,000			
機器単体費								内 1号
		式	1		31,000,000			
純製作費								
		式	1		31,000,000			
製作原価								
		式	1		31,000,000			
据付工								
		式	1		1,186,161			
融雪設備輸送工								
		式	1		214,000			
揚排水ポンプ 設備輸送工								
		式	1		214,000			
揚排水ポンプ 設備輸送工								内 2号
		式	1		214,000			
融雪設備据付工								
		式	1		972,161			
揚排水ポンプ 設備据付工								
		式	1		459,566			
揚排水ポンプ 設備据付工								内 3号
		式	1		459,566			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ 更新工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ポンプ 設備撤去工								
		式	1		142,292			
揚排水ポンプ 設備撤去工								内 4号
		式	1		142,292			
運搬処理工								
		式	1		77,904			
現場発生品運搬								内 5号
		t	1.2		77,904			
直接経費								
		式	1		292,399			
機械経費								内 6号
		式	1		68,079			
試運転調整費								内 7号
		式	1		224,320			
直接工事費								
		式	1		1,186,161			
共通仮設								
		式	1		287,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		287,000			
純工事費								
		式	1		1,473,161			
現場管理費								
		式	1		349,000			
据付間接費								
		式	1		526,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ 更新工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
据付工事原価								
		式	1		2,348,161			
設計技術費								
		式	1		516,000			
工事原価								
		式	1		33,864,161			
一般管理費等								
		式	1		2,205,839			
工事価格								
		式	1		36,070,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,607,000			
工事費計								
		式	1		39,677,000			

主工種 A3:消融雪設備

主たる工種：消融雪設備

対象工事費	1,186,161	直接工事費	1,186,161	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		

対象工事費に含まれる全処分費額	36,000
-----------------	--------

非対象額計（－）	416
----------	-----

管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費））
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	416	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額	1,185,745
----------	-----------

共通仮設費（率分）	率（補正前）	24.01%
	施工地域等補正	1.0
	除雪工事補正	1.00
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	24.25%
	計上額	287,000

主工種 A3:消融雪設備

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費計					287,000

現場管理費

主工種 A3:消融雪設備

純工事費	1,473,161	直接工事費	1,186,161	共通仮設費	287,000
非対象額計（－）		416			
管理費区分2		0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分7		0	(支給品 製作品・機器単体費)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		416	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 （＋）		0			
無償貸付機械評価額 （＋）		0			
現場管理費対象純工事費		1,472,745			
現場管理費	率（補正前）	22.76%			
	施工地域等補正	1.0			
	施工時期補正	0.48%			
	緊急工事補正	0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	23.70%			
	計上額	349,000			

据付間接費

主工種 A3:消融雪設備

対象額（＋）		
管理費区分 4	478,195	（据付間接費対象労務費）
管理費区分W	0	（その他据付間接費対象額）
据付間接費対象額		
		478,195
据付間接費		
率	110.00%	
計上額	526,000	

設計技術費

主工種 A3:消融雪設備

対象工事費	33,348,161	製作原価	31,000,000	据付工事原価	2,348,161
非対象額計（一）			36,000		
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分7			0	（支給品（製作品／機器単体費））	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			36,000	（全処分費額）	
管理費区分M			0	（設計技術費のみ非対象額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
設計技術費対象額			33,312,161		
設計技術費	率		1.55%		
	計上額		516,000		

一般管理費等（当初）

主工種 A3:消融雪設備

工事原価	33,864,161	
非対象額計（一）	416	
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分T	416	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価	33,863,745	
率（補正前）	24.98%	
前払金支出割合による補正係数	1.00	
財団法人等による補正係数	1.00	
機器単体費補正係数	0.26	
工事原価に占める機器単体費	31,000,000	
工事原価に占める機器単体費の比率	0.92	
率（補正後）	6.49%	
（当初一般管理費対象額）	33,863,745	
契約保証に係る補正值	0.04%	
一般管理費等	2,205,839	
業務委託料	0	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A3:消融雪設備		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 A3:消融雪設備

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			1,186,161
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,186,161
	共通仮設費 (率分)	1,185,745	24.25	287,000
現場管理費対象純工事費				1,473,161
	現場管理費	1,472,745	23.70	349,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
据付間接費対象工事費				478,195
	据付間接費	478,195	110.00	526,000
純製作費				31,000,000
設計技術費対象工事費				33,348,161
	設計技術費	33,312,161	1.55	516,000
工事原価計				33,864,161
	一般管理費等	33,863,745	6.49	2,205,839
	業務委託費			0
工事価格				36,070,000
消費税等相当額				3,607,000
工事費計				39,677,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器単体費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着脱式水中モーターポンプ（入替仕様） φ 200×30kw ZZ99*01*01001		台	2	15, 500, 000	31, 000, 000		管理費区分：3
合計					31, 000, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	揚排水ポンプ設備輸送工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費（水中ポンプ 径400未満） WF902310	1. 2t, 1100km	式	1		214, 000		単 1号 85-01-02 管理費区分：0
合計					214, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	揚排水ポンプ設備据付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工							[] [123]
R0303		人	7. 877	32, 230	253, 875		管理費区分：4
普通作業員							[] [123]
R0102		人	1. 969	22, 640	44, 578		管理費区分：0
電工							[] [123]
R0201		人	3. 282	27, 230	89, 368		管理費区分：0
雑材料							[1] []
ZS7060002 28%		式	1		108, 589		ポンプ設備据付材料費 管理費区分：0
雑材料							[2] []
ZS7060002 -11. 5%		式	1		-44, 600		電気配線配管材料費 管理費区分：0
雑材料							[3] []
ZS7060002 2%		式	1		7, 756		据付補助材料費 管理費区分：0
合計					459, 566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	揚排水ポンプ設備撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工							
R0301		人	3. 151	28, 150	88, 700		管理費区分：0
普通作業員							
R0102		人	0. 788	22, 640	17, 840		管理費区分：0
電工							
R0201		人	1. 313	27, 230	35, 752		管理費区分：0
合計					142, 292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 2	24, 060	28, 872		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 2	10, 860	13, 032		管理費区分：0
処分費 混合廃棄物							
ZZ99*01*02001		t	1. 2	30, 000	36, 000		管理費区分：T
合計					77, 904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	機械経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気溶接機							単 2号
		日	4. 54	4, 857	22, 050		管理費区分：0
空気圧縮機[可搬式・モータ掛] 2. 2m3/min L001090008		日	0. 45	1, 100	495		[] [1] 管理費区分：0
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA L001110010		日	1. 13	2, 400	2, 712		[] [1] 管理費区分：0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L001130006		日	0. 8	52, 400	41, 920		[] [1] 管理費区分：0
雑機械器具損料 ZS7060001 2%		式	1		902		[1] [] 管理費区分：0
合計					68, 079		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	試運転調整費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工							
R0303		人	6. 96	32, 230	224, 320		管理費区分：4
合計					224, 320		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WF902310	修繕工事輸送費(水中ポンプ 径400未満)	1. 2t, 1100km	単位	式	単位数量	1	単価	214, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用								
Y007610000			式	1		214, 000	管理費区分 : L	
合計						214, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	電気溶接機		単位	日	単位数量	1	単価	4, 857
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[ディーズレインソン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		機械条件: 供用 持込						
M002081027			供用日	4. 54	1, 070	4, 857	管理費区分 : 0	
合計						4, 857		
単価						4, 857	円/日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ 更新工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
製作工 (0001)	式	1		31,000,000		
融雪設備製作工 (0002)	式	1		31,000,000	オプション入力	
揚排水ポンプ 設備製作工 (0003)	式	1		31,000,000	オプション入力 工種 A3:消融雪設備	
機器単体費 (0004)	式	1		31,000,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
着脱式水中モーターポンプ（入替仕様） φ200×30kw	台	2	15,500,000	31,000,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 3 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
純製作費 (0005)	式	1		31,000,000		
製作原価 (0006)	式	1		31,000,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ 更新工事			事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
据付工 (0007)		式	1		1,186,161	
融雪設備輸送工 (0008)		式	1		214,000	オプション入力
揚排水ポンプ 設備輸送工 (0009)		式	1		214,000	オプション入力 工種 A3:消融雪設備
揚排水ポンプ 設備輸送工 (0010)		式	1		214,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
修繕工事輸送費(水中ポンプ 径400未満)		式	1		214,000	WF902310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象設備質量(実数入力)			1.2t			
J02 想定輸送距離(実数入力)			1100km			
融雪設備据付工 (0011)		式	1		972,161	オプション入力
揚排水ポンプ 設備据付工 (0012)		式	1		459,566	オプション入力 工種 A3:消融雪設備

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ更新工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
揚排水ポンプ設備据付工 (0013)	式	1		459,566	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
機械設備据付工	人	7.877	32,230	253,875	R0303 管理費区分 4 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象						
普通作業員	人	1.969	22,640	44,578	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象						
電工	人	3.282	27,230	89,368	R0201 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ 更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑材料					単価補正
式 1 108,589					ZS7060002
諸雑費1 諸雑費率＝28.000%					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
雑材料					ZS7060002
式 1 -44,600					管理費区分 0
諸雑費2 諸雑費率＝-11.500%					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
雑材料					ZS7060002
式 1 7,756					管理費区分 0
諸雑費3 諸雑費率＝2.000%					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
揚排水ポンプ 設備撤去工 (0014)	式	1		142,292	オプション入力
					工種 A3:消融雪設備
揚排水ポンプ 設備撤去工 (0015)	式	1		142,292	オプション入力
					第0004号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
設備機械工	人	3.151	28,150	88,700	R0301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.788	22,640	17,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	1.313	27,230	35,752	R0201 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0016)	式	1		77,904	オプション入力 工種 A3:消融雪設備
現場発生品運搬					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	t	1.2		77,904	第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.2	24,060	28,872	CB010410 21195.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		43.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2	10,860	13,032	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費 混合廃棄物	t	1.2	30,000	36,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接経費 (0018)	式	1		292,399	オプション入力 工種 A3:融融雪設備
機械経費 (0019)	式	1		68,079	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
電気溶接機	日	4.54	4,857	22,050	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A	供用日	4.54	1,070	4,857	M002081027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
空気圧縮機[可搬式・モータ掛] 2.2m3/min	日	0.45	1,100	495	L001090008 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	日	1.13	2,400	2,712	L001110010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.8	52,400	41,920	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑機械器具損料	式	1		902	ZS7060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
試運転調整費 (0020)	式	1		224,320	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
国道338号融雪ポンプ更新工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械設備据付工	人	6.96	32,230	224,320	R0303 管理費区分 4 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		1,186,161	
共通仮設 (0022)	式	1		287,000	
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		287,000	
主たる工種 A3: 消融雪設備 施工地域等補正 補正無し 1.0 除雪工事補正 未使用 1.00 ICT施工補正 補正なし 1.0 週休2日補正 週休2日(月単位) 1.01					
純工事費 (0024)	式	1		1,473,161	
現場管理費 (0025)	式	1		349,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ更新工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
据付間接費 (0026)	式	1		526,000	
据付工事原価 (0027)	式	1		2,348,161	
設計技術費 (0028)	式	1		516,000	
工事原価 (0029)	式	1		33,864,161	
一般管理費等 (0030)	式	1		2,205,839	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0031)	式	1		36,070,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		3,607,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ポンプ更新工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)	式	1		39,677,000		