

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7525号

設計書番号 508-060-0148

国道338号舗装補修(事業債)工事

実施 設計書

下北郡東通村大字砂子又

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 240 m		
	路面切削工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	ゲルビング工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	22,308,000 円 (内消費税 2,028,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1		8,764,435		
舗装工							
		式	1		8,352,055		
路面切削工							
		式	1		1,280,767		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	1,680		967,680		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻						内 2号
		m3	50		171,007		
殻処分							内 3号
		m3	50		142,080		
クラック処理工							
		式	1		924,000		
クラック処理							内 4号
		m	350		924,000		
アスファルト舗装工							
		式	1		3,232,488		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 5号
		m	14		10,248		
表層	材料種類:密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 6号
		m2	1,680		3,222,240		
グレーピング工							
		式	1		2,914,800		
グレーピング	溝寸法・溝間隔:縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm,施工規模:100m2以上,舗装面種類:アスファルト舗装						内 7号
		m2	1,680		2,914,800		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		83,880		
区画線工		式	1		83,880		
ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m	120		20,520		内 8号
ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	480		63,360		内 9号
仮設工		式	1		328,500		
交通管理工		式	1		328,500		
交通誘導警備員		人日	20		328,500		内 10号
直接工事費		式	1		8,764,435		
共通仮設		式	1		2,720,869		
共通仮設費		式	1		763,869		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2		142,000		内 11号
準備費		式	1		483,869		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費							内 12号
		式	1		483,869		
現場環境改善費							
		式	1		138,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		138,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		1,957,000		
純工事費							
		式	1		11,485,304		
現場管理費							
		式	1		5,276,000		
工事原価							
		式	1		16,761,304		
一般管理費等							
		式	1		3,518,696		
工事価格							
		式	1		20,280,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,028,000		
工事費計							
		式	1		22,308,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	8,764,435	直接工事費	8,764,435	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	142,080	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		8,764,435	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,622,355		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		15.80%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		22.34%		0.00%
	計上額		1,957,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	8,764,435	直接工事費	8,764,435	
非対象額計 (-)	142,080			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	142,080	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	8,622,355	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.61%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.61%		0.00%	
計上額	138,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	625,869				
運搬費	142,000	準備費	483,869	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,720,869

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	11,485,304	単独（追加工事）直接工事費	8,764,435	単独（追加工事）共通仮設費	2,720,869
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		11,485,304	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		11,343,224		0	0
現場管理費 率（補正前）		37.53%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		45.94%		0.00%	
計上額		5,276,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	16,761,304				
純工事費	11,485,304	現場管理費	5,276,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		16,761,304	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		16,619,224		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.96%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.96%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		16,761,304		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,518,696			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,764,435
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,764,435
	共通仮設費 (率分)	8,764,435	22.34	1,957,000
	運搬費			142,000
	準備費			483,869
現場環境改善費対象工事費				8,764,435
	現場環境改善費 (率分)	8,622,355	1.61	138,000
現場管理費対象純工事費				11,485,304
	現場管理費	11,485,304	45.94	5,276,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,761,304
	一般管理費等	16,761,304	20.96	3,518,696
	業務委託費			0
工事価格				20,280,000
消費税等相当額				2,028,000
工事費計				22,308,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1,680	576	967,680		04-03-01 管理費区分:0
合計					967,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,21.5km以下,全ての費用	m3	50.4	3,393	171,007		04-03-01 管理費区分:0
合計					171,007		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
	WB020052	t	118.4	1,200	142,080		管理費区分：T
合計					142,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*02001	m	200	2,120	424,000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*02002	m	100	2,760	276,000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*02003	m	50	4,480	224,000		管理費区分：0
合計					924,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	14	732	10,248		03-01-05 管理費区分:0
合計					10,248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	表層	材料種類:密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	1,680	1,918	3,222,240		03-03-03 管理費区分:0
合計					3,222,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ケルヒソク	溝寸法・溝間隔:縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 施工規模:100m2以上, 舗装面種類:アスファルト舗装					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケルヒソク工 WB813210	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 100m2以上(標準), アスファルト舗装	m2	1,680	1,735	2,914,800		単 2号 06-02-13 管理費区分:0
合計					2,914,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	イント式区画線	施工方法区分:イント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, イント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	120	171	20,520		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					20,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	へい式区画線		施工方法区分:へい式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	480	132	63,360		単 4号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					63,360			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	10	17,650	176,500		単 5号 02-04-04 管理費区分:0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	10	15,200	152,000		単 6号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					328,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 14km, 無, 無						単 7号 01-02-02
	WB010010		台	2	71,000	142,000		管理費区分: 0
	合計					142,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕)							
	舗装補修に限る		km	0.24	2,016,122	483,869		管理費区分: 0
	合計					483,869		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削殻		Y007600001001	t	100	1,200	120,000	管理費区分:T	
合計						120,000		
単価						1,200	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB813210	ガルーピング工	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 10 0m2以上(標準), アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 単価補正1.000(FP3)		Q001623001	m2	1	1,735	1,735	管理費区分:0	
合計						1,735		
単価						1,735	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		2,000	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					171,900		
	単価					171	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660		[] [2] 管理費区分: 0
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					132,500		
	単価					132		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		17,650	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650		管理費区分：0
合計						17,650		
単価						17,650		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		15,200	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	15,200	15,200		管理費区分：0
合計						15,200		
単価						15,200		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 14km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1	71,000	71,000	管理費区分:0	
合計						71,000		
単価						71,000	円/台	

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m ² 以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m ²		1,680			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	m ³		50			
殻処分		m ³		50			
クラック処理工		式		1			
クラック処理		m		350			
アスファルト舗装工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
表層	材料種類:密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m ²		1,680			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グルーピング工		式		1			
グルーピング	溝寸法・溝間隔:縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 施工規模:100m2以上, 舗装面種類:アスファルト舗装	m2		1,680			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m		120			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		480			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
準備費		式		1			
測量設計費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装 (0001)	式	1		8,764,435	
舗装工 (0002)	式	1		8,352,055	オプション入力
路面切削工 (0003)	式	1		1,280,767	オプション入力 工種 06:舗装工事
路面切削 (0004)	m2	1,680		967,680	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	1,680	576	967,680	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.763		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	30.97		
		標準単価	155,000		
		地区単価	165,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[フラスコ・四輪式] ホッパー容量 1.5m3	%	6.439		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.25		
標準単価			34,700		
地区単価			37,100		
その他(機械)	%	14.114		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.235		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.08		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.457		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.96		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	4.317		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村
標準構成比			3.69		
標準単価			28,900		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.773		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.61		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	12.839		73.97	管理費区分 0
軽油	%	8.064		46.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.43		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	2.984		17.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	50		171,007	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	50.4	3,393	171,007	CB430020 2938.7 管理費区分 0
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		21.5km以下			単価地区 東通村
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.588		1,275	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			40.84		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 東通村
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.884		1,726	R0115 管理費区分 0
標準構成比			45.78		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			23,600		単価地区 東通村
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.506		390.3	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			13.38		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価 地区単価		138 137		単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		1.7	管理費区分 0
殻処分 (0006)	m3	50		142,080	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	118.4	1,200	142,080	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		924,000	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック処理 (0008)	m	350		924,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材	m	200	2,120	424,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材	m	100	2,760	276,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材	m	50	4,480	224,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0009)	式	1		3,232,488	オプション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断 (0010)	m	14		10,248	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	14	732	10,248	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.39		
標準単価			68,200		
地区単価			71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 139		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
表層 (0011)	m2	1,680		3,222,240	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,680	1,918	3,222,240	CB410260 1723.2 管理費区分 0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.05 単 2026.05
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 東通村
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比	%	0.874	0.92	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		金額	
国道338号舗装補修(事業債)工事	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
			金額 前回/今回	
			摘要	
	標準単価		29,500	単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	地区単価		31,200	
タイヤロー[普通型] 運転質量13~14t	%	0.141	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.14	
	標準単価		4,480	
	地区単価		5,030	
ロッドロー[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.137	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.14	
	標準単価		4,480	
	地区単価		4,870	
その他(機械)	%	0.23	4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	3.077	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.84	
	標準単価		25,400	
	地区単価		22,640	
運転手(特殊)				R0114

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.357		45.19	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.077		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.808		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.663		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 密粒度As(13F)改質Ⅱ型	%	85.442		1,638	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	84.7		
		標準単価	580,000		
		地区単価	21,700		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.624	2.57	50.3	単価補正 Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			103 117		
軽油	%	0.455	0.51	8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			138 137		
その他(材料)	%	0.101		1.93	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.2	管理費区分 0
ゲルビソク工 (0012)	式	1		2,914,800	オプション入力 工種 06:舗装工事
ゲルビソク (0013)	m2	1,680		2,914,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ケルビング工	m2	1,680	1,735	2,914,800	WB813210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格仕様		縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm			
J02 施工規模		100m2以上(標準)			
J03 舗装面種類		アスファルト舗装			
区画線工 (0014)	式	1		83,880	オプション入力
区画線工 (0015)	式	1		83,880	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0016)	m	120		20,520	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	120	171	20,520	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 加熱 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
へいト式区画線 (0017)	m	480		63,360	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	480	132	63,360	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいト式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0018)	式	1		328,500	オプション入力
交通管理工 (0019)	式	1		328,500	オプション入力 工種 99:
交通誘導警備員					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0020)	人日	20		328,500	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	10	17,650	176,500	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	10	15,200	152,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		8,764,435	
共通仮設 (0022)	式	1		2,720,869	
共通仮設費 (0023)	式	1		763,869	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運搬費 (0024)	式	1		142,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0025)	台	2		142,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 片道運搬距離(実数入力)		14km			単価地区 東通村	
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
準備費 (0026)	式	1		483,869	工種 99:	
測量設計費 (0027)	式	1		483,869	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.24	2,016,122	483,869	週休2日補正 週休2日(月単位) Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1		138,000	
現場環境改善費(率計上) (0029)	式	1		138,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0030)	式	1		1,957,000	
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0031)	式	1		11,485,304	
現場管理費 (0032)	式	1		5,276,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号舗装補修(事業債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)	式	1		16,761,304	
一般管理費等 (0034)	式	1		3,518,696	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0035)	式	1		20,280,000	
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		2,028,000	
工事費計 (0037)	式	1		22,308,000	