

| | 総括主査 | 調 査 | | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | |

工事番号 第7521号

設計書番号 508-060-0113

国道279号舗装補修（事業債）工事

実施 設計書

むつ市大字奥内 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | |
|------|---------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工延長 L = 260 m | | |
| | 路面切削工 | 1 | 式 |
| | クラック処理工 | 1 | 式 |
| | アスファルト舗装工 | 1 | 式 |
| | 区画線工 | 1 | 式 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 設計額 | 25,311,000 円 (内消費税 2,301,000 円) | 変更による 増減額 | |
| 請負額 | | 変更による 増減額 | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,138,989 | | |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,562,644 | | |
| 路面切削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,618,404 | | |
| 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り | | | | | | 内 1号 |
| | | m2 | 1,820 | | 1,239,420 | | |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:As切削材 | | | | | | 内 2号 |
| | | m3 | 91 | | 122,304 | | |
| 殻処分 | | | | | | | 内 3号 |
| | | m3 | 91 | | 256,680 | | |
| クラック処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,289,500 | | |
| クラック処理 | | | | | | | 内 4号 |
| | | m | 750 | | 2,289,500 | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,654,740 | | |
| 表層 | | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 1,820 | | 5,654,740 | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 140,400 | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 140,400 | | |
| ペイント式区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加熱 | | | | | | 内 6号 |
| | | m | 260 | | 55,120 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| △イ1式区画線 | 施工方法区分:△イ1式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 | | | | | | 内 7号 |
| | | m | 520 | | 85,280 | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 91,055 | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 91,055 | | |
| 視線誘導標設置 | | 本 | 5 | | 88,650 | | 内 8号 |
| 視線誘導標撤去 | | 本 | 5 | | 2,405 | | 内 9号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 344,890 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 344,890 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 14 | | 344,890 | | 内 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 10,138,989 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 3,018,191 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 821,191 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 142,000 | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | | 142,000 | | 内 11号 |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------|----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 準備費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 524,191 | | |
| 測量設計費 | | | | | | | 内 12号 |
| | | km | 0.26 | | 524,191 | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 155,000 | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 155,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,197,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,157,180 | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,904,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,061,180 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,948,820 | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 23,010,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,301,000 | | |
| 工事費計 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 25,311,000 | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事 | | | 合算工事： | | |
| 対象工事費 | 10,138,989 | 直接工事費 | 10,138,989 | 準備費（処分費用） | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 256,680 | 現工事 | 0 |
| | | | | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | 0 | | |
| 管理費区分1 | | | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | |
| 管理費区分2, 7 | | | 0 | (工場原価) | |
| 管理費区分5 | | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | |
| 管理費区分9 | | | 0 | (間接費非対象額) | |
| 管理費区分T | | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | |
| 対象額 支給品費（＋） | | | 0 | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | |
| 共通仮設費対象額 | 単独（追加工事） | 10,138,989 | 現工事 | 0 | 合算工事 |
| | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 | 9,882,309 | | 0 | 0 |
| | (調整工事入力で使用) | | | | |
| 共通仮設費（率分） | 率（補正前） | 15.33% | | 0.00% | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | 1.4 | | 0.00% | |
| | 除雪工事補正 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | ICT施工補正 | 1.0 | | 0.00 | 0.00 |
| | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 | 21.67% | | 0.00% | |
| | 計上額 | 2,197,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 調整工事計上額 |
| | | | | | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費 | 10,138,989 | 直接工事費 | 10,138,989 | |
| 非対象額計 (-) | 256,680 | | | |
| 管理費区分1 | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | 256,680 | (直接工事費に含まれる処分費等) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額 (Pi) | | | | |
| 単独 (追加工事) | 9,882,309 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 率 (補正前) | 1.57% | | 0.00% | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | |
| 率 (補正後) | 1.57% | | 0.00% | |
| 計上額 | 155,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 0 |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 666,191 | | | | |
| 運搬費 | 142,000 | 準備費 | 524,191 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 0 |
| 宮繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 3,018,191 |

現場管理費

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費 | 13,157,180 | 単独（追加工事）直接工事費 | 10,138,989 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 3,018,191 |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分2,7 | | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | | 0 | | | |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+) | | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 13,157,180 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用) | | 12,900,500 | | 0 | 0 |
| 現場管理費 率（補正前） | | 36.67% | | 0.00% | 0.00% |
| 施工地域等補正 | | 1.2 | | 0.00% | |
| 施工時期補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 緊急工事補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 砂防・地滑り補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| ICT施工補正 | | 1.0 | | | |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02 | | 44.88% | | 0.00% | |
| 計上額 | | 5,904,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 調整工事計上額 0 |

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価 | 19,061,180 | | | | |
| 純工事費 | 13,157,180 | 現場管理費 | 5,904,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分9 | | 0 | （支給品を除く間接費非対象額） | | |
| 管理費区分T | | 0 | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 19,061,180 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く | | 18,804,500 | | 0 | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 20.68% | 現工事 | 0.00% | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 率（補正後） | | 20.68% | | 0.00% | 0.00% |
| （当初一般管理費対象額） | | 19,061,180 | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | | 0.04% | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | | 3,948,820 | | | |
| 業務委託料 | | 0 | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年5月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | | |
| 豪 雪 割 増 | B地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 たる 工 種 | 06:舗装工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（1）- 1 | | 1.4 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|--------------|---------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（1）－1 | 1.2 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 0.00% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| | 直接工事費 | | | 10,138,989 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 0 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 10,138,989 |
| | 共通仮設費 (率分) | 10,138,989 | 21.67 | 2,197,000 |
| | 運搬費 | | | 142,000 |
| | 準備費 | | | 524,191 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 10,138,989 |
| | 現場環境改善費 (率分) | 9,882,309 | 1.57 | 155,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 13,157,180 |
| | 現場管理費 | 13,157,180 | 44.88 | 5,904,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 19,061,180 |
| | 一般管理費等 | 19,061,180 | 20.68 | 3,948,820 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 23,010,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 2,301,000 |
| 工事費計 | | | | 25,311,000 |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り | | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----|-----------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路面切削 CB430010 | 全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用 | m2 | 1,820 | 681 | 1,239,420 | | 04-03-01 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 1,239,420 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:As切削材 | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|----|-------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬(路面切削) CB430020 | 無し,4.0km以下,全ての費用 | m3 | 91 | 1,344 | 122,304 | | 04-03-01 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 122,304 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 殻処分 | | | | | | |
|--------------|---------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費 As切削材 | ZZ99*01*02001 | t | 213.9 | 1,200 | 256,680 | | 管理費区分：T |
| 合計 | | | | | 256,680 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | クラック処理 | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------|----|-----|-------|-----------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=33cm、ガラス基材、夜間施工 | ZZ99*01*01001 | m | 500 | 2,610 | 1,305,000 | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=50cm、ガラス基材、夜間施工 | ZZ99*01*01002 | m | 150 | 3,250 | 487,500 | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=100cm、ガラス基材、夜間施工 | ZZ99*01*01003 | m | 100 | 4,970 | 497,000 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 2,289,500 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 表層 | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|---------|----------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) CB410260 | 3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20F), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 1,820 | 3,107 | 5,654,740 | | 03-03-03 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 5,654,740 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | ペイント式区画線 | | 施工方法区分: ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 加熱 | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----|--------|---------|---------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 区画線設置 WB821210 | 有り, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 黄鉛・クロムフリー, 全ての費用 | m | 260 | 212 | 55,120 | | 単 1号 03-03-06 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 55,120 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | ペイント式区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 WB821210 | 有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 520 | 164 | 85,280 | | 単 2号 03-03-06 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 85,280 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 視線誘導標設置 | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320 | コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本未満,有,無 | 本 | 5 | 17,730 | 88,650 | | 単 3号 06-02-09 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 88,650 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------------|----|----|-----|-------|---------|---------------|
| 内 9号 | 視線誘導標撤去 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込, 10本未満, 有, 無 | | | | | | 単 4号 06-02-09 |
| | WB812360 | | 本 | 5 | 481 | 2,405 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 2,405 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|---------|---------|---------------|
| 内 10号 | 交通誘導警備員 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員A | | | | | | | 単 5号 02-04-04 |
| | WB010211 | | 人日 | 7 | 26,470 | 185,290 | | 管理費区分: 0 |
| | 交通誘導警備員B | | | | | | | 単 6号 02-04-04 |
| | WB010212 | | 人日 | 7 | 22,800 | 159,600 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 344,890 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------------------|----|----|--------|---------|---------|---------------|
| 内 11号 | 建設機械運搬費 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 14.8km, 無, 無 | | | | | | 単 7号 01-02-02 |
| | WB010010 | | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 142,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|------|-----------|---------|---------|----------|
| 内 12号 | 測量設計費 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 測量設計費(舗装道維持修繕) | | | | | | | |
| | 舗装補修に限る | | km | 0.26 | 2,016,122 | 524,191 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 524,191 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 212 |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|----|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| WB821210 | | | m | 1,000 | 116.28 | 116,280 | | [] [2] |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037028 | m | 1,000 | 116.28 | 116,280 | | 管理費区分:0 |
| | トフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー) | Z004350017 | L | 70 | 1,120 | 78,400 | | [] [1] |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 59 | 180 | 10,620 | | [] [1] |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 33 | 137 | 4,521 | | [] [1] |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 2,779 | | [1] [] |
| | 合計 | | | | | 212,600 | | |
| | 単価 | | | | | 212 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 WB821210 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 164 |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037028 | m | 1,000 | 116.28 | 116,280 | [] [2] 管理費区分:0 | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | Z004350007 | L | 50 | 700 | 35,000 | [] [1] 管理費区分:0 | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 39 | 180 | 7,020 | [] [1] 管理費区分:0 | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 33 | 137 | 4,521 | [] [1] 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,379 | [1] [] 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 164,200 | | |
| | 単価 | | | | | 164 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------|---------|--------|
| 単 3号 WB812320 | 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本未満,有,無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17,730 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1.380(FP3) | | Q001312004 | 本 | 1 | 17,729.13 | 17,729 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 1 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 17,730 | | |
| 単価 | | | | | | 17,730 | 円/本 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----|----|--------|-----|---------|-----|
| 単 4号 WB812360 | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込,10本未満,有,無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 481 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 単価補正1.950(FP3) | | Q001314002 | 本 | 1 | 481.33 | 481 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 481 | | |
| 単価 | | | | | | 481 | 円/本 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.500-00800 0.0 0 |

| 単 5号 WB010211 | 交通誘導警備員A | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 金額 | 単価 |
|------------------|----------|----|----|----|--------|--------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 1 | | 26,470 |
| | | | | | | | |
| | R0803 | | 人 | 1 | 26,470 | 26,470 | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 26,470 | |
| | 単価 | | | | | 26,470 | 円/人日 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.500-00800 0.0 0 |

| 単 6号 WB010212 | 交通誘導警備員B | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 金額 | 単価 |
|------------------|----------|----|----|----|--------|--------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 1 | | 22,800 |
| | | | | | | | |
| | R0804 | | 人 | 1 | 22,800 | 22,800 | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 22,800 | |
| | 単価 | | | | | 22,800 | 円/人日 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 WB010010 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1 4.8km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001 | | | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 71,000 | | |
| 単価 | | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道279号舗装補修（事業債）工事 | 道路維持・修繕 | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 道路修繕 (0001) | 式 | 1 | | 10,138,989 | |
| 舗装工 (0002) | 式 | 1 | | 9,562,644 | |
| 路面切削工 (0003) | 式 | 1 | | 1,618,404 | 工種 13:道路維持工事 |
| 路面切削 (0004) (P) | m2 | 1,820 | | 1,239,420 | 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| | | Q01 施工区分・平均切削深さ | 全面切削6cm以下(4000m2以下) | | |
| | | Q02 段差すりつけ撤去作業 | 有り | | |
| | | Q03 切削費(持込) | 路面切削 | | |
| 路面切削 | m2 | 1,820 | 681 | 1,239,420 | CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 施工区分・平均切削深さ | 全面切削6cm以下(4000m2以下) | | |
| | | J02 段差すりつけの撤去作業 | 有り | | |
| | | J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | |
| 殻運搬(路面切削) (0005) (P) | m3 | 91 | | 122,304 | 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | Q01 殻種別 | As切削材 | | |
| | | Q02 路面切削廃材運搬費 | 殻運搬(路面切削) | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 殻運搬(路面切削) | m3 | 91 | 1,344 | 122,304 | CB430020 928.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無) | | 4.0km以下 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 殻処分 (0006) | m3 | 91 | | 256,680 | オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費 As切削材 | t | 213.9 | 1,200 | 256,680 | ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| クラック処理工 (0007) | 式 | 1 | | 2,289,500 | オプション入力 工種 13:道路維持工事 |
| クラック処理 (0008) | m | 750 | | 2,289,500 | オプション入力 第0004号内訳書 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=33cm、ガラス基材、夜間施工 | m | 500 | 2,610 | 1,305,000 | ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=50cm、ガラス基材、夜間施工 | m | 150 | 3,250 | 487,500 | ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=100cm、ガラス基材、夜間施工 | m | 100 | 4,970 | 497,000 | ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| アスファルト舗装工 | | | | | オプション入力 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0009) | 式 | 1 | | 5,654,740 | 工種 13:道路維持工事 |
| 表層 (0010) | m2 | 1,820 | | 5,654,740 | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 1,820 | 3,107 | 5,654,740 | CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | |
| J05 材料 | | 密粒度アスコン(20F) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 区画線工 (0011) | 式 | 1 | | 140,400 | |
| 区画線工 (0012) | 式 | 1 | | 140,400 | 工種 13:道路維持工事 |
| ペイント式区画線 (0013) | m | 260 | | 55,120 | 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| Q01 施工方法区分 | | ペイント式 溶剤型 | | | |
| Q02 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| Q03 塗料規格 | | 加熱 | | | |
| Q04 区画線設置費 | | 区画線設置 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 区画線設置 | m | 260 | 212 | 55,120 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 有り | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 加熱 | | | |
| J11 塗料区分 | | 黄鉛・クロムフリー | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| ペイント式区画線 (0014) | m | 520 | | 85,280 | 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法区分 | | ペイント式 溶剤型 | | | |
| Q02 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| Q03 塗料規格 | | 常温 | | | |
| Q04 区画線設置費 | | 区画線設置 | | | |
| 区画線設置 | m | 520 | 164 | 85,280 | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 有り | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 常温 | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 道路付属施設工 (0015) | 式 | 1 | | 91,055 | |
| 道路付属物工 (0016) | 式 | 1 | | 91,055 | 工種 13:道路維持工事 |
| 視線誘導標設置 (0017) | 本 | 5 | | 88,650 | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本 | 5 | 17,730 | 88,650 | WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 施工区分 | コンクリート建込(穿孔含まない) | | | |
| | J02 材料費区分 | 手間+材料費 | | | |
| | J03 規格・仕様 | 両面反射反射径φ100下反射体1個 | | | |
| | J04 加算額 | 標準 | | | |
| | J05 施工規模 | 10本未満 | | | |
| | J06 夜間作業の補正 | 有 | | | |
| | J07 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | |
| 視線誘導標撤去 (0018) | 本 | 5 | | 2,405 | オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 本 | 5 | 481 | 2,405 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB812360 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 施工区分 | | コンクリート建込 | | | |
| J02 施工規模 | | 10本未満 | | | |
| J03 夜間作業の補正 | | 有 | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 仮設工 (0019) | 式 | 1 | | 344,890 | |
| 交通管理工 (0020) | 式 | 1 | | 344,890 | 工種 99: |
| 交通誘導警備員 (0021) | 人日 | 14 | | 344,890 | 第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員A | | | |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | |
| 交通誘導警備員A | 人日 | 7 | 26,470 | 185,290 | WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | 人日 | 7 | 22,800 | 159,600 | WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 直接工事費 (0022) | 式 | 1 | | 10,138,989 | |
| 共通仮設 (0023) | 式 | 1 | | 3,018,191 | |
| 共通仮設費 (0024) | 式 | 1 | | 821,191 | |
| 運搬費 (0025) | 式 | 1 | | 142,000 | 工種 99: |
| 建設機械運搬費 (0026) | 台 | 2 | | 142,000 | 第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 貨物自動車による運搬費 | | 貨物自動車による運搬(1車1回) | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) |
| J01 運搬区分 | | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 14.8km | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 無 無 | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 準備費 (0027) | 式 | 1 | | 524,191 | 工種 99: |
| 測量設計費 (0028) | km | 0.26 | | 524,191 | オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る | km | 0.26 | 2,016,122 | 524,191 | Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 現場環境改善費 (0029) | 式 | 1 | | 155,000 | |
| 現場環境改善費(率計上) (0030) | 式 | 1 | | 155,000 | |
| | 市街地補正 | 市街地以外 | | | |
| 共通仮設費(率計上) (0031) | 式 | 1 | | 2,197,000 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 主たる工種 | 06:舗装工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り (1) - 1 | | 1.4 | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 | | |
| 純工事費 (0032) | 式 | 1 | | 13,157,180 | |
| 現場管理費 (0033) | 式 | 1 | | 5,904,000 | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り (1) - 1 | | 1.2 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.00% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0034) | 式 | 1 | | 19,061,180 | |
| 一般管理費等 (0035) | 式 | 1 | | 3,948,820 | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0036) | 式 | 1 | | 23,010,000 | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0037) | 式 | 1 | | 2,301,000 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道279号舗装補修（事業債）工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 工事費計 (0038) | 式 | 1 | | 25,311,000 | |
| | | | | | |