

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 交安 第22号

設計書番号 508-020-0056

吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

実施 設計書

平川市町居 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 71 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	31,273,000 円 (内消費税 2,843,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		9,798,784			
道路土工								
		式	1		1,491,054			
掘削工								
		式	1		84,640			
掘削							内 1号	
		m3	230		84,640			
路体盛土工								
		式	1		79,417			
路体(築堤)盛土							内 2号	
		m3	10		79,417			
法面整形工								
		式	1		11,520			
法面整形(盛土部)							内 3号	
		m2	20		11,520			
残土処理工								
		式	1		1,315,477			
土砂等運搬							内 4号	
		m3	350		1,086,457			
残土等処分							内 5号	
		m3	350		229,020			
法面工								
		式	1		18,912			
植生工								
		式	1		18,912			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							内 6号
		m2	20		18,912		
排水構造物工							
		式	1		7,698,823		
作業土工							
		式	1		661,369		
床掘り							内 7号
		m3	320		106,880		
埋戻し							内 8号
		m3	170		554,489		
側溝工							
		式	1		7,037,454		
プレキャストU型側溝	BF1-B300						内 9号
		m	2		13,912		
融雪溝(上部パイプ)	融雪溝B500-H900～1500						内 10号
		m	140		4,595,000		
側溝蓋	融雪溝蓋B500						内 11号
		枚	117		2,223,542		
止水板(融・流雪溝用)	B500用						内 12号
		枚	3		174,000		
融・流雪溝用パイプ網	B500用						内 13号
		枚	3		31,000		
構造物撤去工							
		式	1		589,995		
構造物取壊し工							
		式	1		360,780		

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 14号
		m3	15		253,080		
舗装版切断	As版 t=7cm						内 15号
		m	11		8,344		
舗装版破碎	As版 t=7cm						内 16号
		m2	420		99,356		
運搬処理工							
		式	1		229,215		
殻運搬	鉄器Co殻、As殻						内 17号
		m3	44		125,755		
殻処分	鉄筋Co殻、As殻						内 18号
		m3	44		103,460		
舗装							
		式	1		5,155,831		
舗装工							
		式	1		3,316,504		
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1		2,725,950		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)						内 19号
		m2	192		417,522		
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm						内 20号
		m2	548		598,745		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 21号
		m2	548		969,606		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 22号
		m2	548		740,077		

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装工	歩道部							
		式	1		468,515			
凍上抑制層(歩道部)	路盤用砂 t=15cm						内 23号	
		m2	104		159,698			
下層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm						内 24号	
		m2	104		138,646			
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 25号	
		m2	104		170,171			
アスファルト舗装工	進入路							
		式	1		122,039			
下層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm						内 26号	
		m2	32		42,249			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 27号	
		m2	32		79,790			
縁石工								
		式	1		839,357			
縁石工								
		式	1		839,357			
歩車道境界ブロック							内 28号	
		m	70		839,357			
標識工								
		式	1		85,530			
小型標識工								
		式	1		85,530			
標識柱							内 29号	
		基	1		65,340			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板								内 30号
		枚	1		20,190			
区画線工								
		式	1		52,260			
区画線工								
		式	1		52,260			
溶融式区画線								内 31号
		m	140		46,860			
ペイント式区画線								内 32号
		m	40		5,400			
道路付属施設工								
		式	1		102,180			
道路付属物工								
		式	1		102,180			
視線誘導標								内 33号
		本	6		102,180			
仮設工								
		式	1		760,000			
交通管理工								
		式	1		760,000			
交通誘導警備員								内 34号
		人日	50		760,000			
直接工事費								
		式	1		14,954,615			
共通仮設								
		式	1		2,334,000			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1		212,000		
現場環境改善費								
			式	1		212,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		212,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,122,000		
純工事費								
			式	1		17,288,615		
現場管理費								
			式	1		6,357,000		
工事原価								
			式	1		23,645,615		
一般管理費等								
			式	1		4,784,385		
工事価格								
			式	1		28,430,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2,843,000		
工事費計								
			式	1		31,273,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種				合算工事：			
単独（追加工事）： 道路改良工事							
対象工事費	14, 954, 615	直接工事費	14, 954, 615	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	332, 480	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）				0			
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）				0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		14, 954, 615	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		14, 622, 135		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11. 71%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%		
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1. 01		14. 19%		0. 00%		
	計上額		2, 122, 000		0		0
				調整工事計上額			
				0			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		14, 954, 615	直接工事費	14, 954, 615	
非対象額計（－）		332, 480			
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		332, 480	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	14, 622, 135	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 45%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 45%		0. 00%	
	計上額	212, 000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,334,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	17,288,615	単独（追加工事）直接工事費	14,954,615	単独（追加工事）共通仮設費	2,334,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,288,615	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	16,956,135		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.77%		0.00%		
計上額	6,357,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	23,645,615				
純工事費	17,288,615	現場管理費	6,357,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,645,615	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,313,135		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.21%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.21%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,645,615		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,784,385				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,954,615
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,954,615
	共通仮設費 (率分)	14,954,615	14.19	2,122,000
現場環境改善費対象工事費				14,954,615
	現場環境改善費 (率分)	14,622,135	1.45	212,000
現場管理費対象純工事費				17,288,615
	現場管理費	17,288,615	36.77	6,357,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,645,615
	一般管理費等	23,645,615	20.21	4,784,385
	業務委託費			0
工事価格				28,430,000
消費税等相当額				2,843,000
工事費計				31,273,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	230	368	84, 640		管理費区分 : 0
合計					84, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 路肩
CB210510		m3	1	6, 109	6, 109		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 歩道
CB210510		m3	9	6, 109	54, 981		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 路外
CB210510		m3	3	6, 109	18, 327		管理費区分 : 0
合計					79, 417		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	24	480	11, 520		管理費区分 : 0
合計					11, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	347	3, 131	1, 086, 457		管理費区分 : 0
合計					1, 086, 457		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	347	660	229, 020	管理費区分：0
	合計					229, 020	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	人工張芝						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	人工張芝						02-02-01
	CB220910		m2	24	788	18, 912	管理費区分：0
	合計					18, 912	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	320	334	106, 880		管理費区分 : 0
合計					106, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	169	3, 281	554, 489		管理費区分 : 0
合計					554, 489		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストU型側溝	BF1-B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0. 5m3/10m	m	2	6, 956	13, 912		単 1号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分 : 0
合計					13, 912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	融雪溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ)	融雪溝B500-H900～1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	22	25, 900	569, 800		単 2号 01-10-01 B500-H900(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	14	27, 550	385, 700		単 3号 01-10-01 B500-H1000(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	18	28, 400	511, 200		単 4号 01-10-01 B500-H1100(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	28	31, 290	876, 120		単 5号 01-10-01 B500-H1200(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	20	32, 440	648, 800		単 6号 01-10-01 B500-H1300(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	18	33, 890	610, 020		単 7号 01-10-01 B500-H1400(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	14	50, 250	703, 500		単 8号 01-10-01 B500-H1500(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	34, 850	69, 700		単 9号 01-10-01 B500-H1000(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	40, 240	80, 480		単 10号 01-10-01 B500-H1200(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	69, 840	139, 680		単 11号 01-10-01 B500-H1500(止水側溝) 管理費区分：0
合計					4, 595, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	融雪溝蓋B500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	88	3,909	343,992		単 12号 01-10-01 Co蓋B500 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	23	75,670	1,740,410		単 13号 01-10-01 Gr蓋B500(投雪口) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	6	23,190	139,140		単 14号 01-10-01 Gr蓋B500(止水用) 管理費区分:0
合計					2,223,542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	止水板(融・流雪溝用)	B500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H200 ZZ99*01*01001		枚	1	56,000	56,000		管理費区分:0
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H300 ZZ99*01*01002		枚	1	58,000	58,000		管理費区分:0
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H400 ZZ99*01*01003		枚	1	60,000	60,000		管理費区分:0
合計					174,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	融・流雪溝用ハﾟｲﾟｽ網	B500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハﾟｲﾟｽ網 B500用 H150 ZZ99*01*01004		枚	2	10, 000	20, 000		管理費区分：0
融・流雪溝用ハﾟｲﾟｽ網 B500用 H200 ZZ99*01*01005		枚	1	11, 000	11, 000		管理費区分：0
合計					31, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	14. 8	17, 100	253, 080		単 15号 06-01-04 管理費区分：0
合計					253, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版切断		As版 t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	11.4	732	8,344		管理費区分：0
合計								
						8,344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版破碎		As版 t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	421	236	99, 356		管理費区分 : 0
合計						99, 356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		鉄器Co殻、As殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	14. 8	1, 880	27, 824		管理費区分 : 0
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	29. 4	3, 331	97, 931		管理費区分 : 0
合計								
						125, 755		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分	鉄筋Co殻、As殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*03001								管理費区分：T
			t	37	1,300	48,100		
処分費 As殻 ZZ99*01*03002								管理費区分：T
			t	69.2	800	55,360		
合計								
						103,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	380mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	191. 7	2, 178	417, 522		管理費区分 : 0
合計					417, 522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	547. 8	1, 093	598, 745		管理費区分 : 0
合計					598, 745		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	547.8	1,770	969,606		管理費区分: 0
合計						969,606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	547. 8	1, 351	740, 077		管理費区分 : 0
合計								
						740, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	凍上抑制層(歩道部)	路盤用砂 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂 t=15cm								単 16号
			m2	103.7	1,540	159,698		管理費区分：0
合計								
						159,698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	下層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	103.7	1,337	138,646		管理費区分：0
合計								
						138,646		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	103. 7	1, 641	170, 171		管理費区分 : 0
合計						170, 171		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(歩道部)	切込碎石 (C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	31. 6	1, 337	42, 249		管理費区分 : 0
合計								
						42, 249		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	31. 6	2, 525	79, 790		管理費区分 : 0
合計						79, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	69. 5	6, 939	482, 260		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	4. 2	35, 350	148, 470		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	27. 8	5, 829	162, 046		管理費区分：0
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	29. 2	1, 513	44, 179		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4	6, 007	2, 402		管理費区分：0
合計					839, 357		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1	65, 340	65, 340		単 17号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812110							
合計					65, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	基	1	20, 190	20, 190		単 18号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812150							
合計					20, 190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	142	330	46, 860		単 19号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
合計					46, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	36	150	5, 400		単 20号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計					5, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	6	17,030	102,180		単 21号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					102,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	50	15,200	760,000		管理費区分: 0
合計					760,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5	4, 900	24, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						69, 560		
単価						6, 956	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	25, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 900× 2000mm 上部ハイパス型 Z231026050			個	5	29, 200	146, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						259, 000		
単価						25, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	27, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1000×2000 Y0003000000001			個	5	32, 500	162, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クッシャーク RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						275, 500		
単価						27, 550	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	28, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1100×2000 Y0003000000002			個	5	34, 200	171, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クッシャラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						284, 000		
単価						28, 400	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	31, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1200×2000 Y0003000000004			個	5	39, 900	199, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		51	管理費区分 : 0	
合計						312, 900		
単価						31, 290	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	32, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1300×2000 Y0003000000005			個	5	42, 200	211, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クッシャラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		51	管理費区分：0	
合計						324, 400		
単価						32, 440	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	33, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1400×2000 Y0003000000006			個	5	45, 100	225, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		51	管理費区分 : 0	
合計						338, 900		
単価						33, 890	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	50, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1500×2000 Y000300000007			個	5	77, 900	389, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クッシャラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						502, 500		
単価						50, 250	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	34, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 止水側溝(上部BP) 500×1000×2000 Y0003000000003			個	5	47, 100	235, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クッシャラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						348, 500		
単価						34, 850	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	40, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 止水側溝(上部BP) 500×1200×2000 Y0003000000008			個	5	57, 800	289, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		51	管理費区分 : 0	
合計						402, 400		
単価						40, 240	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	69, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 止水側溝(上部BP) 500×1500×2000 Y000300000009			個	5	117, 000	585, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		51	管理費区分 : 0	
合計						698, 400		
単価						69, 840	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用コンクリートふた 幅500用 車道用 600×500mm 上部ハイパス型 Z231032010			枚	100	2, 940	294, 000	管理費区分 : 0	
合計						390, 900		
単価						3, 909	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002			枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010			組	100	74,700	7,470,000	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分:0	
合計						7,567,000		
単価						75,670	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm Z231034020			枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 319, 000		
単価						23, 190	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02 100m2×0. 15	
CB210510			m3	15	6, 109	91, 635	管理費区分：0	
砂 路盤用							15. 0m3×1. 26	
Z230300005			m3	18. 9	3, 300	62, 370	管理費区分：0	
合計						154, 005		
単価						1, 540	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	65, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5 単価補正1. 350 (FP3) Q001200005			基	1	65, 340	65, 340	管理費区分 : 0	
合計						65, 340		
単価						65, 340	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	20, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識 450×450 Y001170003001							管理費区分：0	
			基	1	14, 300	14, 300		
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3) Q001208001							管理費区分：0	
			基	1	5, 887. 5	5, 887		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		3		
合計							20, 190	
単価							円／基 20, 190	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	211. 14	211, 140	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	137	5, 480	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 605	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						330, 500		
単価						330	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	137	5, 480	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 400	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 900		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ 100 下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーボール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

登 録 単 価

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1000×2000	個	32,500	2026	5	確定
Y000300000002	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1100×2000	個	34,200	2026	5	確定
Y000300000003	側溝	止水側溝(上部BP) 500×1000×2000	個	47,100	2026	5	確定
Y000300000004	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1200×2000	個	39,900	2026	5	確定
Y000300000005	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1300×2000	個	42,200	2026	5	確定
Y000300000006	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1400×2000	個	45,100	2026	5	確定
Y000300000007	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1500×2000	個	77,900	2026	5	確定
Y000300000008	側溝	止水側溝(上部BP) 500×1200×2000	個	57,800	2026	5	確定
Y000300000009	側溝	止水側溝(上部BP) 500×1500×2000	個	117,000	2026	5	確定
Y001170003001	道路標識板	警戒標識 450×450	基	14,300	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	残土	m3	660	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	融・流雪溝用止水板	B500用 取手H200	枚	56,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	融・流雪溝用止水板	B500用 取手H300	枚	58,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	融・流雪溝用止水板	B500用 取手H400	枚	60,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	融・流雪溝用バース網	B500用 H150	枚	10,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	融・流雪溝用バース網	B500用 H200	枚	11,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,300	2026	5	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		9,798,784		
道路土工 (0002)	式	1		1,491,054		
掘削工 (0003)	式	1		84,640	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	230		84,640	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	230	368	84,640	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		79,417	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	10		79,417	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	1 2.5m未満	6,109	6,109	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.41 28,300 30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	9	6,109	54,981	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハットガイ卜式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 137			
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	3	6,109	18,327	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比 標準単価			0.66 1,560			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		11,520	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形(盛土部) (0008)	m2	20		11,520	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	24	480	11,520	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			28.67 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.18 138 137			
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
残土処理工 (0009)	式	1		1,315,477	工種 04:道路改良工事	
土砂等運搬					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0010)	m3	350		1,086,457	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	347	3,131	1,086,457	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.56		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.457		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	12.95		405.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 137			
諸雑費	%	0.033		1.6	管理費区分 0	
残土等処分 (0011)	m3	350		229,020	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	347	660	229,020	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 残土	%	100		660	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比 標準単価			100 1			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			660		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面工 (0012)	式	1		18,912		
植生工 (0013)	式	1		18,912	工種 04:道路改良工事	
人工張芝 (0014)	m2	20		18,912	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	24	788	18,912	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.05 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工芝 張芝 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.496	36.65 245 280	319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
排水構造物工 (0015)	式	1		7,698,823		
作業土工 (0016)	式	1		661,369	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0017)	m3	320		106,880	オプション入力 第0007号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	320	334	106,880	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.94		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
運転手(特殊)	%	70.011		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			66.35			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.022	13.93 138 137	40.18	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.16	管理費区分 0	
埋戻し (0018)	m3	170		554,489	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	169	3,281	554,489	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533			
普通作業員	%	48.313		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	28.07		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.749	2.72 138 137	90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	
側溝工 (0019)	式	1		7,037,454	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0020)	m	2		13,912	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝					m	2	6,956	13,912	週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分						据付け			WB821410
J02 L=1000・L=4000の使用の有無						無し			管理費区分 0
J03 夜間作業の有無						無し			歩 2026.05 単 2026.05
J04 U型側溝の種類						側溝(各種)			単価地区 平川市(旧平賀町)
J06 U型側溝の規格・仕様						L=2000mm			労調係数 1.000 00-00 0
J07 U型側溝の質量						1000kg/個以下			豪雪割増
J08 時間的制約の有無						無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J09 施工箇所における補正						無し			単価補正
J10 基礎碎石施工の有無						有り			
J11 基礎碎石の種類						再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)						0.5m3/10m			
融雪溝(上部パイパス) (0021)					m	140		4,595,000	オプション入力
									第0010号内訳書
									単位数量 1 m
									管理費区分 0
									歩 2026.05 単 2026.05
									単価地区 平川市(旧平賀町)
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									潮間割増 0% 係数ランク 1
									週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝					m	22	25,900	569,800	WB821420
J01 夜間作業の有無						無し			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分						L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.05 単 2026.05
J03 時間的制約の有無						無し			単価地区 平川市(旧平賀町)
J04 基礎コンクリートの種類						土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)						0.77m3/10m			豪雪割増
J06 基礎碎石施工の有無						有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類						再生クラッシュラン 40～0			単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	14	27,550	385,700	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	18	28,400	511,200	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	28	31,290	876,120	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	20	32,440	648,800	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	18	33,890	610,020	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	14	50,250	703,500	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区	平川市(旧平賀町)		
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正			
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40～0					
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m						
自由勾配側溝		m	2	34,850	69,700	WB821420	管理費区分 0		
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05	単 2026.05		
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区	平川市(旧平賀町)		
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正			
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40～0					
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m						
自由勾配側溝		m	2	40,240	80,480	WB821420	管理費区分 0		
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05	単 2026.05		
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区	平川市(旧平賀町)		
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正			
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40～0					
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	2	69,840	139,680	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0022)	枚	117		2,223,542	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	88	3,909	343,992	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	23	75,670	1,740,410	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 作業区分		据付け				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	6	23,190	139,140	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
止水板(融・流雪溝用) (0023)	枚	3		174,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H200	枚	1	56,000	56,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H300	枚	1	58,000	58,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用止水板 B500用 取手H400	枚	1	60,000	60,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用パイプ網 (0024)	枚	3		31,000	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
融・流雪溝用パイプ網 B500用 H150	枚	2	10,000	20,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用パイプ網					ZZ99*01*01005	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
B500用 H200	枚	1	11,000	11,000	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0025)	式	1		589,995		
構造物取壊し工 (0026)	式	1		360,780	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	15		253,080	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	14.8	17,100	253,080	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0028)	m	11		8,344	オプション入力 第0015号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版切断	m	11.4	732	8,344	CB430510	700.44
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩 2026.05 単	2026.05
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013	
標準構成比			10.24		管理費区分	0
標準単価			13,000		歩 2026.05 単	2026.05
地区単価			13,000		単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単	2026.05
地区単価			30,700		単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		10.88			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		8.92			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		22.39			
	標準単価		68,200			
	地区単価		71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町)	
	標準構成比		2.81			
	標準単価		154			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			139		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分	0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分	0
舗装版破碎 (0029)	m2	420		99,356	オプション入力	
					第0016号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	421	236	99,356	CB430310	217.37
					管理費区分	0
J01 舗装版種別					歩 2026.05 単 2026.05	
J02 障害等の有無					単価地区	平川市(旧平賀町)
J03 騒音振動対策					労調係数	1.000 00-00 0
J04 舗装版厚					豪雪割増	
J06 積込作業の有無					潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳					単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.357		29.22	L001010012	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					標準構成比	
					標準単価	
					地区単価	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	31.717		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			29.54			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	30.715		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.52			
			28,900			
			35,090			
普通作業員	%	19.808		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			24.18			
			25,400			
			22,640			
軽油	%	5.392		12.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			5.91			
			138			
			137			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.011		0.06	管理費区分 0			
運搬処理工 (0030)		式	1		229,215	工種 99:			
殻運搬 (0031)		m3	44		125,755	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	14.8	1,880	27,824	CB227010 1632.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業						コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分						機械積込			
J03 DID区間の有無						無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)						5.7km以下			
J13 費用の内訳						全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.612		707	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				40.77					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					単価補正
	%	49.96		939.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.82		
			23,600		
			30,290		
軽油					Z006702002
	%	12.422		233.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.41		
			138		
			137		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		0.4	
殻運搬					CB227010 2923.5
	m3	29.4	3,331	97,931	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005
	%	41.071		1,368	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
			44.05		
			20,847		
			21,400		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.914		1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.009		466.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0
殻処分 (0032)	m3	44		103,460	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費					ZZ99*01*03001

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋Co殻	t	37	1,300	48,100	管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 As殻	t	69.2	800	55,360	ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0033)	式	1		5,155,831		
舗装工 (0034)	式	1		3,316,504		
アスファルト舗装工 (0035)	式	1		2,725,950	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0036)	m2	192		417,522	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	191.7	2,178	417,522	CB410030 2261.7	
J01 全仕上り厚(実数入力)		380mm			管理費区分 0	
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.694		102.2	管理費区分 0	
標準構成比			4.52		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			37,600		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロッドローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.632		13.76	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			4,480		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.643		14	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			4,550		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.953		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.638	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.111	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.38	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.984	2.46 31,000 36,210	64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.381		73.61	管理費区分	0
再生クラッシャーラン RC-40	%	66.549		1,449	Z002122003 管理費区分	0
			70.53		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比				単価地区	平川市(旧平賀町)
	標準単価		1,255,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		3,000		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.773		38.61	Z006702002 管理費区分	0
			1.72		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比				単価地区	平川市(旧平賀町)
	標準単価		138		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		137		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.255		5.55	管理費区分	0
諸雑費	%	0.007		0.82	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0037)	m2	548		598,745	オプション入力 第0020号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	547.8	1,093	598,745	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用]						
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.665		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロッドローラ[マカダム]						
運転質量10～12t	%	0.634		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ[普通型]						
運転質量13～14t	%	0.639		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.99			
標準単価			4,550			
地区単価			5,030			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.946		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.561		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	3.107		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	3.37		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.98		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			4.37			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.359		36.7	管理費区分	0
粒度調整砕石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.338	47.84 240,000 4,750	724.7	Z002124003 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.756	3.03 138 137	19.18	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.642		7.01	管理費区分	0
諸雑費	%	0.003		0.61	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0038)	m2	548		969,606	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量	1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	547.8	1,770	969,606	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.951	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.16	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.144		2.55	L001050002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 4,480 4,870		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.251		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.334	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.556	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.25	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	0.871		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.73			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.796		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.764		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			80.7			
標準構成比						
標準単価			580,000			
地区単価			13,850			
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	8.323		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.17			
標準構成比						
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.497		8.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.49			
標準構成比						
標準単価			138			
地区単価			137			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.089		1.57	単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.42	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0039)	m2	548		740,077	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	547.8	1,351	740,077	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.241		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.2	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.194	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.327		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.368	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.347	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.948		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.147		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.362		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.393		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		84.7 580,000 14,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.725		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比		2.57			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			103 117		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.646	0.51 138 137	8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.85	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0040)	式	1		468,515	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(歩道部) (0041)	m2	104		159,698	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層(歩道部)					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路盤用砂 t=15cm	m2	103.7	1,540	159,698	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,109	91,635	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハットカイト式〕 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.953	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.04	8.41 28,300 30,700	613.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.251	0.23 138 137	15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	18.9	3,300	62,370	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(歩道部) (0042)	m2	104		138,646	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	103.7	1,337	138,646	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.049		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.235		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	21.04		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			27.03		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.017	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.968	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.738	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.533		33.86	管理費区分 0	
クラッシュアラン					Z002120001	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.774	17.77 120,000 4,400	558.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.266	1.99 138 137	16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.196		2.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.38	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0043)	m2	104		170,171	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	103.7	1,641	170,171	CB410261 1440.5 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上 30mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1. 4～3. 0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1. 843	1. 97 15, 200 16, 200	30. 24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 37	0. 39 3, 540 3, 830	6. 07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0. 262		4. 3	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 339	9. 38 25, 400 22, 640	120. 4	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	5.962		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.26			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	4.531		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.25			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	2.338		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.28			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.42		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	65.523		1,075	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			63.1			
標準構成比						
標準単価			384,000			
地区単価			15,150			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.972	9 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.339	0.39 138 137	5.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.041		0.67	管理費区分 0
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.06		1.34	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0044)	式	1		122,039	工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0045)	m2	32		42,249	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	31.6	1,337	42,249	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		クッション C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.049		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.235		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	21.04		281.3	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.017	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.968	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.738	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.533		33.86	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラッシャーラン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.774	17.77 120,000 4,400	558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.266	1.99 138 137	16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.196		2.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.38	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0046)	m2	32		79,790	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 2767.0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	31.6	2,525	79,790	管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.293		7.4	管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			1,430		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.161		4.06	管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			356		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.07		1.76	管理費区分 0	
特殊作業員	%	24.313		613.8	R0101	
標準構成比			20.45		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	14.339		362	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	5.732		144.7	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	7.542		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	41.473		1,047	Z231051020	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	5.839		147.4	Z004130002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.168	0.17 154 139	4.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.032	0.03 138 137	0.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.027		0.67	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.75	管理費区分 0	
縁石工 (0047)	式	1		839,357		
縁石工 (0048)	式	1		839,357	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0049)	m	70		839,357	オプション入力 第0028号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック					CB422510	6293.0
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊					L001010010	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員					R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.312		646.1	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.79 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	9.029		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.2 28,900 35,090			
特殊作業員	%	7.899		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.03 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.699		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.149		3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			54.3 3,420 7,800			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	0.981		68.09	Z006702002	
標準構成比			1.09		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.016		1.41		
コンクリート					CB240010 36756.0	
	m3	4.2	35,350	148,470	管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	20.622		7,289	管理費区分 0	
標準構成比			22.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	11.161		3,945	管理費区分 0	
標準構成比			9.19		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		7.69			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		58.85			
	標準単価		20,400			
	地区単価		19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	27.8	5,829	162,046	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	29.2	1,513	44,179	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.887	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.036	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.411	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.967		226.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.259		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.462		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	23.796		359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	4.09		61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.051		0.77	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.014		1.2	管理費区分 0	
目地板					CB224710 4077.3	
	m2	0.4	6,007	2,402	管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	28.653		1,721	管理費区分 0	
標準構成比			47.36		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	13.256		796.2	管理費区分 0	
標準構成比			16.72		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.209		12.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
標識工 (0050)	式	1		85,530	
小型標識工 (0051)	式	1		85,530	工種 13:道路維持工事
標識柱 (0052)	基	1		65,340	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1	65,340	65,340	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工規模加算		2基以下			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上 J07 塗装仕様		無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識板 (0053)	枚	1		20,190	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	20,190	20,190	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		有 2基以下 無 無				
区画線工 (0054)	式	1		52,260		
区画線工 (0055)	式	1		52,260	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0056)	m	140		46,860	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	142	330	46,860	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳			無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0057)		m	40		5,400	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	36	150	5,400	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町)
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分			無し ペイント式溶剤型			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へ イト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属施設工 (0058)	式	1		102,180		
道路付属物工 (0059)	式	1		102,180	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0060)	本	6		102,180	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	本	6	17,030	102,180	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 10本未満 無 無				
仮設工						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0061)	式	1		760,000	
交通管理工 (0062)	式	1		760,000	工種 99:
交通誘導警備員 (0063)	人日	50		760,000	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	50	15,200	760,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0064)	式	1		14,954,615	
共通仮設 (0065)	式	1		2,334,000	
共通仮設費 (0066)	式	1		212,000	
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0067)	式	1		212,000	
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1		212,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1		2,122,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0070)	式	1		17,288,615	
現場管理費 (0071)	式	1		6,357,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0072)	式	1		23,645,615	
一般管理費等 (0073)	式	1		4,784,385	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1		28,430,000	
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1		2,843,000	
工事費計 (0076)	式	1		31,273,000	