

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広 第41-8号

設計書番号 508-040-0015

金木川広域河川改修工事

実施 設計書

五所川原市金木町沢部外

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	旧橋撤去工		
	1 式		
設計額	16,918,000 円 (内消費税 1,538,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川改修								
		式	1		2,244,415			
旧橋撤去工								
		式	1		-250,869			
上部撤去								
		式	1		1,084,523			
上部工撤去								内 1号
		式	1		1,084,523			
下部撤去								
		式	1		427,676			
下部工撤去								内 2号
		式	1		427,676			
運搬処理工								
		式	1		-1,763,068			
現場発生品運搬								内 3号
		t	52.12		-1,763,068			
堤防保護工								
		式	1		1,449,504			
堤防保護								
		式	1		1,449,504			
袋詰玉石								内 4号
		袋	96		1,449,504			
仮設工								
		式	1		1,045,780			
工事用道路工								
		式	1		1,045,780			

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板							内 5号
		m2	1,200		1,045,780		
直接工事費							
		式	1		2,244,415		
共通仮設							
		式	1		5,854,190		
共通仮設費							
		式	1		4,958,190		
運搬費							
		式	1		4,879,190		
重建設機械分解組立輸送費							内 6号
		回	1		2,765,000		
仮設材運搬費							内 7号
		t	209		2,114,190		
現場環境改善費							
		式	1		79,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		79,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		896,000		
純工事費							
		式	1		8,098,605		
現場管理費							
		式	1		4,225,000		
工事原価							
		式	1		12,323,605		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	4,879,190				
運搬費	4,879,190	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,854,190

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	8,098,605	単独（追加工事）直接工事費	2,244,415	単独（追加工事）共通仮設費	5,854,190
非対象額計（－）		-2,027,301			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-2,027,301	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,125,906	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		10,125,906		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.91%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		41.73%		0.00%	
計上額		4,225,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	12,323,605				
純工事費	8,098,605	現場管理費	4,225,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-2,027,301				
管理費区分9	-2,027,301	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,350,906	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,350,906		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.29%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.29%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,350,906		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,056,395				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,244,415
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,244,415
	共通仮設費 (率分)	4,271,716	20.98	896,000
	運搬費			4,879,190
現場環境改善費対象工事費				2,244,415
	現場環境改善費 (率分)	4,271,716	1.85	79,000
現場管理費対象純工事費				8,098,605
	現場管理費	10,125,906	41.73	4,225,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,323,605
	一般管理費等	14,350,906	21.29	3,056,395
	業務委託費			0
工事価格				15,380,000
消費税等相当額				1,538,000
工事費計				16,918,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	上部工撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置・撤去工 WB252830	ガードレール型, 撤去, クローレン油圧リフト型100t吊	m	104	2, 403	249, 912		単 1号 02-05-11 管理費区分 : 0
覆工板設置・撤去工 WB252820	撤去, クローレン油圧リフト型100t吊	m2	208	864	179, 712		単 2号 02-05-11 管理費区分 : 0
上部工架設・撤去工 WB252810	撤去, クローレン油圧リフト型100t吊	t	32. 82	12, 780	419, 439		単 3号 02-05-11 管理費区分 : 0
カス切断 WB224540	H鋼杭 (H300～H400)	箇所	25	6, 982	174, 550		単 4号 02-02-16 管理費区分 : 0
標識柱・基礎撤去 (路側式) WB812190	単柱式 (基礎含む), 2基以下, 無, 無	基	2	26, 390	52, 780		単 5号 06-02-08 管理費区分 : 0
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識) WB812210	2基以下, 無, 無	基	2	4, 065	8, 130		単 6号 06-02-08 管理費区分 : 0
合計					1, 084, 523		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	下部工撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去, クローラークレーン油圧リフティング型100t吊						単 7号 02-05-11
WB252860		t	2. 71	32, 660	88, 508		管理費区分 : 0
杭橋脚引抜き工	10m以下, クローラークレーン油圧リフティング型100t吊						単 8号 02-05-11 P1、P4
WB252880		本	6	15, 190	91, 140		管理費区分 : 0
杭橋脚引抜き工	8m以下, クローラークレーン油圧リフティング型100t吊						単 9号 02-05-11 P2、P3
WB252880		本	6	13, 410	80, 460		管理費区分 : 0
カス切断	H鋼杭(H300～H400)						単 10号 02-02-16
WB224540		箇所	24	6, 982	167, 568		管理費区分 : 0
合計					427, 676		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 スクラップ		t	52. 117	5, 070	264, 233		単 11号 管理費区分：0
スクラップ ヘビ ー H1 ZZ99*01*01001		t	49. 486	-39, 000	-1, 929, 954		管理費区分：9
スクラップ ヘビ ー H3 ZZ99*01*01002		t	2. 631	-37, 000	-97, 347		管理費区分：9
合計					-1, 763, 068		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	袋詰玉石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石 CB322430	2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 流用又は採取材, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	袋	96	3, 883	372, 768		03-02-12 準用 管理費区分：0
袋詰玉石用袋材 1t用 ZZ99*01*01003		袋	96	9, 400	902, 400		管理費区分：0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 1. 5km以下	個	96	1, 816	174, 336		03-01-01 準用 管理費区分：0
合計					1, 449, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 12号 02-05-16
WB253610		m2	1, 200	457	548, 400		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 29日, 無, 有						単 13号 02-05-16
WB253630		枚	130	3, 826	497, 380		管理費区分：0
合計					1, 045, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)						単 14号 01-02-02
WB010350		回	1	2, 765, 000	2, 765, 000		管理費区分：0
合計					2, 765, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	208. 5	3, 570	744, 345		単 15号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	208. 5	3, 570	744, 345		単 15号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	208. 5	3, 000	625, 500		単 16号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
合計					2, 114, 190		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB252830	高欄設置・撤去工	ガートレール型, 撤去, クロークレーン油圧ラジ ブ型100t吊	単位	m	単位数量	100	単価	2, 403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 87	36, 210	31, 502	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	2. 8	31, 930	89, 404	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分：0	
クロークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジブ型100t吊					単 17号 02-05-11	
	WK250420		日	0. 4	226, 900	90, 760	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		1, 466	管理費区分：0	
合計						240, 300		
単価						2, 403	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB252820	覆工板設置・撤去工	撤去, クロークレーン油圧ラジック型100t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 27	36, 210	9, 776	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 8	31, 930	25, 544	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 12	22, 640	2, 716	管理費区分 : 0	
クロークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジック型100t吊					単 17号 02-05-11	
	WK250420		日	0. 21	226, 900	47, 649	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		755	管理費区分 : 0	
合計						86, 440		
単価						864	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252810	上部工架設・撤去工	撤去, クローラークレーン油圧ラジック型100t吊	単位	t	単位数量	10	単価	12, 780
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋 り ょ う 世 話 役	R0124						[] [1]	
			人	0. 34	45, 900	15, 606	管理費区分：0	
橋 り ょ う 特 殊 工	R0122						[] [1]	
			人	1	35, 600	35, 600	管理費区分：0	
溶 接 工	R0113						[] [1]	
			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普 通 作 業 員	R0102						[] [1]	
			人	0. 17	22, 640	3, 848	管理費区分：0	
クローラークレーン運転	WK250420	油圧駆動式ウインチ・ラジック型100t吊					単 17号 02-05-11	
			日	0. 29	226, 900	65, 801	管理費区分：0	
諸 雑 費 (率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		2, 914	管理費区分：0	
合 計								
						127, 800		
単 価								
						12, 780	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB224540	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	6, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
R0113			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 07	22, 640	1, 584	管理費区分：0	
酸素 ポンプ								
Z006710001			m3	0. 76	605	459	管理費区分：0	
アセチレン ポンプ								
Z006712001			kg	0. 34	2, 640	897	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		0. 2%	式	1		11	管理費区分：0	
合計						6, 982		
単価						6, 982	円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	26, 390	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6 単価補正1. 350 (FP3)		Q001220001	基	1	26, 383. 72	26, 383	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分 : 0		
合計						26, 390			
単価						26, 390	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812210	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	4, 065	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 単価補正1. 250 (FP3)		Q001226001	基	1	4, 065. 25	4, 065	管理費区分 : 0		
合計						4, 065			
単価						4, 065	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号 WB252860	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去, クローラークレーン油圧ラジック型100t吊	単位	t	単位数量	10	単価	32, 660	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		R0124						[] [1]	
				人	0. 74	45, 900	33, 966	管理費区分：0	
橋りょう特殊工		R0122						[] [1]	
				人	1. 9	35, 600	67, 640	管理費区分：0	
溶接工		R0113						[] [1]	
				人	0. 52	31, 010	16, 125	管理費区分：0	
普通作業員		R0102						[] [1]	
				人	0. 27	22, 640	6, 112	管理費区分：0	
クローラークレーン運転		WK250420	油圧駆動式ウインチ・ラジック型100t吊					単 17号 02-05-11	
				日	0. 85	226, 900	192, 865	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	8%					[1] []	
				式	1		9, 892	管理費区分：0	
合計									
							326, 600		
単価								円／t	
							32, 660		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252880	杭橋脚引抜き工	10m以下, クローラークレーン油圧リフティング型100t吊	単位	本	単位数量	10	単価	15, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 333	36, 210	12, 057	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 667	31, 930	21, 297	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 333	22, 640	7, 539	管理費区分 : 0	
バ イブ ロハンマ杭打機運転		電動式バ イブ ロハンマ 60kW (普通型), 油圧駆動式ウインチ・リフティング型100t吊					単 18号 02-05-11 [] [1]	
WK250490			日	0. 333	257, 400	85, 714	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		20%					[1] []	
ZS8000004			式	1		25, 293	管理費区分 : 0	
合計						151, 900		
単価						15, 190	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252880	杭橋脚引抜き工	8m以下, クローラークレーン油圧リフティング型100t吊	単位	本	単位数量	10	単価	13, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 588	31, 930	18, 774	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
バ イブ ロハンマ杭打機運転	WK250490	電動式バ イブ ロハンマ 60kW (普通型), 油圧駆動式ウインチ・リフティング型100t吊					単 18号 02-05-11 [] [1]	
			日	0. 294	257, 400	75, 675	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	20%					[1] []	
			式	1		22, 350	管理費区分 : 0	
合計								
						134, 100		
単価							円／本	
						13, 410		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB224540	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	6, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 07	22, 640	1, 584	管理費区分：0	
酸素 ボンベ								
	Z006710001		m3	0. 76	605	459	管理費区分：0	
アセチレン ボンベ								
	Z006712001		kg	0. 34	2, 640	897	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 2%	式	1		11	管理費区分：0	
合計						6, 982		
単価						6, 982	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場発生品運搬 スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	5, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0	
	WB010020		t	1	3, 570	3, 570		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0	
	WB010030		t	1	1, 500	1, 500		
合計						5, 070		
単価						5, 070	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 21号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 730		
						457	円/m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 29日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:29日					管理費区分: 0	
			枚	1	2, 726	2, 726		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						3, 826		
単価							円/枚	
						3, 826		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 765, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	103, 000	319, 300	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 098, 561	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		229	管理費区分 : 0	
合計						2, 765, 000		
単価						2, 765, 000	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0		
合計						3, 000			
単価						3, 000	円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250420	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型100t吊	単位	日	単位数量	1	単価	226, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	118	137	16, 166	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(2014年規制)100t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401209		供用日	1. 32	133, 000	175, 560	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		84	管理費区分：0	
合計						226, 900		
単価						226, 900	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250490	ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	電動式ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型), 油 圧駆動式ウｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ 型100t吊	単位	日	単位数量	1	単価	257, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	118	137	16, 166	管理費区分：0	
ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 32	23, 100	30, 492	管理費区分：0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ウｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)100t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401209		供用日	1. 32	133, 000	175, 560	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		92	管理費区分：0	
合計						257, 400		
単価						257, 400	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05		
						歩掛適用年月		2026. 05		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 20号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	1	1, 500	1, 500		
合 計										
								1, 500		
単 価									円／t	
								1, 500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川改修 (0001)	式	1		2,244,415	オプション入力	
旧橋撤去工 (0002)	式	1		-250,869	オプション入力	
上部撤去 (0003)	式	1		1,084,523	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
上部工撤去 (0004)	式	1		1,084,523	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
高欄設置・撤去工	m	104	2,403	249,912	WB252830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 形式区分		ガードレール型				
J02 作業区分		撤去				
J03 クレーン機種・規格		クローラークレーン油圧リフティング型100t吊				
覆工板設置・撤去工	m2	208	864	179,712	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		撤去				
J02 クレーン機種・規格		クローラークレーン油圧リフティング型100t吊				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
上部工架設・撤去工	t	32.82	12,780	419,439	WB252810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		撤去				
J02 クレーン機種・規格		クローラークレーン油圧ラジシブ型100t吊				
ガス切断	箇所	25	6,982	174,550	WB224540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 鋼材規格		H鋼杭(H300～H400)				
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	2	26,390	52,780	WB812190 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 形式		単柱式(基礎含む)				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	2	4,065	8,130	WB812210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工規模加算		2基以下				
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J03 夜間作業の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下部撤去 (0005)	式	1		427,676	単価補正 オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
下部工撤去 (0006)	式	1		427,676	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	t	2.71	32,660	88,508	WB252860 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 クローラクレーン規格		クローラクレーン油圧ラジジブ型100t吊				
杭橋脚引抜き工	本	6	15,190	91,140	WB252880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 引抜長		10m以下				
J02 クローラクレーン規格		クローラクレーン油圧ラジジブ型100t吊				
杭橋脚引抜き工	本	6	13,410	80,460	WB252880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 引抜長		8m以下				

入力データリスト (本01)

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 クローラークレーン規格		クローラークレーン油圧ラチスジブ型100t吊			単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ガス切断	箇所	24	6,982	167,568	WB224540	
J01 鋼材規格		H鋼杭(H300～H400)			管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運搬処理工 (0007)	式	1		-1,763,068	オプション入力	
					工種 02:河川・道路構造物工事	
現場発生品運搬 (0008)	t	52.12		-1,763,068	オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品運搬 スクラップ	t	52.117	5,070	264,233	オプション入力	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
金木川広域河川改修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1	3,570	3,570	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		14.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
スクラップ ヘビ－ H1	t	49.486	-39,000	-1,929,954	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ ヘビ－ H3	t	2.631	-37,000	-97,347	ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
堤防保護工 (0009)		式	1		1,449,504	オプション入力
堤防保護 (0010)		式	1		1,449,504	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
袋詰玉石 (0011)		袋	96		1,449,504	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
袋詰玉石		袋	96	3,883	372,768	CB322430 14770.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分 J06 費用の内訳			2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 機械費, 労務費のみ(1日未満用)			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.458	2.77 9,840 10,700	444.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役		%	25.152		976.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				5.66		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						
運転手(特殊)		%	24.389		946.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				5.28		
標準構成比				28,900		
標準単価				35,090		
地区単価						
特殊作業員		%	21.337		828.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				5.17		
標準構成比				28,300		
標準単価				30,700		
地区単価						
普通作業員		%	15.734		610.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				4.64		
標準構成比				25,400		
標準単価				22,640		
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	1.92		74.54	管理費区分 0
袋詰玉石用袋材 2t用		%	0		0	Z004014001 管理費区分 0
	標準構成比			73.15		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			10,800		単価地区 五所川原市(旧金木町)
	地区単価			11,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0		0	Z006702002 管理費区分 0
	標準構成比			2.87		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			138		単価地区 五所川原市(旧金木町)
	地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.01		1.36	管理費区分 0
袋詰玉石用袋材 1t用		袋	96	9,400	902,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
消波根固めブロック運搬		個	96	1,816	174,336	CB310040 1587.7 管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格			2.5t以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 作業区分			積込み・荷卸			単価地区 五所川原市(旧金木町)

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 トラック1台当りブロック積載個数 J04 トラック1台当り運搬距離		10個 1.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[普通型] 10～11t積 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.298	44.93 15,700 16,900	767.8	M000302008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.609	38.85 23,600 30,290	791.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.081	16.22 138 137	255.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0
仮設工 (0012)	式	1		1,045,780	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0013)		式	1		1,045,780	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
敷鉄板 (0014)		m2	1,200		1,045,780	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	1,200	457	548,400	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	130	3,826	497,380	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			29日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			
直接工事費 (0015)		式	1		2,244,415	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設 (0016)	式	1		5,854,190		
共通仮設費 (0017)	式	1		4,958,190		
運搬費 (0018)	式	1		4,879,190	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0019)	回	1		2,765,000	第0006号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送				
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,765,000	2,765,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0020)	t	209		2,114,190	第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
金木川広域河川改修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	208.5	3,570	744,345	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	208.5	3,570	744,345	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	208.5	3,000	625,500	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0021)	式	1		79,000	
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1		79,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		896,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		8,098,605	
現場管理費 (0025)	式	1		4,225,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		12,323,605	
一般管理費等 (0027)	式	1		3,056,395	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		15,380,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		1,538,000	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0030)	式	1		16,918,000		