

令和8年度

# 工 事 設 計 書

工事番号 営工三八8第3001号

工 事 名 はまなす医療療育センター煙突改修工事

工事場所 八戸市大字大久保字大塚 地内

工 期 令和 年 月 日 から 令和8年10月2日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

財務部財産管理課

# 工 事 総 括 表

工事番号	営工三八8第3001号			
工 事 名	はまなす医療療育センター煙突改修工事			
工事場所	八戸市大字大久保字大塚 地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	はまなす医療療育センター		
	用 途	煙突		
	構造・階数	RC造		
	延 べ 面 積			
	備 考	高さ15mφ714		
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	煙突改修工事 一式		令和8年度	100%
			令和9年度	-
			令和10年度	-
工 期	原 設 計	から 令和8年10月2日 まで		
	第一回変更設計			
	第二回変更設計			
設 計 額	原 設 計	36,564,000 円 (内消費税	3,324,000 円)	
	第一回変更設計	円 (内消費税	円)	
	第二回変更設計	円 (内消費税	円)	
	変更増減額	円 (内消費税	円)	
請 負 額	原 設 計	円 (内消費税	円)	
	第一回変更設計	円 (内消費税	円)	
	第二回変更設計	円 (内消費税	円)	
	変更増減額	円 (内消費税	円)	
計 算 式	変更応札額	=	_____ ×	円
		=	円	
		≒	円 (10,000円未満切捨)	
	変更請負額	=	円 × (1 + 0.1)	
	=	円		







































建築改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		44,360	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		29.3	m <sup>2</sup>	410	12,013	
養生(内部改修)	個別改修	7.3	m <sup>2</sup>	190	1,387	
床養生	底石綿板除去部 二重張り 隔離シ- トt=0.15mm	4.9	m <sup>2</sup>	1,720	8,428	
壁養生	底石綿板除去部 一重張り 隔離シ- トt=0.08mm	17.2	m <sup>2</sup>	1,310	22,532	
計					44,360	
整理清掃後片付け		1	式		54,951	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		29.3	m <sup>2</sup>	1,580	46,294	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	7.3	m <sup>2</sup>	810	5,913	
整理清掃後片付け	軒天石綿板除去部	4.9	m <sup>2</sup>	560	2,744	
計					54,951	
外部足場		1	式		706,250	別紙 00-0004
枠組本足場(手す り先行方式)	外部 建枠1200×1700 22m未満 4 5日	225	m <sup>2</sup>	3,070	690,750	
安全手すり(手す り先行方式)	外部	25	m	620	15,500	
計					706,250	

建築改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式		74,806	別紙 00-0005
枠組本足場(手すり先行方式)	内部 1200×1700 12m未満 45日	23.4	m <sup>2</sup>	2,810	65,754	
安全手すり(手すり先行方式)	内部	14.6	m	620	9,052	
計					74,806	
災害防止		1	式		282,058	別紙 00-0007
養生シート	ネット	287	m <sup>2</sup>	950	272,650	
小幅ネット		9.6	m	980	9,408	
計					282,058	
仮設材運搬		1	式		115,842	別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	248	m <sup>2</sup>	440	109,120	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39.6	m	90	3,564	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		287	m <sup>2</sup>	10	2,870	
仮設材運搬 (小幅ネット)		9.6	m	30	288	
計					115,842	





建築改修工事		環境配慮改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.安全衛生設備機器等費		1	式		935,000	別紙 00-0058/00-001/00-002
セキュリティゾーン設置	ITシャワ-設置含む、備品(テーブル台、引き出し、マスク保管庫、洗面室に流し台、水タンク、排水タンク等、各室に靴拭きマット、ゴミ袋)共	2	か所	95,000	190,000	
負圧除塵装置設置・損料	HEPAフィルタ-装置、PM2.5計外共	1	台	105,000	105,000	
高性能真空掃除機損料	HEPAフィルタ-装置	2	台	20,000	40,000	
作業着用消耗品	保護衣、電動マスク、替フィルタ-、ゴム手袋等	120	着	4,000	480,000	
その他副資材・雑消耗品等	着テープ類、スプレーボンド、看板類、表示用コンパネ、アスベスト専用袋、ケーブルタイ、フレコンバック、照明、電工ドラム類、掃除道具一式等	1	式		120,000	
計					935,000	
3.石綿含有断熱材除去費		1	式		3,365,000	別紙 00-0058/00-001/00-003
横煙道口仮塞ぎ		1	か所	55,000	55,000	
粉塵飛散防止剤吹付		31	m <sup>2</sup>	2,000	62,000	
煙突ライニング材除去処理		14	m	160,000	2,240,000	
粉塵飛散防止剤吹付		120	m <sup>2</sup>	900	108,000	
汚泥等処理工(凝固処理)		5	t	65,000	325,000	
石綿除去材袋詰め		5	t	55,000	275,000	
書類等作成費	現場調査及び計画書作成	1	式		300,000	
計					3,365,000	



建築改修工事		環境配慮改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
煙突ライニング材新設	内径 714、H=13.5m、t50	1	式		14,200,000	別紙 00-0202
1. 内部直貼材料	ライニング材 714(t=50)L=1,000	14	本	260,000	3,640,000	
2. 全面内貼り	SUS443J1(KD)PL-1.0、L*13.5m	1	式		2,870,000	
3. 材料工場切断	(4分割/本)、穴あけ加工、梱包	1	式		720,000	
4. 8°-スト状不定形耐火材	粘性ライニング補修材料(セラミック)	1	式		450,000	
5. 副資材	M10 グリップアンカ、SUS全ネジボルト、角座金60、ナット等	1	式		660,000	
6. 陣笠	SUS304(2B)PL-2.0、外寸1,500角(四角錘型)H=1,300(1本/1枚)-6枚	1	式		1,060,000	
7. 先端加へ-固定用下地金物		1	式		110,000	
8. 先端加へ-(笠木)	SUS304(2B)PL-2.0、外寸850角	1	式		390,000	
9. 水切り加へ-	SUS304(2B)PL-2.0、外寸1,300角	1	式		390,000	
10. 作業用コントラ	天秤・ワヤ等セト、714用製品	1	式		280,000	
11. 道具損料		1	式		670,000	
12. 施工費		1	式		1,920,000	
13. 運搬費	4 t 車	1	式		50,000	
14. 諸経費等		1	式		990,000	
計					14,200,000	













