

業務番号 急委 第7844-1号

設計書番号 508-060-0060

畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託

設計書

下北郡風間浦村大字下風呂 地内

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 3 孔		
	機械ホ-リング	1	式
	設計額	8,470,000 円 (内消費税 770,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 式			
	解析等調査	1		式
	設計額	8,470,000 円 (内消費税 770,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査業務費					
	式	1		4,440,000	
解析等調査業務費					
	式	1		3,260,000	
業務価格					
	式	1		7,700,000	
消費税相当額					
	式	1		770,000	
業務委託料					
	式	1		8,470,000	

業務委託費内訳書

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		2,530,528		
直接調査費							
		式	1		1,397,685		
機械ボーリング							
		式	1		734,500		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 1号
		m	11	15,950	175,450		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 2号
		m	12	19,400	232,800		
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 3号
		m	9	36,250	326,250		
サンディング及び原位置試験							
		式	1		398,625		
標準貫入試験	粘性土・シルト						単 4号
		回	11	8,475	93,225		
標準貫入試験	砂・砂質土						単 5号
		回	12	11,050	132,600		
標準貫入試験	軟岩						単 6号
		回	9	19,200	172,800		
総合解析							
		式	1		186,560		
解析等調査							内 1号
		式	1		186,560		
電子成果品作成費							
		式	1		72,000		

業務委託費内訳書

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託					業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(機械ボーリング)	対象額:1,319,685							
		式	1		72,000			
検定費等								
		式	1		6,000			
検定費等							単 7号	
		本	3	2,000	6,000			
間接調査費								
		式	1		1,132,843			
運搬費								
		式	1		42,580			
運搬費							内 2号	
		式	1		42,580			
準備費								
		式	1		331,355			
準備及び跡片付け							内 3号	
		式	1		305,000			
調査孔閉塞							内 4号	
		式	1		26,355			
仮設費								
		式	1		660,000			
足場仮設							内 5号	
		式	1		660,000			
安全費								
		式	1		59,385			
安全費	対象額:1,319,685 その他 4.5%							
		式	1		59,385			

業務委託費内訳書

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託				業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費							
		式	1		29,782		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,391,685 地質調査業務						
		式	1		29,782		
施工管理費							
		式	1		9,741		
施工管理費	対象額:1,391,685 0.7%						
		式	1		9,741		
純調査費							
		式	1		2,530,528		
間接費							
		式	1		1,909,472		
諸経費							内 6号
		式	1		1,909,472		
一般調査業務費							
		式	1		4,440,000		

業務委託費内訳書

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託				業 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査		式	1		1,186,192		
直接業務費		式	1		1,186,192		
解析等調査		式	1		1,186,192		
計画準備		業務	1		471,100		内 7号
解析等調査		式	1		715,092		内 8号
共通		式	1		193,600		
共通		式	1		193,600		
打合せ等		式	1		193,600		
打合せ		業務	1		193,600		内 9号
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,379,792		
その他原価		式	1		743,017		内 10号
一般管理費等		式	1		1,137,191		内 11号
解析等調査業務費		式	1		3,260,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ						内 12号 02-02-19
	WS201101		業務	1		93,280	管理費区分：0
	断面図等の作成						内 13号 02-02-19
	WS201102		業務	1		93,280	管理費区分：0
	合計					186,560	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	運搬費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資機材運搬						内 14号 S3-02-03
	WS201419		式	1		42,580	管理費区分：0
	合計					42,580	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け							内 15号 02-02-17
	WS201501		業務	1		305,000	管理費区分：0
合計						305,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	調査孔閉塞						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞							単 15号 02-02-17
	WS201701		箇所	3	8,785	26,355	管理費区分：0
合計						26,355	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満	WS201807	箇所	3	220,000	660,000	単 16号 02-02-15 管理費区分：0
	合計					660,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		2,524,528	管理費区分：0
諸経费率		%	75.9			管理費区分：0
諸経費		式	1		1,916,116	純調査費×75.9% 管理費区分：0
調整額					-6,644	管理費区分：0
合計					1,909,472	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	計画準備	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
								内 16号 02-02-19
		WS205101		業務	1		471,100	管理費区分：0
		合計					471,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料の収集・現地調査						内 17号 02-02-19
	WS202301		業務	1		101,700	管理費区分：0
	資料整理とりまとめ 直接人件費						内 18号 02-02-19
	WS202302		業務	1		79,200	管理費区分：0
	断面図等の作成 直接人件費						内 19号 02-02-19
	WS202303		業務	1		77,352	管理費区分：0
	総合解析とりまとめ						内 20号 02-02-19
	WS202304		業務	1		456,840	管理費区分：0
	合計					715,092	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	打合せ	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
								内 21号 02-02-01
		WS204301		業務	1		193,600	管理費区分：0
		合計					193,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	その他原価	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接人件費（解析等調査）		式	1		1,379,792	管理費区分：0
		$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
		その他原価		式	1		743,017	直接人件費（解析等調査） $\times \alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
		合計					743,017	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,122,809	管理費区分：0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
一般管理費等		式	1		1,143,132	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ 管理費区分：0
調整額					-5,941	管理費区分：0
合計					1,137,191	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号 WS201101	資料整理とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)	Q040022002	業務	1		106,000	管理費区分: 0
補正係数	IH3160000		0.88		93,280	対象額: 106,000 管理費区分: 0
合計					93,280	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号 WS201102	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)	Q040023002	業務	1		106,000	管理費区分: 0
補正係数	IH3160000		0.88		93,280	対象額: 106,000 管理費区分: 0
合計					93,280	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号 WS201419	資機材運搬						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積							単 17号 S3-02-03
	KS100302		台・日	2	21,290	42,580	管理費区分：0
合計						42,580	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号 WS201501	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け							
	Q040017001		業務	1		305,000	管理費区分：0
合計						305,000	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号 WS205101 計画準備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402	人	1.5	70,900	106,350	管理費区分：0
技師(A)	R0403	人	2.5	62,600	156,500	管理費区分：0
技師(B)	R0404	人	2.5	49,300	123,250	管理費区分：0
技師(C)	R0405	人	2	42,500	85,000	管理費区分：0
合計					471,100	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号 WS202301	既存資料の収集・現地調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費)						
Q040021001		業務	1		113,000	管理費区分：0
補正係数						対象額：113,000
IH3160000			0.9		101,700	管理費区分：0
合計					101,700	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)						
Q040022001		業務	1		90,000	管理費区分：0
補正係数						対象額：90,000
IH3160000			0.88		79,200	管理費区分：0
合計					79,200	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費)						
Q040023001		業務	1		87,900	管理費区分：0
補正係数						対象額：87,900
IH3160000			0.88		77,352	管理費区分：0
合計					77,352	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号 WS202304	総合解析とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)						
Q040024001		業務	1		486,000	管理費区分：0
補正係数						対象額：486,000
IH3160000			0.94		456,840	管理費区分：0
合計					456,840	

2次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号 WS204301	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
	R0402	人	1.5	70,900	106,350	管理費区分：0
技師(A)						
	R0403	人	1	62,600	62,600	管理費区分：0
技師(B)						
	R0404	人	0.5	49,300	24,650	管理費区分：0
合計					193,600	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ホーリング [®] (オールコアホーリング [®])	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66 mm	単位	m	単位数量	1	単価	15,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング [®] (オールコアホーリング [®]) 粘性土・シルト		WS201301	m	1	15,950	15,950	単 8号 02-02-02 管理費区分: 0	
合計						15,950		
単価						15,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土質ホーリング [®] (オールコアホーリング [®])	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66m m	単位	m	単位数量	1	単価	19,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング [®] (オールコアホーリング [®]) 砂・砂質土		WS201302	m	1	19,400	19,400	単 9号 02-02-02 管理費区分: 0	
合計						19,400		
単価						19,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング) 軟岩		WS203001	m	1	36,250	36,250	単 10号 02-02-02 管理費区分: 0	
合計						36,250		
単価						36,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト		WS200701	回	1	8,475	8,475	単 11号 02-02-08 管理費区分: 0	
合計						8,475		
単価						8,475	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	11,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土		WS200702	回	1	11,050	11,050	単 12号 02-02-08 管理費区分：0	
合計						11,050		
単価						11,050	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	19,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩		WS200706	回	1	19,200	19,200	単 13号 02-02-08 管理費区分：0	
合計						19,200		
単価						19,200	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土情報データベース検定費							単 14号 02-02-21
	WS204601		本	1	2,000	2,000		管理費区分：0
	合計					2,000		
	単価					2,000		円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WS201301	土質ホーリング(オールコアホーリング) 粘性土・シルト	単位	m	単位数量	1	単価	15,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ホーリング(オールコアホーリング) φ66mm 粘性土・シルト Q040011016		m	1	15,950	15,950	管理費区分:0
	補正係数 IH3160000			1		15,950	対象額:15,950 管理費区分:0
	合計					15,950	
	単価					15,950	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WS201302	土質ホーリング(オールコアホーリング) 砂・砂質土	単位	m	単位数量	1	単価	19,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ホーリング(オールコアホーリング) φ66mm 砂・砂質土 Q040011017		m	1	19,400	19,400	管理費区分:0
	補正係数 IH3160000			1		19,400	対象額:19,400 管理費区分:0
	合計					19,400	
	単価					19,400	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WS203001	岩盤ホーリング(オールコアホーリング) 軟岩	単位	m	単位数量	1	単価	36,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	岩盤ホーリング(オールコアホーリング) φ66mm 軟岩	Q040012001	m	1	36,250	36,250	管理費区分:0
	補正係数	IH3160000		1		36,250	対象額:36,250 管理費区分:0
	合計					36,250	
	単価					36,250	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WS200701	標準貫入試験 粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標準貫入試験 粘性土・シルト	Q040014001	回	1	8,475	8,475	管理費区分:0
	合計					8,475	
	単価					8,475	円/回

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WS200702	標準貫入試験 砂・砂質土		単位	回	単位数量	1	単価	11,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土		Q040014002	回	1	11,050	11,050	管理費区分：0	
合計						11,050		
単価						11,050	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	19,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩		Q040014006	回	1	19,200	19,200	管理費区分：0	
合計						19,200		
単価						19,200	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WS204601	国土情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費								
Z040059005001			本	1	2,000	2,000	管理費区分：0	
合計						2,000		
単価						2,000	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8,785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞								
Q040017004			箇所	1	8,785	8,785	管理費区分：0	
合計						8,785		
単価						8,785	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WS201807	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満		単位	箇所	単位数量	1	単価	220,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜地足場 地形傾斜 30° 以上～45° 未満							
	Q040016004		箇所	1	220,000	220,000	管理費区分：0	
	補正係数							
	IH3160000			1		220,000	対象額：220,000 管理費区分：0	
	合計					220,000		
	単価					220,000	円/箇所	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 KS100302	トラック クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積		単位	台・日	単位数量	1	単価	21,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z040011002		L	10.6	137	1,452	管理費区分：0	
	R0114		人	0.34	34,400	11,696	管理費区分：0	
	トラック クレーン装置付2.9t吊3～3.5t積 MT40010027		時間	2	559	1,118	管理費区分：0	
	トラック クレーン装置付2.9t吊3～3.5t積 ML40010027		日	1	7,030	7,030	管理費区分：0	
	合計					21,296		
	単価					21,290	円／台・日	

直接人件費一覧表（地質調査業務（解析等調査））

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計
解析等調査 計画準備	R0402	主任技師	1.5	70,900	471,100
	R0403	技師(A)	2.5	62,600	
	R0404	技師(B)	2.5	49,300	
	R0405	技師(C)	2	42,500	
解析等調査	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	0.9	113,000	715,092
	Q040022001	資料整理とりまとめ	0.88	90,000	
	Q040023001	断面図等の作成	0.88	87,900	
	Q040024001	総合解析とりまとめ	0.94	486,000	
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	193,600
	R0403	技師(A)	1	62,600	
	R0404	技師(B)	0.5	49,300	
合 計	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	0.9	113,000	1,379,792
	Q040022001	資料整理とりまとめ	0.88	90,000	
	Q040023001	断面図等の作成	0.88	87,900	
	Q040024001	総合解析とりまとめ	0.94	486,000	
	R0402	主任技師	3	70,900	
	R0403	技師(A)	3.5	62,600	
	R0404	技師(B)	3	49,300	
	R0405	技師(C)	2	42,500	

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		2,530,528	
直接調査費 (0002)	式	1		1,397,685	
機械ホーリング [〃] (0003)	式	1		734,500	
土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) (0004)	m	11	15,950	175,450	第0001号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
		Q01 地質 粘性土・シルト J01 せん孔深度 50m以下[1.00] J02 せん孔方向 鉛直下方[1.00] J03 孔径 φ66mm			
土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) 粘性土・シルト	m	1	15,950	15,950	WS201301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
		J01 せん孔深度 50m以下[1.00] J02 せん孔方向 鉛直下方[1.00] J03 孔径 φ66mm			
土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) (0005)	m	12	19,400	232,800	第0002号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		Q01 地質 砂・砂質土 J01 せん孔深度 50m以下[1.00] J02 せん孔方向 鉛直下方[1.00]			

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 孔径		φ 66mm			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土	m	1	19,400	19,400	WS201302 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) (0006)	m	9	36,250	326,250	第0003号単価表 単位数 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		軟岩 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正
サウンディング及び原位置試験 (0007)	式	1		398,625	

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準貫入試験 (0008)	回	11	8,475	93,225	第0004号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		粘性土・シルト			
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	8,475	8,475	WS200701 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
標準貫入試験 (0009)	回	12	11,050	132,600	第0005号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		砂・砂質土			
標準貫入試験 砂・砂質土	回	1	11,050	11,050	WS200702 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
標準貫入試験 (0010)	回	9	19,200	172,800	第0006号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		軟岩			
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	WS200706 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
総合解析 (0011)	式	1		186,560	
解析等調査 (0012)	式	1		186,560	第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 種別		資料整理とりまとめ			
Q01 種別		断面図等の作成			
J01 土質ボーリング本数		3本			

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0%
資料整理とりまとめ	業務	1		93,280	WS201101 管理費区分 0
J01 土質ホーリング本数		3本			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
断面図等の作成	業務	1		93,280	WS201102 管理費区分 0
J01 土質ホーリング本数		3本			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0013)	式	1		72,000	
電子成果品作成費(機械ホーリング) (0014)	式	1		72,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 Y 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
検定費等 (0015)	式	1		6,000	

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
検定費等 (0016)	本	3	2,000	6,000	第0007号単価表 単位数量 1 本 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業区分		国土地盤情報データベース検定費			
国土地盤情報データベース検定費	本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
間接調査費 (0017)	式	1		1,132,843	
運搬費 (0018)	式	1		42,580	
運搬費 (0019)	式	1		42,580	第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 種別		資機材運搬			

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
資機材運搬	式	1		42,580	潮間割増 0% WS201419 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2.9t吊 3~3.5t積			
J02 片道所要時間		1時間			
J03 運転台・日数		2台・日			
準備費 (0020)	式	1		331,355	
準備及び跡片付け (0021)	式	1		305,000	第0003号内訳書 単位数 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
調査孔閉塞 (0022)	式	1		26,355	第0004号内訳書 単位数 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
調査孔閉塞	箇所	3	8,785	26,355	WS201701 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
仮設費 (0023)	式	1		660,000	
足場仮設 (0024)	式	1		660,000	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調
Q01 種別		傾斜地足場(30°以上~45°未満)			技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
傾斜地足場 地形傾斜30°以上~45°未満	箇所	3	220,000	660,000	WS201807 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 ホールنگ深度		50m以下[1.00]			

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
安全費 (0025)	式	1		59,385	
安全費 (0026)	式	1		59,385	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
旅費交通費 (0027)	式	1		29,782	
旅費(率計上・宿泊無) (0028)	式	1		29,782	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
----- 地質調査業務					
施工管理費 (0029)	式	1		9,741	
施工管理費					

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0030)	式	1		9,741	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0031)	式	1		2,530,528	
間接費 (0032)	式	1		1,909,472	
諸経費 (0033)	式	1		1,909,472	第0006号内訳書
諸経费率=75.9%					
一般調査業務費 (0034)	式	1		4,440,000	
解析等調査 (0035)	式	1		1,186,192	
直接業務費 (0036)	式	1		1,186,192	
解析等調査 (0037)	式	1		1,186,192	
計画準備 (0038)	業務	1		471,100	第0007号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
計画準備	業務	1		471,100	WS205101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
解析等調査 (0039)	式	1		715,092	第0008号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
					既存資料の収集・現地調査
					資料整理とりまとめ
					断面図等の作成
					総合解析とりまとめ
					J01 土質ボーリング本数 3本
					J02 試験種目数 0~3種[1.00]
既存資料の収集・現地調査	業務	1		101,700	WS202301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
					J01 土質ボーリング本数 3本

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1		79,200	WS202302 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		3本			
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		77,352	WS202303 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		3本			
総合解析とりまとめ	業務	1		456,840	WS202304 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		3本			
J02 試験種目数		0~3種[1.00]			
共通 (0040)	式	1		193,600	
共通 (0041)	式	1		193,600	
打合せ等 (0042)	式	1		193,600	

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
打合せ (0043)	業務	1		193,600	第0009号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		193,600	WS204301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		1回			
直接原価(その他原価除く) (0044)	式	1		1,379,792	
その他原価 (0045)	式	1		743,017	第0010号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0046)	式	1		1,137,191	第0011号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
解析等調査業務費 (0047)	式	1		3,260,000	
業務価格 (0048)	式	1		7,700,000	

入力データリスト

業務名	畑尻区域急傾斜地対策地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
消費税相当額 (0049)	式	1		770,000	
業務委託料 (0050)	式	1		8,470,000	