

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第2830号

設計書番号 508-070-0049

中村川1号砂防整備工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字 芦薮町 地内

工 期 2 4 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 53.7 m		
	コンクリートブロック積工(大型ブロック積)		
	1	式	
設計額	68,816,000 円 (内消費税 6,256,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
流路								
		式	1		33,786,279			
砂防土工								
		式	1		1,306,593			
掘削工								
		式	1		91,264			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	240		91,264			
盛土工								
		式	1		602,754			
盛土(流用土)							内 2号	
		m3	180		602,754			
残土処理工								
		式	1		612,575			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号	
		m3	220		32,976			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号	
		m3	220		579,599			
流路護岸工								
		式	1		24,679,164			
作業土工								
		式	1		231,564			
床掘り							内 5号	
		m3	210		59,278			
埋戻し							内 6号	
		m3	120		172,286			

設計内訳書（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリートブロック積工(大型ブロック積)								
		式	1		24,447,600			
コンクリートブロック基礎	底幅990mm 高さ300mm							内 7号
		m	57		1,331,662			
コンクリートブロック積工	SL=6.37m							内 8号
		m2	362		22,011,793			
天端コンクリート	幅1200mm							内 9号
		m3	7		498,953			
小口止工								内 10号
		箇所	1		306,260			
隔壁工								内 11号
		箇所	1		298,932			
根固め・水制工								
		式	1		101,856			
かご工								
		式	1		101,856			
じゃかご								内 12号
		m2	8		101,856			
仮設工								
		式	1		7,698,666			
工事用道路工								
		式	1		1,732,861			
工事用道路盛土								内 13号
		m3	40		481,880			
工事用道路撤去								内 14号
		m3	40		15,456			

設計内訳書（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 15号
		m2	854		1,235,525		
仮橋・仮栈橋工							
		式	1		4,732,610		
仮橋設置・撤去							内 16号
		式	1		869,982		
方塊ブロック工							内 17号
		個	77		3,862,628		
土留・仮締切工							
		式	1		600,795		
土のう	大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm						内 18号
		袋	65		600,795		
水替工							
		式	1		632,400		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 19号
		日	30		632,400		
直接工事費							
		式	1		33,786,279		
共通仮設							
		式	1		5,711,418		
共通仮設費							
		式	1		2,275,418		
運搬費							
		式	1		1,863,418		
仮設材運搬費	H鋼(H300)						内 20号
		t	7.3		136,376		

設計内訳書（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費	覆工板						内 21号
		t	22.7		230,684		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 22号
		t	147.5		1,496,358		
現場環境改善費							
		式	1		412,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		412,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,436,000		
純工事費							
		式	1		39,497,697		
現場管理費							
		式	1		13,294,000		
工事原価							
		式	1		52,791,697		
一般管理費等							
		式	1		9,768,303		
工事価格							
		式	1		62,560,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		6,256,000		
工事費計							
		式	1		68,816,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	33,786,279	直接工事費	33,786,279	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	33,786,279	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.22%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.22%		0.00%	
計上額	412,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）

1,863,418

運搬費

1,863,418

安全費

0

営繕費

0

準備費

0

役務費

0

現場環境改善費

0

事業損失防止施設費

0

技術管理費

0

共通仮設費計

5,711,418

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	39,497,697	単独（追加工事）直接工事費	33,786,279	単独（追加工事）共通仮設費	5,711,418
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	39,497,697	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	39,497,697		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.28%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.66%		0.00%		
計上額	13,294,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	52,791,697				
純工事費	39,497,697	現場管理費	13,294,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	52,791,697	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	52,791,697		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.48%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.48%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	52,791,697		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,768,303				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	鯹ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			33,786,279
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				33,786,279
	共通仮設費 (率分)	33,786,279	10.17	3,436,000
	運搬費			1,863,418
現場環境改善費対象工事費				33,786,279
	現場環境改善費 (率分)	33,786,279	1.22	412,000
現場管理費対象純工事費				39,497,697
	現場管理費	39,497,697	33.66	13,294,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				52,791,697
	一般管理費等	52,791,697	18.48	9,768,303
	業務委託費			0
工事価格				62,560,000
消費税等相当額				6,256,000
工事費計				68,816,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	248	368	91, 264		管理費区分 : 0
合計						91, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	盛土(流用土)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	82	6, 109	500, 938		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	104	979	101, 816		管理費区分 : 0
合計								
						602, 754		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	229	144	32, 976		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	229	2,531	579,599		管理費区分:0
合計						579,599		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	214	277	59, 278		管理費区分 : 0
合計					59, 278		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	80	267	21, 360		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	46	3, 281	150, 926		管理費区分 : 0
合計					172, 286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック基礎	底幅990mm 高さ300mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	6. 9	37, 410	258, 129		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	11. 5	5, 829	67, 033		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	13. 2	76, 250	1, 006, 500		管理費区分 : 0
合計							
					1, 331, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック積工	SL=6. 37m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230		m2	362. 5	6, 706	2, 430, 925		管理費区分：0
大型積ブロック(ハレールフォーム) A形 800×1250×750mm							
Z231317030		m2	362. 5	31, 800	11, 527, 500		管理費区分：0
胴込・裏込材(碎石)	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	155. 9	6, 567	1, 023, 795		管理費区分：0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (高炉)						02-02-03
CB226110		m3	217. 1	32, 130	6, 975, 423		管理費区分：0
瀝青質目地板 厚10mm							
Z004150001		m2	19	2, 850	54, 150		管理費区分：0
合計					22, 011, 793		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート	幅1200mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	7	70, 850	495, 950		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 5	6, 007	3, 003		管理費区分：0
合計					498, 953		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	9. 8	6, 007	58, 868		管理費区分：0
現場打小口止コンクリート CB226190		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	3. 2	77, 310	247, 392		管理費区分：0
合計								
						306, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	隔壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226200		m3	3. 2	75, 020	240, 064		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	9. 8	6, 007	58, 868		管理費区分：0
合計					298, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	じゃかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご							単 1号
		m2	8	12, 732	101, 856		管理費区分：0
合計					101, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	42	6, 109	256, 578		管理費区分：0
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	57	2, 800	159, 600		管理費区分：0
土木シート							単 2号
		m2	133	494	65, 702		管理費区分：0
合計					481, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	42	368	15, 456		管理費区分：0
合計					15, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 3号 02-05-16 管理費区分 : 0
WB253610			m2	854.7	457	390,597		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 86日, 無, 有						単 4号 02-05-16 管理費区分 : 0
WB253630			枚	92	9,184	844,928		
合計					1,235,525			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮橋設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 5号 02-05-11
WB252810		t	7. 34	14, 960	109, 806		管理費区分：0
上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 6号 02-05-11
WB252810		t	7. 34	7, 723	56, 686		管理費区分：0
覆工板設置・撤去工	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 7号 02-05-11
WB252820		m2	108	963	104, 004		管理費区分：0
覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 8号 02-05-11
WB252820		m2	108	498	53, 784		管理費区分：0
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 2. 5月, 無, 有, 1020円, 1回						単 9号 02-05-06
WB251920		m2	108	3, 944	425, 952		管理費区分：0
H形鋼賃料 H300、L=7. 0m							単 10号
		本	1	10, 550	10, 550		管理費区分：0
H形鋼賃料 H300、L=9. 0m							単 11号
		本	8	13, 650	109, 200		管理費区分：0
合計					869, 982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	方塊ﾌﾟﾛｯｸ工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾛｯｸ運搬							単 12号
		個	154	3, 581	551, 474		管理費区分：0
ﾌﾟﾛｯｸ据付							単 13号
		個	77	3, 742	288, 134		管理費区分：0
ﾌﾟﾛｯｸ撤去							単 14号
		個	77	2, 260	174, 020		管理費区分：0
方塊ﾌﾟﾛｯｸ 900×900×900							単 15号
		個	77	37, 000	2, 849, 000		管理費区分：0
合計					3, 862, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう	大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 16号 02-05-10
WB252730		袋	65	8, 121	527, 865		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 17号 02-05-10
WB252730		袋	65	1, 122	72, 930		管理費区分: 0
合計					600, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 18号 02-05-08
WB252320		箇所	2	94, 950	189, 900		管理費区分: 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 19号 02-05-08
WB252310		日	30	14, 750	442, 500		管理費区分: 0
合計					632, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設材運搬費	H鋼 (H300)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	7. 34	7, 790	57, 178		単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	7. 34	7, 790	57, 178		単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	7. 34	3, 000	22, 020		単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					136, 376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	仮設材運搬費	覆工板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	22. 75	3, 570	81, 217		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	22. 75	3, 570	81, 217		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	22. 75	3, 000	68, 250		単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					230, 684		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	147. 57	3, 570	526, 824		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	147. 57	3, 570	526, 824		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	147. 57	3, 000	442, 710		単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 496, 358		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	じゃかご		単位	m2	単位数量	1	単価	12, 732	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
じゃかご		設置, 径45cm					02-02-20		
CB225010			m	2	5, 720	11, 440	管理費区分：0		
止杭打込							02-02-20		
CB225020			本	0. 67	1, 929	1, 292	管理費区分：0		
合 計									
						12, 732			
単 価							円／m2		
						12, 732			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	494	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
普通作業員		R0102					県版(河川)p27		
			人	0. 02	22, 640	452	管理費区分：0		
養生シート							単 23号		
ポリエチレン 3. 6×5. 4m			m2	1	42	42	管理費区分：0		
合 計									
						494			
単 価							円／m2		
						494			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 24号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 730		
単価						457	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 86日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:86日					管理費区分: 0	
			枚	1	8, 084	8, 084		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						9, 184		
単価							円/枚	
						9, 184		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB252810	上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	14, 960	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋りょう世話役		R0124					[] [1]		
			人	0. 62	45, 900	28, 458	管理費区分：0		
橋りょう特殊工		R0122					[] [1]		
			人	2. 1	35, 600	74, 760	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	0. 41	22, 640	9, 282	管理費区分：0		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006							
			日	0. 58	52, 400	30, 392	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 6%					[1] []		
			式	1		6, 708	管理費区分：0		
合 計									
						149, 600			
単 価									
						14, 960	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252810	上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	7, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	0. 34	45, 900	15, 606	管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	1	35, 600	35, 600	管理費区分：0	
溶接工							[] [1]	
R0113			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 17	22, 640	3, 848	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 29	52, 400	15, 196	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1		2, 949	管理費区分：0	
合計						77, 230		
単価						7, 723	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 WB252820	覆工板設置・撤去工	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価 963
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125						[] [1]
			人	0. 45	36, 210	16, 294	管理費区分：0
とび工	R0106						[] [1]
			人	1. 5	31, 930	47, 895	管理費区分：0
普通作業員	R0102						[] [1]
			人	0. 27	22, 640	6, 112	管理費区分：0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						
			日	0. 47	52, 400	24, 628	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []
			式	1		1, 401	管理費区分：0
合計						96, 330	
						963	円／m2
単価							

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 WB252820	覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価 498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125						[] [1]
			人	0. 27	36, 210	9, 776	管理費区分：0
とび工	R0106						[] [1]
			人	0. 8	31, 930	25, 544	管理費区分：0
普通作業員	R0102						[] [1]
			人	0. 12	22, 640	2, 716	管理費区分：0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						
			日	0. 21	52, 400	11, 004	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []
			式	1		760	管理費区分：0
合計						49, 800	
						498	円/m2
単価							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB251920	覆工板賃料	覆工板 (鋼製 補強型), 2. 5月, 無, 有, 1020円, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 944	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
覆工板 鋼製 補強型		供用月数:2. 5ヶ月					管理費区分 : 0		
L002211001			m2	1	2, 700	2, 700			
覆工板 修理費及び損耗費							管理費区分 : 0		
Y000450008			m2	1	1, 244. 4	1, 244			
合 計						3, 944	円／m2		
単 価						3, 944			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	H形鋼賃料 H300、L=7. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	10, 550	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼杭賃料		H300, 7m/本, 74日, 無, 有, 3650円, 無, 1回					単 25号 02-05-02 管理費区分 : 0		
WB251760			本	1	10, 550	10, 550			
合計						10, 550			
単価						10, 550	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	H形鋼賃料 H300、L=9. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	13, 650	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
H形鋼杭賃料		H300, 9m/本, 75日, 無, 有, 3650円, 無, 1回					単 26号 02-05-02 管理費区分：0		
WB251760			本	1	13, 650	13, 650			
合 計						13, 650			
単 価						13, 650	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	ﾌﾞﾛｯｸ運搬		単位	個	単位数量	1	単価	3, 581	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 CB310040		2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 5個 , 14. 0km以下					03-01-01 管理費区分：0		
			個	1	3, 581	3, 581			
合計									
						3, 581			
単価							円／個		
						3, 581			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	ブロック据付		単位	個	単位数量	1	単価	3, 742	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m超, 0個, 層積, ラフレ ンクレーン(油圧伸縮ジブ) 25t吊, 標準					03-01-01		
CB310070			個	1	3, 742	3, 742	管理費区分 : 0		
合 計						3, 742			
単 価						3, 742	円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	ﾌﾞﾛｯｸ撤去			単位	個	単位数量	1	単価	2, 260
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 CB310210			撤去・積込み, 無し, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ) 25t吊, 標準						03-01-01 管理費区分 : 0
					個	1	2, 260	2, 260	
合 計									
								2, 260	
単 価									円／個
								2, 260	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	方塊ﾌﾟﾛｯｸ 900×900×900		単位	個	単位数量	1	単価	37, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方塊ﾌﾟﾛｯｸ 900×900×900 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個・日	74	500	37, 000		
合計							37, 000	
単価							円／個 37, 000	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	8, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10	2, 800	28, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 27号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294	53, 160	15, 629	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		255	管理費区分 : 0	
合計						81, 210		
単価						8, 121	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 28号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	61, 880	5, 383	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 220		
単価						1, 122	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 640	45, 280		
パッキン運転							単 29号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250540			日	0. 5	56, 990	28, 495		
合計							94, 950	
単価							94, 950 円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 30号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 31号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 182	9, 182	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分 : 0	
合計						14, 750		
単価						14, 750	円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	7, 790	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 170kmまで 単価補正1. 000		Z006810117					管理費区分：0		
			t	1	7, 790	7, 790			
合 計									
						7, 790			
単 価							円／t		
						7, 790			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m		単位	m2	単位数量	19.44	単価	42
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m Z230420005							管理費区分：0	
			枚	1	825	825		
合計						825		
単価						42	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB251760	H形鋼杭賃料	H300, 7m/本, 74日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	10, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		供用日数:74日						
L002114001			t	0. 651	7, 548	4, 913	管理費区分: 0	
H形鋼 修理費及び損耗費								
Y000450004			t	0. 651	8, 650. 5	5, 631	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分: 0	
合計						10, 550		
単価						10, 550	円/本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB251760	H形鋼杭賃料	H300, 9m/本, 75日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	13, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		供用日数:75日						
L002114001			t	0. 837	7, 650	6, 403	管理費区分: 0	
H形鋼 修理費及び損耗費								
Y000450004			t	0. 837	8, 650. 5	7, 240	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		7	管理費区分: 0	
合計						13, 650		
単価						13, 650	円/本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	137	8, 631	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						53, 160		
単価						53, 160	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101	137	13, 837	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						61, 880		
単価						61, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	137	6, 165	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007					管理費区分 : 0	
			日	1. 2	481	577		
合 計						577		
単 価						577	円 / 日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 182	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	46	137	6, 302			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合 計						9, 182			
単 価						9, 182	円／日		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
流路 (0001)	式	1		33,786,279		
砂防土工 (0002)	式	1		1,306,593		
掘削工 (0003)	式	1		91,264	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	240		91,264	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	248	368	91,264	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	17.33		63.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		0.14	
盛土工 (0005)					工種 07:砂防・地すべり等工事
	式	1		602,754	
盛土(流用土) (0006)					オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	180		602,754	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	82	6,109	500,938	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.251		15.35	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	104	979	101,816	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.177		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.01			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.909		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.29			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	71.547		700.5	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			67.28 28,900 35,090		
普通作業員	%	6.932		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.88 25,400 22,640		
軽油	%	7.425		72.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.54 138 137		
諸雑費	%	0.01		0.12	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		612,575	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0008) (P)	m3	220		32,976	第0003号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 敷均し費			整地			
整地		m3	229	144	32,976	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.45		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
運転手(特殊)		%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				52.33		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			25.22		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	220		579,599	第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05	
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 鯉ヶ沢町	
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	229	2,531	579,599	CB210110 2217.4	
					管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005	
					管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,847		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	45.437		1,150	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.948		327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.05		1.3	管理費区分 0
流路護岸工 (0010)	式	1		24,679,164	
作業土工 (0011)	式	1		231,564	工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0012)	m3	210		59,278	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	214	277	59,278	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 244.12 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			豪雪割増
J02 施工方法		標準			潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 土留方式の種類		無し			単価補正
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			22.47		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,800		単価地区 鯉ヶ沢町
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
運転手(特殊)	%	57.505	53.87	159.6	豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			53.87		R0114 管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区 鯉ヶ沢町
軽油	%	20.66	23.66	57.34	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			23.66		Z006702002 管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0013)	m3	120		172,286	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	80	267	21,360	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,090		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.886	18.87 138 137	45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	
埋戻し	m3	46	3,281	150,926	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.668	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.313	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.07	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.9	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.749	2.72 138 137	90.18	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	
コンクリートブロック積工(大型ブロック積) (0014)	式	1		24,447,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリートブロック基礎 (0015)	m	57		1,331,662	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	6.9	37,410	258,129	CB240010 36531.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 鯉ヶ沢町
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]						単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	3.513		1,314	L001010004
標準構成比				3.31		管理費区分 0
標準単価				9,840		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				10,700		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.202		75.47	管理費区分 0
特殊作業員		%	10.667		3,990	R0101
標準構成比				10.07		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,700		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	8.165		3,054	R0102
標準構成比				9.38		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	8.031		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	7.587		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.4		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.168		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.971		21,684	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			59.8		
標準単価			20,400		
地区単価			20,250		
軽油	%	1.6		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.65		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.087		32.63	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.009		8.5	管理費区分 0			
型枠		m2	11.5	5,829	67,033	CB240210 5104.7 管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0			
標準構成比				58.78		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				30,000		単価地区 鯉ヶ沢町			
地区単価				36,720		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				19.9		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				25,400		単価地区 鯉ヶ沢町			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	13.2	76,250	1,006,500	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.712	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	23.668	20.75 30,000	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	13.64		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.42			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.397		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.47			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	9.654		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.55			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.439		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	28.416		21,665	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			29.74 19,750 20,250		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.897	0.97 138 137	684.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.172		130.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		12.9	管理費区分 0
コンクリートブロック積工 (0016)	m2	362		22,011,793	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	362.5	6,706	2,430,925	CB226230 6196.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 水抜きパイプの有無		有り			単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.841		727	L001010004	
標準構成比			10.79		管理費区分	0
標準単価			9,840		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			10,700		単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	26.201		1,757	R0114	
標準構成比			23.36		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	13.498		905.2	R0102	
標準構成比			16.39		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ブロッグ工	%	14.093		945.1	R0108	
標準構成比			14.13		管理費区分	0
標準単価			29,200		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯨ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			31,520		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.793		723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10 31,000 36,210			
その他(労務)	%	14.247		955.4	管理費区分 0	
軽油	%	10.31		691.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.24 138 137			
諸雑費	%	0.017		1.1	管理費区分 0	
大型積ブロック(パレールフォーム) A形 800×1250×750mm	m2	362.5	31,800	11,527,500	Z231317030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(碎石)					単価補正	
	m3	155.9	6,567	1,023,795	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロックの種類		大型フロック				
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.427		290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.75			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
普通作業員	%	17.254		1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			32.09			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	9.346		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.28			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	6.41		420.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.75			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.551		36.18	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	60.214		3,954	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			34.22			
			1,200			
			3,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.789		117.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.99			
			138			
			137			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.009		1.02	管理費区分 0	
胴込・裏込コンクリート	m3	217.1	32,130	6,975,423	CB226110 31238.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 ブロックの種類		大型ブロック				

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 フロックの質量 J03 生コンクリート規格		2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.159	2.99 9,840 10,700	1,015	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.464	10.87 28,300 30,700	3,683	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.747	8.94 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	4.426	3.75 28,900	1,422	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.986		638.2	管理費区分 0
生コンクリート 18-8-40 高炉 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.994	70.21 19,750 20,250	22,487	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.216	1.26 138 137	390.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		5.1	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	m2	19	2,850	54,150	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
天端コンクリート (0017)	m3	7		498,953	単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	7	70,850	495,950	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.455	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.94	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	12.521		8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.12 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	11.644		8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.73 31,000 36,210		
特殊作業員	%	7.357		5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	7.3 28,300 30,700		
その他(労務)	%	9.133		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.579		21,663	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	
			標準構成比 標準単価	32.1 19,750		

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				20, 250		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	1. 365		967. 1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			1. 48		
	標準単価			138		
	地区単価			137		
諸雑費		%	0. 006		11. 9	管理費区分 0
目地板		m2	0. 5	6, 007	3, 003	CB224710 4077. 3 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1工事当り使用量		30m2未満			
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28. 653		1, 721	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			47. 36		
	標準単価			25, 400		
	地区単価			22, 640		
土木一般世話役		%	13. 256		796. 2	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
小口止工 (0018)	箇所	1		306,260	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	9.8	6,007	58,868	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102			
				47.36		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	鯉ヶ沢町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125			
				16.72		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				31,000		単価地区	鯉ヶ沢町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分	0		
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001			
				35.6		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				1,190		単価地区	鯉ヶ沢町		
地区単価				2,850		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費									

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打小口止コンクリート	m3	3.2	77,310	247,392	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.872		1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.83 9,840 10,700			
普通作業員	%	18.259		14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.77 25,400 22,640			
型わく工	%	24.694		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.44 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	11.607		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.56		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員					R0101
	%	5.95		4,600	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.83		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)					管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245
	%	28.018		21,661	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.04		
			19,750		
			20,250		
軽油					Z006702002
	%	0.915		707.7	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
			0.98		
			138		
			137		

入力データリスト (本01)

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.004		3.3	管理費区分	0
隔壁工 (0019)	箇所	1		298,932	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 箇所 0 2026.05 単 2026.05 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	3.2	75,020	240,064	CB226200 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	69696.0 0 2026.05 単 2026.05 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.132	2.11 9,840 10,700	1,599	L001010004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	29.907		22,435	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			26.3 30,000 36,720		
普通作業員	%	14.244		10,685	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.2 25,400 22,640		
特殊作業員	%	7.357		5,519	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	7.617		5,714	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.02 31,000 36,210		
その他(労務)	%	8.814		6,612	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.882		21,666	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			30.32			
標準構成比			19,750			
標準単価			20,250			
地区単価						
軽油	%	1.042		781.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.13			
標準構成比			138			
標準単価			137			
地区単価						
諸雑費	%	0.005		8.2	管理費区分 0	
目地板	m2	9.8	6,007	58,868	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
			47.36			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
根固め・水制工 (0020)	式	1		101,856	
かご工 (0021)	式	1		101,856	工種 07:砂防・地すべり等工事
じゃかご (0022)	m2	8		101,856	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
じゃかご	m2	8	12,732	101,856	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
じゃかご	m	2	5,720	11,440	CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 じゃかご径					設置 径45cm	
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.189	8.22 19,300 20,500	525.6	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.828		905.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.87			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	12.88		736.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.28			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	10.429		596.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.16			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	5.053		289	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.11			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
鉄線じゃかご					Y001021000001	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
じゃかご 4.0 13×45cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.047	24.95 1,500 1,260	1,261	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
詰石 割栗石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.597	17.06 6,850 5,950	892.1	Y000256000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.584	3.43 138 137	205	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	5.373		307.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.5	管理費区分 0	
止杭打込	本	0.67	1,929	1,292	CB225020 2094.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.421	72.78 25,400 22,640	1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松丸太 くい丸太(松) 1.5m×末口9cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.553	27.22 570 570	569.9	Y000401001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		1.1	管理費区分 0	
仮設工 (0023)	式	1		7,698,666		
工事用道路工 (0024)	式	1		1,732,861	工種 99:	
工事用道路盛土 (0025)	m3	40		481,880	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	42	6,109	256,578	CB210510 6722.7 管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			8.41			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.251	0.23 138 137	15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	57	2,800	159,600	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木シート	m2	133	494	65,702	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	m2	1	42	42	オプション入力 単位数量 19.44 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	1	825	825	Z230420005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
工事用道路撤去 (0026)	m3	40		15,456	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	42	368	15,456	潮間割増 0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210100	331.59
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
J01 土質		土砂			労調係数 1.000	00-00 0
J02 施工方法		オープンカット			豪雪割増	
J03 押土の有無		無し			潮間割増 0%	係数ランク 1
J04 障害の有無		無し			単価補正	
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	管理費区分 0	
標準構成比			42.72		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,100		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			21,500		労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114	
標準構成比			37.91		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002	
標準構成比			19.37		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.015		0.14	管理費区分 0
敷鉄板 (0027)	m2	854		1,235,525	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096 (mm)			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 作業区分		設置・撤去			単価地区 鯉ヶ沢町
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	854.7	457	390,597	WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	92	9,184	844,928	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096 (mm)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 鯉ヶ沢町
J04 供用日数(日)(実数入力)		86日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮橋・仮栈橋工 (0028)	式	1		4,732,610	工種 99:
仮橋設置・撤去					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0029)	式	1		869,982	第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上部工架設・撤去工	t	7.34	14,960	109,806	WB252810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		架設				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
上部工架設・撤去工	t	7.34	7,723	56,686	WB252810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
覆工板設置・撤去工	m2	108	963	104,004	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
覆工板設置・撤去工		m2	108	498	53,784	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業区分		撤去			
J02	クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊			
J03	ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
覆工板賃料		m2	108	3,944	425,952	WB251920 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)			
J02	供用月数(実数入力)		2.5月			
J04	継続工事の有無		無			
J07	修理費及び損耗費の計上		有			
J08	仮設材(覆工板、山留材)整備費(実		1020円			
J09	一現場での使用回数(実数入力)		1回			
H形鋼賃料 H300、L=7.0m		本	1	10,550	10,550	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼杭賃料		本	1	10,550	10,550	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	H形鋼の種類		H300			
J02	H形鋼1本当り長さ(実数入力)		7m/本			
J03	供用日数(実数入力)		74日			
J04	継続工事の有無		無			
J06	修理費及び損耗費の有無		有			
J07	H形鋼の整備費(実数入力)		3650円			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
H形鋼賃料 H300、L=9.0m	本	8	13,650	109,200	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼杭賃料	本	1	13,650	13,650	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 H形鋼の種類		H300			
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)		9m/本			
J03 供用日数(実数入力)		75日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 H形鋼の整備費(実数入力)		3650円			
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
方塊ブロック工 (0030)	個	77		3,862,628	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブロック運搬	個	154	3,581	551,474	オプション入力 単位数量 1 個

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消波根固めブロック運搬	個	1	3,581	3,581	CB310040 3132.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)				
J03 トラック1台当りブロック積載個数		5個				
J04 トラック1台当り運搬距離		14.0km以下				
トラック[普通型] 10～11t積	%	42.281		1,514	M000302008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.93			
標準単価			15,700			
地区単価			16,900			
運転手(一般)	%	43.594		1,561	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.85			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.083		504.3	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				16.22		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				138		単価地区 鯉ヶ沢町
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.042		1.7	管理費区分 0
ブロック据付		個	77	3,742	288,134	オプション入力
						単位数量 1 個
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
消波根固めブロック据付け		個	1	3,742	3,742	CB310070 4994.0
						管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格			2.5t以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 据付場所			陸上			単価地区 鯉ヶ沢町
J03 ブロック移動距離			12m超			労調係数 1.000 00-00 0
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)			0個			豪雪割増
J06 据付方法			層積			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 クレーン規格			ラフテレンスクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			単価補正
J08 クレーンの賃料補正係数			標準			
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		%	31.756		1,188	L001130006
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
標準構成比				19.81		
標準単価				43,600		
地区単価				52,400		

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	27.532		1,030	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			23.16 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	21.97		821.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.09 31,000 36,210			
特殊作業員	%	18.62		696.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.86 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.068		2.54	管理費区分 0	
連結金具	%	0		0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	
			30.03 15,000			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				0		労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.054		2.96	管理費区分	0		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	77	2,260	174,020	オプション入力			
						単位数量	1	個	
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	1	2,260	2,260	CB310210	2110.2		
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		%	31.765		717.7	L001130006			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標準構成比				28.3					
標準単価				43,600					
地区単価				52,400					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.468	33 25,400 22,640	620.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.949	20.12 31,000 36,210	495.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.611	18.37 28,300 30,700	420.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.2		4.51	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.79	管理費区分 0	
方塊ブロック 900×900×900	個	77	37,000	2,849,000	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
方塊ﾌﾞﾛｯｸ 900×900×900		個・日	74	500	37,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0031)		式	1		600,795	工種 99:
土のう (0032)		袋	65		600,795	第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土のう種類 Q02 大型土のう規格 Q04 作業区分 Q06 大型土のう費			大型土のう 丸型 φ110×高108cm 製作・設置 大型土のう工			
大型土のう工		袋	65	8,121	527,865	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工		袋	65	1,122	72,930	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			
水替工 (0033)		式	1		632,400	工種 99:
ポンプ排水 (0034)		日	30		632,400	第0019号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量			0以上120(m3/h)未満			
Q02 全揚程			10m			
Q03 排水方法			作業時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費			ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去		箇所	2	94,950	189,900	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	30	14,750	442,500	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 排水量区分			0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程			10m			
J03 排水方法			作業時排水			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		33,786,279	
共通仮設 (0036)	式	1		5,711,418	
共通仮設費 (0037)	式	1		2,275,418	
運搬費 (0038)	式	1		1,863,418	工種 99:
仮設材運搬費 (0039)	t	7.3		136,376	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	7.34	7,790	57,178	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		162km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	7.34	7,790	57,178	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			162km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の積込み取卸し費		t	7.34	3,000	22,020	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						
仮設材運搬費 (0040)		t	22.7		230,684	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	22.75	3,570	81,217	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			13.1km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	22.75	3,570	81,217	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.1km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	22.75	3,000	68,250	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
仮設材運搬費 (0041)	t	147.5		1,496,358	第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	147.57	3,570	526,824	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.1km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	147.57	3,570	526,824	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	147.57	3,000	442,710	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0042)	式	1		412,000	
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1		412,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1		3,436,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0045)	式	1		39,497,697	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川1号砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0046)	式	1		13,294,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		52,791,697	
一般管理費等 (0048)	式	1		9,768,303	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		62,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		6,256,000	
工事費計 (0051)	式	1		68,816,000	