

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補激特 第1-1号

設計書番号 508-070-0059

中村川激甚災害対策特別緊急工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地内

工 期 2 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 基		
	護岸基礎工	1	式
	法覆護岸工	1	式
	橋台工	1	基
設計額	90,497,000 円 (内消費税 8,227,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		5,192,044		
護岸基礎工							
		式	1		3,183,803		
矢板工							
		式	1		3,183,803		
鋼矢板	25H型 L=9.0m						内 1号
		枚	8		3,183,803		
法覆護岸工							
		式	1		2,008,241		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		2,008,241		
現場打基礎コンクリート	底幅1000mm, 高さ500mm						内 2号
		m	6		281,505		
コンクリートブロック積工							内 3号
		m2	27		1,016,404		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						内 4号
		m3	13		87,997		
天端コンクリート	高炉(2) 18-8-40						内 5号
		m3	0.6		42,510		
小口止コンクリート	幅300mm						内 6号
		m3	8		579,825		
橋梁下部							
		式	1		29,709,717		
橋台工							
		式	1		12,722,525		

設計内訳書（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		1,369,478		
床掘り	土砂						内 7号
		m3	360		267,704		
埋戻し	土砂						内 8号
		m3	160		326,902		
基面整正							内 9号
		m2	20		9,040		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 10号
		m3	120		85,644		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 11号
		m3	120		16,848		
土のう	耐候性大型土のう						内 12号
		袋	85		663,340		
場所打杭工							
		式	1		8,566,667		
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長:18.5m						内 13号
		本	4		8,465,147		
残土等処分	土砂						内 14号
		m3	70		82,296		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 15号
		m3	4		10,724		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	4		8,500		
橋台躯体工							
		式	1		2,746,802		

設計内訳書（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 敷厚:10cm						内 17号
		m2	23		97,118		
コンクリート	コンクリート規格:土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し						内 18号
		m3	49		1,189,720		
鉄筋	SD345 D13~19						内 19号
		t	1.68		331,274		
型枠	一般型枠						内 20号
		m2	65		732,490		
足場	安全ネット:有り						内 21号
		掛m2	70		396,200		
コンクリート塗装工							
		式	1		39,578		
コンクリート表面含浸材(ローラ塗布工)	シリコン系						内 22号
		m2	14		39,578		
仮設工							
		式	1		16,987,192		
工事用道路工							
		式	1		6,366,322		
施工ヤード盛土							内 23号
		m3	60		271,460		
土のう	耐候性大型土のう						内 24号
		袋	589		5,258,003		
土砂等運搬							内 25号
		m3	550		404,796		
整地							内 26号
		m3	550		79,632		

設計内訳書（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096						内 27号
		m2	251		352,431		
土留・仮締切工							
		式	1		6,987,810		
鋼矢板	IV型 L=12.5～15.5m						内 28号
		枚	88		5,017,020		
切梁・腹起し							内 29号
		t	24.4		1,970,790		
薬液注入工							
		式	1		1,596,360		
薬液注入工							内 30号
		式	1		1,596,360		
交通管理工							
		式	1		2,036,700		
交通誘導警備員							内 31号
		人日	124		2,036,700		
直接工事費							
		式	1		34,901,761		
共通仮設							
		式	1		15,908,730		
共通仮設費							
		式	1		10,336,730		
運搬費							
		式	1		9,912,730		
重建設機械分解組立輸送費							内 32号
		回	3		5,330,900		

設計内訳書（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 33号
		t	160.4		4,581,830		
現場環境改善費							
		式	1		424,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		424,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,572,000		
純工事費							
		式	1		50,810,491		
現場管理費							
		式	1		18,939,000		
工事原価							
		式	1		69,749,491		
一般管理費等							
		式	1		12,520,509		
工事価格							
		式	1		82,270,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,227,000		
工事費計							
		式	1		90,497,000		

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：	
対象工事費	34,901,761	直接工事費	34,901,761	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8,500	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-211,380		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-211,380	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		35,113,141	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		35,104,641		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.09%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.2	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		15.87%	0.00%	
	計上額		5,572,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費		34,901,761	直接工事費	34,901,761		
非対象額計（－）		-202,880				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		-211,380	(間接費非対象額)			
管理費区分T		8,500	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	35,104,641	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.21%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.21%		0.00%		
	計上額	424,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	9,912,730				
運搬費	9,912,730	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					15,908,730

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	50,810,491	単独（追加工事）直接工事費	34,901,761	単独（追加工事）共通仮設費	15,908,730
非対象額計（－）		-211,380			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-211,380	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	51,021,871	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	51,013,371		0		0
現場管理費	率（補正前）	32.54%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%		
	施工時期補正	0.60%	0.00%		
	緊急工事補正	0.00%	0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	37.12%	0.00%		
	計上額	18,939,000	0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	69,749,491				
純工事費	50,810,491	現場管理費	18,939,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-211,380				
管理費区分9	-211,380	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	69,960,871	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	69,952,371		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.87%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.87%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	69,960,871		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,520,509				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	鯉ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			34,901,761
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				34,901,761
	共通仮設費（率分）	35,113,141	15.87	5,572,000
	運搬費			9,912,730
現場環境改善費対象工事費				34,901,761
	現場環境改善費（率分）	35,104,641	1.21	424,000
現場管理費対象純工事費				50,810,491
	現場管理費	51,021,871	37.12	18,939,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				69,749,491
	一般管理費等	69,960,871	17.87	12,520,509
	業務委託費			0
工事価格				82,270,000
消費税等相当額				8,227,000
工事費計				90,497,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鋼矢板		25H型 L=9. 0m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板材料 SYW295, 25H型, 15. 0m								単 1号
			枚	8	350, 900	2, 807, 200		管理費区分：0
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 25H型, 15m以下						単 2号 02-05-02
WB251330			枚	8	36, 820	294, 560		管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), 25H型, 陸上						単 3号 02-05-02
WB251380			回	1	129, 000	129, 000		管理費区分：0
ガス切断		鋼矢板						単 4号 02-02-16
WB224540			箇所	8	6, 007	48, 056		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	5. 42	10, 020	54, 308		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420			t	5. 42	11, 450	62, 059		管理費区分：0
スクラップ ヘビークーH1								
Z006730001001			t	5. 42	-39, 000	-211, 380		管理費区分：9
合計						3, 183, 803		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場打基礎コンクリート	底幅1000mm, 高さ500mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	3. 2	76, 250	244, 000		管理費区分 : 0
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	0. 8	37, 410	29, 928		管理費区分 : 0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	1. 3	5, 829	7, 577		管理費区分 : 0
合計						281, 505		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック (積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm Y000312001001		m2	17. 7	28, 600	506, 220		管理費区分：0
大型ブロック (積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm Y000312001002		m2	9. 7	28, 600	277, 420		管理費区分：0
大型ブロック積 CB226230	2, 000kg/個以下, 有り	m2	27. 4	6, 706	183, 744		02-02-03 管理費区分：0
瀝青質目地板 厚10mm Z004150001		m2	17. 2	2, 850	49, 020		管理費区分：0
合計					1, 016, 404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	13. 4	6, 567	87, 997		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	天端コンクリート	高炉 (2) 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180		土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	0. 6	70, 850	42, 510		管理費区分 : 0
合計								
						42, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	小口止コンクリート	幅300mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	7.5	77,310	579,825		管理費区分 : 0
合計					579,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し						02-01-03
CB210030			m3	97	345	33, 465		管理費区分 : 0
床掘り		土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り						02-01-03
CB210030			m3	219	542	118, 698		管理費区分 : 0
床掘り		土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り						02-01-03
CB210030			m3	47	1, 363	64, 061		管理費区分 : 0
掘削補助機械搬入搬出		標準						02-01-03
CB210070			回	1	51, 480	51, 480		管理費区分 : 0
合計					267, 704			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	158	2, 069	326, 902		管理費区分：0
合計								
						326, 902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080								02-01-03
			m2	20	452	9, 040		管理費区分：0
合計								
						9, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 .0km以下						02-01-02
CB210110			m3	117	732	85,644		管理費区分:0
合計						85,644		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610			残土受入れ地での処理						02-01-02
				m3	117	144	16,848		管理費区分:0
合計									
							16,848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土のう		耐候性大型土のう						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)							単 5号 02-05-10 管理費区分：0
WB252730			袋	85	7, 804	663, 340			
合計						663, 340			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	場所打杭	杭径:1, 000mm, 杭長:18. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工 WB230310	1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m, 18. 5m, 土木(15)-2 30-18-25(20)	本	4	1, 712, 000	6, 848, 000		単 6号 02-03-02 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 場所打杭用かご筋, 10t未満, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 076	172, 400	13, 102		単 7号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 場所打杭用かご筋, 10t未満, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 712	170, 300	972, 753		単 8号 02-02-06 管理費区分: 0
補強リング L6×50×50		本	28	11, 419	319, 732		単 9号 管理費区分: 0
固定金具 D22用 ZZ99*40500042		個	448	250	112, 000		管理費区分: 0
スペーサー用固定金具 D22用 ZZ99*40500045		個	224	450	100, 800		管理費区分: 0
杭頭処理 WB230350	1000mm	本	4	24, 690	98, 760		単 10号 02-03-02 管理費区分: 0
合計					8, 465, 147		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	残土等処分	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
			m3	72	267	19, 224		管理費区分 : 0
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下						02-01-02
			m3	72	732	52, 704		管理費区分 : 0
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	72	144	10, 368		管理費区分 : 0
合計								
						82, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻) CB224260		全ての費用						02-02-14
			m3	3. 6	1, 220	4, 392		管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3. 6	1, 759	6, 332		管理費区分 : 0
合計								
						10, 724		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分		コンクリート殻(無筋)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001001										管理費区分：T
					t	8.5	1,000	8,500		
合計								8,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	均しコンクリート	コンクリート規格：土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 敷厚：10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	2. 3	37, 410	86, 043		管理費区分：0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	1. 9	5, 829	11, 075		管理費区分：0
合計						97, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート		コンクリート規格:土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設 WB474310		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無, 無						単 11号 04-07-19 管理費区分: 0
			m3	49	24, 280	1, 189, 720		
合計								
						1, 189, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	鉄筋	SD345 D13～19							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)							単 12号 02-02-06 管理費区分：0
				t	0. 424	189, 400	80, 305		
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)							単 13号 02-02-06 管理費区分：0
				t	1. 252	187, 300	234, 499		
機械式鉄筋定着工法 D13 2m以下 ZZ99*40500043									管理費区分：0
				箇所	42	290	12, 180		
機械式鉄筋定着工法 D16 2m以下 ZZ99*40500044									管理費区分：0
				箇所	13	330	4, 290		
合計									
							331, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	型枠	一般型枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210			m2	65	11, 260	731, 900		管理費区分 : 0
円筒型枠 φ 100								
ZZ99*40500048			m	2	295	590		管理費区分 : 0
合計								
						732, 490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	足場	安全ネット:有り						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 14号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	70	5,660	396,200		
合計						396,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート表面含浸材(ロー塗布工)	シラン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート表面含浸材(ロー塗布工) シラン系		m2	14	2, 827	39, 578		単 15号 管理費区分：0
合計					39, 578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	施工ヤード盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	62	262	16, 244		02-01-02 管理費区分：0
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	83	2, 800	232, 400		管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	62	368	22, 816		02-01-02 管理費区分：0
合計					271, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	土のう	耐候性大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 16号 02-05-10
WB252730		袋	589	7, 804	4, 596, 556		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 17号 02-05-10
WB252730		袋	589	1, 123	661, 447		管理費区分 : 0
合計					5, 258, 003		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	553	732	404, 796		管理費区分 : 0
合計					404, 796		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	553	144	79, 632		管理費区分：0
合計					79, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 18号 02-05-16
WB253610		m2	250. 8	457	114, 615		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 82日, 無, 有						単 19号 02-05-16
WB253630		枚	27	8, 808	237, 816		管理費区分：0
合計					352, 431		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	鋼矢板	IV型 L=12. 5～15. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, IV型, 12m以下						単 20号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251330		枚	45	20, 500	922, 500		
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, IV型, 15m以下						単 21号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251330		枚	43	23, 940	1, 029, 420		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), IV型, 陸上						単 22号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251380		回	1	117, 100	117, 100		
鋼矢板引抜き		陸上, IV型, 12m以下						単 23号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251370		枚	45	10, 930	491, 850		
鋼矢板引抜き		陸上, IV型, 15m以下						単 24号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251370		枚	43	12, 930	555, 990		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, IV型, 陸上						単 25号 02-05-02 管理費区分：0
	WB251380		回	1	69, 840	69, 840		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型, 12. 5m/枚, 63日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 26号 02-05-02 管理費区分：0
	WB250150		枚	45	18, 610	837, 450		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型, 15. 5m/枚, 63日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 27号 02-05-02 管理費区分：0
	WB250150		枚	43	23, 090	992, 870		
合計								
					5, 017, 020			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	切梁・腹起し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1. 0)						単 28号 02-05-06
WB251930		t	24. 38	57, 010	1, 389, 903		管理費区分 : 0
山留材賃料	無, 43日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場						単 29号 02-05-06
WB251910		t	19. 35	30, 020	580, 887		管理費区分 : 0
合計					1, 970, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	薬液注入工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット, 0. 5m, 2. 16m, 4. 3m, 4. 96m, 456. 471L/本, 無, 無						単 30号 02-02-12
WB223710		本	17	62, 980	1, 070, 660		管理費区分 : 0
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法, 2セット						単 31号 02-02-12
WB223750		現場	1	525, 700	525, 700		管理費区分 : 0
合計					1, 596, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 32号 02-04-04
WB010211		人日	62	17, 650	1, 094, 300		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 33号 02-04-04
WB010212		人日	62	15, 200	942, 400		管理費区分：0
合計					2, 036, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラクレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 34号 01-02-02
WB010350		回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキッド式 クロー70～90t						単 35号 01-02-02
WB010350		回	1	3, 462, 000	3, 462, 000		管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4下クラム・テレ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)						単 36号 01-02-02
WB010350		回	1	546, 900	546, 900		管理費区分：0
合計					5, 330, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	43. 31	3, 410	147, 687		単 37号 01-02-02 敷鉄板 往路 鯉ヶ沢町 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	43. 31	3, 410	147, 687		単 37号 01-02-02 敷鉄板 復路 鯉ヶ沢町 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	42. 81	14, 810	634, 016		単 38号 01-02-02 鋼矢板IV型 往路 仙台市 12m超15m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	42. 81	14, 810	634, 016		単 38号 01-02-02 鋼矢板IV型 復路 仙台市 12m超15m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	t	50. 72	19, 150	971, 288		単 39号 01-02-02 鋼矢板IV型 往路 仙台市 15m超 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	t	50. 72	19, 150	971, 288		単 39号 01-02-02 鋼矢板IV型 復路 仙台市 15m超 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	23. 61	12, 590	297, 249		単 40号 01-02-02 腹起し, 火打, 副部材A 往路 仙台市 12m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 375km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	23. 61	12, 590	297, 249		単 40号 01-02-02 腹起し, 火打, 副部材A 復路 仙台市 12m以内 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	160. 45	1, 500	240, 675		単 41号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	160. 45	1, 500	240, 675		単 41号 01-02-02 復路 管理費区分：0
合計					4, 581, 830		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼矢板材料 SYW295, 25H型, 15. 0m		単位	枚	単位数量	1	単価	350, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160		SYW295, 25H型, 15m/枚					単 42号 02-05-02 管理費区分 : 0	
			枚	1	350, 900	350, 900		
合計						350, 900		
単価						350, 900	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 25H型, 15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	36, 820
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 769	36, 210	27, 845	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 769	30, 700	23, 608	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 538	31, 930	49, 108	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25) , 25H型					単 43号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 769	239, 500	184, 175	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 769	103, 800	79, 822	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		3, 642	管理費区分：0	
合 計								
						368, 200		
単 価								
						36, 820	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 25H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	129, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 29	36, 210	10, 500			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 29	30, 700	8, 903			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			0. 58	31, 930	18, 519			
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240	圧入 (Nmax<=25) , 25H型				単 43号 02-05-02	
日			0. 25	239, 500	59, 875	管理費区分：0		
ラフテレンクレーン運転		WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)				単 44号 02-05-02	
日			0. 3	103, 800	31, 140	管理費区分：0		
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		63			
合計						129, 000		
単価						129, 000	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB224540	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	6, 007
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 04	22, 640	905	管理費区分：0	
酸素 ポンプ	Z006710001							
			m3	0. 63	605	381	管理費区分：0	
アセチレン ポンプ	Z006712001							
			kg	0. 26	2, 640	686	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 1%					[1] []	
			式	1		4	管理費区分：0	
合計								
						6, 007		
単価							円／箇所	
						6, 007		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
耐候性大型土のう φ 110×高110cm 短期仮設1年対応	Z230431005							
			枚	10	3, 770	37, 700	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 45号 02-05-10	
			日	0. 204	54, 020	11, 020	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		365	管理費区分 : 0	
合計								
						78, 040		
単価								
						7, 804	円／袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB230310	全回転式オールケーシング工	1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 18 . 5m, 土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	1, 712, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	1. 65	36, 210	59, 746	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
	R0106		人	1. 65	31, 930	52, 684	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	1. 65	30, 700	50, 655	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	1. 65	22, 640	37, 356	管理費区分：0	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m					単 46号 02-03-02 [] [12]	
	WK230580		日	1. 65	275, 000	453, 750	管理費区分：0	
クローラークレーン運転		1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m					単 47号 02-03-02 [] [12]	
	WK230070		日	1. 65	227, 600	375, 540	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 48号 02-03-02 [] [12]	
	WK230570		日	1. 65	44, 570	73, 540	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg								
	Z230210145		m3	15. 838	21, 550	341, 308	管理費区分：0	
ピット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	0. 3%	式	1		3, 309	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	24%	式	1		264, 112	管理費区分：0	
合計						1, 712, 000		
単価						1, 712, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 場所打杭用かご筋, 10t未満, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	172, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03	107, 500	110, 725	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001010	t	1	61, 582. 5	61, 582	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		93	管理費区分 : 0	
合計						172, 400		
単価						172, 400	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 場所打杭用かご筋, 1 0t未満, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	170, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	105, 500	108, 665	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001010	t	1	61, 582. 5	61, 582	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						170, 300		
単価						170, 300	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	9号	補強リング L6×50×50		単位	本	単位数量	1	単価	11, 419
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 L-50×50×6			Z301010040001					管理費区分：0	
				kg	9. 44	108	1, 019		
曲げ加工 等辺山形鋼30kg未満			ZZ99*40500046					管理費区分：0	
				本	1	7, 200	7, 200		
穴あけ加工 等辺山形鋼			ZZ99*40500047					448個/28本*2箇所 管理費区分：0	
				箇所	32	100	3, 200		
合計								11, 419	
単価								11, 419 円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB230350	杭頭処理	1000mm	単位	本	単位数量	1	単価	24, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 34	30, 700	10, 438	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊							[] [1]	
	L001130010		日	0. 1	92, 400	9, 240	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		1, 391	管理費区分：0	
合計						24, 690		
単価						24, 690	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB474310	橋台・橋脚コンクリート打設	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無, 無	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 06	36, 210	2, 172	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 18	30, 700	5, 526	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 24	22, 640	5, 433	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%								
	Z230210265		m3	10. 2	21, 300	217, 260	管理費区分 : 0	
コンクリートポンプ車運転 ブーム式90~110m3		無					単 49号 04-07-19 [] [1]	
	WK470110		日	0. 06	102, 300	6, 138	管理費区分 : 0	
養生工		鉄筋構造物, 一般養生					単 50号 02-03-01	
	WB240050		m3	10	575	5, 750	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		521	管理費区分 : 0	
合計						242, 800		
単価						24, 280	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	107, 500	110, 725			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		84			
合計						189, 400		
単価						189, 400	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	105, 500	108, 665	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		44	管理費区分：0	
合計						187, 300		
単価						187, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	31%					[1] []	
			式	1		133, 867	管理費区分 : 0	
合計						566, 000		
						5, 660	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート表面含浸材(ロー塗布工) シン系		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 WB820210		無し, 無し, 無					単 51号 06-03-03 管理費区分 : 0	
			m2	100	317	31, 700		
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, シン系					単 52号 06-03-03 管理費区分 : 0	
			m2	100	2, 510	251, 000		
合計								
						282, 700		
単価							円/m2	
						2, 827		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
耐候性大型土のう φ 110×高110cm 短期仮設1年対応 Z230431005								
			枚	10	3, 770	37, 700	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 45号 02-05-10	
			日	0. 204	54, 020	11, 020	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006								
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%						[1] []	
			式	1		365	管理費区分 : 0	
合計								
						78, 040		
単価							円／袋	
						7, 804		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分 : 0	
			日	0. 094	52, 400	4, 925		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 230		
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 53号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 730		
						457	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 82日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:82日					管理費区分: 0	
			枚	1	7, 708	7, 708		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計							8, 808	
単価							円/枚 8, 808	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	20, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 476	36, 210	17, 235	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 476	30, 700	14, 613	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 952	31, 930	30, 397	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), IV型					単 54号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 476	191, 900	91, 344	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 476	103, 800	49, 408	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		2, 003	管理費区分：0	
合計								
						205, 000		
単価							円／枚	
						20, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, IV型, 15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	23, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 556	36, 210	20, 132	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 556	30, 700	17, 069	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 111	31, 930	35, 474	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25) , IV型					単 54号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 556	191, 900	106, 696	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 556	103, 800	57, 712	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		2, 317	管理費区分 : 0	
合計								
						239, 400		
単価							円/枚	
						23, 940		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25), IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	117, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 29	36, 210	10, 500			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 29	30, 700	8, 903			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			0. 58	31, 930	18, 519			
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), IV型 WK250240					単 54号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 25	191, 900	47, 975			
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) WK250560					単 44号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 3	103, 800	31, 140			
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		63			
合計						117, 100		
単価						117, 100	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	10, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
R0125			人	0. 256	36, 210	9, 269	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [12]	
R0101			人	0. 256	30, 700	7, 859	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
R0106			人	0. 513	31, 930	16, 380	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, IV型					単 55号 02-05-02 [] [12]	
WK250240			日	0. 256	191, 900	49, 126	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [12]	
WK250560			日	0. 256	103, 800	26, 572	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		94	管理費区分：0	
合計						109, 300		
単価						10, 930	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	12, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 303	36, 210	10, 971	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [12]	
			人	0. 303	30, 700	9, 302	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [12]	
			人	0. 606	31, 930	19, 349	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜き機運転	WK250240	引抜き, IV型					単 55号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 303	191, 900	58, 145	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 303	103, 800	31, 451	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 1%					[1] []	
			式	1		82	管理費区分：0	
合計								
						129, 300		
単価							円/枚	
						12, 930		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	69, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 19	36, 210	6, 879		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 19	30, 700	5, 833		
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 39	31, 930	12, 452		
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	引抜き, IV型					単 55号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 13	191, 900	24, 947		
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 19	103, 800	19, 722		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		7		
合計						69, 840	円／回	
						69, 840		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12. 5m/枚, 63日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	18, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:63日						
L002014001			t	0. 951	6, 426	6, 111	管理費区分 : 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	0. 951	13, 140	12, 496	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						18, 610		
単価						18, 610	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 15. 5m/枚, 63日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	23, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:63日						
L002014001			t	1. 18	6, 426	7, 582	管理費区分: 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	1. 18	13, 140	15, 505	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分: 0	
合計						23, 090		
単価						23, 090	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	57, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置 WB251931		無, 標準(1. 0)					単 56号 02-05-06	
			t	10	35, 670	356, 700	管理費区分 : 0	
切梁・腹起し撤去 WB251932		無, 標準(1. 0)					単 57号 02-05-06	
			t	10	21, 340	213, 400	管理費区分 : 0	
合計								
						570, 100		
単価								
						57, 010	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB251910	山留材質料	無, 43日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	30, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:43日						
L002130001			t	1	5, 590	5, 590	管理費区分: 0	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費								
Y000450005			t	1	5, 123	5, 123	管理費区分: 0	
副部材(A) 賃料								
Y000028001001			t	0. 22	16, 512	3, 632	管理費区分: 0	
副部材(A) 修理費及び損耗費								
Y000450006			t	0. 22	10, 622	2, 336	管理費区分: 0	
副部材(B) 修理費及び損耗費								
Y000450007			t	0. 04	333, 300	13, 332	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		7	管理費区分: 0	
合計						30, 020		
単価						30, 020	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB223710	二重管スレナ工法	2セット, 0. 5m, 2. 16m, 4. 3m, 4. 96m, 456. 4 71L/本, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	62, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 112	36, 210	4, 055	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 335	30, 700	10, 284	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 223	22, 640	5, 048	管理費区分：0	
注入材 土質安定注入材 溶液型無機瞬結, 中結								
	Y001633000001		L	456. 471	58	26, 475	管理費区分：0	
ポンピングマシン[油圧式] 5. 5kW級							[] [1]	
	M000601003		日	0. 223	6, 980	1, 556	管理費区分：0	
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2 (9. 8MPa)							[] [1]	
	M000577001		日	0. 223	5, 820	1, 297	管理費区分：0	
二重管スレナ工法削孔 消耗材料費		粘土質土					単 58号 02-02-12	
	WB223711		m	0. 5	2, 326	1, 163	管理費区分：0	
二重管スレナ工法削孔 消耗材料費		砂質土					単 59号 02-02-12	
	WB223711		m	2. 16	1, 050	2, 268	管理費区分：0	
二重管スレナ工法削孔 消耗材料費		粘性土					単 60号 02-02-12	
	WB223711		m	4. 3	704	3, 027	管理費区分：0	
二重管スレナ工法注入 消耗材料費							単 61号 02-02-12	
	WB223712		KL	0. 456	6, 411	2, 923	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	22%	式	1		4, 884	管理費区分：0	
合計						62, 980		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB223710	二重管スレーナ工法	2セット, 0. 5m, 2. 16m, 4. 3m, 4. 96m, 456. 4 71L/本, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	62, 980
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／本	
						62, 980		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB223750	注入設備据付・解体	二重管スレーナ工法, 2セット	単位	現場	単位数量	1	単価	525, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	2. 2	36, 210	79, 662		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	8. 2	30, 700	251, 740		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	3. 4	22, 640	76, 976		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 62号 90-03-02 管理費区分：0	
K0302013			時間	13	9, 021	117, 273		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		49		
合計						525, 700		
単価						525, 700	円／現場	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
	R0803		人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
	R0804		人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	434%	式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキ ット式 クローラ70～90t	単位	回	単位数量	1	単価	3, 462, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 9	30, 700	150, 430	管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジジブ] 基礎工事用排ガス2014年70～90t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間					単 63号 90-04-01 [] [1]	
	K0401218		時間	11. 9	36, 660	436, 254	管理費区分：0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	490%	式	1		2, 874, 751	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		565	管理費区分：0	
合計						3, 462, 000		
単価						3, 462, 000	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4 下クム・テ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	546, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 7	30, 700	82, 890	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390, 625	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分 : 0	
合計						546, 900		
単価						546, 900	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分 : 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 5km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	14, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810150	t	1	9, 780	9, 780	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額 単価補正9. 000		Z006810151	t	1	5, 022	5, 022	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						14, 810		
単価						14, 810	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 5km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	19, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長15m超 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810180	t	1	12, 500	12, 500	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長15m超 20km毎加算額 単価補正9. 000		Z006810181	t	1	6, 642	6, 642	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						19, 150		
単価						19, 150	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正9. 000		Z006810121	t	1	4, 023	4, 023	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0	
合計						12, 590		
単価						12, 590	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分 : 0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 25H型, 15m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	350, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H) Z001030006001			t	1. 695	207, 000	350, 865	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1		35	管理費区分 : 0	
合計						350, 900		
単価						350, 900	円/枚	

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 78 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	103, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	92	137	12, 604	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1. 49	37, 600	56, 024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		82	管理費区分：0	
合計						103, 800		
単価						103, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	54, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	137	8, 905	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 020		
単価						54, 020	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WK230580	全回転型オールケーシング 掘削機運転	1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m	単位	日	単位数量	1	単価	275, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	88	137	12, 056		
全回転型オールケーシング 掘削機[ケーシングD] スキット式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm		機械条件: 供用 持込 M000532005					管理費区分：0	
			供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		94		
合 計						275, 000		
単 価						275, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WK230070	クローラークレーン運転	1000mm, 22. 773m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m	単位	日	単位数量	1	単価	227, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	106	137	14, 522	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワインチ・ラジシブ〕 基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊		機械条件：供用 持込						
M000401218			供用日	1. 39	128, 000	177, 920	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		68	管理費区分：0	
合計						227, 600		
単価						227, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WK230570	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	44, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 8	35, 090	28, 072	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	35	137	4, 795	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0. 5m3 (平積0. 4m3)								
	L001010014		日	1. 6	7, 310	11, 696	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
合計						44, 570		
単価						44, 570	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WK470110	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3	無	単位	日	単位数量	1	単価	102, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	66	137	9, 042	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		機械条件: 供用 持込						
	M000903010		供用日	1. 04	55, 900	58, 136	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		32	管理費区分：0	
合計						102, 300		
単価						102, 300	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WB240050	養生工	鉄筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	575
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 05	36, 210	1, 810	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 13	22, 640	2, 943	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	21%	式	1		998	管理費区分 : 0	
合計						5, 751		
単価						575	円/m3	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	317	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025							管理費区分：0		
			m2	1	317. 22	317			
合計									
						317			
単価							円／m2		
						317			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 510	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0		
			m2	1	1, 402	1, 402			
合計									
						2, 510			
単価							円／m2 2, 510		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	191, 900
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	128	137	17, 536		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000522040			供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		34		
合 計							191, 900	
単 価							191, 900 円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, IV型	単位	日	単位数量	1	単価	191, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	128	137	17, 536		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000522040			供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		34		
合計						191, 900	円／日	
単価						191, 900		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	35, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 7	36, 210	61, 557	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	3. 2	31, 930	102, 176	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1. 7	31, 010	52, 717	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 7	22, 640	38, 488	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		12, 682	管理費区分 : 0	
合計								
						356, 700		
単価								
						35, 670	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	21, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 9	31, 930	60, 667	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		10, 473	管理費区分 : 0	
合計								
						213, 400		
単価								
						21, 340	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WB223711	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	レ質土	単位	m	単位数量	1	単価	2, 326
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ホーリングロット							[] [1]	
Z006453001001			m	0. 05	9, 720	486	管理費区分：0	
メタルラウン φ 41mm							[] [1]	
Z006412002001			個	0. 3	2, 560	768	管理費区分：0	
複相用セラウトモタ φ 40. 5mm							[] [1]	
Z006455002001			個	0. 005	168, 500	842	管理費区分：0	
附属品費							[1] []	
ZS7000013 11%			式	1		230	管理費区分：0	
合計						2, 326		
単価						2, 326	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB223711	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	砂質土	単位	m	単位数量	1	単価	1, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ホーリングロット							[] [1]	
Z006453001001			m	0. 03	9, 720	291	管理費区分：0	
メタルラウン φ 41mm							[] [1]	
Z006412002001			個	0. 04	2, 560	102	管理費区分：0	
複相用ゲラウトモータ φ 40. 5mm							[] [1]	
Z006455002001			個	0. 003	168, 500	505	管理費区分：0	
附属品費							[1] []	
ZS7000013 17%			式	1		152	管理費区分：0	
合計						1, 050		
単価						1, 050	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WB223711	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	粘性土	単位	m	単位数量	1	単価	704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ホーリングロット							[] [1]	
Z006453001001			m	0. 02	9, 720	194	管理費区分：0	
メタルラウン φ 41mm							[] [1]	
Z006412002001			個	0. 03	2, 560	76	管理費区分：0	
複相用ゲラウトモータ φ 40. 5mm							[] [1]	
Z006455002001			個	0. 002	168, 500	337	管理費区分：0	
附属品費							[1] []	
ZS7000013 16%			式	1		97	管理費区分：0	
合計						704		
単価						704	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WB223712	二重管ストレナ工法注入 消耗材料費		単位	KL	単位数量	1	単価	6, 411
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複相用ク ラウトモニタ φ 40. 5mm Z006455002001							[] [1]	
			個	0. 02	168, 500	3, 370	管理費区分：0	
複相用注入用ホース類 φ 12mm 4. 9MPa L=50m×3 Z006457002001							[] [1]	
			組	0. 005	335, 000	1, 675	管理費区分：0	
複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3 Z006458002001							[] [1]	
			組	0. 003	28, 200	84	管理費区分：0	
附属品費 ZS7000013		25%					[1] []	
			式	1		1, 282	管理費区分：0	
合計								
						6, 411		
単価								
						6, 411	円／KL	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 K0302013	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9, 021
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	5. 3	137	726	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1	2, 330	2, 330	管理費区分：0	
合計						9, 021		
単価						9, 021	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 K0401218	クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスジブ〕 基礎工事用排ガス2014年70～90t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	36, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	16	137	2, 192	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスジブ〕 基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊								
	M000401218		時間	1	28, 500	28, 500	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						36, 660		
単価						36, 660	円／時間	

登 録 単 価

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000028001001	副部材(A)	賃料	t	16,512	2026	5	確定
Y000312001001	大型ﾌﾞﾛｯｸ	(積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm	m2	28,600	2026	5	確定
Y000312001002	大型ﾌﾞﾛｯｸ	(積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm	m2	28,600	2026	5	確定
Y001633000001	注入材	土質安定注入材 溶液型無機瞬結, 中結	L	58	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	5	確定
Z001030006001	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	207,000	2026	5	確定
Z006412002001	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	個	2,560	2026	5	確定
Z006453001001	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		m	9,720	2026	5	確定
Z006455002001	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	168,500	2026	5	確定
Z006457002001	複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	335,000	2026	5	確定
Z006458002001	複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×3	組	28,200	2026	5	確定
Z006730001001	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-39,000	2026	5	確定
Z301010040001	等辺山形鋼	L=50×50×6	kg	108	2026	5	確定
ZZ99*40500042	固定金具 D22用		個	250	2026	5	確定
ZZ99*40500043	機械式鉄筋定着工法 D13 2m以下		箇所	290	2026	5	確定
ZZ99*40500044	機械式鉄筋定着工法 D16 2m以下		箇所	330	2026	5	確定
ZZ99*40500045	スペーサー用固定金具 D22用		個	450	2026	5	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		5,192,044		
護岸基礎工 (0002)	式	1		3,183,803		
矢板工 (0003)	式	1		3,183,803	工種 01:河川工事	
鋼矢板 (0004)	枚	8		3,183,803	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板材料 SYW295, 25H型, 15.0m	枚	8	350,900	2,807,200	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	枚	1	350,900	350,900	WB250160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 鋼矢板の材質		SYW295			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 鋼矢板の種類		25H型			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		15m/枚			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	8	36,820	294,560	WB251330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		25H型			
J03 圧入長		15m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	129,000	129,000	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)			
J02 鋼矢板型式		25H型			
J03 施工場所		陸上			
ガス切断	箇所	8	6,007	48,056	WB224540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼材規格		鋼矢板			
現場発生品及び支給品運搬	t	5.42	10,020	54,308	CB010410 8845.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積		%	16.481		1,650	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				17.3					
標準単価				10,200					
地区単価				11,000					
運転手(特殊)						R0114	管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比				39.87					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
特殊作業員						R0101	管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比				39.03					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
軽油						Z006702002	管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比				3.8					
標準単価				138					
地区単価				137					
						単価地区 鯉ヶ沢町	労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増	
						潮間割増 0%	係数ランク	1	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.008		9.3	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.42	11,450	62,059	CB010420 10110.0 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.411	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.619	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.254	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.386		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.323		380.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 137			
諸雑費	%	0.007		7.52	管理費区分 0	
スクラップ ヘビ- H1	t	5.42	-39,000	-211,380	Z006730001001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0005)	式	1		2,008,241		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0006)	式	1		2,008,241	工種 01:河川工事	
現場打基礎コンクリート (0007)	m	6		281,505	オプション入力 第0002号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	3.2	76,250	244,000	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					豪雪割増	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.712		1,305	潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.69		単価補正	
標準単価			9,840		L001010004	
地区単価			10,700		管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	23.668		18,045	R0133	
標準構成比			20.75		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.64		10,399	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.397		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	9.654		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.439		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.416		21,665	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.897		684.2	単価補正	
標準構成比			0.97		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			137		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.172		130.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		12.9	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.8	37,410	29,928	CB240010 36531.0	
J01 構造物種別					管理費区分 0	
J02 打設工法					歩 2026.05 単 2026.05	
J03 コンクリート規格					単価地区 鯉ヶ沢町	
J05 養生工の種類					労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	%	3.513		1,314	L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					管理費区分 0	
標準構成比			3.31		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			9,840		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.202		75.47	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.667		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.07 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.165		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.38 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.031		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.587		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090			

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.168		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.971		21,684	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 20,250			
軽油	%	1.6		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 137			
その他(材料)	%	0.087		32.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		8.5	管理費区分 0	
型枠	m2	1.3	5,829	7,577	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリートブロック積工 (0008)	m2	27		1,016,404	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック (積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm	m2	17.7	28,600	506,220	Y000312001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック (積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm	m2	9.7	28,600	277,420	Y000312001002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック積	m2	27.4	6,706	183,744	CB226230 6196.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 水抜きパイプの有無		有り				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.841		727	L001010004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.79 9,840 10,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.201	23.36 28,900 35,090	1,757	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.498	16.39 25,400 22,640	905.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.093	14.13 29,200 31,520	945.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	10.793	10	723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	14.247		955.4	管理費区分 0
軽油		%	10.31		691.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				11.24 138 137		
諸雑費		%	0.017		1.1	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		m2	17.2	2,850	49,020	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
胴込・裏込材(碎石) (0009) (P)		m3	13		87,997	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
胴込・裏込材(砕石)	m3	13.4	6,567	87,997	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロック 再生砕石 RC-40				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.427	6.75 9,840 10,700	290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.254	32.09 25,400 22,640	1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.346	14.28 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	6.41		420.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.75 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.551		36.18	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	60.214		3,954	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			34.22 1,200 3,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.789		117.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.99 138 137			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.009		1.02	管理費区分 0	
天端コンクリート					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0010)	m3	0.6		42,510	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	0.6	70,850	42,510	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.455	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.94	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	12.521		8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.12			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.644		8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.73			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.357		5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.3			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	9.133		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	30.579		21,663	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
18-8-40 W/C<=60%			32.1			
標準構成比						
標準単価			19,750			
地区単価			20,250			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.365	1.48 138 137	967.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		11.9	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0011)	m3	8		579,825	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
現場打小口止コンクリート	m3	7.5	77,310	579,825	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.872		1,447	L001010004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.83 9,840 10,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.259	21.77 25,400 22,640	14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.694	21.44 30,000 36,720	19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.607	10.56 31,000 36,210	8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	5.95	5.83	4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	8.681		6,711	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.018	29.04 19,750 20,250	21,661	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.915	0.98 138 137	707.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		3.3	管理費区分 0
橋梁下部 (0012)	式	1		29,709,717	
橋台工 (0013)	式	1		12,722,525	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0014)	式	1		1,369,478	工種 02:河川・道路構造物工事
床掘り (0015)	m3	360		267,704	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	97	345	33,465	CB210030 320.32 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 自立式 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.512	17.12 8,800 9,710	60.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	46.227	41.07 28,900	159.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.651		67.89	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.78 25,400 22,640			
軽油	%	16.595		57.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.03 138 137			
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
床掘り	m3	219	542	118,698	CB210030 526.91 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 切梁腹起式 有り				
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	13.622		73.95	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	12.72		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	8,800		単価地区 鯉ヶ沢町
			地区単価	9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	37.54		203.8	R0102
			標準構成比	43.4		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	35.919		195	R0114
			標準構成比	30.49		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	35,090		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.901		70.04	Z006702002
			標準構成比	13.39		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.018		0.11	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	47	1,363	64,061	CB210030 1292.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	%	33.048		450.2	M000204017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			32.84 34,500 36,600			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	%	4.641		63.22	M000201016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.59 4,410 4,700			
普通作業員	%	14.982		204.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.72 25,400 22,640			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	19.798		269.7	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.19 28,900 35,090			
特殊作業員	%	17.317		235.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.83 28,300 30,700			
軽油	%	10.196		138.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.83 138 137			
諸雑費	%	0.018		0.98	管理費区分 0	
掘削補助機械搬入搬出	回	1	51,480	51,480	CB210070 45600.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型] 16t吊	%	28.431		14,636	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.52 38,800 48,800			
特殊作業員	%	71.568		36,843	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			74.48 28,300 30,700			
諸雑費	%	0.001		1	管理費区分 0	
埋戻し (0016)	m3	160		326,902	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	158		326,902	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.411	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.566	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.1	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価		%	35.045	40.17 25,400	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	18.644		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.115		2.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 139			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.015		0.57	管理費区分 0			
基面整正 (0017) (P)		m2	20		9,040	第0009号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
Q01 基面整正費						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
基面整正		m2	20	452	9,040	CB210080 508.0			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬 (0018) (P)	m3	120		85,644	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	117	732	85,644	CB210110 641.88 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		2.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		304.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.465		333.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	12.95		94.88	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.12	管理費区分 0	
整地 (0019) (P)	m3	120		16,848	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理				
Q02 敷均し費		整地				
整地	m3	117	144	16,848	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.051	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
土のう (0020)	袋	85		663,340	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工	袋	85	7,804	663,340	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		流用土				
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下				
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
場所打杭工 (0021)	式	1		8,566,667	工種 02:河川・道路構造物工事	
場所打杭 (0022)	本	4		8,465,147	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
全回転式オールケーシング工	本	4	1,712,000	6,848,000	WB230310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設計杭径D		1000mm				
J02 レキ質、粘性、砂、砂質掘削長(実数)		22.773m				
J03 岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m				
J04 軟岩Iの掘削長(実数入力)		0m				
J05 軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m				
J06 中硬岩の掘削長(実数入力)		0m				
J07 硬岩Iの掘削長(実数入力)		0m				
J08 杭長L(実数入力)		18.5m				
J09 コンクリート規格		土木(15)-2 30-18-25(20)				
鉄筋工[市場単価]					WB810010	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	0.076	172,400	13,102	管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	5.712	170,300	972,753	WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		場所打杭用かご筋			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 施工規模		10t未満			単価地区 鯉ヶ沢町	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
補強リグ [※] L6×50×50	本	28	11,419	319,732	オプション入力	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
等辺山形鋼 L-50×50×6	kg	9.44	108	1,019	Z301010040001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
曲げ加工 等辺山形鋼30kg未満					ZZ99*40500046	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	1	7,200	7,200	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	32	100	3,200	ZZ99*40500047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
固定金具 D22用	個	448	250	112,000	ZZ99*40500042 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スペーサー用固定金具 D22用	個	224	450	100,800	ZZ99*40500045 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
杭頭処理	本	4	24,690	98,760	WB230350 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 設計杭径D		1000mm			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土等処分 (0023)	m3	70		82,296	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	72	267	19,224	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	42.401		113.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	72	732	52,704	CB210110 641.88 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			2.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.575		304.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比	44.67		
			標準単価	20,847		
			地区単価	21,400		
			供用日当りの損耗品費	747		

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)					単価補正	
	%	45.465		333.1	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,290		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	12.95		94.88	管理費区分 0	
標準構成比			14.89		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.01		0.12		
整地					CB210610 127.07	
	m3	72	144	10,368	管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	管理費区分 0	
標準構成比			22.45		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	56.051	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
殻運搬 (0024)	m3	4		10,724	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(コンクリート殻)					CB224260 1299.4	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
中村川激甚災害対策特別緊急工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 費用の内訳	m3	3.6	1,220	4,392	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.476	9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.242	78.2 25,400 22,640	905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.927	8.45 28,900 35,090	133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.345		53.01	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			4.11		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.19	管理費区分 0	
殻運搬	m3	3.6	1,759	6,332	CB227010 1527.2	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.612		661.4	M000301005	
					管理費区分 0	
標準構成比			40.77		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,847		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.958		878.5	R0115	
					管理費区分 0	
標準構成比			44.82		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			23,600		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	12.42		218.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0	
殻処分 (0025)	m3	4		8,500	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	8.5	1,000	8,500	Y007600001001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋台躯体工 (0026)	式	1		2,746,802	工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリート					第0017号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0027) (P)	m2	23		97,118	単位数量	1 m2
					管理費区分	0
Q01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩	2026.05 単 2026.05
Q02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区	鯉ヶ沢町
Q03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 敷厚		10cm			豪雪割増	
Q05 コンクリート費		コンクリート			潮間割増	0% 係数ランク 1
Q06 型枠費		型枠			週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.3	37,410	86,043	CB240010	36531.0
					管理費区分	0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩	2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区	鯉ヶ沢町
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.513		1,314	L001010004	
標準構成比			3.31		管理費区分	0
標準単価			9,840		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			10,700		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.202		75.47	管理費区分	0
特殊作業員	%	10.667		3,990	R0101	
					管理費区分	0
標準構成比			10.07		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区	鯉ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.165		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.38 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.031		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.04 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.587		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.168		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.971		21,684	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	
			59.8 20,400			

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				20,250		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	1.6		598.3	Z006702002			
標準構成比				1.65		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				137		単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.087		32.63	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.009		8.5	管理費区分	0		
型枠		m2	1.9	5,829	11,075	CB240210	5104.7		
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分	0		
J02 構造物の種類			均しコンクリート			歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133			
標準構成比				58.78		管理費区分	0		
標準単価				30,000		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				36,720		単価地区	鯉ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.533		905.4	単価補正	
標準構成比			19.9		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
標準構成比			6.07		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート (0028)	m3	49		1,189,720	第0018号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋台・橋脚コンクリート打設					WB474310	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	49	24,280	1,189,720	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)			
J02 養生工		一般養生				
J03 生コンクリートの夜間割増の有無		無				
J04 圧送管組立・撤去の有無		無				
鉄筋 (0029)	t	1.68		331,274	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.424	189,400	80,305	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	1.252	187,300	234,499	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
機械式鉄筋定着工法	D13 2m以下	箇所	42	290	12,180	ZZ99*40500043 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
機械式鉄筋定着工法	D16 2m以下	箇所	13	330	4,290	ZZ99*40500044 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
型枠 (0030)	m2	65		732,490	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
型枠						CB240210 10100.0			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	65	11,260	731,900	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237	46.66	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102	25.14	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958	9.51	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
円筒型枠 φ100	m	2	295	590	ZZ99*40500048 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場 (0031)	掛m2	70		396,200	第0021号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 安全ネット Q02 足場費		有り 足場工				
足場工	掛m2	70	5,660	396,200	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレソクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)				
コンクリート塗装工 (0032)	式	1		39,578	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
コンクリート表面含浸材(ロー塗布工)					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)	m2	14		39,578	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート表面含浸材(ロー塗布工) シン系	m2	14	2,827	39,578	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
簡易清掃	m2	100	317	31,700	WB820210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	100	2,510	251,000	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		シン系				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
仮設工 (0034)	式	1		16,987,192		
工事用道路工 (0035)	式	1		6,366,322	工種 99:	
施工ヤード盛土 (0036)	m3	60		271,460	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	62	262	16,244	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 施工幅員	4.0m以上				
	J02 施工数量	20,000m3未満				
	J03 障害の有無	無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.87			
	標準単価		6,010			
	地区単価		6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ダブル型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.44			
			11,200			
			11,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.57			
			28,900			
			35,090			
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.14			
			25,400			
			22,640			
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.98			
			138			
			137			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	83	2,800	232,400	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削	m3	62	368	22,816	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	41.477	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	17.33		63.76	Z006702002	
標準構成比			19.37		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.015		0.14		
土のう (0037)					オプション入力	
	袋	589		5,258,003	第0024号内訳書	
					単位数量 1 袋	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工					WB252730	
	袋	589	7,804	4,596,556	管理費区分 0	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 袋詰土区分		流用土			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
大型土のう工					WB252730	
	袋	589	1,123	661,447	管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正			6mを超え20m以下 標準(1.0)			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
土砂等運搬 (0038)		m3	550		404,796	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
土砂等運搬		m3	553	732	404,796	CB210110 641.88 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.575		304.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.67 20,847 21,400 747				
運転手(一般)		%	45.465		333.1	R0115 管理費区分 0		

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	40.44		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	23,600		単価地区 鯨ヶ沢町
			地区単価	30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.95		94.88	Z006702002
			標準構成比	14.89		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.01		0.12	管理費区分 0
整地 (0039)		m3	550		79,632	オプション入力
						第0026号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	553	144	79,632	CB210610 127.07
						管理費区分 0
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,090			
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.22 138 137			
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
敷鉄板 (0040)	m2	251		352,431	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	250.8	457	114,615	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	27	8,808	237,816	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		82日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
土留・仮締切工 (0041)	式	1		6,987,810	工種 99:	
鋼矢板 (0042)	枚	88		5,017,020	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	45	20,500	922,500	WB251330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 鋼矢板型式		IV型				
J03 圧入長		12m以下				
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	43	23,940	1,029,420	WB251330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 鋼矢板型式		IV型				
J03 圧入長		15m以下				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	117,100	117,100	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)				
J02 鋼矢板型式		IV型				
J03 施工場所		陸上				
鋼矢板引抜き	枚	45	10,930	491,850	WB251370 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工場所		陸上				
J02 鋼矢板型式		IV型				
J03 引抜長		12m以下				

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼矢板引抜き					単価補正	
	枚	43	12,930	555,990	WB251370	
J01 施工場所		陸上			管理費区分 0	
J02 鋼矢板型式		IV型			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 引抜き長		15m以下			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体					WB251380	
	回	1	69,840	69,840	管理費区分 0	
J01 作業区分		引抜き			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150	
	枚	45	18,610	837,450	管理費区分 0	
J01 鋼矢板の種類		IV型			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12.5m/枚			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 供用日数(実数入力)		63日			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増	
J06 修理費及び損耗費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正	
J08 補助工法の有無		無				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150	
	枚	43	23,090	992,870	管理費区分 0	
J01 鋼矢板の種類		IV型			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		15.5m/枚			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 供用日数(実数入力)		63日			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		有 3650円 無 1回			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切梁・腹起し (0043)	t	24. 4		1, 970, 790	第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
Q01 切梁・腹起し設置・撤去費 Q02 切梁・腹起し賃料等		切梁・腹起し設置・撤去 山留材賃料				
切梁・腹起し設置・撤去	t	24. 38	57, 010	1, 389, 903	WB251930 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレンクレーン賃料補正		設置・撤去 無 標準(1. 0)				
山留材賃料	t	19. 35	30, 020	580, 887	WB251910 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 火打ブロックの有無 J02 供用日数(実数入力) J03 継続工事の有無 J05 主部材修理費及び損耗費の計上 J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数) J07 副部材A修理費及び損耗費の計上 J08 鋼製山留材部品整備費(副A)(実) J09 副部材B修理費及び損耗費の計上 J10 不足分弁償金(新品)(副B)(実) J11 山留材1現場での使用回数(実数)		無 43日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場				

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
薬液注入工 (0044)	式	1		1,596,360	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
薬液注入工 (0045)	式	1		1,596,360	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
二重管スレーナ工法	本	17	62,980	1,070,660	WB223710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 セット数		2セット				
J02 砂質土の削孔長(実数入力)		0.5m				
J03 砂質土の削孔長(実数入力)		2.16m				
J04 粘性土の削孔長(実数入力)		4.3m				
J05 土被り長(L2)(実数入力)		4.96m				
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)		456.471L/本				
J07 水ガラス積算流量計の有無		無				
J08 特許料の有無		無				
注入設備据付・解体	現場	1	525,700	525,700	WB223750 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 注入方式		二重管スレーナ工法				
J02 セット数		2セット				
交通管理工 (0046)	式	1		2,036,700	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0047)	人日	124		2,036,700	第0031号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	62	17,650	1,094,300	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	62	15,200	942,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0048)	式	1		34,901,761	
共通仮設 (0049)	式	1		15,908,730	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0050)	式	1		10,336,730		
運搬費 (0051)	式	1		9,912,730	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0052)	回	3		5,330,900	第0032号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送 Q01 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送 Q01 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送	
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 分解組立+輸送(往復) J02 機械質量区分 クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 標準(1.0)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	3,462,000	3,462,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 分解組立+輸送(往復) J02 機械質量区分 オールケーシング スキッド式 クローラ70～90t	
重建設機械分解組立輸送	回	1	546,900	546,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
					J01 作業区分 分解組立+輸送(往復)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
中村川激甚災害対策特別緊急工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		BH山1.0上1.4下クレーン0.4上0.6下 標準(1.0)			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0053)	t	160.4		4,581,830	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	43.31	3,410	147,687	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	43.31	3,410	147,687	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	42.81	14,810	634,016	WB010020 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		375km			単価地区 鯉ヶ沢町
	J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	42.81	14,810	634,016	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		375km			単価地区 鯉ヶ沢町
	J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	50.72	19,150	971,288	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		375km			単価地区 鯉ヶ沢町
	J04 製品長区分		15m超え			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	50.72	19,150	971,288	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		375km			単価地区 鯉ヶ沢町
	J04 製品長区分		15m超え			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	23.61	12,590	297,249	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 片道運搬距離(実数入力)			375km			単価地区	鯺ヶ沢町		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	23.61	12,590	297,249	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			375km			歩	2026.05	単	2026.05
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	鯺ヶ沢町		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費		t	160.45	1,500	240,675	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(片道分)			管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	160.45	1,500	240,675	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(片道分)			管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0054)		式	1		424,000				
現場環境改善費（率計上）									

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0055)	式	1		424,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0056)	式	1		5,572,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0057)	式	1		50,810,491	
現場管理費 (0058)	式	1		18,939,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0059)	式	1		69,749,491	
一般管理費等 (0060)	式	1		12,520,509	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0061)	式	1		82,270,000	

入力データリスト（本01）

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式	1		8,227,000	
工事費計 (0063)	式	1		90,497,000	