

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2091号

設計書番号 508-070-0045

国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町深浦地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 530 m		
	路面切削工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	37,147,000 円 (内消費税 3,377,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		16,243,342		
舗装工							
		式	1		15,614,244		
路面切削工							
		式	1		2,676,204		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	3,180		1,831,680		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻						内 2号
		m3	159		283,974		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	159		560,550		
クラック抑制工							
		式	1		3,563,400		
クラック抑制シート布設工							内 4号
		m	1,181		3,563,400		
オーバーレイ工							
		式	1		9,374,640		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質2型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	3,180		9,374,640		
区画線工							
		式	1		197,788		
区画線工							
		式	1		197,788		
溶融式区画線							内 6号
		m	26		18,118		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線								内 7号
			m	1,330		179,670		
仮設工								
			式	1		431,310		
仮区画線工								
			式	1		69,960		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
			m	530		69,960		
交通管理工								
			式	1		361,350		
交通誘導警備員		A, B						内 9号
			人日	22		361,350		
直接工事費								
			式	1		16,243,342		
共通仮設								
			式	1		3,630,000		
共通仮設費								
			式	1		448,000		
運搬費								
			式	1		224,000		
建設機械運搬費								内 10号
			台	2		224,000		
現場環境改善費								
			式	1		224,000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		224,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,182,000		
純工事費								
			式	1		19,873,342		
現場管理費								
			式	1		8,312,000		
工事原価								
			式	1		28,185,342		
一般管理費等								
			式	1		5,584,658		
工事価格								
			式	1		33,770,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		3,377,000		
工事費計								
			式	1		37,147,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	224,000				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,630,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	19,873,342	単独（追加工事）直接工事費	16,243,342	単独（追加工事）共通仮設費	3,630,000
非対象額計（－）		73,250			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		73,250	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		19,800,092	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		19,312,792		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.20%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		41.98%		0.00%	
計上額		8,312,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	28,185,342				
純工事費	19,873,342	現場管理費	8,312,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	73,250				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	73,250	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,112,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,624,792		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.84%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.84%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,112,092		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,584,658				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,243,342
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,243,342
	共通仮設費 (率分)	16,170,092	19.68	3,182,000
	運搬費			224,000
現場環境改善費対象工事費				16,243,342
	現場環境改善費 (率分)	15,682,792	1.43	224,000
現場管理費対象純工事費				19,873,342
	現場管理費	19,800,092	41.98	8,312,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,185,342
	一般管理費等	28,112,092	19.84	5,584,658
	業務委託費			0
工事価格				33,770,000
消費税等相当額				3,377,000
工事費計				37,147,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	3, 180	576	1, 831, 680		管理費区分: 0
合計						1, 831, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 9. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	159	1, 786	283, 974		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	373. 7	1, 500	560, 550		
合計								
						560, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=50cmガラス基材 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
		m	481.8	2,760	1,329,768			
クラック抑制シート布設工 W=100cmガラス基材 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
		m	318	4,480	1,424,640			
クラック抑制シート布設工 W=33cmガラス基材 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
		m	381.6	2,120	808,992			
合計								
					3,563,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質2型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	3,180	2,948	9,374,640		管理費区分:0
合計						9,374,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	溶融式区画線							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
WB821210			m	6	573	3,438		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 3号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
WB821210			m	20	734	14,680		
合計						18,118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 中心線
WB821210		m	265	150	39, 750		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 外側線
WB821210		m	1, 060	132	139, 920		管理費区分 : 0
合計					179, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮区画線	施工方法区分: ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 中心線
WB821210		m	530	132	69, 960		管理費区分 : 0
合計					69, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	交通誘導警備員	A, B						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 6号 02-04-04
WB010211		人日	11	17, 650	194, 150			管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 7号 02-04-04
WB010212		人日	11	15, 200	167, 200			管理費区分：0
合計						361, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 97.7km, 無, 無						単 8号 01-02-02 管理費区分：0
WB010010			台	2	112,000	224,000		
合計						224,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036019							[] [2]	
			m	1, 000	336. 6	336, 600	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	780	235	183, 300	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	50	180	9, 000	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	50	485	24, 250	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	65	137	8, 905	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		11, 245	管理費区分：0	
合計								
						573, 300		
単価								
						573	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036022	m	1, 000	382. 5	382, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	73	137	10, 001	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		16, 674	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						734, 000		
単価						734	円/ m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	137	5, 480	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 400	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 900		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	137	4, 521	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 299	[1] [] 管理費区分：0	
合計						132, 500		
単価						132	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0		
			人	1	17, 650	17, 650			
合 計						17, 650			
単 価						17, 650	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		R0804						管理費区分：0	
人			1	15, 200	15, 200				
合計								15, 200	
単価								円／人日	
							15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 9 7. 7km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003							管理費区分：0	
			台	1	112, 000	112, 000		
合 計						112, 000		
単 価						112, 000	円／台	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		16,243,342		
舗装工 (0002)	式	1		15,614,244		
路面切削工 (0003)	式	1		2,676,204	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	3,180		1,831,680	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
路面切削	m2	3,180	576	1,831,680	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.763		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	30.97			
		標準単価	155,000			
		地区単価	165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕(緊自償)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.439		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.25 34,700 37,100		
その他(機械)	%	14.114		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.235		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.08 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.457		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	4.317		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
			3.69 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	3.773		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.61 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	12.839		73.97	管理費区分 0
軽油		%	8.064		46.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.43 138 137		
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)		%	2.984		17.19	管理費区分 0
諸雑費		%	0.015		0.14	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005) (P)		m3	159		283,974	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町)
Q01 殻種別			As殻			
Q02 路面切削廃材運搬費			殻運搬(路面切削)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	159	1,786	283,974	CB430020	1546.7
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分	0
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		9.0km以下			歩	2026.05 単 2026.05
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.584		671	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区	深浦町(旧深浦町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.904		908.8	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.505		205.4	Z006702002	
標準構成比			13.38		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.8	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	159		560,550	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 殻種別 アスファルト殻 Q02 処分費 処分費(t)	
処分費(t)	t	373.7	1,500	560,550	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制工 (0007)	式	1		3,563,400	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート布設工 (0008)	m	1,181		3,563,400	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=50cmガラス基材	m	481.8	2,760	1,329,768	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cmガラス基材	m	318	4,480	1,424,640	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=33cmガラス基材	m	381.6	2,120	808,992	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		9,374,640	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	3,180		9,374,640	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As(20F)改質2型 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	3,180	2,948	9,374,640	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.569	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.092	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比	%	0.089	0.14	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.15		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.001	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.533	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.351	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.526		15.49	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.082		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Z231050020	
(5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	90.484		2,667	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			21,200			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	1.707		50.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.296		8.72	Z006702002	
標準構成比			0.51		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価			138			
地区単価			137			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.105		3.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.03	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		197,788	
区画線工 (0012)	式	1		197,788	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0013)	m	26		18,118	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	6	573	3,438	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	20	734	14,680	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0014)	m	1,330		179,670	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	265	150	39,750	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し ペイント式溶剤型 有り				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
区画線設置		m	1,060	132	139,920	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			係数ランク 1			
仮設工 (0015)	式	1			431,310				
仮区画線工 (0016)	式	1			69,960	工種 99:			
仮区画線 (0017)	m	530			69,960	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正			
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			係数ランク 1 週休2日(月単位)			
区画線設置						WB821210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	530	132	69,960	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
交通管理工 (0018)	式	1		361,350	工種 99:	
交通誘導警備員 (0019)	人日	22		361,350	第0009号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	11	17,650	194,150	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	11	15,200	167,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
直接工事費 (0020)	式	1			16,243,342				
共通仮設 (0021)	式	1			3,630,000				
共通仮設費 (0022)	式	1			448,000				
運搬費 (0023)	式	1			224,000	工種 99:			
建設機械運搬費 (0024)	台	2			224,000	第0010号内訳書			
						単位数量	1 台		
						管理費区分	0		
Q01 貨物自動車による運搬費						貨物自動車による運搬(1車1回)			
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2	112,000	224,000	WB010010			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
J01	運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			単価地区	深浦町(旧深浦町)		
J02	片道運搬距離(実数入力)		97.7km			労調係数	1.000 00-00 0		
J03	その他の諸料金の有無		無			豪雪割増			
J05	運搬中の賃料(損料)の有無		無			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊急償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		224,000	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1		224,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1		3,182,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		19,873,342	
現場管理費 (0029)	式	1		8,312,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		28,185,342	
一般管理費等 (0031)	式	1		5,584,658	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		33,770,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		3,377,000	
工事費計 (0034)	式	1		37,147,000	