

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 海維 第7777号

設計書番号 508-060-0175

甲海岸維持工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字下風呂 地内

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 22.8 m		
	海域堤本体工		
	1	式	
設計額	27,709,000 円 (内消費税 2,519,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
海域堤防							
		式	1		12,202,200		
海域堤本体工							
		式	1		9,789,822		
海岸コンクリートブロック工							
		式	1		9,789,822		
海岸コンクリートブロック製作							内 1号
		個	194		8,058,760		
海岸コンクリートブロック運搬							内 2号
		個	194		1,190,578		
海岸コンクリートブロック据付							内 3号
		個	194		540,484		
仮設工							
		式	1		2,412,378		
工事用道路工							
		式	1		2,412,378		
敷鉄板							内 4号
		m2	1,431		2,412,378		
直接工事費							
		式	1		12,202,200		
共通仮設							
		式	1		4,229,500		
共通仮設費							
		式	1		2,851,500		
運搬費							
		式	1		2,642,900		

設計内訳書（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 5号
		t	247		2,642,900		
役務費							
		式	1		25,600		
借地料							内 6号
		式	1		25,600		
現場環境改善費							
		式	1		183,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		183,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,378,000		
純工事費							
		式	1		16,431,700		
現場管理費							
		式	1		4,477,000		
工事原価							
		式	1		20,908,700		
一般管理費等							
		式	1		4,281,300		
工事価格							
		式	1		25,190,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,519,000		
工事費計							
		式	1		27,709,000		

#

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	12, 202, 200	直接工事費	12, 202, 200	
非対象額計（－）	0			
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）		
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	12, 202, 200	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1. 50%		0. 00%	0. 00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1. 50%		0. 00%	
計上額	183, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	2,668,500				
運搬費	2,642,900	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	25,600	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,229,500

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	16,431,700	単独（追加工事）直接工事費	12,202,200	単独（追加工事）共通仮設費	4,229,500
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,431,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	16,431,700		0		0
現場管理費 率（補正前）	26.24%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	27.25%		0.00%		
計上額	4,477,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	20,908,700				
純工事費	16,431,700	現場管理費	4,477,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	20,908,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,908,700		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.48%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.48%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	20,908,700		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,281,300				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,202,200
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,202,200
	共通仮設費 (率分)	12,202,200	11.30	1,378,000
	運搬費			2,642,900
	役務費			25,600
現場環境改善費対象工事費				12,202,200
	現場環境改善費 (率分)	12,202,200	1.50	183,000
現場管理費対象純工事費				16,431,700
	現場管理費	16,431,700	27.25	4,477,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,908,700
	一般管理費等	20,908,700	20.48	4,281,300
	業務委託費			0
工事価格				25,190,000
消費税等相当額				2,519,000
工事費計				27,709,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	海岸コンクリートブロック製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 93m2を超え6.	個	194	41, 540	8, 058, 760		03-01-01 管理費区分 : 0
合計					8, 058, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	海岸コンクリートブロック運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック積み CB310180	2. 5t以下	個	194	2, 223	431, 262		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積み込み・荷卸, 5個, 1. 0km以下	個	194	1, 831	355, 214		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック荷卸 CB310190	2. 5t以下	個	194	2, 083	404, 102		03-01-01 管理費区分 : 0
合計					1, 190, 578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	海岸コンクリートブロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下, 陸上, 12m超, 0個, 乱積, ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ) 25t吊, 標準						03-01-01
CB310070		個	194	2, 786	540, 484		管理費区分 : 0
合計					540, 484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	1, 430. 7	457	653, 829		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 91日, 無, 有						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	154	9, 654	1, 486, 716		管理費区分 : 0
不陸整正	無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	1, 430. 7	190	271, 833		管理費区分 : 0
合計					2, 412, 378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	247	3, 850	950, 950		単 3号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	247	3, 850	950, 950		単 3号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	247	3, 000	741, 000		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2, 642, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220	25. 6千円	式	1		25, 600		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					25, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホ(クローラ型)運転							単 6号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 730		
単価						457	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 91日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 654	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:91日					管理費区分：0		
			枚	1	8, 554	8, 554			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合 計									
						9, 654			
単 価							円／枚		
						9, 654			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1	3, 850	3, 850			
合 計									
						3, 850			
単 価							円／t		
						3, 850			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0		
合 計						3, 000			
単 価						3, 000	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB010220	借地料(一式入力)	25. 6千円	単位	式	単位数量	1	単価	25, 600	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料		Y007510001					管理費区分：0		
			式	1		25, 600			
合計						25, 600			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
海域堤防 (0001)	式	1		12,202,200		
海域堤本体工 (0002)	式	1		9,789,822		
海岸コンクリートブロック工 (0003)	式	1		9,789,822	工種 03:海岸工事	
海岸コンクリートブロック製作 (0004)	個	194		8,058,760	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個	194	41,540	8,058,760	CB310010 38615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満				
J03 生コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40				
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下				
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		5.93m2を超え6.60m2以下				
J10 養生工の種類		一般				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.184		906.9	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			2.16			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	10.898		4,526	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.15 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	6.032		2,505	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.98 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	5.309		2,205	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.89 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	5.305		2,203	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.7 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	0.46		191.2	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	42.93		17,829	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.35		
標準単価			20,100		
地区単価			19,600		
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	%	25.206		10,468	L001170007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.48		
標準単価			1,200		
地区単価			1,670		
軽油	%	1.671		693.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.81		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.005		12.1	管理費区分 0
海岸コンクリートブロック運搬 (0005)	個	194		1,190,578	オプション入力 第0002号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック積み		個	194	2,223	431,262	CB310180 2042.8
J01 消波根固めブロック規格			2.5t以下			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	9.321		207.2	L001010004
標準構成比				9.33		管理費区分 0
標準単価				9,840		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				10,700		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	24.287		539.9	R0125
標準構成比				22.63		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,210		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)						R0114

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	23.509		522.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	20.572		457.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.169		337.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.06		1.34	管理費区分 0	
軽油	%	7.067		157.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						単価補正
		%	0.015		0.36	管理費区分 0
消波根固めブロック運搬		個	194	1,831	355,214	CB310040 1601.3 管理費区分 0
J01	消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02	作業区分		積込み・荷卸			単価地区 風間浦村
J03	トラック1台当りブロック積載個数		5個			労調係数 1.000 00-00 0
J04	トラック1台当り運搬距離		1.0km以下			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
トラック[普通型] 10～11t積		%	42.299		774.4	M000302008
標準構成比				44.93		管理費区分 0
標準単価				15,700		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				16,900		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	43.61		798.4	R0115
標準構成比				38.85		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,290		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	14.082		257.8	Z006702002
標準構成比				16.22		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				137		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		0.4	管理費区分	0
消波根固めブロック荷卸	個	194	2,083	404,102	CB310190 1910.7 管理費区分	0
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.587	8.61 9,840 10,700	178.8	L001010004 管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	24.896	23.23 31,000 36,210	518.4	R0125 管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	24.084	21.62	501.5	R0114 管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	21.083		439	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 21.18 標準単価 28,300 地区単価 30,700
普通作業員		%	15.536		323.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 19 標準単価 25,400 地区単価 22,640
その他(労務)		%	0.06		1.25	管理費区分 0
軽油		%	5.739		119.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 6.3 標準単価 138 地区単価 137
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		1.05	管理費区分 0
海岸コンクリートブロック据付 (0006)	個	194		540,484	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック据付け	個	194	2,786	540,484	CB310070 4101.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 据付場所		陸上			
J03 ブロック移動距離		12m超			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			
J06 据付方法		乱積			
J07 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			
J08 クレーンの賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	31.779		885.3	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.96		
標準単価			43,600		
地区単価			52,400		
普通作業員	%	27.586		768.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村
標準構成比			21.02		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	21.961		611.8	R0125			
標準構成比				12.77		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				36,210		単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	18.605		518.3	R0101			
標準構成比				11.65		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				30,700		単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.06		1.67	管理費区分	0		
連結金具		%	0		0	Y000551001001			
標準構成比				36.56		管理費区分	0		
標準単価				15,000		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				0		単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.009		0.43	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0007)		式	1		2,412,378	
工事用道路工 (0008)		式	1		2,412,378	工種 99:
敷鉄板 (0009)		m2	1,431		2,412,378	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	1,430.7	457	653,829	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	154	9,654	1,486,716	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			91日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
甲海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
不陸整正	m2	1,430.7	190	271,833	CB410010 174.53 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用			
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	15.834		30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.28 37,600 37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	2.148		4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 4,480 4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	2.164		4.12	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.14 4,550 5,030		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	39.293		74.82	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			35.31		
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,090		
普通作業員		%	11.885		22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			14.55		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,640		
特殊作業員		%	11.281		21.48	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			11.35		
	標準単価			28,300		
	地区単価			30,700		
土木一般世話役		%	11.402		21.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			10.65		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
軽油		%	5.966		11.36	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			6.56 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.14	管理費区分 0
直接工事費 (0010)	式	1		12,202,200	
共通仮設 (0011)	式	1		4,229,500	
共通仮設費 (0012)	式	1		2,851,500	
運搬費 (0013)	式	1		2,642,900	工種 99:
仮設材運搬費 (0014)	t	247		2,642,900	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	247	3,850	950,950	WB010020 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		26.6km			単価地区 風間浦村
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	247	3,850	950,950	WB010020
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
	J02 片道運搬距離(実数入力)		26.6km			歩 2026.05 単 2026.05
	J04 製品長区分		12m以内			単価地区 風間浦村
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
	J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
仮設材等の積込み取卸し費		t	247	3,000	741,000	WB010030
	J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
役務費 (0015)	式		1		25,600	工種 99:
借地料 (0016)	式		1		25,600	第0006号内訳書
	Q01 借地料		借地料(一式入力)			単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
借地料(一式入力)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	式	1		25,600	WB010220	
J01 借地料(千円)		25.6千円			管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0017)	式	1		183,000		
現場環境改善費（率計上） (0018)	式	1		183,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0019)	式	1		1,378,000		
主たる工種	03:海岸工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0020)	式	1		16,431,700		
現場管理費 (0021)	式	1		4,477,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.48%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			

入力データリスト（本01）

工事名	甲海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)	式	1		20,908,700	
一般管理費等 (0023)	式	1		4,281,300	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1		25,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		2,519,000	
工事費計 (0026)	式	1		27,709,000	