

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5752号

設計書番号 508-040-0051

旧十川河川維持工事

実施 設計書

五所川原市金木町嘉瀬外地内

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 800 m		
	掘削工	500 m3	
	雑木伐採工	15,000 m2	
設計額	18,139,000 円 (内消費税 1,649,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	旧十川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持								
		式	1		3,547,267			
河川土工								
		式	1		1,524,500			
掘削工								
		式	1		1,524,500			
掘削								内 1号
		m3	500		184,000			
土砂等運搬								内 2号
		m3	500		1,265,500			
建設発生土受入地								内 3号
		m3	500		75,000			
雑木伐採工								
		式	1		2,022,767			
雑木伐採工								
		式	1		2,022,767			
伐木・伐竹								内 4号
		m2	15,000		600,000			
集積積込み								内 5号
		m2	15,000		816,000			
運搬								内 6号
		m2	15,000		606,767			
直接工事費								
		式	1		3,547,267			
共通仮設								
		式	1		6,360,532			

設計内訳書（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		6,050,532		
運搬費							
		式	1		5,692,500		
処分費(木くず)							内 7号
		式	1		5,692,500		
技術管理費							
		式	1		290,032		
測量設計費							内 8号
		式	1		290,032		
現場環境改善費							
		式	1		68,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		68,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		310,000		
純工事費							
		式	1		9,907,799		
現場管理費							
		式	1		3,678,000		
工事原価							
		式	1		13,585,799		
一般管理費等							
		式	1		2,904,201		
工事価格							
		式	1		16,490,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	3, 547, 267	直接工事費	3, 547, 267
非対象額計（－）	0		
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2， 7	0	(工場原価)	
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3, 547, 267	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	1. 93%		0. 00% 0. 00%
市街地補正 率（補正後）	1. 93%		
計上額	68, 000		0
			調整工事計上額 0

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	5,982,532				
運搬費	5,692,500	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	290,032
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,360,532

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	9,907,799	単独（追加工事）直接工事費	3,547,267	単独（追加工事）共通仮設費	6,360,532
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,907,799	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,907,799		0		0
現場管理費 率（補正前）	36.40%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.13%		0.00%		
計上額	3,678,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	13,585,799				
純工事費	9,907,799	現場管理費	3,678,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,585,799	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,585,799		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.41%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.41%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,585,799		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,904,201				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,547,267
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,547,267
	共通仮設費 (率分)	3,547,267	8.76	310,000
	運搬費			5,692,500
	技術管理費			290,032
現場環境改善費対象工事費				3,547,267
	現場環境改善費 (率分)	3,547,267	1.93	68,000
現場管理費対象純工事費				9,907,799
	現場管理費	9,907,799	37.13	3,678,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,585,799
	一般管理費等	13,585,799	21.41	2,904,201
	業務委託費			0
工事価格				16,490,000
消費税等相当額				1,649,000
工事費計				18,139,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	500	368	184, 000		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					184, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	500	2, 531	1, 265, 500		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					1, 265, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	建設発生土受入地						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土受け入れ価格						
	ZZ99*01*01001		m3	500	150	75, 000	管理費区分：0
	合計					75, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)					03-02-03
	CB320510		m2	15, 000	40	600, 000	管理費区分：0
	合計					600, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	12, 000	68	816, 000		管理費区分 : 0
合計					816, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	人力施工, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	203	2, 989	606, 767		管理費区分 : 0
合計					606, 767		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	処分費(木くず)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	225	25, 300	5, 692, 500		管理費区分：0
合計					5, 692, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m							
Z237230140		km	0. 2	1, 450, 164	290, 032		管理費区分：0
合計					290, 032		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木) Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	25, 300	2, 530, 000		
合計								
						2, 530, 000		
単価							円/t	
						25, 300		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		3,547,267	
河川土工 (0002)	式	1		1,524,500	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		1,524,500	オプション入力 工種 14:河川維持工事
掘削 (0004)	m3	500		184,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	500	368	184,000	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 押土の有無	無し			
	J04 障害の有無	無し			
	J05 施工数量	5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		42.72		
	標準単価		20,100		
	地区単価		21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 137			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005)	m3	500		1,265,500	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
土砂等運搬	m3	500	2,531	1,265,500	CB210110 2217.4 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格			バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級		%	41.565		1,052	M000301005
標準構成比				44.67		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				21,400		単価地区 五所川原市(旧金木町)
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	45.437		1,150	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,290		単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.948		327.7	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				137		単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.05		1.3	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入地 (0006)	m3	500		75,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土受け入れ価格	m3	500	150	75,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑木伐採工 (0007)	式	1		2,022,767	オプション入力
雑木伐採工 (0008)	式	1		2,022,767	オプション入力 工種 14:河川維持工事
伐木・伐竹 (0009)	m2	15,000		600,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	15,000	40	600,000	CB320510 36.081			
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)			管理費区分 0			
						歩 2026.05 単 2026.05			
						単価地区 五所川原市(旧金木町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]						M000202133			
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		%	28.037		11.27	管理費区分 0			
標準構成比				29.25		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				14,700		単価地区 五所川原市(旧金木町)			
地区単価				15,700		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置]						M007500156			
幅880～1000mm カット300～400mm		%	11.468		4.61	管理費区分 0			
標準構成比				12.8		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				6,450		単価地区 五所川原市(旧金木町)			
地区単価				6,450		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 A地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(機械)		%	0.1		0.04	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	41.57		16.71	R0114			
標準構成比				38.16		管理費区分 0			
標準単価				28,900		歩 2026.05 単 2026.05			
地区単価				35,090		単価地区 五所川原市(旧金木町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.085	7.73 31,000 36,210	3.25	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.124		0.05	管理費区分 0
軽油	%	10.473	11.78 138 137	4.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.118		0.05	管理費区分 0
集積積込み (0010)	m2	15,000		816,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	12,000	68	816,000	CB320560	61.067
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]					M000202133	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.831		16.9	管理費区分	0
標準構成比			25.92		歩 2026.05	単 2026.05
標準単価			14,700		単価地区	五所川原市(旧金木町)
地区単価			15,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
掘み装置					M000291001	
開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.879		2.64	管理費区分	0
標準構成比			4.07		歩 2026.05	単 2026.05
標準単価			2,310		単価地区	五所川原市(旧金木町)
地区単価			2,460		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	36.834		25.07	R0114	
標準構成比			33.82		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	五所川原市(旧金木町)

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	19.145		13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.27		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	5.98		4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	9.286		6.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.44		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.045		0.04	管理費区分 0
運搬 (0011)	m2	15,000		606,767	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)	m3	203	2,989	606,767	CB320580 2465.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件		人力施工			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J04 運搬距離(人力・DID無)		8.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	19.005		568	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.6		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			5,702		単価地区 五所川原市(旧金木町)	
地区単価			5,900		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			182		豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	74.079		2,214	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 五所川原市(旧金木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.893	8.42 138 137	206	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1	管理費区分 0
直接工事費 (0012)	式	1		3,547,267	
共通仮設 (0013)	式	1		6,360,532	
共通仮設費 (0014)	式	1		6,050,532	
運搬費 (0015)	式	1		5,692,500	工種 99:
処分費(木くず) (0016)	式	1		5,692,500	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)					WB020052

入力データリスト (本01)

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	225	25,300	5,692,500	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0017)	式	1		290,032	工種 99:	
測量設計費 (0018)	式	1		290,032	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.2	1,450,164	290,032	Z237230140 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0019)	式	1		68,000		
現場環境改善費(率計上) (0020)	式	1		68,000		

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		310,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0022)	式	1		9,907,799	
現場管理費 (0023)	式	1		3,678,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1		13,585,799	
一般管理費等 (0025)	式	1		2,904,201	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		16,490,000	

入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		1,649,000	
工事費計 (0028)	式	1		18,139,000	