

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰総河 第1-6号

設計書番号 508-010-0013

駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

青森市大字古館 地内

工期 235日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 64.7 m		
	コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工		
	1	式	
設計額	92,884,000 円	(内消費税 8,444,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		49,650,793			
河川土工		式	1		2,014,495			
掘削工		式	1		191,360			
掘削		m3	500		191,360		内 1号	
法面整形工		式	1		1,001,520			
法面整形(切土部)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,040		1,001,520		内 2号	
残土処理工		式	1		821,615			
整地		m3	800		116,640		内 3号	
土砂等運搬		m3	810		704,975		内 4号	
法覆護岸工		式	1		28,031,388			
作業土工		式	1		717,235			
床掘り	土砂	m3	840		231,295		内 5号	
埋戻し	土砂	m3	420		485,940		内 6号	

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工		式	1		27,314,153		
コンクリートブロック基礎	底幅510mm、高さ500mm	m	75		1,379,801		内 7号
平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮)	ブロック系突起型	m2	880		20,990,011		内 8号
小口止コンクリート		箇所	2		605,080		内 9号
隔壁コンクリート		箇所	1		309,664		内 10号
天端保護工		m2	131		4,029,597		内 11号
構造物撤去工		式	1		705,267		
構造物取壊し工		式	1		500,640		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	45		500,640		内 12号
運搬処理工		式	1		204,627		
殻運搬	無筋Co殻	m3	45		78,627		内 13号
殻処分	無筋Co殻	m3	45		126,000		内 14号
仮設工		式	1		18,899,643		

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事用道路工								
		式	1		17,167,089			
工事用道路盛土	土砂						内 15号	
		m3	1,730		2,671,094			
敷砂利							内 16号	
		m2	578		205,261			
敷鉄板	22×1,524×6,096mm						内 17号	
		m2	393		853,548			
土のう	大型土のう						内 18号	
		袋	887		9,968,106			
遮水シート							内 19号	
		m2	803		2,634,348			
吸出し防止材							内 20号	
		m2	803		834,732			
工事用道路撤去								
		式	1		1,732,554			
掘削							内 21号	
		m3	1,830		674,912			
土砂等運搬							内 22号	
		m3	1,830		1,057,642			
直接工事費								
		式	1		49,650,793			
共通仮設								
		式	1		5,451,284			
共通仮設費								
		式	1		1,236,284			

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬費								
		式	1		677,284			
仮設材運搬費							内 23号	
		t	69		677,284			
現場環境改善費								
		式	1		559,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		559,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		4,215,000			
純工事費								
		式	1		55,102,077			
現場管理費								
		式	1		16,547,000			
工事原価								
		式	1		71,649,077			
一般管理費等								
		式	1		12,790,923			
工事価格								
		式	1		84,440,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		8,444,000			
工事費計								
		式	1		92,884,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	49,650,793	直接工事費	49,650,793	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	126,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		49,650,793	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		49,524,793		0
	（調整工事入力で使用）			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.41%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		8.49%		0.00%
	計上額		4,215,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	49,650,793	直接工事費	49,650,793	
非対象額計（－）	126,000			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	126,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	49,524,793	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.13%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.13%		0.00%	
計上額	559,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	677,284				
運搬費	677,284	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,451,284

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	55,102,077	単独（追加工事）直接工事費	49,650,793	単独（追加工事）共通仮設費	5,451,284
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		55,102,077	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		54,976,077		0	0
現場管理費 率（補正前）		28.84%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		30.03%		0.00%	
計上額		16,547,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	71,649,077				
純工事費	55,102,077	現場管理費	16,547,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		71,649,077	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		71,523,077		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.82%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.82%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		71,649,077		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		12,790,923			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			49,650,793
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				49,650,793
	共通仮設費 (率分)	49,650,793	8.49	4,215,000
	運搬費			677,284
現場環境改善費対象工事費				49,650,793
	現場環境改善費 (率分)	49,524,793	1.13	559,000
現場管理費対象純工事費				55,102,077
	現場管理費	55,102,077	30.03	16,547,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				71,649,077
	一般管理費等	71,649,077	17.82	12,790,923
	業務委託費			0
工事価格				84,440,000
消費税等相当額				8,444,000
工事費計				92,884,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02	
CB210100		m3	520	368	191,360		管理費区分: 0	
合計					191,360			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、 粘性土, 全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	1,040	963	1,001,520		管理費区分: 0	
合計					1,001,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		整地							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02		
CB210610		m3	810	144	116,640		管理費区分：0		
合計					116,640				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬	標準,パッホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3 .0km以下						02-01-02		
CB210110		m3	815	865	704,975		管理費区分：0		
合計					704,975				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		床掘り		土砂			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	835	277	231,295		管理費区分: 0
合計					231,295		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		埋戻し		土砂			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	420	1,157	485,940		管理費区分: 0
合計					485,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリートブロック基礎		底幅510mm、高さ500mm					
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(2)・港湾(5) 18-8-40、一般養生、全ての費用	m3	5.3	37,570	199,121		02-03-01 均しCo 管理費区分：0
	型枠	一般型枠、均しコンクリート	m2	15.1	5,829	88,017		02-02-06 均しCo 管理費区分：0
	現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40、無し、一般養生・特殊養生(練炭)	m3	14.3	76,410	1,092,663		02-02-03 管理費区分：0
	合計					1,379,801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮)		ブロック系突起型					
	コンクリートブロック張工 ブロック系突起型		m2	880.2	23,830	20,975,166		単 1号 管理費区分：0
	間詰工(現場発生土)		m3	61.6	241	14,845		単 2号 管理費区分：0
	合計					20,990,011		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	5.5	4,360	23,980		管理費区分: 0	
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
CB226190		m3	7.5	77,480	581,100		管理費区分: 0	
合計					605,080			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	隔壁コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	5.5	4,360	23,980		管理費区分: 0	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
CB226200		m3	3.8	75,180	285,684		管理費区分: 0	
合計					309,664			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	天端保護工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	かごマット工(多段積型) WB322220	C型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1段, 0段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 0m2/100m2	m2	131.3	30,690	4,029,597		単 3号 03-02-10 管理費区分: 0
	合計					4,029,597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し		無筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	44.7	11,200	500,640		単 4号 06-01-04 管理費区分: 0
	合計					500,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	44.7	1,759	78,627		02-02-07 管理費区分: 0
合計					78,627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	105	1,200	126,000		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					126,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	工事用道路盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1,730	262	453,260		02-01-02 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	46	979	45,034		02-01-02 坂路部 管理費区分: 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1,600	267	427,200		02-01-02 仮置場 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1,600	433	692,800		02-01-02 仮置場→工事用道路 管理費区分: 0
土材料 CB210550		m3	448	2,350	1,052,800		02-01-02 管理費区分: 0
合計					2,671,094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	578.2	355	205,261		単 6号 管理費区分：0
合計					205,261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	敷鉄板	22×1,524×6,096mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	393.3	457	179,738		単 7号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 155日, 無, 有	枚	43	15,670	673,810		単 8号 02-05-16 管理費区分：0
合計					853,548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	887	10,340	9,171,580		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 10号 02-05-10
WB252730		袋	887	898	796,526		管理費区分: 0
合計					9,968,106		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	遮水シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)						02-02-03
CB226130		m2	803.4	3,279	2,634,348		管理費区分: 0
合計					2,634,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	吸出し防止材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
	CB224720	m2	803.4	1,039	834,732		管理費区分：0
合計					834,732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	1,834	368	674,912		管理費区分：0
合計					674,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号		土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1,834	433	794,122		02-01-02 工事用道路→仮置き場 管理費区分:0	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,830	144	263,520		02-01-02 管理費区分:0	
合計					1,057,642			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号		仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,4.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	68.97	3,410	235,187		単 11号 01-02-02 往路 管理費区分:0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,4.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	68.97	3,410	235,187		単 11号 01-02-02 復路 管理費区分:0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	68.97	3,000	206,910		単 12号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					677,284			

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック張工 ブロック系突起型		単位	m2	単位数量	1	単価	23,830
	平ブロック張	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 無し						02-02-03
	CB226030		m2	1	23,830	23,830		管理費区分: 0
	合計					23,830		
	単価					23,830		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	241
	バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)							単 13号
			日	0.32	75,440	24,140		管理費区分: 0
	合計					24,140		
	単価					241		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB322220	かごマット工(多段積型)	C型, 亜鉛アルミ鉄線, 1段, 0段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 0m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	30,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2.2	36,210	79,662	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	3.2	30,700	98,240	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6.6	22,640	149,424	管理費区分: 0	
	かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミ鉄線							
	Z004012014		m	200	9,150	1,830,000	管理費区分: 0	
	割栗石 150-200mm							
	Z002140002		m3	99	4,800	475,200	管理費区分: 0	
	バックホ運転							単 14号 03-02-10 [] [1]
	WK320190		日	7.7	55,770	429,429	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		7,045	管理費区分: 0	
	合計					3,069,000		
	単価					30,690	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)	Q001611001	m3	1	11,195.95	11,195	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					11,200		
	単価					11,200	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)	無筋Co殻	単位	t	単位数量	100	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co殻	Y007600001001	t	100	1,200	120,000	管理費区分: T	
	合計					120,000		
	単価					1,200	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	敷砂利		単位	m2		100	単価	355
			単位	数量	単価	金額		摘要
	整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02
	CB210610		m3	10	144	1,440		管理費区分: 0
	再生クラッシュラン RC-40							
	Z002122003		m3	10.5	3,250	34,125		管理費区分: 0
	合計					35,565		
	単価					355		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転						単 15号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,730		
	単価					457	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,155日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	15,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:155日	枚	1	14,570	14,570	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						15,670		
単価						15,670	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	10,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.294	36,210	10,645	管理費区分:0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.294	30,700	9,025	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.294	22,640	6,656	管理費区分:0	
	耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応							
	Z230431005		枚	10	3,770	37,700	管理費区分:0	
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,350	23,500	管理費区分:0	
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m					単 16号 02-05-10	
	WK250500		日	0.294	53,160	15,629	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		245	管理費区分:0	
	合計					103,400		
	単価					10,340	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	898
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.068	36,210	2,462	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.068	30,700	2,087	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
	WK250500		日	0.068	64,930	4,415	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	0.5%	式	1		22	管理費区分: 0	
	合計					8,986		
	単価					898	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	75,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							河川編 p.16
	R0114		人	1	35,090	35,090		管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	108	137	14,796		管理費区分:0
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	機械条件: 供用 持込						
	M000202031		供用日	1.46	17,500	25,550		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4		管理費区分:0
	合計					75,440		
	単価					75,440		円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK320190	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
	L001010007		日	1.24	9,710	12,040	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					55,770		
	単価					55,770	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					53,160		
	単価					53,160	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	64,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	110	137	15,070	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.38	10,700	14,766	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					64,930		
	単価					64,930	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		49,650,793	
河川土工 (0002)	式	1		2,014,495	
掘削工 (0003)	式	1		191,360	工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	500		191,360	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	520	368	191,360	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		37.91		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.37		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
法面整形工 (0005)	式	1		1,001,520	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0006)	m2	1,040		1,001,520	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形	m2	1,040	963	1,001,520	週休2日補正 週休2日(月単位) CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		821,615	工種 01:河川工事
整地 (0008)	m3	800		116,640	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地					CB210610 127.07

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m3	810	144	116,640	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.22		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009)	m3	810		704,975	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	815	865	704,975	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		3.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		359.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.469		393.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.947	14.89	112.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費	%	0.019		0.2	管理費区分 0
法覆護岸工 (0010)	式	1		28,031,388	
作業土工 (0011)	式	1		717,235	工種 01:河川工事
床掘り (0012)	m3	840		231,295	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	835	277	231,295	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	標準			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.66		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0013)	m3	420		485,940	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	420	1,157	485,940	CB210410 1096.9
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.076		128.1	L001010007
標準構成比			10.59		管理費区分 0
標準単価			8,800		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			9,710		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.776		20.54	L001070001
標準構成比			1.65		管理費区分 0
標準単価			1,260		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			1,430		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タンパ及びランマ					L001180001

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
質量 60～80kg	%	0.074		0.86	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			471		
地区単価			533		
特殊作業員	%	29.752		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.92		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	21.918		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.93		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	24.573		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.34		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	10.73		124.1	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			11.4		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.086		0.99	Z006704001
標準構成比			0.1		管理費区分 0
標準単価			154		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			139		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.015		0.61	管理費区分 0
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工 (0014)	式	1		27,314,153	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0015)	m	75		1,379,801	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.3	37,570	199,121	CB240010 36531.0
					管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		バックホウ(クレーン機能付) 打設 土木(2)・港湾(5) 一般養生 全ての費用	18-8-40		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.498	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.201		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.621	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.13	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.997		3,004	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	7.555		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.4		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.159		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.151		21,845	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			59.8		
標準単価			20,400		
地区単価			20,400		
軽油	%	1.593		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.65		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.087		32.87	単価補正 管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		7.26	管理費区分 0
型枠	m2	15.1	5,829	88,017	CB240210 5104.7 管理費区分 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
現場打基礎コンクリート	m3	14.3	76,410	1,092,663	CB226170 71052.0 管理費区分 0
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	18-8-40		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.708	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.618	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	13.611	16.42	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比			
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	11.373	10.47	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比			
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
特殊作業員	%	9.633	9.55	7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比			
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
その他(労務)	%	10.417		7,959	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.567		21,826	Z230210240 管理費区分 0
		標準構成比			歩 2026.05 単 2026.05
			29.74		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			19,750		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			20,400		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.896		684.2	Z006702002
標準構成比			0.97		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.173		131.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		10.9	管理費区分 0
平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮 (0016))	m2	880		20,990,011	オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック張工 ブロック系突起型	m2	880.2	23,830	20,975,166	オプション入力
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平ﾌﾞﾛｯｸ張	m2	1	23,830	23,830	CB226030 8056.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量		150kg/個以上			
J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格		平ﾌﾞﾛｯｸ各種			
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水ｼｰﾄ規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			
J07 連結金具の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.61		145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	2.658		633.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	1.67		398	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			4.23		
標準単価			31,000		

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロック工	%	1.321		314.8	R0108 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.62		
標準単価			29,200		
地区単価			31,520		
運転手(特殊)	%	1.469		350.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.58		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	1.234		294	管理費区分 0
(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	86.913		20,711	Z231315010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			62.72		
標準単価			5,050		
地区単価			20,700		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	3.53		841.1	Z231301035 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			10.1		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			740		
地区単価			765		
軽油	%	0.59		140.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.76		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.005		1.6	管理費区分 0
間詰工(現場発生土)	m3	61.6	241	14,845	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.32	75,440	24,140	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	108	137	14,796	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日	1.46	17,500	25,550	M000202031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		0	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小口止コンクリート (0017)	箇所	2		605,080	オブション入力 第0009号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	5.5	4,360	23,980	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	30m2未満			
	J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10			
普通作業員	%	39.475		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		47.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	18.263		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	0.288		12.57	管理費区分 0
瀝青繊維質目地板 厚10mm	%	41.952		1,829	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			35.6		
	標準構成比		1,190		
	標準単価		1,500		
	地区単価				
諸雑費	%	0.022		1.23	管理費区分 0
現場打小口止コンクリート	m3	7.5	77,480	581,100	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 生コンクリート規格	土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
	J02 養生工の種類	一般養生			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.868	1.83 9,840 10,700	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.221	21.77 25,400 22,640	14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.643	21.44 30,000 36,720	19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.582	10.56 31,000 36,210	8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.938		4,600	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.83		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	8.663		6,711	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.167		21,821	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.04		
			19,750		
			20,400		
軽油	%	0.914		707.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.98		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.004		13.3	管理費区分 0
隔壁コンクリート (0018)	箇所	1		309,664	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	5.5	4,360	23,980	CB224710 4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	39.475		1,721	R0102
標準構成比			47.36		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	18.263		796.2	R0125
標準構成比			16.72		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.288		12.57	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
瀝青繊維質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.952	35.6 1,190 1,500	1,829	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		1.23	管理費区分 0
現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	3.8	75,180	285,684	CB226200 69696.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	18-8-40		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.127	2.11 9,840 10,700	1,599	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	29.843	26.3 30,000 36,720	22,435	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	14.213		10,685	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.2		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	7.341		5,519	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	7.601		5,714	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.02		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	8.795		6,612	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	29.034		21,827	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比		30.32		
	標準単価		19,750		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			20,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.04		781.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.13		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.006		7.2	管理費区分 0
天端保護工 (0019)	m2	131		4,029,597	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
かごマット工(多段積型)	m2	131.3	30,690	4,029,597	WB322220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 かご形式		C型			
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線			
J04 積段数(実数入力)		1段			
J05 根固め段数(実数入力)		0段			
J06 中詰用石材種類		割栗石			
J07 中詰用石材規格		15~20cm			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準(90m3)			
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		0m2/100m2			
構造物撤去工 (0020)	式	1		705,267	
構造物取壊し工 (0021)	式	1		500,640	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	45		500,640	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	44.7	11,200	500,640	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
運搬処理工 (0023)	式	1		204,627	工種 99:
殻運搬 (0024)	m3	45		78,627	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	44.7	1,759	78,627	CB227010 1527.2 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンクトラック[オノロート・ディーゼル] 10t積級	%	37.612		661.4	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			40.77		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	49.958		878.5	R0115 管理費区分 0
標準構成比			44.82		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増					豪雪割増
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.42		218.4	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.41		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		138		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0025)	m3	45		126,000	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	105	1,200	126,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0026)	式	1		18,899,643	
工用道路工 (0027)	式	1		17,167,089	工種 99:
工用道路盛土					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	m3	1,730		2,671,094	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	1,730	262	453,260	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し		
フルトローサ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.44 11,200 11,500		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		46.57		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.14		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.98		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	46	979	45,034	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.177		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.01		
			5,650		
			5,780		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.909		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.29		
			3,540		
			3,830		
運転手(特殊)	%	71.547		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			67.28		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	6.932		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			8.88		
			25,400		
			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	7.425		72.7	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.54		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.01		0.12	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	1,600	267	427,200	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 18.87 標準単価 138 地区単価 137		
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	1,600	433	692,800	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J05 運搬距離(km)(DID区間無) 0.3km以下
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.554		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 44.67 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747		
運転手(一般)	%	45.458		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			標準構成比 40.44		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.949		56.06	Z006702002
	標準構成比		14.89		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.039		0.24	管理費区分 0
土材料	m3	448	2,350	1,052,800	CB210550 1.0
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,350	Z231365005
	標準構成比		100		管理費区分 0
	標準単価		1		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		2,350		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0		0	管理費区分 0
敷砂利 (0029)	m2	578		205,261	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	578.2	355	205,261	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.149		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
			22.8		
			8,800		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	56.785		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	21.058		30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
再生クラッシュヤラン RC-40	m3	10.5	3,250	34,125	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0030)	m2	393		853,548	オプション入力 第0017号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	393.3	457	179,738	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	43	15,670	673,810	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		155日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
土のう (0031)	袋	887		9,968,106	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	887	10,340	9,171,580	週休2日補正 週休2日(月単位) WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	887	898	796,526	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去(再利用)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
遮水シート (0032)	m2	803		2,634,348	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
遮水シート張	m2	803.4	3,279	2,634,348	CB226130 3124.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 遮水シート規格		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.208	7.31	203.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
土木一般世話役	%	2.204	1.98	72.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	2.944		96.5	管理費区分 0
遮水シート 厚1.0+10.0mm	%	88.619	87.46	2,905	Z004740001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2,530		
	標準単価		2,690		
	地区単価				
諸雑費	%	0.025		1.74	管理費区分 0
吸出し防止材					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	m2	803		834,732	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	803.4	1,039	834,732	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.56	18.8	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	3.833	3.32	39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31,000		
			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.59		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			77.88		
標準単価			740		
地区単価			765		
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0
工事用道路撤去 (0034)	式	1		1,732,554	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0035)	m3	1,830		674,912	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,834	368	674,912	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オーブソカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.178	42.72 20,100 21,500	151.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.477	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.33	19.37 138 137	63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
土砂等運搬 (0036)	m3	1,830		1,057,642	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J05 運搬距離(km)(DID区間無) 0.3km以下					CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 44.67 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747					
運転手(一般)					R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 40.44 標準単価 23,600 地区単価 30,290					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 14.89 標準単価 138 地区単価 137					

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.039		0.24	管理費区分 0
整地	m3	1,830	144	263,520	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			22.45		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0
標準構成比			52.33		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			25.22		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
直接工事費 (0037)	式	1		49,650,793	
共通仮設 (0038)	式	1		5,451,284	
共通仮設費 (0039)	式	1		1,236,284	
運搬費 (0040)	式	1		677,284	工種 99:
仮設材運搬費 (0041)	t	69		677,284	第0023号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.97	3,410	235,187	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.4km			
J04 製品長区分		12m以内			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修																																																												
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 5%;">J05</td> <td style="width: 15%;">運搬割増率</td> <td style="width: 10%;">各種(実数入力)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%;">豪雪割増</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J06</td> <td>運搬割増率(実数入力)</td> <td>0</td> <td></td> <td>潮間割増 0% 係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07</td> <td>その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td>単価補正</td> </tr> </table>							J05	運搬割増率	各種(実数入力)		豪雪割増		J06	運搬割増率(実数入力)	0		潮間割増 0% 係数ランク 1		J07	その他の諸料金の有無	無		単価補正																																										
	J05	運搬割増率	各種(実数入力)		豪雪割増																																																												
	J06	運搬割増率(実数入力)	0		潮間割増 0% 係数ランク 1																																																												
	J07	その他の諸料金の有無	無		単価補正																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">t</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">68.97</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,410</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">235,187</td> <td style="width: 25%;">WB010020</td> </tr> <tr> <td colspan="6">-----</td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>発注機関区分</td> <td>北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td></td> <td></td> <td>管理費区分 0</td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>片道運搬距離(実数入力)</td> <td>4.4km</td> <td></td> <td></td> <td>歩 2026.05 単 2026.05</td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>製品長区分</td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td>単価地区 青森市(旧青森市)</td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>運搬割増率</td> <td>各種(実数入力)</td> <td></td> <td></td> <td>労調係数 1.000 00-00 0</td> </tr> <tr> <td>J06</td> <td>運搬割増率(実数入力)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>豪雪割増</td> </tr> <tr> <td>J07</td> <td>その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td>潮間割増 0% 係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>単価補正</td> </tr> </table>						仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.97	3,410	235,187	WB010020	-----						J01	発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	J02	片道運搬距離(実数入力)	4.4km			歩 2026.05 単 2026.05	J04	製品長区分	12m以内			単価地区 青森市(旧青森市)	J05	運搬割増率	各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0	J06	運搬割増率(実数入力)	0			豪雪割増	J07	その他の諸料金の有無	無			潮間割増 0% 係数ランク 1						単価補正						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.97	3,410	235,187	WB010020																																																												

J01	発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0																																																												
J02	片道運搬距離(実数入力)	4.4km			歩 2026.05 単 2026.05																																																												
J04	製品長区分	12m以内			単価地区 青森市(旧青森市)																																																												
J05	運搬割増率	各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0																																																												
J06	運搬割増率(実数入力)	0			豪雪割増																																																												
J07	その他の諸料金の有無	無			潮間割増 0% 係数ランク 1																																																												
					単価補正																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">仮設材等の積込み取卸し費</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">t</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">68.97</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">206,910</td> <td style="width: 25%;">WB010030</td> </tr> <tr> <td colspan="6">-----</td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>作業区分</td> <td>積込み、取卸し(往復分)</td> <td></td> <td></td> <td>管理費区分 0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>歩 2026.05 単 2026.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>単価地区 青森市(旧青森市)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>労調係数 1.000 00-00 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>豪雪割増</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>潮間割増 0% 係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>単価補正</td> </tr> </table>						仮設材等の積込み取卸し費	t	68.97	3,000	206,910	WB010030	-----						J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	-----											歩 2026.05 単 2026.05						単価地区 青森市(旧青森市)						労調係数 1.000 00-00 0						豪雪割増						潮間割増 0% 係数ランク 1						単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	68.97	3,000	206,910	WB010030																																																												

J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0																																																												

					歩 2026.05 単 2026.05																																																												
					単価地区 青森市(旧青森市)																																																												
					労調係数 1.000 00-00 0																																																												
					豪雪割増																																																												
					潮間割増 0% 係数ランク 1																																																												
					単価補正																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">現場環境改善費 (0042)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">559,000</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>						現場環境改善費 (0042)	式	1		559,000																																																							
現場環境改善費 (0042)	式	1		559,000																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">現場環境改善費(率計上) (0043)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">559,000</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市街地補正</td> <td>市街地以外</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						現場環境改善費(率計上) (0043)	式	1		559,000		-----							市街地補正	市街地以外																																													
現場環境改善費(率計上) (0043)	式	1		559,000																																																													

	市街地補正	市街地以外																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">共通仮設費(率計上) (0044)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,215,000</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">-----</td> </tr> <tr> <td>主たる工種</td> <td colspan="5">01:河川工事</td> </tr> <tr> <td>施工地域等補正</td> <td colspan="5">補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0</td> </tr> <tr> <td>除雪工事補正</td> <td colspan="5">未使用 1.00</td> </tr> <tr> <td>ICT施工補正</td> <td colspan="5">補正なし 1.0</td> </tr> <tr> <td>週休2日補正</td> <td colspan="5">週休2日(月単位) 1.01</td> </tr> </table>						共通仮設費(率計上) (0044)	式	1		4,215,000		-----						主たる工種	01:河川工事					施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0					除雪工事補正	未使用 1.00					ICT施工補正	補正なし 1.0					週休2日補正	週休2日(月単位) 1.01																						
共通仮設費(率計上) (0044)	式	1		4,215,000																																																													

主たる工種	01:河川工事																																																																
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0																																																																
除雪工事補正	未使用 1.00																																																																
ICT施工補正	補正なし 1.0																																																																
週休2日補正	週休2日(月単位) 1.01																																																																
純工事費																																																																	

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0045)	式	1		55,102,077	
現場管理費 (0046)	式	1		16,547,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		71,649,077	
一般管理費等 (0048)	式	1		12,790,923	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		84,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		8,444,000	
工事費計 (0051)	式	1		92,884,000	