

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第895号

設計書番号 508-060-0086

国道338号道路附属物補修（道路情報板）工事

実施 設計書

むつ市脇野沢辰内地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 基		
	道路情報表示設備工		
	1	式	
設計額	28,039,000 円 (内消費税 2,549,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備（機器単体）							
		式	1		14,460,000		
道路情報表示設備							
		式	1		14,460,000		
道路情報表示装置							
		式	1		14,460,000		
道路情報表示装置							内 1号
		式	1		14,460,000		
機器単体費計（工場製作原価）							
		式	1		14,460,000		
通信設備							
		式	1		2,924,826		
テレマタ設備工							
		式	1		9,792		
接地設置工							
		式	1		9,792		
D種接地	型式（文字入力）：D種接地，規格（文字入力）：基礎床掘り補正有						単 1号
		極	1	9,792	9,792		
道路情報表示設備工							
		式	1		2,783,634		
土工							
		式	1		3,209		
基面整正							内 2号
		m2	7		3,209		
道路情報表示制御装置設置工							
		式	1		179,710		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報主制御装置設置		型式(文字入力):8文字4段,規格(文字入力):HLM7型相当						単 2号
			架	1	179,710	179,710		
道路情報表示装置設置工								
			式	1		157,100		
道路情報表示板設置		型式(文字入力):8文字4段,規格(文字入力):HLM7型相当						単 3号
			面	1	157,100	157,100		
支柱設置工								
			式	1		105,700		
支柱設置		柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式						単 4号
			箇所	1	105,700	105,700		
支柱基礎工								
			式	1		865,960		
支柱基礎設置		形状(文字入力):F型,寸法(文字入力):片持式						単 5号
			個所	1	865,960	865,960		
道路情報表示装置撤去工								
			式	1		44,030		
道路情報表示板撤去		型式(文字入力):NHL7型相当,規格(文字入力):片持式						単 6号
			面	1	44,030	44,030		
支柱撤去工								
			式	1		1,226,360		
支柱撤去		柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式						単 7号
			基	1	1,226,360	1,226,360		
運搬処理工								
			式	1		201,565		
現場発生品運搬・処分								内 3号
			t	1		25,060		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬・処分							内 4号
		m3	15		176,505		
仮設工							
		式	1		131,400		
交通管理工							
		式	1		131,400		
交通誘導警備員							内 5号
		人日	8		131,400		
直接工事費							
		式	1		2,924,826		
共通仮設							
		式	1		943,700		
共通仮設費							
		式	1		86,700		
準備費							
		式	1		30,700		
スクリーウエイト貫入試験							内 6号
		式	1		30,700		
現場環境改善費							
		式	1		56,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		56,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		857,000		
純工事費							
		式	1		3,868,526		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		2,559,000		
機器間接費								
			式	1		2,595,570		
機器管理費								
			式	1		2,595,570		
工事原価								
			式	1		9,023,096		
一般管理費等								
			式	1		2,006,904		
工事価格								
			式	1		25,490,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2,549,000		
工事費計								
			式	1		28,039,000		

#

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	2,924,826	直接工事費	2,924,826	
非対象額計（－）	124,750			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	124,750	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	2,800,076	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	2.02%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	2.02%		0.00%	
計上額	56,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	30,700				
運搬費	0	準備費	30,700	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					943,700

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	3,868,526	単独（追加工事）直接工事費	2,924,826	単独（追加工事）共通仮設費	943,700
非対象額計（－）		37,006			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		37,006	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		3,831,520	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		3,743,776		0	0
現場管理費 率（補正前）		54.38%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		66.81%		0.00%	
計上額		2,559,000		0	0
				調整工事計上額	0

機器間接費

主工種 13:道路維持工事

技術者間接費			機器管理費		
設備分類区分	:設備分類区分なし		機器管理費対象額		14,460,000
技術者間接費対象額		151,970	機器管理費	補正前率	17.95%
技術者間接費	率	0.00%		機器管理費率補正係数	1.00
	計上額	0		補正後率	17.95%
				計上額	2,595,570
SI技術者間接費					
SI技術者間接費対象額		0			
SI技術者間接費	率	0.00%			
	計上額	0			
技術者間接費	計上額	0			
			機器間接費	計上額	2,595,570

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	9,023,096				
純工事費	3,868,526	現場管理費	2,559,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0			機器間接費	2,595,570
非対象額計（一）		37,006			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		37,006	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,986,090	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,898,346		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.31%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.31%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,986,090		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,006,904				
機器単体費計（工場製作原価）	14,460,000				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
技術者間接費		
主 たる 設 備 分 類 区 分	:設備分類区分なし	
機器管理費		
機 器 管 理 費 率 補 正 係 数		1. 00

積算参考資料（間接費補正一覧）

一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,924,826
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,924,826
	共通仮設費 (率分)	2,887,820	29.70	857,000
	準備費			30,700
現場環境改善費対象工事費				2,924,826
	現場環境改善費 (率分)	2,800,076	2.02	56,000
現場管理費対象純工事費				3,868,526
	現場管理費	3,831,520	66.81	2,559,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
機器管理費対象工事費				14,460,000
	機器管理費	14,460,000	17.95	2,595,570
工事原価計				9,023,096
	一般管理費等	8,986,090	22.31	2,006,904
	機器単体費計 (工場製作原価)			14,460,000
	業務委託費			0
工事価格				25,490,000
消費税等相当額				2,549,000
工事費計				28,039,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路情報表示装置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報表示板 表示部、LED駆動部、制御部、電源部、筐体 ZZ99*01*01001		組	1	8, 700, 000	8, 700, 000		管理費区分：0
機側操作盤 局増設費、モバイルルーター含む ZZ99*01*01002		組	1	2, 300, 000	2, 300, 000		管理費区分：0
支柱（F型） 雪割屋根、アンテナ取付座含む ZZ99*01*01003		組	1	3, 000, 000	3, 000, 000		管理費区分：0
塗装(国立公園指定色：焦げ茶色) 支柱(F型)、雪割屋根、アンテナ取付座 ZZ99*01*01007		組	1	460, 000	460, 000		管理費区分：0
合計					14, 460, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	7. 1	452	3, 209		管理費区分：0
合計					3, 209		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 金属くず							
ZZ99*41200001		t	1	1, 000	1, 000		管理費区分：T
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1	24, 060	24, 060		管理費区分：0
合計					25, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	15	3, 517	52, 755		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 鉄筋Co塊 ZZ99*41200002		t	37. 5	3, 300	123, 750		管理費区分 : T
合計					176, 505		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	4	17, 650	70, 600		単 20号 02-04-04 管理費区分 : 0
交通誘導警備員B WB010212		人日	4	15, 200	60, 800		単 21号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計					131, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	スクリーウエイト貫入試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクリーウエイト貫入試験 市場単価 Q040014015 ZZ99*01*03004		m	5	6, 140	30, 700		管理費区分 : 0
合計					30, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	D種接地	型式(文字入力):D種接地, 規格(文字入力):基礎床掘り補正有	単位	極	単位数量	1	単価	9,792	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置		D種接地, 補正あり					単 8号 80-02-01		
WE123800			極	1	6,807	6,807	管理費区分：0		
各種材料費							単 9号		
*			式	1		2,985	管理費区分：0		
合計						9,792			
単価						9,792	円／極		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	道路情報主制御装置設置	型式(文字入力):8文字4段,規格(文字入力):HLM7型相当	単位	架	単位数量	1	単価	179,710	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御装置据付(道路表示)		主制御機 HL形,新設,補正なし					単 10号 80-04-09		
WE221101			架	1	96,790	96,790			
制御装置調整(道路表示)		主制御機 HL形,補正なし					単 11号 80-04-09		
WE221201			架	1	82,920	82,920			
合計									
						179,710			
単価							円／架		
						179,710			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	道路情報表示板設置	型式(文字入力):8文字4段, 規格(文字入力):HLM7型相当	単位	面	単位数量	1	単価	157, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路情報表示装置据付(表示機)		表示機 NHL7形 HLM7形, 新設, 補正なし, 割増なし WE221301					単 12号 80-04-09 管理費区分: 0		
			面	1	88, 050	88, 050			
道路情報表示装置調整(表示機)		表示機 NHL7形 HLM7形, 補正なし WE221401					単 13号 80-04-09 管理費区分: 0		
			面	1	69, 050	69, 050			
合計						157, 100			
単価						157, 100	円／面		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	支柱設置	柱形式(文字入力):F型, 規格(文字入力):片持式	単位	箇所	単位数量	1	単価	105, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無					単 14号 06-02-08 管理費区分: 0		
WB812120			基	1	105, 700	105, 700			
合計						105, 700			
単価						105, 700	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	支柱基礎設置	形状(文字入力):F型, 寸法(文字入力):片持式	単位	個所	単位数量	1	単価	865, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無					単 15号 06-02-08	
WB812170			m3	7. 2	98, 050	705, 960	管理費区分: 0	
材料費(本)		160000円/本					単 16号 80-06-02	
WE100604			本	1	160, 000	160, 000	管理費区分: 0	
合計						865, 960		
単価						865, 960	円/個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	道路情報表示板撤去	型式(文字入力):NHL7型相当, 規格(文字入力):片持式	単位	面	単位数量	1	単価	44, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付(表示機)		表示機 NHL7形 HLM7形, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし					単 17号 80-04-09	
WE221301			面	1	44, 030	44, 030	管理費区分: 0	
合計						44, 030		
単価						44, 030	円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 7号	支柱撤去	柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式	単位	基	単位数量	1	単価	1, 226, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式) WB812200		片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無					単 18号 06-02-08 管理費区分: 0	
			基	1	76, 460	76, 460		
標識基礎撤去(片持式・門型式) WB812240		無, 無					単 19号 06-02-08 管理費区分: 0	
			m3	15	76, 660	1, 149, 900		
合計						1, 226, 360		
単価						1, 226, 360	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	6, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 25	27, 230	6, 807	管理費区分 : 0	
合計						6, 807		
単価						6, 807	円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒 φ 10*1500 ZZ99*01*03001			本	1	1, 740	1, 740	管理費区分 : 0	
600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 5. 5mm2 ZZ99*01*03002			m	3	150	450	管理費区分 : 0	
硬質ポリエチレン管 FEP30 ZZ99*01*03003			m	3	265	795	管理費区分 : 0	
合計							2, 985	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WE221101	制御装置据付(道路表示)	主制御機 HL形, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	96, 790	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者							管理費区分：0		
R0202	人		1	41, 310	41, 310				
電気通信技術員							管理費区分：0		
R0203	人		2	27, 740	55, 480				
合計						96, 790			
					96, 790				
単価						96, 790	円／架		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WE221201	制御装置調整(道路表示)	主制御機 HL形, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	82, 920	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者							管理費区分：8		
R0202			人	1	41, 310	41, 310			
電気通信技術員							管理費区分：8		
R0203			人	1. 5	27, 740	41, 610			
合計									
						82, 920			
単価							円／架		
						82, 920			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WE221301	道路情報表示装置据付(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 新設, 補正なし, 割増なし	単位	面	単位数量	1	単価	88, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
	R0202		人	0. 5	41, 310	20, 655	管理費区分：0	
電工								
	R0201		人	1. 5	27, 230	40, 845	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1. 000		L001130004						
			日	0. 08	48, 800	3, 904	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						88, 050		
単価						88, 050	円／面	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WE221401	道路情報表示装置調整(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	69, 050	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202					管理費区分 : 8		
			人	1	41, 310	41, 310			
電気通信技術員		R0203					管理費区分 : 8		
			人	1	27, 740	27, 740			
合計						69, 050			
単価						69, 050	円／面		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 14号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	单価	105, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 单価補正2. 000 (FP3)		Q001202004	基	1	105, 700	105, 700	管理费区分 : 0		
合計						105, 700			
单価						105, 700	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	98, 050	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212005						管理費区分 : 0	
			m3	1	98, 050	98, 050			
合 計									
						98, 050			
単 価								円／m3	
						98, 050			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WE100604	材料費(本)	160000円/本	単位	本	単位数量	1	単価	160, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		Y000800004					管理費区分：0		
			本	1	160, 000	160, 000			
合計						160, 000			
単価						160, 000	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WE221301	道路情報表示装置据付(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし	単位	面	単位数量	1	単価	44, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：0	
R0202	人		0. 25	41, 310	10, 327			
電工							管理費区分：0	
R0201	人		0. 75	27, 230	20, 422			
普通作業員							管理費区分：0	
R0102	人		0. 5	22, 640	11, 320			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1. 000		L001130004					管理費区分：0	
	日		0. 04	48, 800	1, 952			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
	式		1		9			
合計						44, 030	円／面	
単価						44, 030		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	76, 460	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去(片持式) 400kg以上 単価補正2. 000 (FP3)		Q001222004	基	1	76, 457	76, 457	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0		
合計						76, 460			
単価						76, 460	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 660	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎撤去 コンクリート基礎 単価補正1. 000 (FP3)		Q001232018	m3	1	76, 659	76, 659	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0		
合計						76, 660			
単価						76, 660	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

登 録 単 価

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	道路情報表示板	表示部、LED駆動部、制御部、電源部、筐体	組	8,700,000	2026	5	確定 3360×1760×198、SUS304
ZZ99*01*01002	機側操作盤	局増設費、モバイルルーター含む	組	2,300,000	2026	5	確定 505×930×272、SUS304
ZZ99*01*01003	支柱（F型）	雪割屋根、アンテナ取付座含む	組	3,000,000	2026	5	確定 H7900、STKΦ355.6×7.9
ZZ99*01*01007	塗装(国立公園指定色：焦げ茶色)	支柱(F型)、雪割屋根、アンテナ取付座	組	460,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	接地棒	φ10*1500	本	1,740	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm ²	m	150	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	硬質ポリエチレン管	FEP30	m	265	2026	5	確定
ZZ99*01*03004	スクリーウエイト貫入試験	市場単価 Q040014015	m	6,140	2026	5	確定
ZZ99*41200001	処分費	金属くず	t	1,000	2026	5	確定
ZZ99*41200002	処分費	鉄筋Co塊	t	3,300	2026	5	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
道路情報表示設備		式		1			
道路情報表示装置		式		1			
道路情報表示装置		式		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
通信設備		式		1			
テレマータ設備工		式		1			
接地設置工		式		1			
D種接地	型式(文字入力):D種接地, 規格(文字入力):基礎床掘り補正有	極		1			
道路情報表示設備工		式		1			
土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正			m2		7		
道路情報表示制御装置設置工			式		1		
道路情報主制御装置設置		型式(文字入力):8文字4段, 規格(文字入力):HLM7型相当	架		1		
道路情報表示装置設置工			式		1		
道路情報表示板設置		型式(文字入力):8文字4段, 規格(文字入力):HLM7型相当	面		1		
支柱設置工			式		1		
支柱設置		柱形式(文字入力):F型, 規格(文字入力):片持式	箇所		1		
支柱基礎工			式		1		
支柱基礎設置		形状(文字入力):F型, 寸法(文字入力):片持式	個所		1		
道路情報表示装置撤去工			式		1		
道路情報表示板撤去		型式(文字入力):NHL7型相当, 規格(文字入力):片持式	面		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
支柱撤去工		式		1			
支柱撤去	柱形式(文字入力):F型, 規格(文字入力):片持式	基		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬・処分		t		1			
殻運搬・処分		m3		15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
スクリーウエイト貫入試験		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
通信設備(機器単体) (0001)	式	1		14,460,000		
道路情報表示設備 (0002)	式	1		14,460,000		
道路情報表示装置 (0003)	式	1		14,460,000	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設	
道路情報表示装置 (0004)	式	1		14,460,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路情報表示板 表示部、LED駆動部、制御部、電源部、筐体	組	1	8,700,000	8,700,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
機側操作盤 局増設費、モバイルルーター含む	組	1	2,300,000	2,300,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支柱（F型） 雪割屋根、アンテナ取付座含む	組	1	3,000,000	3,000,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
塗装(国立公園指定色：焦げ茶色) 支柱(F型)、雪割屋根、アンテナ取付座	組	1	460,000	460,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機器単体費計（工場製作原価） (0005)	式	1		14,460,000	
通信設備 (0006)	式	1		2,924,826	
テレメータ設備工 (0007)	式	1		9,792	
接地設置工 (0008)	式	1		9,792	工種 13:道路維持工事 設備 3:テレメータ・放流警報設備
D種接地 (0009)	極	1	9,792	9,792	第0001号単価表 単位数量 1 極 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 型式(文字入力) Q02 規格(文字入力) Q03 接地(労務) Q04 接地(材料) Q05 接地抵抗低減剤		D種接地 基礎床掘り補正有 接地設置 各種材料費 計上しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
接地設置	極	1	6,807	6,807	WE123800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		D種接地 補正あり				
各種材料費	式	1		2,985	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地棒 φ10*1500	本	1	1,740	1,740	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
600Vビニル絶縁電線(IV) より線 5.5mm2	m	3	150	450	ZZ99*01*03002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリエチレン管 FEP30	m	3	265	795	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路情報表示設備工 (0010)	式	1		2,783,634		
土工 (0011)	式	1		3,209	オプション入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし	
基面整正 (0012)	m2	7		3,209	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	7.1	452	3,209	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				100		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分	0		
道路情報表示制御装置設置工 (0013)		式	1		179,710	工種	13:道路維持工事		
						設備	2:道路情報表示装置/発電設		
道路情報主制御装置設置 (0014)		架	1	179,710	179,710	第0002号単価表			
						単位数量	1	架	
						管理費区分	0		
		Q01	型式(文字入力)	8文字4段		歩	2026.05	単	2026.05
		Q02	規格(文字入力)	HLM7型相当		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
		Q03	道路情報主制御装置据付	制御装置据付(道路表示)		労調係数	1.000	00-00	0
		Q04	道路情報主制御装置調整	制御装置調整(道路表示)		豪雪割増			
		Q05	ユニット増設(据付)	計上しない		潮間割増	0%	係数ランク	1
		Q06	ユニット増設(調整)	計上しない		週休2日補正	週休2日(月単位)		
		Q07	文字変更	計上しない					
制御装置据付(道路表示)		架	1	96,790	96,790	WE221101			
						管理費区分	0		
		J01	作業種別	主制御機 HL形		歩	2026.05	単	2026.05
		J02	作業内容による補正	新設		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 2架目以降による補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
制御装置調整(道路表示)	架	1	82,920	82,920	WE221201	
J01 作業種別		主制御機 HL形			管理費区分 0	
J02 2架目以降による補正		補正なし			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
道路情報表示装置設置工 (0015)	式	1		157,100	工種 13:道路維持工事	
					設備 2:道路情報表示装置/発電設	
道路情報表示板設置 (0016)	面	1	157,100	157,100	第0003号単価表	
					単位数量 1 面	
					管理費区分 0	
Q01 型式(文字入力)		8文字4段			歩 2026.05 単 2026.05	
Q02 規格(文字入力)		HLM7型相当			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
Q03 道路情報表示板据付		道路情報表示装置据付(表示機)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 道路情報表示板調整		道路情報表示装置調整(表示機)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路情報表示装置据付(表示機)	面	1	88,050	88,050	WE221301	
					管理費区分 0	
J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J03 2面目以降による補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 トラックレン及びRTCの深夜割増区分		割増なし			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
道路情報表示装置調整(表示機)					WE221401	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	面	1	69,050	69,050	管理費区分 0	
J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 2面目以降による補正		補正なし			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
支柱設置工 (0017)	式	1		105,700	工種 13:道路維持工事 設備	
支柱設置 (0018)	箇所	1	105,700	105,700	第0004号単価表	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱設置(片持式)	基	1	105,700	105,700	WB812120	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
支柱基礎工 (0019)	式	1		865,960	工種 13:道路維持工事 設備	
支柱基礎設置					第0005号単価表	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	個所	1	865,960	865,960	単位数量 1 個所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 形状(文字入力) Q02 寸法(文字入力) Q03 支柱基礎(杭除く) Q04 アンカーボルト		F型 片持式 標識基礎設置(片持式・門型式) 材料費(本)			
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	7.2	98,050	705,960	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無			
材料費(本)	本	1	160,000	160,000	WE100604 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1本当りの材料単価		160000円/本			
道路情報表示装置撤去工 (0021)	式	1		44,030	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設
道路情報表示板撤去 (0022)	面	1	44,030	44,030	第0006号単価表 単位数量 1 面 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 型式(文字入力) Q02 規格(文字入力) Q03 道路情報表示板撤去		NHL7型相当 片持式 道路情報表示装置撤去(表示機)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路情報表示装置据付(表示機)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	面	1	44,030	44,030	WE221301 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形				
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)				
J03 2面目以降による補正		補正なし				
J04 トラックレン及びRTCの深夜割増区分		割増なし				
支柱撤去工 (0023)	式	1		1,226,360	工種 13:道路維持工事 設備	
支柱撤去 (0024)	基	1	1,226,360	1,226,360	第0007号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 柱形式(文字入力)		F型				
Q02 支柱撤去		標識柱撤去(片持式・門型式)				
Q03 規格(文字入力)		片持式				
Q04 腕金等撤去		計上しない				
Q05 コンクリート基礎撤去(片持式・門型式)		標識基礎撤去(片持式・門型式)				
標識柱撤去(片持式・門型式)					WB812200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	基	1	76,460	76,460		
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg以上/基				
J02 施工規模加算		1基				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
標識基礎撤去(片持式・門型式)					WB812240 管理費区分 0	
	m3	15	76,660	1,149,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 時間的制約を受ける場合の補正 J02 夜間作業の補正			無 無			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運搬処理工 (0025)		式	1		201,565	オプション入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし			
現場発生品運搬・処分 (0026)		t	1		25,060	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
処分費 金属くず		t	1	1,000	1,000	ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	1	24,060	24,060	CB010410 21195.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.006	13.79 7,690 8,230	3,128	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.1	42.15 28,900 35,090	10,847	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.433	41.25 28,300 30,700	9,484	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.458	2.81 138 137	591.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.003		9.8	管理費区分 0
殻運搬・処分 (0027)	m3	15		176,505	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	15	3,517	52,755	CB227010 3054.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・デイスール] 10t積級	%	37.59		1,322	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.958		1,757	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			44.82		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			23,600 30,290		単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.423		436.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 137			
諸雑費	%	0.029		1.1	管理費区分 0	
処分費 鉄筋Co塊	t	37.5	3,300	123,750	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0028)	式	1		131,400		
交通管理工 (0029)	式	1		131,400	工種 99: 設備	
交通誘導警備員 (0030)	人日	8		131,400	第0005号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	4	17,650	70,600	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	4	15,200	60,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		2,924,826	
共通仮設 (0032)	式	1		943,700	
共通仮設費 (0033)	式	1		86,700	
準備費 (0034)	式	1		30,700	工種 13:道路維持工事 設備

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スクリーウエイト貫入試験 (0035)	式	1		30,700	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スクリーウエイト貫入試験 市場単価 Q040014015	m	5	6,140	30,700	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0036)	式	1		56,000	設備
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		56,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		857,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		3,868,526	
現場管理費 (0040)	式	1		2,559,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
機器間接費 (0041)	式	1		2,595,570	
機器管理費 (0042)	式	1		2,595,570	
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価 (0043)	式	1		9,023,096	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,006,904	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		25,490,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		2,549,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0047)	式	1		28,039,000		