

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号                    8水環 第2110-2号

設計書番号                508-130-0032

青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事

実施 設計書

下北郡大間町

工 期 190日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 0.25 ha		
	着定基質	0.25	ha
	増殖場工	0.25	ha
設計額	90,299,000 円 (内消費税	8,209,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区 (大間第2工区) 水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		44,050,267		
増殖場工		式	1		43,338,867		
着定基質製作工		式	1		39,124,928		
着定基質製作	FP魚礁3.25-P型 W-15.4t/基	個	41		39,124,928		内 1号
着定基質設置工		式	1		4,213,939		
着定基質設置	FP魚礁3.25-P型 W-15.4t/基	個	41		4,213,939		内 2号
仮設工		式	1		711,400		
仮設工		式	1		711,400		
敷鉄板		式	1		711,400		内 3号
直接工事費		式	1		44,050,267		
共通仮設		式	1		11,700,770		
共通仮設費		式	1		9,068,770		
回航・えい航費		式	1		5,074,898		

# 設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費							内 4号
		式	1		5,074,898		
運搬費							
		式	1		3,631,872		
建設機械器具等運搬							内 5号
		式	1		2,752,000		
仮設材等運搬							内 6号
		式	1		879,872		
現場環境改善費							
		式	1		362,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		362,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,632,000		
純工事費							
		式	1		55,751,037		
現場管理費							
		式	1		13,865,000		
工事原価							
		式	1		69,616,037		
一般管理費等							
		式	1		12,473,963		
工事価格							
		式	1		82,090,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,209,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事(漁港)

主たる工種		単独(追加工事): 構造物工事(漁港)		合算工事:			
対象工事費	44,050,267	直接工事費	44,050,267	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			5,510,400				
管理費区分1			5,510,400	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		38,539,867	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		38,539,867		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		5.70%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.83%		0.00%		
	計上額		2,632,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	44,050,267	直接工事費	44,050,267	事業損失	0
非対象額計 (－)	5,510,400				
管理費区分1	5,510,400	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	38,539,867	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.94%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.94%		0.00%		
計上額	362,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	8,706,770				
回航・えい航費	5,074,898	運搬費	3,631,872	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					11,700,770

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	55,751,037	単独 (追加工事) 直接工事費	44,050,267	単独 (追加工事) 共通仮設費	11,700,770
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		55,751,037	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		55,751,037		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.09%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.56%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.87%		0.00%	
計上額		13,865,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	69,616,037				
純工事費	55,751,037	現場管理費	13,865,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		69,616,037	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		69,616,037		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.88%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.88%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		69,616,037		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		12,473,963			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	大間町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	190日間	
冬 期 日 数	90日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.56%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			44,050,267
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				44,050,267
	共通仮設費 (率分)	38,539,867	6.83	2,632,000
	回航・えい航費			5,074,898
	運搬費			3,631,872
現場環境改善費対象工事費				44,050,267
	現場環境改善費 (率分)	38,539,867	0.94	362,000
現場管理費対象純工事費				55,751,037
	現場管理費	55,751,037	24.87	13,865,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				69,616,037
	一般管理費等	69,616,037	17.88	12,473,963
	業務委託費			0
工事価格				82,090,000
消費税等相当額				8,209,000
工事費計				90,299,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	着定基質製作	FP魚礁3.25-P型 W-15.4 t /基					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	11.0tを超えて25.0t以下, 5.427m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 56.629 m2/個, 直積 異形ブロック30t未満, 250	個	41	474,919	19,471,679		単 1号 03-32-02 管理費区分: 0
クレーン拘束費 クローラークレーン100 t 吊		式	1		3,587,850		管理費区分: 0
組立魚礁部材運搬		個	41	4,713	193,233		単 2号 管理費区分: 0
ヤリイカパネル部材 ZZ99*01*01003		枚	328	16,800	5,510,400		管理費区分: 1
ヤリイカパネル固定金具 ZZ99*01*01004		枚	328	29,200	9,577,600		管理費区分: 0
ヤリイカパネル取り付け		個	41	19,126	784,166		単 3号 管理費区分: 0
合計					39,124,928		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	着定基質設置	FP魚礁3.25-P型 W-15.4t/基					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬仮置(陸上連携方式) DA649000	魚礁(単体), 12.5~ 22.0t以下, 標準, 標準, 1個, 0.2km	個	41	8,137	333,617		単 4号 03-32-03 管理費区分: 0
魚礁運搬沈設(海上一連方式) DA650000	魚礁(単体), 1個, 12.5~ 22.0t以下, 12.5~ 22.0t以下, 30~120m未満, 標準, 30個, 3.1km	個	41	94,642	3,880,322		単 5号 03-32-03 管理費区分: 0
合計					4,213,939		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	520	457	237,640		単 6号 02-05-16 管理費区分: 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	56	8,460	473,760		単 7号 02-05-16 管理費区分: 0
合計					711,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	回航費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 鋼250 t 吊		片道	1	5,074,898	5,074,898		管理費区分：0
合計					5,074,898		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系80超150下(クム2超3下), 標準(1.0)	回	1	2,752,000	2,752,000		単 8号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2,752,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	仮設材等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	179.2	3,410	611,072		単 9号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	89.6	3,000	268,800		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					879,872			

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	摘要
DA640000	単体魚礁製作	11.0tを超えて25.0t以下, 5.427m3/個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 56.629m2/個, 直積 異形ブロック30t未満, 250	単位	個	単位数量	10	単価 474,919
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55%	Z230210085	m3	54.81	20,150	1,104,421	管理費区分: 0
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	L001170005001	m2	566.29	2,400	1,359,096	管理費区分: 0
	鉄筋(異形) SD295 D13	Z301010110001	kg	2,553	102.5	261,682	管理費区分: 0
	鉄筋(異形) SD295 D10	Z301010100001	kg	944	104.5	98,648	管理費区分: 0
	鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1.000(FC2)	Q300504010	kg	3,429	68	233,172	管理費区分: 0
	土木一般世話役	R0125	人	7.31	36,210	264,695	[ ] [1] [ ] 管理費区分: 0
	特殊作業員	R0101	人	9.83	30,700	301,781	[ ] [1] [ ] 管理費区分: 0
	普通作業員	R0102	人	21.51	22,640	486,986	[ ] [1] [ ] 管理費区分: 0
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊	DHT20870	日	3.74	52,400	195,976	単 11号 07-01-28 管理費区分: 0
	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊	DHT20650	日	2.52	121,344	305,786	単 12号 07-01-29 管理費区分: 0
	雑材料 労務費の%	ZS7H10040	式	1		136,950	[1][ ] [ ] 管理費区分: 0
	合計					4,749,193	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	組立魚礁部材運搬		単位	個	単位数量		
					1	単価	4,713
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	組立魚礁部材運搬	1台, 13922円/台, 9.66t					単 13号 03-32-02
	DA641900		t	2.42	1,441	3,487	管理費区分: 0
	組立魚礁部材荷卸し						単 14号 03-32-02
	DA642000		t	2.42	507	1,226	管理費区分: 0
	合計					4,713	
	単価					4,713	円/個

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	個	単価	金額	単価	19,126
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 DHT20870		日	1	52,400	52,400	単 11号 07-01-28 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		761	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					153,011		
	単価					19,126	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DA649000	魚礁運搬仮置(陸上連携方式)	魚礁(単体), 12.5~ 22.0t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0.2km	単位	個	単位数量	76	単価	8,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400		単 15号 07-01-28 [ ] [1] 管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400		単 15号 07-01-28 [ ] [1] 管理費区分: 0
	トレー 25t積 DHT20530		日	3	92,063	276,189		単 16号 07-01-34 [ ] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	2	31,930	63,860		[ ] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560		[ ] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030 0.5%		式	1		3,077		[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					618,486		
	単価					8,137		円/個

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(単体), 1個, 12.5~ 22.0t以下, 12.5~ 22.0t以下, 30~120m未満, 標準, 30個, 3.1km	単位	個	単位数量	23	単価	94,642
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,717,318	1,717,318	単 17号 07-01-10 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 800PS型 DHT11300	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	294,219	294,219	単 18号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		10,829	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					2,176,786		
	単価					94,642	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	8,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:90日						
L002413001			枚	1	8,460	8,460	管理費区分:0	
合計						8,460		
単価						8,460	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 号	名称・規格	条件	単位	回	単価	金額	摘要
WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系80超150下(クラム2超3下),標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価 2,752,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員						[ ] [1 ]
	R0101		人	11.3	30,700	346,910	管理費区分:0
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000						[ ] [1 ]
	L001130012		日	3.1	102,000	316,200	管理費区分:0
	運搬費等率						[1] [ ]
	ZS7210040	315%	式	1		2,088,796	管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)						
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分:0
	合計					2,752,000	
	単価					2,752,000	円/回

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	121,344
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	137	15,344	管理費区分:0	
クローラクレーン (油圧駆動式)100t吊		L301010190	日	1	106,000	106,000	管理費区分:0	
合計						121,344		
単価						121,344	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DA641900	組立魚礁部材運搬	1台, 13922円/台, 9.66t	単位	t	単位数量	1	単価	1,441
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費								
	ZD11*51*04		t	1	1,441.2	1,441	管理費区分: 0	
合計						1,441		
単価						1,441	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DA642000	組立魚礁部材荷卸し		単位	t	単位数量	100	単価	507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	DHT20870	日	0.4	52,400	20,960	単 11号 07-01-28 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工	R0106	人	0.5	31,930	15,965	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員	R0102	人	0.6	22,640	13,584	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		252	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					50,761		
	単価					507	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		L301010300	日	1	92,400	92,400	管理費区分:0	
合計						92,400		
単価						92,400	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT20530	トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	92,063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	137	15,481	管理費区分：0	
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積	M302700000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3	1,640	10,332	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積	M302700000	機械条件:供用日当り損料	日	1.9	16,400	31,160	管理費区分：0	
合計						92,063		
単価						92,063	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,717,318
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	674	100	67,400	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.35	35,190	47,506	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.35	35,190	47,506	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	8.1	28,760	232,956	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 200t吊	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300560000		時間	6	64,000	384,000	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 200t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300560000		日	1.85	507,000	937,950	管理費区分: 0	
	合計					1,717,318		
	単価					1,717,318	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	294, 219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	182	100	18, 200	管理費区分: 0	
	R0126		人	2. 7	35, 190	95, 013	管理費区分: 0	
	R0127		人	1. 35	28, 760	38, 826	管理費区分: 0	
	M301140000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	6, 710	13, 420	管理費区分: 0	
	M301140000	機械条件: 供用日当り損料	日	1. 85	69, 600	128, 760	管理費区分: 0	
	合計					294, 219		
	単価					294, 219	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事	漁場整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
着定基質 (0001)	式	1	44,050,267	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1	43,338,867	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1	39,124,928	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
着定基質製作 (0004)	個	41	39,124,928	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
单体魚礁製作	個	41	474,919	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	11.0tを超えて25.0t以下		
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	5.427m3/個		
J03	生コンクリート規格	土木(9)-2 21-12-25(20)		
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	56.629m2/個		
J05	型枠賃料規格	直積 異形ブロック30t未満		
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	250.32kg/個		
J07	鉄筋1種類	SD295 D13		
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	92.54kg/個		
J09	鉄筋2種類	SD295 D10		
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	0kg/個		
J14	ブロック1個当り吊鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個		
J18	養生種別	一般養生		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁場整備	
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J19 型枠工用クレーン機種		標準			
J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		標準			
J24 施工規模(鉄筋加工組立)		10t以上(標準)			
J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立)		無			
J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無			
J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)			
J32 打設高さ(H)		H<4m			
クレーン拘束費 クローラークレーン100 t 吊	式	1		3,587,850	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
組立魚礁部材運搬	個	41	4,713	193,233	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
組立魚礁部材運搬	t	2.42	1,441	3,487	DA641900 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 運搬車両所要台数		1台			
J02 貨物自動車による運搬費		13922円/台			
J03 搬入部材質量		9.66t			
組立魚礁部材荷卸し					DA642000

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	2.42	507	1,226	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ヤリイカパネル部材	枚	328	16,800	5,510,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 1 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ヤリイカパネル固定金具	枚	328	29,200	9,577,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ヤリイカパネル取り付け	個	41	19,126	784,166	オプション入力 単位数量 8 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ラフレージンクレーン(排出ガス対策型)					DHT20870	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	1	52,400	52,400	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1:対象					
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1:対象					
雑材料 全体の%	式	1		761	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					
着定基質設置工 (0005)	式	1		4,213,939	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
着定基質設置 (0006)	個	41	4,213,939
			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
魚礁運搬仮置(陸上連携方式)	個	41	8,137
			333,617
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(単体)	
J02 魚礁質量(E4)		12.5～ 22.0t以下	
J03 クレーンの指定(仮置用)		標準	
J07 クレーンの指定(積込用)		標準	
J11 運搬車両の指定		標準	
J13 運搬車両1台の魚礁積載個数(n0)		1個	
J14 往復平均運搬距離(d)		0.2km	
			DA649000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	41	94,642
			3,880,322
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(単体)	
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個	
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		12.5～ 22.0t以下	
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		12.5～ 22.0t以下	
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満	
J06 作業船等の指定		標準	
J09 起重機船等最大積込個数(N)		30個	
J10 往復平均えい航距離(d)		3.1km	
			DA650000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
仮設工 (0007)	式	1	711,400
			オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
仮設工 (0008)	式	1	711,400
敷鉄板 (0009)	式	1	711,400
オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）			
オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上			
敷鉄板設置・撤去	m2	520	457
J01 作業区分		設置・撤去	237,640
WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正			
敷鉄板賃料	枚	56	8,460
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)	473,760
J02 不足分弁償金の有無		無	
J04 供用日数(日)(実数入力)		90日	
J05 継続工事の有無		無	
J07 整備費の有無		無	
WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正			
直接工事費 (0010)	式	1	44,050,267
共通仮設			

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		11,700,770	
共通仮設費 (0012)	式	1		9,068,770	
回航・えい航費 (0013)	式	1		5,074,898	工種 99:
回航費 (0014)	式	1		5,074,898	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
回航費 鋼250 t 吊	片道	1	5,074,898	5,074,898	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
運搬費 (0015)	式	1		3,631,872	工種 99:
建設機械器具等運搬 (0016)	式	1		2,752,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
		金額 前回／今回	摘要
			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,752,000
			2,752,000
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)	
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)	
			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
仮設材等運搬 (0017)	式	1	879,872
			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	179.2	3,410
			611,072
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州	
J02 片道運搬距離(実数入力)		0.7km	
J04 製品長区分		12m以内	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)	
J06 運搬割増率(実数入力)		0	
J07 その他の諸料金の有無		無	
			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費			WB010030

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	89.6	3,000	268,800	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
----- 積込み、取卸し(往復分)					
現場環境改善費 (0018)	式	1		362,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		362,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		2,632,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）			
施工地域等補正		地方港湾（2）	1.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし	1.00		
週休2日補正		4週8休以上	1.02		
純工事費 (0021)	式	1		55,751,037	
現場管理費 (0022)	式	1		13,865,000	
施工地域等補正		地方港湾（2）		0.50%	
工期日数		190日間			
冬期日数		90日間			
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%		
施工時期補正		自動設定	0.56%		
緊急工事補正		補正なし	0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%		
週休2日補正		4週8休以上	1.03		
工事原価					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県津軽海峡地区（大間第2工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		69,616,037	
一般管理費等 (0024)	式	1		12,473,963	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		82,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		8,209,000	
工事費計 (0027)	式	1		90,299,000	