

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰海メ 第6-3号

設計書番号 508-010-0030

大泊海岸海岸メンテナンス工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字今別地内

工 期 2 1 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 式		
	海岸コンクリートブロック工		
	1 式		
設計額	43,791,000 円 (内消費税 3,981,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1		23,761,007		
護岸工							
		式	1		19,366,955		
海岸コンクリートブロック工							
		式	1		19,366,955		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):コーケンブロック 2.5型,ブロック種類(実質量):5t						内 1号
		個	43		3,851,080		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロックA0.64型,ブロック種類(実質量):4t						内 2号
		個	190		14,515,140		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:1個,距離:4.5km以下						内 3号
		個	233		1,000,735		
仮設工							
		式	1		4,394,052		
工事用道路工							
		式	1		4,394,052		
工事用道路							内 4号
		式	1		4,394,052		
直接工事費							
		式	1		23,761,007		
共通仮設							
		式	1		2,630,000		
共通仮設費							
		式	1		311,000		
現場環境改善費							
		式	1		311,000		

設計内訳書（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		311,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,319,000		
純工事費							
		式	1		26,391,007		
現場管理費							
		式	1		6,927,000		
工事原価							
		式	1		33,318,007		
一般管理費等							
		式	1		6,491,993		
工事価格							
		式	1		39,810,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,981,000		
工事費計							
		式	1		43,791,000		

主工種 03:海岸工事

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事		合算工事：				
対象工事費	23,761,007	直接工事費	23,761,007	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	23,761,007 23,761,007	23,761,007	現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.01	9.66% 1.0 1.00 1.0 9.76%		0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00 0.00		
計上額			2,319,000		0		0	
				調整工事計上額				0

#

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,630,000

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	26,391,007	単独（追加工事）直接工事費	23,761,007	単独（追加工事）共通仮設費	2,630,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,391,007	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	26,391,007		0		0
現場管理費 率（補正前）	25.26%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	26.25%		0.00%		
計上額	6,927,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	33,318,007				
純工事費	26,391,007	現場管理費	6,927,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,318,007	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,318,007		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.47%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.47%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,318,007		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,491,993				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,761,007
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,761,007
	共通仮設費 (率分)	23,761,007	9.76	2,319,000
現場環境改善費対象工事費				23,761,007
	現場環境改善費 (率分)	23,761,007	1.31	311,000
現場管理費対象純工事費				26,391,007
	現場管理費	26,391,007	26.25	6,927,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,318,007
	一般管理費等	33,318,007	19.47	6,491,993
	業務委託費			0
工事価格				39,810,000
消費税等相当額				3,981,000
工事費計				43,791,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):コーケンブロック 2. 5型, ブロック種類(実質量):5t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5tを超え5. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 2. 17m3を超え2. 33m3以下, 10. 4	個	43	89, 560	3, 851, 080		03-01-01 管理費区分: 0
合計					3, 851, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロックA0. 64型, ブロック種類(実質量):4t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5tを超え5. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 1. 73m3を超え1. 87m3以下, 9. 00	個	190	73, 650	13, 993, 500		03-01-01 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	2. 8	186, 300	521, 640		単 1号 02-02-06 管理費区分: 0
合計					14, 515, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:1個, 距離:4.5km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬 CB310040	2.5tを超え5.5t以下, 積込み・荷卸, 1個, 4.5km以下	個	233	4, 295	1, 000, 735		03-01-01 製作ヤード→仮置きヤード 管理費区分: 0
合計					1, 000, 735		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事用道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	2, 132	318	677, 976		02-01-02 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	2, 132	1, 599	3, 409, 068		02-01-02 ストックヤード→仮置ヤード 管理費区分: 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2, 132	144	307, 008		02-01-02 管理費区分: 0
合計					4, 394, 052		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	186, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10		Z001102008					管理費区分：0	
			t	1. 03	104, 500	107, 635		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1	78, 591	78, 591		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		74		
合計							186, 300	
単価							円／t	
						186, 300		

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
堤防・護岸 (0001)	式	1		23,761,007		
護岸工 (0002)	式	1		19,366,955		
海岸コンクリートブロック工 (0003)	式	1		19,366,955	工種 03:海岸工事	
消波根固めブロック製作 (0004) (P)	個	43		3,851,080	第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 ブロック種類(型式) Q02 ブロック種類(実質量) Q03 ブロック製作費 Q04 鉄筋費		コーケンブロック 2.5型 5t 消波根固めブロック 計上しない				
消波根固めブロック製作	個	43	89,560	3,851,080	CB310010 84404.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格 J02 型枠の種類 J03 生コンクリート規格 J05 1個当りコンクリート体積(m3/個) J08 1個当り型枠面積(m2/個) J10 養生工の種類		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 2.17m3を超え2.33m3以下 10.45m2を超え11.91m2以下 一般				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.875		1,679	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価		1.83 9,840 10,700				

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	10.022		8,975	単価補正	
標準構成比			11.93		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	5.919		5,301	R0101	
標準構成比			5.79		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.887		4,377	R0125	
標準構成比			4.44		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	4.566		4,089	R0114	
標準構成比			3.99		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.427		382.6	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	50.019		44,795	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			54.15 20,100 19,700			
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	%	20.841		18,664	L001170007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.89 1,200 1,670			
軽油	%	1.44		1,290	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.54 138 137			
諸雑費	%	0.004		7.4	管理費区分 0	
消波根固めブロック製作 (0005) (P)	個	190		14,515,140	第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 フロック種類(型式)		六脚ブロックA0.64型			歩 2026.05 単 2026.05	
Q02 フロック種類(実質量)		4t			単価地区 今別町	
Q03 フロック製作費		消波根固めブロック			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 鉄筋費		計上しない			豪雪割増	
消波根固めブロック製作					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
		個	190	73,650	13,993,500	CB310010 69189.0
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			管理費区分 0	
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 生コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			単価地区 今別町	
J05 1個当りコンクリート体積(m3/個)		1.73m3を超え1.87m3以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J08 1個当り型枠面積(m2/個)		9.00m2を超え10.19m2以下			豪雪割増	
J10 養生工の種類		一般			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.9		1,399	L001010004	
標準構成比			1.86		管理費区分 0	
標準単価			9,840		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			10,700		単価地区 今別町	
普通作業員					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員		%	10.216	7,523	R0102	
標準構成比			12.2		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 今別町	
特殊作業員					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員		%	5.952	4,383	R0101	
標準構成比			5.84		管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	今別町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.982	4.54 31,000 36,210	3,669	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 今別町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.63	4.06 28,900 35,090	3,410	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 今別町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.435		320.7	管理費区分	0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.647	52.83 20,100 19,700	35,825	Z230210220 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 今別町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
消波・根固めブロック 型枠賃料					L001170007	

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼製 異形ブロック 10t未満		%	21.769		16,031	管理費区分 0
標準構成比				16.65		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				1,200		単価地区 今別町
地区単価				1,670		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.464		1,078	Z006702002
標準構成比				1.57		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				137		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.005		11.3	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]		t	2.8	186,300	521,640	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径			SD295 D10			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分			一般構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J03 施工規模			10t未満			単価地区 今別町
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正			無			豪雪割増
J06 トンネル内作業の補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 法面作業の補正			無			単価補正
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
消波根固めブロック運搬 (0006) (P)		個	233		1,000,735	第0003号内訳書
Q01 消波根固めブロック運搬			2.5tを超え5.5t以下			単位数量 1 個
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 作業区分			積込み・荷卸			単価地区 今別町
Q03 積載個数			1個			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 距離			4.5km以下			豪雪割増
Q05 運搬費			消波根固めブロック運搬			潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック運搬		個	233	4,295	1,000,735	CB310040 3756.2
J01 消波根固めブロック規格			2.5tを超え5.5t以下			管理費区分 0
J02 作業区分			積込み・荷卸			歩 2026.05 単 2026.05
J03 トラック1台当りブロック積載個数			1個			単価地区 今別町
J04 トラック1台当り運搬距離			4.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
トラック[普通型] 10～11t積		%	42.287		1,816	M000302008
標準構成比				44.93		管理費区分 0
標準単価				15,700		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				16,900		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	43.591		1,872	R0115
標準構成比				38.85		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,290		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	14.083		604.8	Z006702002
標準構成比				16.22		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 今別町

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.039		2.2	管理費区分 0
仮設工 (0007)	式	1		4,394,052	
工事用道路工 (0008)	式	1		4,394,052	工種 99:
工事用道路 (0009)	式	1		4,394,052	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	2,132	318	677,976	CB210020 287.14 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		岩塊・玉石			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.691		129.6	M000202142 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.39 21,500 22,900		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.386	38.74 28,900 35,090	135	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.889	18.87 138 137	53.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.034		0.11	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	2,132	1,599	3,409,068	CB210110 1400.5 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	45.472		726.9	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	40.44			
		標準単価	23,600			
		地区単価	30,290			
軽油	%	12.949		207	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	14.89			
		標準単価	138			
		地区単価	137			
諸雑費	%	0.004		0.5	管理費区分 0	
整地	m3	2,132	144	307,008	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.45			
			8,800			
			9,710			
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			52.33			
			28,900			
			35,090			
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			25.22			
			138			
			137			
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
直接工事費 (0010)	式	1		23,761,007		
共通仮設						

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)		式	1		2,630,000	
共通仮設費 (0012)		式	1		311,000	
現場環境改善費 (0013)		式	1		311,000	
現場環境改善費（率計上） (0014)		式	1		311,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0015)		式	1		2,319,000	
主たる工種		03:海岸工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正		未使用				1.00
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01
純工事費 (0016)		式	1		26,391,007	
現場管理費 (0017)		式	1		6,927,000	
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地				1.20%
施工時期補正		任意設定				0.48%
緊急工事補正		補正なし				0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし				0.00%
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.02
工事原価						

入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1		33,318,007	
一般管理費等 (0019)	式	1		6,491,993	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1		39,810,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		3,981,000	
工事費計 (0022)	式	1		43,791,000	