

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第4203号

設計書番号 508-020-0068

久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 860 m		
	路面切削工		
	オートレイ工		
設計額	49,192,000 円	(内消費税 4,472,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	数量・金額増減	摘要
道路修繕									
			式	1		22, 140, 806			
舗装工									
			式	1		21, 271, 666			
路面切削工									
			式	1		3, 544, 146			
路面切削									内 1号
			m ²	5, 160		2, 523, 240			内 2号
般運搬(路面切削)									
			m ³	258		414, 606			
般処分									内 3号
			t	606. 3		606, 300			
クランク抑制工									
			式	1		2, 851, 240			内 4号
クランク抑制シート貼り工									
			m	906		2, 851, 240			
オーバーレイ工									
			式	1		14, 876, 280			内 5号
表層(単道・路肩部)									
			m ²	5, 160		14, 876, 280			
区画線工									
			式	1		291, 540			
区画線工									
			式	1		291, 540			内 6号
ポイント式区画線									
			m	1, 720		227, 040			

設計内訳書 (本01)

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内 7号
	ベント式区画線			430		64,500		
仮設工			m					
				1		577,600		
式								
交通管理工				1		577,600		
式								
交通誘導警備員				38		577,600		内 8号
			人日					
直接工事費				1		22,140,806		
式								
共通仮設				1		4,594,000		
式								
共通仮設費				1		512,000		
式						224,000		
運搬費				2		224,000		内 9号
			台					
建設機械運搬費				1		288,000		
式								
現場環境改善費				1		288,000		
式								
現場環境改善費 (率計上)				1		4,082,000		
式								
共通仮設費 (率計上)				1		26,734,806		
式								
純工事費								

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	22, 140, 806	直接工事費	22, 140, 806	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	606, 300	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		22, 140, 806	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		21, 534, 506		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		13. 04%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT 施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		4, 082, 000	0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		22, 140, 806	直接工事費	22, 140, 806
非対象額計 (－)				
606, 300				
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		606, 300	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		21, 534, 506	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 34%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 34%		0. 00%
計上額		288, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	26,734,806	単独 (追加工事) 直接工事費	22,140,806	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,594,000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		26,734,806	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		26,128,506		0	0
現場管理費					
率 (補正前)		32.50%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02		40.27%		0.00%	
計上額		10,766,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,500,806	現場管理費	10,766,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	26,734,806				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	37,500,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36,894,506		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.22%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	37,500,806		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,219,194				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月			
歩掛適用年月	2026年5月	係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年5月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	06:舗装工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	０日間		
冬 期 日 数	０日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	４ 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	０日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			22,140,806
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	22,140,806	18.44	22,140,806
	運搬費			4,082,000
				224,000
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	21,534,506	1.34	22,140,806
				288,000
				26,734,806
現場管理費対象純工事費	現場管理費	26,734,806	40.27	10,766,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
				0
工事原価計	一般管理費等	37,500,806	19.22	37,500,806
	業務委託費			7,219,194
				0
工事価格				44,720,000
消費税等相当額				4,472,000
工事費計				49,192,000

一式当り内訳書

内 1号	路面切削					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
路面切削	名称・規格 CB430010	条件 全面切削6cm以下(4000m2を超え),有り,全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m2	5, 160	489	2, 523, 240		04-03-01 管理費区分：0
						2, 523, 240		
合計								

一式当り内訳書

内 2号	殻運搬(路面切削)					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
殻運搬(路面切削)	名称・規格 CB430020	条件 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m3	258	1, 607	414, 606		04-03-01 管理費区分：0
						414, 606		
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
穀処分									
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)	WB020052							単 1号 01-02-02	
			t	606.3	1,000	606,300	管理費区分：0		
						606,300			
	合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 4号	クワック抑制シート貼り工								単価使用年月	2026. 05
									歩掛適用年月	2026. 05
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01001				m	261	2, 120	553, 320		管理費区分：0	
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01002				m	344	2, 760	949, 440		管理費区分：0	
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01003				m	301	4, 480	1, 348, 480		管理費区分：0	
合計							2, 851, 240			

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 5号		表層(車道・路肩部)					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
表層(車道・路肩部)		CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用				
				m2	5, 160	2, 883	14, 876, 280
							14, 876, 280
		合計					
				</			

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 6号		ペイント式区画線					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置	WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,720	132	227,040
							227,040

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 7号		ベント式区画線					
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
		WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用				
				m	430	150	64, 500
						64, 500	

一式当り内訳書									
内 8号		交通誘導警備員							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		WB010212							単 4号 02-04-04
				人日	38	15, 200	577, 600		管理費区分：0
	合計						577, 600		

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費							単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2. 0m, 5 7. 3km, 無, 無	台	2	112, 000	224, 000			
								単 5号 01-02-02	
								管理費区分：0	
合計						224, 000			

2次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0			
単 1号 WB020052		処分費(t)				単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				Y0076000001001							
						t	100	1, 000	100, 000	管理費区分：T	
									100, 000		
合計											
単価										円／t	
									1, 000		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 05
							歩掛適用年月	2026. 05
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
軽油			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)			L	33	137	4, 521	管理費区分：0	
ZS8000004 3%			式	1		1, 299	管理費区分：0	
合計						132, 500		
単価						132	円/m	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 05	
										歩掛適用年月		2026. 05	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	150		
						単位	数量	単価	金額	摘要			
豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001037013					m	1, 000	102	102, 000	管理費区分：0			
								[] [2]					
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007					L	50	700	35, 000	管理費区分：0			
								[] [1]					
軽油	Z004352001					kg	39	180	7, 020	管理費区分：0			
								[] [1]					
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	3%				式	1	137	5, 480	管理費区分：0			
								[1] []					
合計								1	1, 400	管理費区分：0			
								[] [1]					
単価								150, 900					
								円／m					
								150					

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 4号 WB010212	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			1	15, 200	15, 200	管理費区分：0	
合計					15, 200		
単価					15, 200	円／人日	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.05
						歩掛適用年月		2026.05
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 5 7.3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112,000
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで	100kmまで	Z006811003						
			台	1	112,000	112,000	管理費区分:0	
合計						112,000		
単価						112,000	円/台	

入力データリスト (本01)

工事名		久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1		22, 140, 806		
舗装工 (0002)		式	1		21, 271, 666		
路面切削工 (0003)		式	1		3, 544, 146	工種 06:舗装工事	
路面切削 (0004)		m ²	5, 160		2, 523, 240	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削		m2	5, 160	489	2, 523, 240	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	29.485	28.76 155,000 165,000	144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		%	5.973	5.8	29.25	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比					M001101005	
	標準単価			34,700		管理費区分 0	
	地区単価			37,100		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
その他(機械)		%	16.993		83.22	管理費区分 0	
普通作業員		%	10.259	11.95	50.24	R0102	
	標準構成比					管理費区分 0	
	標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
土木一般世話役		%	4.129	3.67	20.22	R0125	
	標準構成比					管理費区分 0	
	標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
運転手(特殊)		%	4.01	3.43	19.64	R0114	
	標準構成比					管理費区分 0	
	標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
特殊作業員					
標準構成比				17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準単価		3.35	28,300		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地区単価			30,700		
その他(労務)					
		14.567		71.34	管理費区分 0
軽油					
標準構成比				36.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準単価		7.83	138		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地区単価			137		
その他(材料)					
		3.586		17.56	管理費区分 0
諸雑費					
		0.012		0.13	管理費区分 0
穀運搬(路面切削) (0005)					
		258		414,606	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m³ 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削)					
J01 DID区間の有無	m3	258	1,607	414,606	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 1392.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		無し			
J04 費用の内訳		7.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級					
標準構成比	%	37.585	40.84	603.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					
標準構成比	%	50.904	45.78	817.9	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					
標準構成比	%	11.501	13.38	184.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分 0	
穀処分 (0006)	t	606.3		606,300	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	606.3	1,000	606,300	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クランク抑制工 (0007)	式	1		2,851,240	オブション入力 工種 06:舗装工事	
クランク抑制シート貼り工 (0008)	m	906		2,851,240	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	クランク抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所	m	261	2,120	553,320	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
						ZZ99*01*01001 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						ZZ99*01*01002 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	クランク抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所	m	344	2,760	949,440	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
	クランク抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所	m	301	4,480	1,348,480	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						ZZ99*01*01003 管理費区分 0	
オーバーレイ工 (0009)		式	1		14,876,280	オブション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0010)				単位			
				m ²	5, 160	14, 876, 280	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)				m ²	5, 160	14, 876, 280	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳				1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	2, 883		
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価				%	0.742	21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価				%	0.151	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単価補正						
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		%	0.141	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(機械)		%	0.13		3.75	
R0102						
普通作業員		%	3.022	5.35 25,400 22,640	87.13	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
R0114						
運転手(特殊)		%	2.809	3.65 28,900 35,090	80.97	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
R0101						
特殊作業員		%	2.455	3.57 28,300 30,700	70.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ラング 1
					単価補正	
					R0125	
					管理費区分 0	
その他(労務)				27.74	歩 2026.05 単 2026.05	
			1.3		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			31,000		労調係数 1.000 00-00 0	
			36,210		豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ラング 1	
単価補正					単価補正	
管理費区分 0				34.6	管理費区分 0	
Z231050020				2,491	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
			79.88		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			580,000		労調係数 1.000 00-00 0	
			19,800		豪雪割増	
単価補正					潮間割増 0% 係数ラング 1	
					単価補正	
Z004130003				50.22	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
			2.42		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			103		労調係数 1.000 00-00 0	
			117		豪雪割増	
単価補正					潮間割増 0% 係数ラング 1	
					単価補正	
Z006702002				5.44	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
			0.3			
軽油					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
単価補正					潮間割増 0% 係数ラング 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名		久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価				138 137		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正		
その他(材料)		%	0.032		0.92	管理費区分 0		
諸雑費		%	0.013		0.67	管理費区分 0		
区画線工 (0011)		式	1		291,540	オブション入力		
区画線工 (0012)		式	1		291,540	オブション入力 工種 06:舗装工事		
ペイント式区画線 (0013)		m	1,720		227,040	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
区画線設置		m	1,720		227,040	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分			無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm					

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳						無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0014)					m	430		64,500	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置					m	430	150	64,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳						無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0015)					式	1		577,600	オブション入力
交通管理工 (0016)					式	1		577,600	オブション入力 工種 99:
交通誘導警備員									オブション入力

入力データリスト (本01)

工事名		久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
(0017)		人日	38		577,600	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
交通誘導警備員B		人日	38	15,200	577,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
直接工事費 (0018)		式	1		22,140,806			
共通仮設 (0019)		式	1		4,594,000			
共通仮設費 (0020)		式	1		512,000			
運搬費 (0021)		式	1		224,000	工種 99:		
建設機械運搬費 (0022)		台	2		224,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05		
		Q01 貨物自動車による運搬費			貨物自動車による運搬(1車1回)			

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	J01 運搬区分	2	112,000	224,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J02 片道運搬距離(実数入力)	路面切削機(ふいール廃材積込付)2.0m				労調係数 1.000 00-00 0
	J03 その他の諸料金の有無	57.3km				豪雪割増 0% 係数ランク 1
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無				潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB010010
現場環境改善費 (0023)	式	1		288,000		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1		288,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
共通仮設費 (率計上) (0025)	式	1		4,082,000		
純工事費 (0026)	主たる工種	06:舗装工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.4			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
現場管理費 (0027)	式	1		26,734,806		
	式	1		10,766,000		
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.2			
	工期日数	0日間				

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.48%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0028)		式	1		37,500,806	
一般管理費等						
(0029)		式	1		7,219,194	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0030)		式	1		44,720,000	
消費税額及び地方消費税額						
(0031)		式	1		4,472,000	
工事費計 (0032)		式	1		49,192,000	