

工事番号 メンテ 第765号

設計書番号 508-020-0086

常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

実施 設計書

南津軽郡田舎館村大字川部 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	127, 072, 000 円 (内消費税 11, 552, 000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
			式	1		55,953,222		
舗装工								
			式	1		3,591,842		
路面切削工								
			式	1		275,447		
路面切削		t=3～7cm						内 1号
			m2	346		217,018		
殻運搬(路面切削)		As切削材						内 2号
			m3	21		58,429		
橋面防水工								
			式	1		2,161,949		
橋面防水								内 3号
			m2	346		2,161,949		
舗装打換え工		車道部						
			式	1		1,032,015		
表層		②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 4号
			m2	263		565,545		
表層		⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 5号
			m2	263		466,470		
舗装打換え工		歩道部						
			式	1		122,431		
表層		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 6号
			m2	83		122,431		
区画線工								
			式	1		12,755		

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1		12,755		
ペイント式区画線		W=15cm						内 7号
			m	91		12,755		
橋梁付属物工								
			式	1		10,301,539		
排水施設工								
			式	1		1,605,901		
排水管								内 8号
			m	20		1,597,089		
コンクリートアンカーボルト設置								内 9号
			本	4		8,812		
橋梁用防護柵工								
			式	1		8,695,638		
橋梁用防護柵								内 10号
			m	74		8,695,638		
橋梁補修工								
			式	1		5,609,065		
下部工補修工								
			式	1		765,743		
下部工補修								内 11号
			m3	7		765,743		
支承補修工								
			式	1		2,007,688		
支承防錆		1500kN以下						内 12号
			基	8		2,007,688		

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座モルタル補修工								
			式	1		128,794		
沓座モルタル補修								内 13号
			式	1		128,794		
ひび割れ補修工								
			式	1		215,900		
低圧注入工法		エポキシ樹脂						内 14号
			構造物	1		215,900		
表面被覆工								
			式	1		2,490,940		
表面処理工		シリコン系						内 15号
			m2	163		630,125		
表面処理工		ケイ酸塩系						内 16号
			m2	338		1,860,815		
現場塗装工								
			式	1		27,387,834		
橋梁塗装工								
			式	1		27,387,834		
塗膜除去工		ネリパー泥バック						内 17号
			m2	1,090		19,024,548		
素地調整		3種ケレンC						内 18号
			m2	1,090		987,174		
下塗		有機シンクリッチペイント						内 19号
			m2	1,090		2,667,216		
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂(2回塗)						内 20号
			m2	1,090		2,177,430		

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 21号
		m2	1,090		1,027,356		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 22号
		m2	1,090		1,504,110		
鋼橋足場等設置工							
		式	1		6,860,508		
橋梁足場工							
		式	1		4,815,564		
塗装足場							内 23号
		m2	400		4,815,564		
橋梁防護工							
		式	1		2,044,944		
板張防護工							内 24号
		m2	400		560,736		
シート張防護							内 25号
		m2	400		1,484,208		
構造物撤去工							
		式	1		875,679		
構造物取壊し工							
		式	1		283,012		
コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻						内 26号
		m3	7		267,448		
高欄撤去							内 27号
		m	74		15,564		
運搬処理工							
		式	1		592,667		

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻						内 28号
		m3	7		11,109		
現場発生品運搬	スクラップ H1, H3						内 29号
		t	3		38,178		
現場発生品運搬	鉛含有塗装片						内 30号
		t	1		526,580		
殻処分	無筋Co殻						内 31号
		m3	7		16,800		
仮設工							
		式	1		1,314,000		
交通管理工							
		式	1		1,314,000		
交通誘導警備員							内 32号
		人日	80		1,314,000		
直接工事費							
		式	1		55,953,222		
共通仮設							
		式	1		13,020,000		
共通仮設費							
		式	1		604,000		
現場環境改善費							
		式	1		604,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		604,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		12,416,000		

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
			式	1		68,973,222		
現場管理費								
			式	1		29,614,000		
工事原価								
			式	1		98,587,222		
一般管理費等								
			式	1		16,932,778		
工事価格								
			式	1		115,520,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		11,552,000		
工事費計								
			式	1		127,072,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,020,000

現場管理費

主工種 08:鋼橋架設工事

単独（追加工事）純工事費	68,973,222	単独（追加工事）直接工事費	55,953,222	単独（追加工事）共通仮設費	13,020,000
非対象額計（－）	1,205,990				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	1,325,490		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-119,500		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	67,767,232	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	67,486,132		0		0
現場管理費					
率（補正前）	38.29%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	43.70%		0.00%		
計上額	29,614,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 08:鋼橋架設工事

工事原価	98,587,222				
純工事費	68,973,222	現場管理費	29,614,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-119,500				
管理費区分9	-119,500	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	98,706,722	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	98,425,622		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.12%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.12%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	98,706,722		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	16,932,778				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	田舎館村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 08:鋼橋架設工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			55,953,222
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				55,953,222
	共通仮設費 (率分)	54,747,232	22.68	12,416,000
現場環境改善費対象工事費				55,953,222
	現場環境改善費 (率分)	54,466,132	1.11	604,000
現場管理費対象純工事費				68,973,222
	現場管理費	67,767,232	43.70	29,614,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				98,587,222
	一般管理費等	98,706,722	17.12	16,932,778
	業務委託費			0
工事価格				115,520,000
消費税等相当額				11,552,000
工事費計				127,072,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		t=3～7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用						04-03-01 t=7cm 管理費区分：0
			m2	262. 8	643	168, 980		
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01 t=3cm 管理費区分：0
			m2	83. 4	576	48, 038		
合計								
						217, 018		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	20. 9	1, 633	34, 129		管理費区分 : 0
処分費 As切削材		ZZ99*01*01001						管理費区分 : T
			t	48. 6	500	24, 300		
合計								
						58, 429		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋面防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		m2	346. 2	5, 375	1, 860, 825		単 1号 管理費区分：0
排水用導水管 φ 20 樹脂製 ZZ99*01*03010		m	74. 3	1, 360	101, 048		管理費区分：0
排水用導水管 φ 15 樹脂製 ZZ99*01*03011		m	34. 5	1, 160	40, 020		管理費区分：0
タフシャット導水テープ [®] 橋面防水用 ZZ99*01*03012		m	4. 4	580	2, 552		管理費区分：0
成形目地材 t5×W30mm ZZ99*01*03009		m	145	340	49, 300		管理費区分：0
スラブト [®] レーン 床版厚250～290mm ZZ99*01*03013		組	2	34, 900	69, 800		管理費区分：0
樹脂モルタル ZZ99*01*03014		kg	4. 5	4, 500	20, 250		管理費区分：0
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	2	1, 322	2, 644		02-02-15 コンクリート削孔上流 ・下流 管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	2	6, 627	13, 254		02-02-15 管理費区分：0
注入材(アンカー定着用) エポ [®] キシ樹脂 Z231211005		kg	0. 6	3, 760	2, 256		管理費区分：0
合計					2, 161, 949		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	262. 8	2, 152	565, 545		管理費区分 : 0
合計						565, 545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層		⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260			3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
				m2	262. 8	1, 775	466, 470		
合計									
							466, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	⑦再生細粒度As (13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
			m2	83. 4	1, 468	122, 431		管理費区分 : 0
合計								
						122, 431		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	へいん式区画線		W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へいん式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 中央線 管理費区分：0
			m	18.1	172	3,113		
区画線設置 WB821210		無し,へいん式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
			m	72.5	133	9,642		
合計								
						12,755		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管材料費							単 4号
		式	1		1, 395, 518		管理費区分 : 0
排水管撤去工 鋼管							単 5号
		m	14. 1	7, 207	101, 618		管理費区分 : 0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*03015							排水
		t	0. 3	-43, 000	-12, 900		管理費区分 : 9
排水管設置 CB473320	有り						04-07-16 排水+導水
		m	19. 9	5, 563	110, 703		管理費区分 : 0
現場溶接 CB431580	すみ肉脚長6mm						04-03-11
		m	0. 2	10, 750	2, 150		管理費区分 : 0
合計					1, 597, 089		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートアンカーボルト設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り						04-07-16
CB473310		本	4	2, 203	8, 812		管理費区分 : 0
合計					8, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	橋梁用防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵		式	1		4, 522, 094		単 6号 管理費区分：0
橋梁用高欄 車両用防護柵		式	1		3, 570, 214		単 7号 管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	200mm以上400mm以下	孔	152	1, 068	162, 336		02-02-15 管理費区分：0
樹脂アンカー AP-20 ZZ99*01*03019		本	76	667	50, 692		管理費区分：0
樹脂アンカー AP-20L ZZ99*01*03020		本	76	1, 490	113, 240		管理費区分：0
無収縮モルタル工		m3	0. 1	920, 000	92, 000		単 8号 管理費区分：0
無収縮モルタル材料費		m3	0. 1	298, 125	29, 812		単 9号 管理費区分：0
樹脂モルタル ZZ99*01*03014		kg	34. 5	4, 500	155, 250		管理費区分：0
合計					8, 695, 638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下部工補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, 全て	m3	7. 1	31, 410	223, 011		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	48. 2	11, 260	542, 732		02-02-06 管理費区分：0
合計					765, 743		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	支承防錆	1500kN以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下		基	8	241, 000	1, 928, 000		単 10号 管理費区分：0
養生費		基	8	9, 961	79, 688		単 11号 管理費区分：0
合計					2, 007, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	沓座モルタル補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工							単 8号
		m3	0. 1	920, 000	92, 000		管理費区分：0
無収縮モルタル材料費							単 9号
		m3	0. 1	298, 125	29, 812		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 3	10, 050	3, 015		管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 12号 02-02-06
WB810010		t	0. 006	194, 500	1, 167		管理費区分：0
差筋アンカー D13用							
ZZ99*01*01017		本	8	350	2, 800		管理費区分：0
合計					128, 794		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	低圧注入工法		エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 27kg, 1. 642kg, 75個						単 13号 02-02-09
WB229110			構造物	1	215, 900	215, 900		管理費区分 : 0
合計						215, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表面処理工	ｼﾝ系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 14号 06-03-03
WB820220			m2	114. 4	1, 807	206, 720		管理費区分 : 0
簡易清掃		無し, 無し, 無						単 15号 06-03-03
WB820210			m2	48. 2	317	15, 279		管理費区分 : 0
含浸材塗布		無し, 無し, 無, ｼﾝ系						単 16号 06-03-03
DZ820010			m2	162. 6	2, 510	408, 126		管理費区分 : 0
合計						630, 125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表面処理工	クイ酸塩系							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(表面含浸) WB820220		無し, 無し, 無						単 14号 06-03-03	
			m2	337. 9	1, 807	610, 585		管理費区分 : 0	
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, クイ酸系						単 17号 06-03-03	
			m2	337. 9	3, 700	1, 250, 230		管理費区分 : 0	
合計									
						1, 860, 815			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	塗膜除去工	ネリハ°泥ハック							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造								単 18号 1回目	
			m2	1, 086	8, 759	9, 512, 274		管理費区分 : 0	
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造								単 18号 2回目	
			m2	1, 086	8, 759	9, 512, 274		管理費区分 : 0	
合計									
						19, 024, 548			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	素地調整	3種ｸﾚﾝC					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝC (動力工具、手工具の併用)						単 19号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086	909	987, 174		管理費区分 : 0
合計					987, 174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下塗	有機ｼﾝｸﾞｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞｸﾘｯﾁ(2回/層) はけ・ローラーII						単 20号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086	2, 456	2, 667, 216		管理費区分 : 0
合計					2, 667, 216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂(2回塗)							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		WB821550	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー							単 21号 06-01-03 管理費区分 : 0
					m2	1, 086	2, 005	2, 177, 430		
合計										
								2, 177, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩						単 22号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	1, 086	946	1, 027, 356		
合計						1, 027, 356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩						単 23号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086	1, 385	1, 504, 110		管理費区分 : 0
合計					1, 504, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	板張防護工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護工 (タイプ B)							単 27号
		m2	396	1, 416	560, 736		管理費区分 : 0
合計					560, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	シート張防護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート張防護工 (タイプ B)							単 28号
		m2	396	410	162, 360		管理費区分 : 0
塗膜剥離剤用養生シート							単 29号
		m2	396	1, 669	660, 924		塗膜除去用 1回目 管理費区分 : 0
塗膜剥離剤用養生シート							単 29号
		m2	396	1, 669	660, 924		塗膜除去用 2回目 管理費区分 : 0
合計					1, 484, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 30号 06-01-04
WB824010		m3	7. 1	35, 760	253, 896		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	2	5, 548	11, 096		管理費区分：0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	2	1, 228	2, 456		管理費区分：0
合計					267, 448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	高欄撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去							02-02-19
CB224910		m	74. 4	1, 642	122, 164		管理費区分：0
スクラップ [°] H3							高欄+Gr
ZZ99*01*03016		t	2. 6	-41, 000	-106, 600		管理費区分：9
合計					15, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	7. 2	1, 543	11, 109		管理費区分 : 0
合計					11, 109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	現場発生品運搬	スクラップ° H1, H3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	2. 9	2, 265	6, 568		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	2. 9	10, 900	31, 610		管理費区分 : 0
合計					38, 178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	現場発生品運搬	鉛含有塗装片					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本運賃料金（貨物自動車による運搬） 2tトラック L=130kmまで ZZ99*01*01022		台	1	33, 500	33, 500		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 2	10, 900	13, 080		01-02-03 管理費区分：0
処分費 鉛含有塗装片、養生シート ZZ99*01*03022		t	1. 2	200, 000	240, 000		管理費区分：T
鋼製ドラム缶 200L ZZ99*01*01015		個	6	40, 000	240, 000		1. 2t/0. 2 管理費区分：0
合計					526, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		無筋Co殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03017									管理費区分：T
				t	16. 8	1, 000	16, 800		
合計									
							16, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								管理費区分：0
R0803			人	40	17, 650	706, 000		
交通誘導警備員B								管理費区分：0
R0804			人	40	15, 200	608, 000		
合計						1, 314, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		単位	m2	単位数量	1	単価	5,375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合床版防水工 ADOX床版防水工法 Z231200010							管理費区分：0	
			m2	1	2,880	2,880		
塗膜系防水 WB812920		補修, 無, 無, 無					単 31号 06-02-12 管理費区分：0	
			m2	1	2,495	2,495		
合計						5,375		
単価						5,375	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	172
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 040	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						172, 700		
単価						172	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	排水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 395, 518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管 φ 139. 8×4. 5×2650 亜鉛メッキ ZZ99*01*03001						管理費区分：5	
			本	6	165, 000	990, 000		
	排水管落下防止用プレート 亜鉛メッキ SS400 50×4. 5×20 ZZ99*01*01003						管理費区分：5	
			個	12	280	3, 360		
	排水管(曲管) φ 60. 5×3. 2×1988 亜鉛メッキ ZZ99*01*03002						管理費区分：5	
			本	2	24, 600	49, 200		
	取付金具 SS400 100×6. 0×1430 亜鉛メッキ G2排水 ZZ99*01*01004						管理費区分：5	
			個	6	27, 400	164, 400		
	固定金具 SS400 100×6. 0×200 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01005						管理費区分：5	
			個	2	2, 600	5, 200		
	取付金具 SS400 100×6. 0×256 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01006						管理費区分：5	
			個	2	3, 300	6, 600		
	取付金具 SS400 100×6. 0×980 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01007						管理費区分：5	
			個	1	6, 230	6, 230		
	取付金具溶接部材 SM400 100×6. 0×80 塗装 G2導水 ZZ99*01*01008						管理費区分：5	
			個	1	550	550		
	取付金具 SS400 100×6. 0×782 亜鉛メッキ G4排水 ZZ99*01*01009						管理費区分：5	
			個	6	15, 000	90, 000		
	取付金具 SS400 100×6. 0×256 亜鉛メッキ G4導水 ZZ99*01*01010						管理費区分：5	
			個	2	3, 300	6, 600		
	取付金具 SS400 100×6. 0×430 亜鉛メッキ G4導水 ZZ99*01*01011						管理費区分：5	
			個	1	2, 800	2, 800		
	取付金具溶接部材 SM400 100×6. 0×80 塗装 G4導水 ZZ99*01*01012						管理費区分：5	
			個	1	550	550		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	排水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 395, 518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
B・N・W M12×30	ZZ99*01*03006						管理費区分：0	
			組	56	82	4, 592		
B・N・W M12×40	ZZ99*01*03007						管理費区分：0	
			組	4	92	368		
B・W M12×40	ZZ99*01*03008						管理費区分：0	
			組	4	67	268		
タップボルト M10×20 (SUS)	ZZ99*01*03027						管理費区分：0	
			組	24	2, 700	64, 800		
合計							1, 395, 518	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	排水管撤去工 鋼管		単位	m	単位数量	10	単価	7,207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					R7橋梁架設工事p4-166 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
R0125			人	0.3	36,210	10,863		
特殊作業員		R0101					※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
R0101			人	0.8	30,700	24,560		
普通作業員		R0102					※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
R0102			人	0.5	22,640	11,320		
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L001130004						
L001130004			日	0.5	48,800	24,400	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					※労務費の% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		927		
合計						72,070		
単価						7,207	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵		単位	式	単位数量	1	単価	4, 522, 094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄 CB422740		組立式					04-02-05 レベル用	
			m	37. 2	3, 809	141, 694	管理費区分：0	
橋梁用高欄（アルミ製） 高欄兼用車両防護柵 ZZ99*01*04006								
			m	37. 2	117, 000	4, 352, 400	管理費区分：0	
伸縮加工費 高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm ZZ99*01*01002								
			箇所	1	28, 000	28, 000	管理費区分：0	
合計								
						4, 522, 094		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋梁用高欄 車両用防護柵		単位	式	単位数量	1	単価	3, 570, 214
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄	CB422740	組立式					04-02-05	
			m	37. 2	3, 809	141, 694	レベル用 管理費区分：0	
橋梁用高欄（アルミ製） 車両防護柵	ZZ99*01*04007							
			m	37. 2	91, 600	3, 407, 520	管理費区分：0	
伸縮加工費 車両用防護柵 伸縮量50mm	ZZ99*01*01016							
			箇所	1	21, 000	21, 000	管理費区分：0	
合計								
						3, 570, 214		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 1	単価	920, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					R7橋梁補修補強工事p1 99 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員		R0101					※諸雑費率の対象	
R0101			人	1. 5	30, 700	46, 050	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					※諸雑費率の対象	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 6%					※労務費の%	
ZS8000004			式	1		5, 205	管理費区分：0	
合 計						92, 000		
単 価						920, 000	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	無収縮モルタル材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1, 875	159	298, 125		
合計						298, 125		
単価						298, 125	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下		単位	基	単位数量	8	単価	241, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等			基	8	42, 446	339, 568	単 32号 見積 8基×1. 0（割増率A） 管理費区分：0	
労務費 プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程			基	16	57, 688	923, 008	単 33号 ※ 8基×1. 0（割増率A）×2. 0（割増率B） 管理費区分：0	
労務費 上塗り塗装工程			基	16	17, 522	280, 352	単 34号 ※ 8基×1. 0（割増率A）×2. 0（割増率B） 管理費区分：0	
諸雑費（率）							※労務費の％	
	ZS7210100 32%		式	1		385, 075	管理費区分：0	
合計						1, 928, 003		
単価						241, 000	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	養生費		単位	基	単位数量	5	単価	9, 961
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							見積※ 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
諸雑費(率)		10%					※労務費の% 管理費区分：0	
	ZS7210100		式	1		4, 528		
合計						49, 808		
単価						9, 961	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		34			
合計						194, 500	円／t	
単価						194, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 27kg, 1. 642kg, 75個	単位	構造物	単位数量	1	単価	215, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 4	30, 700	73, 680	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	0. 27	3, 680	993	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	2. 25	2, 720	6, 120	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	75	400	30, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		10, 040	管理費区分 : 0	
合計								
						215, 900		
単価								
						215, 900	円／構造物	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間								
Q001649025			m2	1	1, 807. 44	1, 807	管理費区分：0	
合計						1, 807		
単価						1, 807	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	317
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間								
Q001648025			m2	1	317. 22	317	管理費区分：0	
合計						317		
単価						317	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 16号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0	
			m2	1	1, 108. 74	1, 108		
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0	
			m2	1	1, 402	1, 402		
合計						2, 510	円／m2	
						2, 510		
単価								
						2, 510		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 17号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0	
			m2	1	1, 108. 74	1, 108		
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020							管理費区分：0	
			m2	1	2, 592	2, 592		
合計						3, 700	円／m2	
						3, 700		
単価								
						3, 700		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 18号	剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造		単位	m2	単位数量	1	単価	8,759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 0. 5kg/m2					単 35号 06-03-09 管理費区分：0	
	WB820810		m2	1	6,339	6,339		
廃材の回収・積込		無し, 無し					単 36号 06-03-09 管理費区分：0	
	WB820820		m2	1	2,420	2,420		
合計						8,759		
単価						8,759	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレンC(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 無 単価補正1. 000(FP3)		Q001511016					管理費区分：0	
			m2	100	909	90,900		
合計						90,900		
単価						909	円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機 ^シ ンクリッ チ(2回/層) はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 有機 ^シ ンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513016	m2	100	2, 455. 31	245, 531	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		69	管理費区分 : 0	
合計						245, 600		
単価						2, 456	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 21号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性 ^{エポ} キシ(2層) はけ・ローラ	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性 ^{エポ} キシ2層 はけ・ローラ 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513004	m2	100	2, 004. 85	200, 485	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		15	管理費区分 : 0	
合計						200, 500		
単価						2, 005	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	946
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515016	m2	100	946. 37	94, 637	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						94, 640		
単価						946	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517016	m2	100	1, 384. 71	138, 471	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		29	管理費区分 : 0	
合計						138, 500		
単価						1, 385	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	吊足場 (タイプ A2) 中段足場含む		単位	m2	単位数量	1	単価	9, 596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 153*1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 168	35, 600	5, 980		
足場損料 タイプ A2							管理費区分：0	
ZZ99*01*01018			月・m2	6. 4	565	3, 616		
合計						9, 596		
単価						9, 596	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	床面シート張防護 (タイプ A2)		単位	m2	単位数量	1	単価	789
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 007*1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 008	35, 600	284		
足場損料 床面シート張防護							管理費区分：0	
ZZ99*01*01019			月・m2	6. 4	79	505		
合計						789		
単価						789	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	朝顔 (タイプ B)		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 174	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 022*1. 1 管理費区分：0		
			人	0. 024	35, 600	854			
足 場 損 料 タイプ B (朝 顔)		ZZ99*01*01020					管理費区分：0		
			月 ・ m2	6. 4	50	320			
合 計						1, 174			
単 価						1, 174	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	板張防護工（タイプ B）		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 416	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 018*1. 1 管理費区分：0		
			人	0. 02	35, 600	712			
足 場 損 料 タイプ B（板張防護工）		ZZ99*01*01021					管理費区分：0		
			月 ・ m2	6. 4	110	704			
合 計						1, 416			
単 価						1, 416	円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	シート張防護工(タイプ B)		単位	m2	単位数量	1	単価	410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 004*1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 004	35, 600	142		
足場損料 タイプ B(シート張防護)							管理費区分：0	
	ZZ99*01*01024		月・m2	6. 4	42	268		
合計						410		
単価						410	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	塗膜剥離剤用養生シート		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁仮設工事の積算 p4-160 0. 02*1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 022	35, 600	783		
養生シート(全損)							管理費区分：0	
	ZZ99*01*03026		m2	1	886	886		
合計						1, 669		
単価						1, 669	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1	35, 756. 1	35, 756	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						35, 760		
単価						35, 760	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 単価補正1. 000 (FP3)		Q001572002	m2	100	2, 494. 7	249, 470	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		30	管理費区分 : 0	
合計						249, 500		
単価						2, 495	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等		単位	基	単位数量	8	単価	42, 446
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*04001							見積※ [] [1]	
			L	1	7, 500	7, 500	管理費区分：0	
研掃材 銅スラグ ZZ99*01*04002							※ [] [1]	
			kg	480	150	72, 000	管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等 ZZ99*01*04003							※ [] [1]	
			kg	20	3, 000	60, 000	管理費区分：0	
封孔処理剤 エポキシ系封孔処理剤 ZZ99*01*04004							※ [] [1]	
			kg	4	4, 800	19, 200	管理費区分：0	
上塗塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料 ZZ99*01*04005							※ [] [1]	
			kg	10	15, 000	150, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 10%							※上記計の% [1] []	
			式	1		30, 870	管理費区分：0	
合計								
						339, 570		
単価								
						42, 446	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程		単位	基	単位数量	5	単価	57,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積	
R0124			人	1	45,900	45,900	管理費区分：0	
橋りょう塗装工								
R0123			人	3	42,020	126,060	管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
R0122			人	2	35,600	71,200	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
合計								
						288,440		
単価							円／基	
						57,688		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	労務費 上塗り塗装工程		単位	基	単位数量	10	単価	17, 522
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分：0	
橋りょう塗装工								
R0123			人	2	42, 020	84, 040	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
合計								
						175, 220		
単価							円／基	
						17, 522		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WB820810	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 0. 5kg/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 339	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去 鈑桁構造・箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049							管理費区分：0		
			m2	1	5, 237. 7	5, 237			
塗膜剥離剤 ネリハ ー泥ハ ック Y001477000001							管理費区分：0		
			kg	0. 535	2, 060	1, 102			
合 計									
						6, 339			
単 価							円／m2		
						6, 339			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 36号 WB820820	廃材の回収・積込		無し, 無し		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 420
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間 Q001661001									管理費区分：0	
					m2	1	2, 420. 46	2, 420		
合 計									2, 420	
単 価									円／m2	
								2, 420		

登 録 単 価

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	SUS M12×60	本	700	2026	6	確定
Y000210000001	生コンクリート	高炉B 24-12-25(20) W/C≤55% 冬期割増	m3	21,050	2026	6	確定
Y001388000008	橋梁用高欄(鋼製・タタイル製)	別途計上	m	0	2026	6	確定
Y001477000001	塗膜剥離剤	ネオリバー泥パック	kg	2,060	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	伸縮加工費	高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm	箇所	28,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	排水管落下防止用プレート 亜鉛メッキ	SS400 50×4.5×20	個	280	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	取付金具	SS400 100×6.0×1430 亜鉛メッキ G2排水	個	27,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	固定金具	SS400 100×6.0×200 亜鉛メッキ G2導水	個	2,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	取付金具	SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G2導水	個	3,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	取付金具	SS400 100×6.0×980 亜鉛メッキ G2導水	個	6,230	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	取付金具溶接部材	SM400 100×6.0×80 塗装 G2導水	個	550	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	取付金具	SS400 100×6.0×782 亜鉛メッキ G4排水	個	15,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	取付金具	SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G4導水	個	3,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	取付金具	SS400 100×6.0×430 亜鉛メッキ G4導水	個	2,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01012	取付金具溶接部材	SM400 100×6.0×80 塗装 G4導水	個	550	2026	6	確定
ZZ99*01*01015	鋼製ドラム缶	200L	個	40,000	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01016	伸縮加工費	車両用防護柵 伸縮量50mm	箇所	21,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01017	差筋アンカー	D13用	本	350	2026	6	確定
ZZ99*01*01018	足場損料	タイプ A2	月・m2	565	2026	6	確定
ZZ99*01*01019	足場損料	床面シート張防護	月・m2	79	2026	6	確定
ZZ99*01*01020	足場損料	タイプ B (朝顔)	月・m2	50	2026	6	確定
ZZ99*01*01021	足場損料	タイプ B (板張防護工)	月・m2	110	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	基本運賃料金 (貨物自動車による運搬)	2tトラック L=130kmまで	台	33,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01024	足場損料	タイプ B(シート張防護)	月・m2	42	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	排水管	φ 139.8×4.5×2650 亜鉛メッキ	本	165,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	排水管(曲管)	φ 60.5×3.2×1988 亜鉛メッキ	本	24,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03006	B・N・W	M12×30	組	82	2026	6	確定
ZZ99*01*03007	B・N・W	M12×40	組	92	2026	6	確定
ZZ99*01*03008	B・W	M12×40	組	67	2026	6	確定
ZZ99*01*03009	成形目地材	t5×W30mm	m	340	2026	6	確定
ZZ99*01*03010	排水用導水管	φ 20 樹脂製	m	1,360	2026	6	確定
ZZ99*01*03011	排水用導水管	φ 15 樹脂製	m	1,160	2026	6	確定
ZZ99*01*03012	タフショット導水テープ	橋面防水用	m	580	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03013	スラブトレン	床版厚250～290mm	組	34,900	2026	6	確定
ZZ99*01*03014	樹脂モルタル		kg	4,500	2026	6	確定
ZZ99*01*03015	スクラップ	H1	t	-43,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03016	スクラップ	H3	t	-41,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03017	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03019	樹脂アンカー	AP-20	本	667	2026	6	確定
ZZ99*01*03020	樹脂アンカー	AP-20L	本	1,490	2026	6	確定
ZZ99*01*03022	処分費	鉛含有塗装片、養生シート	t	200,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03026	養生シート(全損)		m2	886	2026	6	確定
ZZ99*01*03027	タップボルト	M10×20 (SUS)	組	2,700	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	L	7,500	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	研掃材	銅スラグ	kg	150	2026	6	確定
ZZ99*01*04003	溶射地金	亜鉛・アルミ合金線等	kg	3,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04004	封孔処理剤	エポキシ系封孔処理剤	kg	4,800	2026	6	確定
ZZ99*01*04005	上塗塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	15,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04006	橋梁用高欄 (アルミ製)	高欄兼用車両防護柵	m	117,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04007	橋梁用高欄 (アルミ製)	車両防護柵	m	91,600	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		55,953,222	
舗装工 (0002)	式	1		3,591,842	
路面切削工 (0003)	式	1		275,447	工種 08:鋼橋架設工事
路面切削 (0004)	m2	346		217,018	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	262.8	643	168,980	CB430010 611.94 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			
J02 段差すりつけの撤去作業		無し			
J03 費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.56		171	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			26.26		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.568		35.85	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.48 34,700 37,100			
その他(機械)	%	17.319		111.5	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.512		67.68	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.41 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.208		27.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	4.085		26.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	
標準構成比 標準単価			3.54 28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.566		22.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.46 28,300 30,700			
その他(労務)	%	16.371		105.4	管理費区分 0	
軽油	%	7.65		49.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.12 138 156			
その他(材料)	%	4.125		26.56	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.036		0.31	管理費区分 0	
路面切削	m2	83.4	576	48,038	CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.728	31.42 155,000 165,000	182.9	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.432	6.34 34,700 37,100	37.08	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	13.345		76.93	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.225	13.27 25,400 22,640	64.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.457		25.69	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.02 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.321	3.75 28,900 35,090	24.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.778	3.67 28,300 30,700	21.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.299		70.9	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.184	8.56 138 156	52.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	3.208		18.49	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.17	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	21		58,429	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	20.9	1,633	34,129	CB430020 1392.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
タンパトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.995		603.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)					R0115	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.104	45.78 23,600 30,290	817.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.895	13.38 138 156	210.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.7	管理費区分 0	
処分費 As切削材	t	48.6	500	24,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋面防水工 (0006)	式	1		2,161,949	工種 06:舗装工事	
橋面防水 (0007)	m2	346		2,161,949	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材	m2	346.2	5,375	1,860,825	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	m2	1	2,880	2,880	Z231200010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜系防水	m2	1	2,495	2,495	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 床版排水(ドレーン)材の有無 J04 目地材の有無 J08 夜間作業補正		補修 無 無 無			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水用導水管 φ20 樹脂製	m	74.3	1,360	101,048	ZZ99*01*03010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水用導水管 φ15 樹脂製	m	34.5	1,160	40,020	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タフシャット導水テープ 橋面防水用	m	4.4	580	2,552	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
成形目地材 t5×W30mm	m	145	340	49,300	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スラブトレーン 床版厚250～290mm	組	2	34,900	69,800	ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樹脂モルタル	kg	4.5	4,500	20,250	単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	2	1,322	2,644	ZZ99*01*03014	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min	%	3.414	3.02	45.12	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
標準構成比 標準単価 地区単価			1,100 1,330		単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	%	1.381	1.4	18.25	M000603002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	田舎館村
					標準単価	506

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			534		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.618		8.17	管理費区分 0	
特殊作業員	%	58.105		767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			57.29 28,300 30,700			
普通作業員	%	11.297		149.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.56 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.587		126.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.78 31,000 36,210			
その他(労務)	%	10.253		135.5	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	4.714		62.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.46			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.613		8.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.66	管理費区分 0	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	2	6,627	13,254	CB224430 6383.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔径		100mm以上110mm未満				
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満				
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.414		93.72	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			752			
地区単価			783			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	0.957		63.42	L001110002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.81 490 601		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.545		36.1	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.027	36.39 28,300 30,700	2,520	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.533	9.94 25,400 22,640	565.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.007	5.34 31,000 36,210	398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	12.077		800.3	管理費区分 0
タイルモントビット 110mm スタンダード 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.788	30.93 25,000 25,000	1,974	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.138	2.28 154 150	141.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.5		33.13	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.03	管理費区分 0
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂	kg	0.6	3,760	2,256	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装打換え工 (0008)	式	1		1,032,015	工種 06:舗装工事
表層 (0009)	m2	263		565,545	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	262.8	2,152	565,545	CB410260 1667.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.779		16.75	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.95		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.13		2.8	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村
標準構成比			0.15		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.126	0.15 4,480 4,870	2.71	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.141		3.03	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.744	3.97 25,400 22,640	59.02	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.099	2.23 28,900 35,090	45.16	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.85		39.8	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.2 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.715	0.79 31,000 36,210	15.39	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.04		22.37	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.816	87.5 580,000 19,200	1,932	Z231050005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.464	0.53 138 156	9.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.072		1.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		1.44	管理費区分 0	
表層 (0010)	m2	263		466,470	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	262.8	1,775	466,470	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.944		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.152	0.14 4,480 5,030	2.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.148	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.248		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.323	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.546	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	2.243		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.13			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役					R0125	
	%	0.873		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.797		31.89		
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型					Z231050010	
	%	84.183		1,494	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			84.7			
			580,000			
			19,800			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					Z004130003	
	%	2.834		50.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	
			2.57			
			103			
			117			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.56	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.1		1.77	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.049		1.15	管理費区分 0	
舗装打換え工 (0011)	式	1		122,431	工種 06:舗装工事	
表層 (0012)	m2	83		122,431	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	83.4	1,468	122,431	CB410261 1285.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 平均幅員		1.4m以上				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.062	2.21 15,200 16,200	30.27	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.407	0.43 3,540 3,830	5.98	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.121		1.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.203	10.51 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.67		97.89	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.02			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	5.062		74.29	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.76			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	2.608		38.28	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.55			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.125		16.51	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	73.243		1,075	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			70.69			
標準単価			384,000			
地区単価			15,150			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.435		6.39	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.02		0.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044		0.91	管理費区分 0	
区画線工 (0013)	式	1		12,755		
区画線工 (0014)	式	1		12,755	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0015)	m	91		12,755	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	18.1	172	3,113	WB821210 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		加熱			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	72.5	133	9,642	WB821210 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁付属物工 (0016)	式		1		10,301,539	
排水施設工 (0017)	式		1		1,605,901	工種 12:橋梁保全工事
排水管 (0018)	m		20		1,597,089	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水管材料費					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	式	1		1,395,518	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管 φ139.8×4.5×2650 亜鉛メッキ	本	6	165,000	990,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管落下防止用プレート 亜鉛メッキ SS400 50×4.5×20	個	12	280	3,360	ZZ99*01*01003 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管(曲管) φ60.5×3.2×1988 亜鉛メッキ	本	2	24,600	49,200	ZZ99*01*03002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×1430 亜鉛メッキ G2排水		個	6	27,400	164,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
固定金具 SS400 100×6.0×200 亜鉛メッキ G2導水		個	2	2,600	5,200	ZZ99*01*01005 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G2導水		個	2	3,300	6,600	ZZ99*01*01006 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×980 亜鉛メッキ G2導水		個	1	6,230	6,230	ZZ99*01*01007 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G2導水		個	1	550	550	ZZ99*01*01008 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
取付金具 SS400 100×6.0×782 亜鉛メッキ G4排水		個	6	15,000	90,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G4導水		個	2	3,300	6,600	ZZ99*01*01010 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
取付金具 SS400 100×6.0×430 亜鉛メッキ G4導水		個	1	2,800	2,800	ZZ99*01*01011 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G4導水	個	1	550	550	ZZ99*01*01012 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
B・N・W M12×30	組	56	82	4,592	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
B・N・W M12×40	組	4	92	368	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
B・W M12×40	組	4	67	268	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
タップボルト M10×20（SUS）	組	24	2,700	64,800	ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水管撤去工 鋼管	m	14.1	7,207	101,618	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	日	0.5	48,800	24,400	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		927	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝2.000%						
スクラップ H1	t	0.3	-43,000	-12,900	ZZ99*01*03015 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管設置					CB473320 5323.4	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 足場の有無	m	19.9 有り	5,563	110,703	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	49.134	47.34	2,733	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
普通作業員	%	25.619	30.05	1,425	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	24.72	22.12	1,375	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.49		27.25	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.037		2.75	管理費区分 0	
現場溶接	m	0.2	10,750	2,150	CB431580 11180.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 溶接種別		すみ肉脚長6mm				
溶接工	%	75.03		8,063	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			78.61			
標準単価			33,800			
地区単価			31,010			
土木一般世話役	%	20.202		2,171	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.63			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	4.76		511.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		4.5	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置 (0019)	本	4		8,812	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートアンカーボルト設置	本	4	2,203	8,812	CB473310 1512.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場の有無		有り				
特殊作業員	%	34.87	46.81	767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	18.077	22.54	398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.359	21.83 25,400 22,640	294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.324		29.15	管理費区分 0	
コンクリートアンカー SUS M12×60	%	31.755	6.87 104 700	699.3	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.601		13.23	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		1.12	管理費区分 0	
橋梁用防護柵工 (0020)	式	1		8,695,638	工種 12:橋梁保全工事	
橋梁用防護柵 (0021)	m	74		8,695,638	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量	1 m

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵	式	1		4,522,094	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁用高欄	m	37.2	3,809	141,694	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置方法		組立式				
普通作業員	%	71.29		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.2			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.385	1.58 31,000 36,210	1,081	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.294		11.2	管理費区分 0	
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 別途計上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	93.2 54,600 0	0	Y001388000008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		1.8	管理費区分 0	
橋梁用高欄(アルミ製) 高欄兼用車両防護柵	m	37.2	117,000	4,352,400	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伸縮加工費 高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm	箇所	1	28,000	28,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁用高欄 車両用防護柵	式	1		3,570,214	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁用高欄	m	37.2	3,809	141,694	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置方法		組立式				
普通作業員	%	71.29		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.2			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	28.385		1,081	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	
標準構成比			1.58			
標準単価			31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.294		11.2	管理費区分 0	
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 別途計上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	93.2 54,600 0	0	Y001388000008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		1.8	管理費区分 0	
橋梁用高欄 (アルミ製) 車両防護柵	m	37.2	91,600	3,407,520	ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伸縮加工費 車両用防護柵 伸縮量50mm	箇所	1	21,000	21,000	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					単価補正	
孔					CB224410 1013.2	
J01 削孔深さ					管理費区分 0	
200mm以上400mm以下					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					L001110001	
2kVA					管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価					単価地区 田舎館村	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
電動ハンマドリル					M002083002	
穴あけ能力 φ38～40mm					管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価					単価地区 田舎館村	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)					管理費区分 0	
特殊作業員					R0101	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価					歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.696	18.55 25,400 22,640	167.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	14.918	13.46 31,000 36,210	159.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	19.154		204.4	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.571	1.7 154 150	16.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.388		4.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.023		1.09	管理費区分 0	
樹脂アンカー AP-20	本	76	667	50,692	ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
樹脂アンカー AP-20L	本	76	1,490	113,240	ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮モルタル工	m3	0.1	920,000	92,000	オプション入力 単位数量 0.1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	1.5	30,700	46,050	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,205	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1 諸雑費率=6.000%	
無収縮モルタル材料費	m3	0.1	298,125	29,812	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1, 875	159	298, 125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
樹脂モルタル	kg	34. 5	4, 500	155, 250	ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0022)	式	1		5, 609, 065	
下部工補修工 (0023)	式	1		765, 743	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
下部工補修 (0024)	m3	7		765, 743	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	7.1	31,410	223,011	CB240010 30221.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.586		1,126	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.52		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal)	%	0.501		157.4	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.47		
標準単価			747		
地区単価			828		
その他(機械)	%	0.031		9.65	管理費区分 0
普通作業員	%	9.219		2,895	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			10.75		

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.496	4 31,000 36,210	1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.631	2.52 28,300 30,700	826.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.87	1.6 28,900 35,090	587.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.869		272.8	管理費区分 0	
生コンクリート					Y000210000001	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高炉B 24-12-25(20) W/C≤55% 冬期割増 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.785	72.29 20,400 21,050	22,542	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
灯油 白灯油 業務用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.232	3.21 91.2 125	1,329	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.772	0.71 138 156	242.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		10.45	管理費区分 0	
型枠	m2	48.2	11,260	542,732	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	51.237		5,768	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
支承補修工 (0025)	式	1		2,007,688	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支承防錆 (0026)	基	8		2,007,688	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下	基	8	241,000	1,928,000	オプション入力 単位数量 8 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等	基	8	42,446	339,568	オプション入力 単位数量 8 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1	7,500	7,500	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
研掃材					ZZ99*01*04002	
銅スラグ	kg	480	150	72,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶射地金					ZZ99*01*04003	
亜鉛・アルミ合金線等	kg	20	3,000	60,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
封孔処理剤					ZZ99*01*04004	
エポキシ系封孔処理剤	kg	4	4,800	19,200	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
上塗塗料					ZZ99*01*04005	
浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	10	15,000	150,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		30,870	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
労務費 プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程	基	16	57,688	923,008	オプション入力 単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	3	42,020	126,060	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費 上塗り塗装工程	基	16	17,522	280,352	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	2	42,020	84,040	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		385,075	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
養生費	基	8	9,961	79,688	オプション入力 単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		4,528	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
沓座モルタル補修工 (0027)	式	1		128,794	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事	
沓座モルタル補修 (0028)	式	1		128,794	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
無収縮モルタル工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.1	920,000	92,000	単位数量 0.1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.5	30,700	46,050	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
式 1 5,205					管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=6.000%					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
無収縮モルタル材料費	m3	0.1	298,125	29,812	オプション入力	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型枠	m2	0.3	10,050	3,015	CB240210 9147.6	
J01 型枠の種類 一般型枠					管理費区分 0	
J02 構造物の種類 小型構造物					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	49.331		4,957	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.006	194,500	1,167	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
差筋アンカー D13用	本	8	350	2,800	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ひび割れ補修工 (0029)	式	1		215,900	工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0030)	構造物	1		215,900	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	215,900	215,900	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り注入材使用量(実数) J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		25m未満 0.27kg 1.642kg			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		75個			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表面被覆工 (0031)	式	1		2,490,940	工種 12:橋梁保全工事	
表面処理工 (0032)	m2	163		630,125	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	114.4	1,807	206,720	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
簡易清掃	m2	48.2	317	15,279	WB820210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布					DZ820010	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	162.6	2,510	408,126	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無				
J04 表面含浸材料		ｼﾝｼﾞ系				
表面処理工 (0033)	m2	338		1,860,815	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	337.9	1,807	610,585	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無				
含浸材塗布	m2	337.9	3,700	1,250,230	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無				
J04 表面含浸材料		ｸﾞｲ酸系				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場塗装工 (0034)	式	1		27,387,834		
橋梁塗装工 (0035)	式	1		27,387,834	工種 08:鋼橋架設工事	
塗膜除去工 (0036)	m2	1,090		19,024,548	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造	m2	1,086	8,759	9,512,274	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	1	6,339	6,339	WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工対象		鈹桁構造・箱桁構造				
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
廃材の回収・積込	m2	1	2,420	2,420	WB820820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造	m2	1,086	8,759	9,512,274	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	1	6,339	6,339	WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工対象		鈹桁構造・箱桁構造				
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2				
廃材の回収・積込	m2	1	2,420	2,420	WB820820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
素地調整 (0037)	m2	1,090		987,174	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	1,086	909	987,174	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		素地調整			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区 田舎館村	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 素地調整区分または塗料区分		3種ケルC(動力工具、手工具の併用)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
下塗 (0038)	m2	1,090		2,667,216	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	1,086	2,456	2,667,216	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		下塗り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区 田舎館村	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分		無し 有機溶剤クリーン(2回/層)はけ・ローラーII			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下塗 (0039)	m2	1,090		2,177,430	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	1,086	2,005	2,177,430	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中塗 (0040)	m2	1,090		1,027,356	WB821550 管理費区分 0	
塗替塗装	m2	1,086	946	1,027,356		

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 淡彩			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上塗り (0041)	m2	1,090		1,504,110	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	1,086	1,385	1,504,110	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 淡彩			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼橋足場等設置工 (0042)	式	1		6,860,508	オプション入力	
橋梁足場工 (0043)	式	1		4,815,564	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事	
塗装足場 (0044)	m2	400		4,815,564	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊足場 (タイプ A2) 中段足場含む	m2	396	9,596	3,800,016	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.168	35,600	5,980	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 タイプ A2	月・m2	6.4	565	3,616	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)					ZS3000004	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床面シート張防護(タイプ A2)	m2	396	789	312,444	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.008	35,600	284	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 床面シート張防護	月・m2	6.4	79	505	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)					ZS3000004	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
朝顔 (タイプB)	m2	396	1,174	464,904	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.024	35,600	854	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 タイプB (朝顔)	月・m2	6.4	50	320	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)					ZS3000004	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場	m2	20	11,910	238,200	CB431830 10999.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 供用月数		6ヶ月を超え7ヶ月以下				
橋りょう特殊工	%	74.788	74.79	8,901	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			32,900 35,600			
その他(労務)	%	25.207		3,000	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		9	管理費区分 0	
橋梁防護工 (0045)	式	1		2,044,944	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
板張防護工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0046)	m2	400		560,736	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
板張防護工(タイ°B)	m2	396	1,416	560,736	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.02	35,600	712	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 タイ°B(板張防護工)	月・m2	6.4	110	704	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)					単価補正	
	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート張防護 (0047)	m2	400		1,484,208	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
シート張防護工(タイプB)	m2	396	410	162,360	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.004	35,600	142	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 タイプ B(シート張防護)	月・m2	6.4	42	268	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤用養生シート	m2	396	1,669	660,924	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.022	35,600	783	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート(全損)	m2	1	886	886	ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤用養生シート	m2	396	1,669	660,924	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.022	35,600	783	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート(全損)	m2	1	886	886	ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
豪雪割増 潮間割増 単価補正					0%	係数ランク 1
構造物撤去工 (0048)	式	1		875,679	オプション入力	
構造物取壊し工 (0049)	式	1		283,012	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
コンクリート構造物取壊し (0050)	m3	7		267,448	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	7.1	35,760	253,896	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		人力施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
コンクリートはつり	m2	2	5,548	11,096	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均はつり厚		3cm以下				
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.545	1.4 1,590 1,830	85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.318	37.81 28,300 30,700	2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.33	31.99 25,400 22,640	1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	25.455	22.73 31,000	1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.756		152.9	管理費区分 0
軽油	%	3.434		190.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.17 138 156		
その他(材料)	%	0.098		5.41	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		2.06	管理費区分 0
積込(コンクリート殻)	m3	2	1,228	2,456	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価	%	10.413	9.24 21,500	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	73.797		905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.2 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	10.861		133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 28,900 35,090			
軽油	%	4.919		60.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.11 138 156			
諸雑費	%	0.01		0.83	管理費区分 0	
高欄撤去 (0051)	m	74		15,564	オプション入力 第0027号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
高欄撤去	m	74.4	1,642	122,164	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.515	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶接工	%	28.864	33.35 33,800 31,010	473.9	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	28.542		468.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	16.817		276.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	16.299		267.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.285		37.51	管理費区分 0	
軽油	%	1.663		27.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.015		0.44	管理費区分 0	
スクラップ H3	t	2.6	-41,000	-106,600	ZZ99*01*03016 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0052)	式	1		592,667	オブション入力 工種 12:橋梁保全工事	
コンクリート構造物取壊し (0053)	m3	7		11,109	オブション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	7.2	1,543	11,109	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 田舎館村	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.976		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.108		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.903		214.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	14.41 138 156		
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分 0	
現場発生品運搬 (0054)	t	3		38,178	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.9	2,265	6,568	CB010410	1989.1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0
J02 DID区間の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.959		293.5	M000302010	
標準構成比			13.79		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			8,230		単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.904		1,017	R0114	
標準構成比			42.15		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.297		890	R0101	
標準構成比			41.25		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.79		63.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.81 標準単価 138 地区単価 156			
諸雑費	%	0.05		1.32	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.9	10,900	31,610	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.73 標準単価 7,690 地区単価 8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比 41.98			

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分	0
現場発生品運搬 (0055)	t	1		526,580	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	1 t 0 田舎館村

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基本運賃料金(貨物自動車による運搬) 2tトラック L=130kmまで	台	1	33,500	33,500	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2	10,900	13,080	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.8 138 156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
処分費 鉛含有塗装片、養生シート	t	1.2	200,000	240,000	ZZ99*01*03022 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼製ドラム缶 200L	個	6	40,000	240,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0056)	m3	7		16,800	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	16.8	1,000	16,800	ZZ99*01*03017 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0057)	式	1		1,314,000	
交通管理工 (0058)	式	1		1,314,000	工種 12:橋梁保全工事
交通誘導警備員					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0059)		人日	80		1,314,000	第0032号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人	40	17,650	706,000	R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B		人	40	15,200	608,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0060)		式	1		55,953,222	
共通仮設 (0061)		式	1		13,020,000	
共通仮設費 (0062)		式	1		604,000	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0063)	式	1		604,000	
現場環境改善費（率計上） (0064)	式	1		604,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0065)	式	1		12,416,000	
主たる工種	08:鋼橋架設工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0066)	式	1		68,973,222	
現場管理費 (0067)	式	1		29,614,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0068)	式	1		98,587,222	
一般管理費等 (0069)	式	1		16,932,778	

入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0070)	式	1		115,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0071)	式	1		11,552,000	
工事費計 (0072)	式	1		127,072,000	