

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5460号

設計書番号 508-040-0054

菰槌木造線舗装補修(緊自債)工事

実施 設計書

つがる市木造林 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 460 m				
	路面切削工		2,760	m2	
	オーバーレイ工		2,760	m2	
設計額	20,724,000 円 (内消費税 1,884,000 円)		変更による 増減額		
請負額			変更による 増減額		

設計内訳書（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自債)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		8,498,105			
舗装工								
		式	1		8,078,215			
路面切削工								
		式	1		1,997,311			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号	
		m2	2,760		1,614,600			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号	
		m3	83		285,411			
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号	
		m3	83		97,300			
クラック抑制工								
		式	1		2,266,584			
クラック抑制シート工							内 4号	
		m	832		2,266,584			
オーバーレイ工								
		式	1		3,814,320			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号	
		m2	2,760		3,814,320			
区画線工								
		式	1		157,090			
区画線設置工								
		式	1		157,090			
ペイント式区画線							内 6号	
		m	1,150		157,090			

設計内訳書（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自債) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		262,800			
交通管理工								
		式	1		262,800			
交通誘導警備員								内 7号
		人日	16		262,800			
直接工事費								
		式	1		8,498,105			
共通仮設								
		式	1		2,084,000			
共通仮設費								
		式	1		174,000			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費								内 8号
		台	2		174,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,910,000			
純工事費								
		式	1		10,582,105			
現場管理費								
		式	1		4,968,000			
工事原価								
		式	1		15,550,105			
一般管理費等								
		式	1		3,289,895			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,084,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	10,582,105	単独（追加工事）直接工事費	8,498,105	単独（追加工事）共通仮設費	2,084,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,582,105	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,484,805		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.06%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	46.95%		0.00%		
計上額	4,968,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	15,550,105				
純工事費	10,582,105	現場管理費	4,968,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,550,105	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,452,805		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.12%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.12%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,550,105		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,289,895				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧木造町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,498,105
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,498,105
	共通仮設費 (率分)	8,498,105	22.48	1,910,000
	運搬費			174,000
現場管理費対象純工事費				10,582,105
	現場管理費	10,582,105	46.95	4,968,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,550,105
	一般管理費等	15,550,105	21.12	3,289,895
	業務委託費			0
工事価格				18,840,000
消費税等相当額				1,884,000
工事費計				20,724,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 760	585	1, 614, 600		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 21. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	82. 8	3, 447	285, 411		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	194. 6	500	97, 300		管理費区分 : 0
合計						97, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm								
ZZ99*01*01001			m	418. 2	2, 120	886, 584		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm								
ZZ99*01*01002			m	276	2, 760	761, 760		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm								
ZZ99*01*01003			m	138	4, 480	618, 240		管理費区分：0
合計						2, 266, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,760	1,382	3,814,320		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分：0
			m	230	151	34,730		
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分：0
			m	920	133	122,360		
合計								
						157,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	8	17, 650	141, 200		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	8	15, 200	121, 600		管理費区分：0
合計					262, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 7. 9km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分：0	
合計						151, 700		
単価						151	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 7. 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		8,498,105		
舗装工 (0002)	式	1		8,078,215		
路面切削工 (0003)	式	1		1,997,311	工種 06:舗装工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	2,760		1,614,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	2,760	585	1,614,600	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	30.97 155,000 165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.25			
			34,700			
			37,100			
その他(機械)	%	13.901		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.065		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.08			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	4.39		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.96			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	4.251		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			3.69			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	業務区分				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.716		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.61 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分 0	
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43 138 156			
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	83		285,411	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町)	
Q01 殻種別		As切削材				
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	82.8	3,447	285,411	CB430020	2938.7
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分	0
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		21.5km以下			歩	2026.06 単 2026.06
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.997		1,275	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			21,400		単価地区	つがる市(旧木造町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.084		1,726	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,290		単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	12.895		444.4	Z006702002	
標準構成比			13.38		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.024		1.6	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	83		97,300	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 殻種別 Q02 処分費	アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	194.6	500	97,300	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制工 (0007)	式	1		2,266,584	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート工 (0008)	m	832		2,266,584	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=33cm	m	418. 2	2, 120	886, 584	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm	m	276	2, 760	761, 760	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm	m	138	4, 480	618, 240	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		3, 814, 320	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	2, 760		3, 814, 320	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 材料規格		⑤再生密粒度(13F)			単価地区 つがる市(旧木造町)	
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	2,760	1,382	3,814,320	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 つがる市(旧木造町)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシュ					潮間割増 0% 係数ランク 1	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m					単価補正	
標準構成比	%	1.213	0.92	16.76	L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分 0	
地区単価			31,200		歩 2026.06 単 2026.06	
タイヤローラ[普通型]					単価地区 つがる市(旧木造町)	
運転質量13～14t					労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比	%	0.195	0.14	2.7	豪雪割増	
標準単価			4,480		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			5,030		単価補正	
ロードローラ[マカダム]					L001060004	
運転質量10～12t					管理費区分 0	
標準構成比	%	0.19	0.14	2.62	歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.319		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.269	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.271	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.881	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.121		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.308		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物					Y001102000001
⑤再生密粒度(13F)	%	79.758		1,102	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,600		
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	%	3.64		50.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.719		9.93	Z006702002
標準構成比			0.51		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.096		1.32	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.6	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		157,090	オプション入力
区画線設置工 (0012)	式	1		157,090	オプション入力 工種 99:
ペイント式区画線 (0013)	m	1,150		157,090	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	230	151	34,730	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	920	133	122,360	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮設工 (0014)	式	1		262,800		
交通管理工 (0015)	式	1		262,800	工種 99:	
交通誘導警備員 (0016)	人日	16		262,800	第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	8	17,650	141,200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
交通誘導警備員B	人日	8	15,200	121,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0017)	式	1		8,498,105		
共通仮設 (0018)	式	1		2,084,000		
共通仮設費 (0019)	式	1		174,000		
運搬費 (0020)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0021)	台	2		174,000	第0008号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 47.9km 無 無			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		1,910,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0023)	式	1		10,582,105	
現場管理費 (0024)	式	1		4,968,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0025)	式	1		15,550,105	
一般管理費等 (0026)	式	1		3,289,895	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線舗装補修(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		18,840,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,884,000	
工事費計 (0029)	式	1		20,724,000	