

所 長	事務次長	技術次長	企画整備	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 繰 第5-81-37号

設計書番号 508-050-0159

国道279号道路改良（北BP）工事

実施 設計書

上北郡横浜町字林尻地内

工 期 2 4 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 100 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	法面工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	74,822,000 円 (内消費税 6,802,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		36,159,088			
道路土工								
		式	1		22,763,987			
掘削工								
		式	1		2,944			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	10		2,944			
路体盛土工								
		式	1		19,899			
側道盛土							内 2号	
		m3	10		19,899			
路体盛土工(ICT)								
		式	1		22,255,320			
路体(築堤)盛土(ICT)							内 3号	
		m3	7,700		8,589,800			
※土砂等運搬	D=11.5km以下						内 4号	
		m3	5,860		13,665,520			
法面整形工								
		式	1		3,852			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号	
		m2	4		3,852			
法面整形工(ICT)								
		式	1		399,652			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:無し						内 6号	
		m2	680		399,652			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工								
		式	1		82,320			
整地		作業区分:敷均し(ルース)						内 7号
			m3	20		2,304		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
			m3	20		80,016		
地盤改良工								
		式	1		9,969,050			
軟弱地盤対策工								
		式	1		9,969,050			
敷網工		高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾞﾗﾘﾝｸ200L)						内 9号
			m2	7,385		9,969,050		
法面工								
		式	1		2,229,986			
植生工								
		式	1		2,229,986			
客土吹付		吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満						内 10号
			m2	580		2,226,834		
人工張芝		芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満						内 11号
			m2	4		3,152		
排水構造物工								
		式	1		1,064,180			
作業土工								
		式	1		113,794			
床掘り		土質:土砂						内 12号
			m3	50		15,364		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂							内 13号
		m3	30		98,430			
側溝工								
		式	1		950,386			
※ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3							内 14号
		m	47		544,260			
※側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400							内 15号
		枚	89		406,126			
舗装工								
		式	1		45,500			
側道工	W=3.5m							
		式	1		45,500			
※敷砂利	W=2.5m、t=10cm							内 16号
		m2	100		45,500			
道路付属施設工								
		式	1		86,385			
境界工								
		式	1		86,385			
境界杭	□12cm×100cm							内 17号
		本	13		86,385			
直接工事費								
		式	1		36,159,088			
共通仮設								
		式	1		6,283,000			
共通仮設費								
		式	1		1,582,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費								
			式	1		1,146,000		
システム初期費（ICT）								内 18号
			式	1		1,146,000		
現場環境改善費								
			式	1		436,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		436,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		4,701,000		
純工事費								
			式	1		42,442,088		
現場管理費								
			式	1		15,056,000		
工事原価								
			式	1		57,498,088		
一般管理費等								
			式	1		10,521,912		
工事価格								
			式	1		68,020,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		6,802,000		
工事費計								
			式	1		74,822,000		

#

#

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	1,146,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,283,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	42,442,088	単独（追加工事）直接工事費	36,159,088	単独（追加工事）共通仮設費	6,283,000
非対象額計（－）		102,156			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		102,156	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	42,339,932	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	42,339,932		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.1				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.56%		0.00%		
計上額	15,056,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	57,498,088				
純工事費	42,442,088	現場管理費	15,056,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		102,156			
管理費区分9		102,156	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		57,395,932	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		57,395,932		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.30%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
率（補正後）		18.30%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		57,395,932		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,521,912			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			36,159,088
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				36,159,088
	共通仮設費 (率分)	36,056,932	13.04	4,701,000
	技術管理費			1,146,000
現場環境改善費対象工事費				36,159,088
	現場環境改善費 (率分)	36,056,932	1.21	436,000
現場管理費対象純工事費				42,442,088
	現場管理費	42,339,932	35.56	15,056,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				57,498,088
	一般管理費等	57,395,932	18.30	10,521,912
	業務委託費			0
工事価格				68,020,000
消費税等相当額				6,802,000
工事費計				74,822,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	8	368	2,944		管理費区分:0
合計						2,944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	側道盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	3	6, 109	18, 327		管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	6	262	1, 572		管理費区分：0
合計								
						19, 899		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土(ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210570		m3	7, 700	274	2, 109, 800	管理費区分 : 0
	山土 ルス [※] 現着 (10, 000m3未満に適用)						
	Z231365005		m3	2, 700	2, 400	6, 480, 000	管理費区分 : 0
	合計					8, 589, 800	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	※土砂等運搬	D=11. 5km以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	積込 (ルス [※])	土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02
	CB210020		m3	5, 860	267	1, 564, 620	管理費区分 : 0
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	5, 860	2, 065	12, 100, 900	管理費区分 : 0
	合計					13, 665, 520	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	4	963	3, 852		管理費区分 : 0
合計					3, 852		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220070		m2	682	586	399, 652		管理費区分 : 0
合計					399, 652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	整地		作業区分:敷均し(ルース)							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し							02-01-02
					m3	16	144	2, 304		管理費区分 : 0
合計								2, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	16	5,001	80,016		管理費区分:0
合計						80,016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	敷網工	高強度ｼﾞｮｼﾝｾﾃｲｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高強度ｼﾞｮｼﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)		m2	7,385.4	1,339	9,889,050		単 1号 管理費区分：0
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料） ZZ99*01*02001		式	1		80,000		管理費区分：9
合計					9,969,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	客土吹付	吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工 WB810830	客土吹付工, 3cm, 500m2以上1000m2未満, 無	m2	579	2,794	1,617,726		単 2号 06-02-04 管理費区分：0
繊維ネット工 WB810880	500m2以上1000m2未満, 無, 無	m2	579	1,052	609,108		単 3号 06-02-04 管理費区分：0
合計					2,226,834		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	人工張芝		芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝		CB220910						02-02-01
			m2	4	788	3, 152		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	46	334	15,364		管理費区分: 0
合計								
						15,364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	30	3,281	98,430		管理費区分:0
合計						98,430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	※ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ						単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821410			m	47	11, 580	544, 260		
合計								
						544, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	※側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し						単 5号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	84	3,289	276,276		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	5	25,970	129,850		
合計								
					406,126			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	※敷砂利		W=2. 5m、 t=10cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)								単 7号 管理費区分：0
			m2	100	455	45, 500		
合計								
						45, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	境界杭	□12cm×100cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 10本以上30本未満, 無, 無						単 8号 06-02-09 管理費区分 : 0
WB812330			本	13	6, 645	86, 385		
合計						86, 385		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	システム初期費 (ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		バックホウ						単 9号 01-02-02
WB010510			式	1		598,000		管理費区分：0
システム初期費 (ICT)		ブルドーザー						単 10号 01-02-02
WB010510			式	1		548,000		管理費区分：0
合計						1,146,000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)		単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 339
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1] []
			人	1	36, 210	36, 210	メーカー歩掛 管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] []
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0
高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽ ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L ZZ99*01*01001							
			m2	2, 000	1, 180	2, 360, 000	管理費区分：0
ﾊﾟﾗﾋﾞﾝ φ 7mm ZZ99*01*01002							2000㎡×0. 1本/㎡
			本	200	190	38, 000	管理費区分：0
接続金具 ZZ99*01*01003							
			個	46	2, 700	124, 200	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ運転（山積0. 8m3） 排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付							単 11号 [] [1] []
			日	1	66, 700	66, 700	管理費区分：0
移動式ｸﾚｰﾝ作業料金（日極） ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4. 9t ｵﾊﾞｰﾚｰﾀ付) ZZ99*01*02002							[] [1] []
			日	0. 13	49, 000	6, 370	管理費区分：9
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 1%							[1] [] []
			式	1		1, 240	労務費、機械経費の合 計額の1% 管理費区分：0
合計							
						2, 678, 000	
単価							
						1, 339	円／㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB810830	機械播種施工による植生工	客土吹付工, 3cm, 500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(客土吹付) 厚3cm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001409003	m2	1	2, 794. 16	2, 794	管理費区分 : 0	
合計						2, 794		
単価						2, 794	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号 WB810880	繊維ネット工	500m2以上1000m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 052
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(繊維ネット工) 肥料袋無 単価補正1. 100 (FP3)		Q001417001	m2	1	1, 052. 11	1, 052	管理費区分 : 0	
合計						1, 052		
単価						1, 052	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,325. 82	43,258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	4,200	3,024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		18	管理費区分：0	
合計						115,800		
単価						11,580	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し , 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007	枚	100	2, 320	232, 000	管理費区分 : 0	
合計						328, 900		
単価						3, 289	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm		Z230151010	枚	100	25, 000	2, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 597, 000		
単価						25, 970	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)		単位	m2	単位数量	100	単価	455	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10	144	1, 440	管理費区分 : 0		
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						100㎡×0. 1m×1. 05		
			m3	10. 5	4, 200	44, 100	管理費区分 : 0		
合 計									
						45, 540			
単 価							円／m2		
						455			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812330	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	6, 645	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1. 200 (FP3)		Q001320004					管理費区分 : 0		
			本	1	4, 805. 58	4, 805			
コンクリート用地境界杭 12×12×100cm		Z231041005					管理費区分 : 0		
			本	1	1, 840	1, 840			
合計									
						6, 645			
単価							円／本		
						6, 645			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010510	システム初期費 (ICT)	パッホリ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 パッホリ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1		598, 000		
合計								
						598, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010510	システム初期費 (ICT)	フルトーサ	単位	式	単位数量	1	単価	548, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 フルトーサ Z006890001							管理費区分：0	
			式	1		548, 000		
合計								
						548, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	バックホリ運転（山積0.8m3） 排出ガス2次基準値、クレーン機能付		単位	日	単位数量	1	単価	66, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	86. 9	137	11, 905	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		機械条件:供用 持込						
	M000202103		供用日	1	19, 700	19, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						66, 700		
単価						66, 700	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		36,159,088	
道路土工 (0002)	式	1		22,763,987	
掘削工 (0003)	式	1		2,944	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	m3	10		2,944	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	8	368	2,944	CB210100 331.59 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.178	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		19,899	工種 04:道路改良工事
側道盛土 (0006)	m3	10		19,899	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	3	6,109	18,327	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.251		15.35	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.23		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	6	262	1,572	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
フルトラサー[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.57		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
普通作業員					R0102
	%	17.269		45.27	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.14		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	13.63		35.73	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.98		
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.038		0.15	
路体盛土工(ICT) (0007)					工種 04:道路改良工事
	式	1		22,255,320	
路体(築堤)盛土(ICT) (0008)					オプション入力 第0003号内訳書
	m3	7,700		8,589,800	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	7,700	274	2,109,800	CB210570	255.75
J01 施工数量		20,000m3未満			管理費区分	0
J02 障害の有無		無し			歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
フルトラサ[湿地・ICT施工対応型] 7t級	%	33.465		91.8	L001006001	
標準構成比			35.56		管理費区分	0
標準単価			31,800		歩 2026.05 単	2026.05
地区単価			32,100		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ICT建設機械経費賃料加算額 フルトラサ(ICT施工対応型)	%	13.536		37.13	L001300005	
標準構成比			14.52		管理費区分	0
標準単価			13,000		歩 2026.05 単	2026.05
地区単価			13,000		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型					L001071001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.789	6.05 11,200 11,500	15.88	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.188	31.97 28,900 35,090	99.27	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.013	11.9 138 137	30.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.11	管理費区分 0	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,700	2,400	6,480,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
※土砂等運搬 (0009)	m3	5,860		13,665,520	単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルーズ)	m3	5,860	267	1,564,620	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.39 21,500 22,900			
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			18.87			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	5,860	2,065	12,100,900	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.469		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.946		267.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.01		0.5	管理費区分 0	
法面整形工 (0010)	式	1		3,852	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0011) (P)	m2	4		3,852	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約		無し				
Q02 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
Q03 法面整形費		法面整形				
法面整形	m2	4	963	3,852	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	8.974		86.48	単価補正	
標準構成比			9.48		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			137		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	
法面整形工(ICT) (0012)	式	1		399,652	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部)(ICT) (0013)(P)	m2	680		399,652	第0006号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形(ICT)	m2	682	586	399,652	CB220070 557.96	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型]					L001012001	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.802	33.1 29,800 30,100	186.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.719	14.42 13,000 13,000	80.45	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手（特殊） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.521	21.23 28,900 35,090	143.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.259	10.92 25,400 22,640	54.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.868		57.87	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.88 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.815	11.45 138 137	63.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.16	管理費区分 0
残土処理工 (0014)	式	1		82,320	工種 04:道路改良工事
整地 (0015) (P)	m3	20		2,304	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		敷均し(ルース) 整地			
整地	m3	16	144	2,304	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
J01 作業区分 J02 施工数量		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.149	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
土砂等運搬 (0016) (P)	m3	20		80,016	第0008号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	16	5,001	80,016	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			M000301002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.717	26.52 8,571 8,880 261	1,186	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	66.63	61.9 23,600 30,290	3,332	Z006702002 管理費区分 0	
運転手(一般)	%	66.63	61.9 23,600 30,290	3,332	Z006702002 管理費区分 0	
軽油	%	9.641		482.1	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			11.58 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.9	管理費区分 0
地盤改良工 (0017)	式	1		9,969,050	
軟弱地盤対策工 (0018)	式	1		9,969,050	オプション入力 工種 04:道路改良工事
敷網工 (0019)	m2	7,385		9,969,050	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高強度ｼﾞｮﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)	m2	7,385.4	1,339	9,889,050	オプション入力 単位数量 2,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
高強度ジョイントセティック パラインク200L	m2	2,000	1,180	2,360,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パライン φ7mm	本	200	190	38,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
接続金具	個	46	2,700	124,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ運転（山積0.8m3） 排出ガス2次基準値、クレーン機能付 諸雑費1：対象	日	1	66,700	66,700	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	86.9	137	11,905	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1	19,700	19,700	M000202103 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
移動式クレーン作業料金（日極） ラフテレーンクレーン(4.9t オペレータ付)	日	0.13	49,000	6,370	ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,240	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
パレット敷設治具（賃料）	式	1		80,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工 (0020)	式	1		2,229,986		
植生工 (0021)	式	1		2,229,986	工種 04:道路改良工事	
客土吹付 (0022)	m2	580		2,226,834	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 吹付厚		厚3cm				
Q02 工種区分		客土吹付工				
Q03 施工規模		500m2以上1000m2未満				
Q04 客土吹付費		機械播種施工による植生工				
Q05 繊維ネット費		繊維ネット工				
Q06 ラス張費		計上しない				
機械播種施工による植生工	m2	579	2,794	1,617,726	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分		客土吹付工				
J02 吹付厚		3cm				
J03 施工規模		500m2以上1000m2未満				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
繊維ネット工	m2	579	1,052	609,108	WB810880 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工規模 J02 肥料袋の有無 J03 時間制約を受ける場合の補正		500m2以上1000m2未満 無 無			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工張芝 (0023) (P)	m2	4		3,152	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		人工芝 100㎡未満 人工張芝				
人工張芝	m2	4	788	3,152	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		18.3 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
芝 人工芝	%	40.496		319.1	Y001503000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		36.65 245 280			
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
排水構造物工 (0024)	式	1		1,064,180		
作業土工 (0025)	式	1		113,794	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0026) (P)	m3	50		15,364	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り				
床掘り					CB210030 290.57	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	46	334	15,364	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.94	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.011	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.022	13.93 138 137	40.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.16	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0027) (P)	m3	30		98,430	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	30	3,281	98,430	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	48.313		1,585	単価補正	
標準構成比			53.26		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	28.07		920.9	R0101	
標準構成比			25.42		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	R0114	
標準構成比			8.82		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002	
標準構成比			2.72		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	
側溝工 (0028)	式	1		950,386	工種 04:道路改良工事	
※プレキャストU型側溝 (0029)	m	47		544,260	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	47	11,580	544,260	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 横浜町	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増	
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J09 施工箇所における補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クワッシャー	40～0		
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
※側溝蓋 (0030)		枚	89		406,126	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	84	3,289	276,276	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J04 蓋版の規格			400 51.2×11×50			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	5	25,970	129,850	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
舗装工 (0031)		式	1		45,500	オプション入力
側道工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		45,500	工種 04:道路改良工事
※敷砂利 (0033)	m2	100		45,500	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)	m2	100	455	45,500	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価	%	22.149	22.8 8,800	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	4,200	44,100	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属施設工 (0034)	式	1		86,385	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
境界工 (0035)	式	1		86,385	オプション入力 工種 04:道路改良工事
境界杭 (0036)	本	13		86,385	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物設置工(境界杭設置)	本	13	6,645	86,385	WB812330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		根巻き基礎無し			
J02 材料費区分		手間+材料費(標準以外)			
J03 施工規模		10本以上30本未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0037)	式	1		36,159,088	
共通仮設 (0038)	式	1		6,283,000	
共通仮設費 (0039)	式	1		1,582,000	
技術管理費 (0040)	式	1		1,146,000	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
システム初期費 (ICT) (0041)	式	1		1,146,000	第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 システム初期費		システム初期費 (ICT)				
Q01 システム初期費		システム初期費 (ICT)				
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象機械		バックホ				
システム初期費 (ICT)	式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象機械		ブルドーザ				
現場環境改善費 (0042)	式	1		436,000		
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1		436,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上）						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	式	1		4,701,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正あり		1.2		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0045)	式	1		42,442,088	
現場管理費 (0046)	式	1		15,056,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正あり		1.1		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		57,498,088	
一般管理費等 (0048)	式	1		10,521,912	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		68,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		6,802,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0051)	式	1		74,822,000		