

所 長	事務次長	技術次長	企画整備	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 繰 第5-81-38号

設計書番号 508-050-0161

国道279号道路改良（北BP）工事

実施 設計書

上北郡横浜町字林尻地内

工 期 2 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 80 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	法面工	1	式
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	155,749,000 円 (内消費税 14,159,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		78,655,972			
道路土工								
		式	1		36,299,110			
掘削工								
		式	1		23,688			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	60		23,688			
路体盛土工								
		式	1		201,663			
側道盛土							内 2号	
		m3	10		42,777			
畦畔盛土							内 3号	
		m3	30		158,886			
路体盛土工(ICT)								
		式	1		35,038,214			
路体(築堤)盛土(ICT)							内 4号	
		m3	11,400		15,177,540			
側道盛土(ICT)							内 5号	
		m3	530		148,174			
※土砂等運搬	D=11.5km以下						内 6号	
		m3	8,300		19,712,500			
法面整形工								
		式	1		42,900			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 7号	
		m2	40		42,900			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工(ICT)								
		式	1		521,220			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め:無し						内 8号
		m2	880		521,220			
残土処理工								
		式	1		471,425			
整地		作業区分:敷均し(ル-ズ)						内 9号
		m3	170		25,604			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 10号
		m3	170		445,821			
地盤改良工								
		式	1		5,494,083			
軟弱地盤対策工								
		式	1		3,747,521			
敷網工		高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾂﾃｲｸﾞｽTmax=200kN/m(ﾊﾞｰﾗﾘﾝｸ200L)						内 11号
		m2	2,739		3,747,521			
置換工								
		式	1		1,746,562			
※置換		ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40						内 12号
		m3	220		1,746,562			
法面工								
		式	1		4,943,376			
植生工								
		式	1		3,049,936			
客土吹付		吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満						内 13号
		m2	780		3,015,264			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝	芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満						内 14号
		m2	40		34,672		
かご工							
		式	1		1,893,440		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm ×幅120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150～200 mm						内 15号
		m	120		1,893,440		
カルバート工							
		式	1		12,940,927		
作業土工							
		式	1		211,045		
床掘り	土質:土砂						内 16号
		m3	150		43,605		
埋戻し	土質:土砂						内 17号
		m3	80		167,440		
プレキャストカルバート工							
		式	1		12,729,882		
※アーチカルバート据付							内 18号
		m	47		12,729,882		
排水構造物工							
		式	1		18,610,719		
作業土工							
		式	1		870,780		
床掘り	土質:土砂						内 19号
		m3	400		120,702		
埋戻し	土質:土砂						内 20号
		m3	290		750,078		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		3,236,321		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1						内 21号
		m	23		586,872		
※プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3						内 22号
		m	99		1,142,946		
※側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400						内 23号
		枚	187		841,853		
※ベンチフリューム	BF1-B450、B600						内 24号
		m	35		298,870		
這い出し側溝	BF-B600						内 25号
		箇所	2		126,510		
自由勾配側溝	側溝規格:US9						内 26号
		m	13		239,270		
管渠工							
		式	1		4,083,780		
※ヒューム管	NC形2種						内 27号
		m	13		3,670,380		
※鉄筋コンクリート台付管	CSB-D600						内 28号
		m	5		413,400		
集水桝・マンホール工							
		式	1		4,893,381		
※現場打ち集水桝	SM-B700～2300-L700～L1200-H700～2700						内 29号
		箇所	8		3,371,871		
※集水桝蓋	グレーチング蓋						内 30号
		組	8		1,521,510		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地下排水工								
			式	1		4,721,244		
基盤排水層								内 31号
			m2	742		4,721,244		
排水工								
			式	1		805,213		
※小段排水		BF2-B300-H200						内 32号
			m	36		805,213		
構造物撤去工								
			式	1		99,676		
構造物取壊し工								
			式	1		48,227		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 33号
			m3	6		48,227		
運搬処理工								
			式	1		51,449		
※殻運搬		Co殻						内 34号
			m3	6		35,273		
※処分費		Co殻						内 35号
			m3	6		16,176		
舗装工								
			式	1		148,471		
側道工		W=3.5m						
			式	1		120,711		
※敷砂利		W=2.5m、t=10cm						内 36号
			m2	265		120,711		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
乗入工								
			式	1		27,760		
土工		土砂						内 37号
			式	1		5,192		
※敷砂利		W=3.0～3.5m、t=10cm						内 38号
			m2	50		22,568		
道路付属施設工								
			式	1		119,610		
境界工								
			式	1		119,610		
境界杭		□12cm×100cm					内 39号	
			本	18		119,610		
直接工事費								
			式	1		78,655,972		
共通仮設								
			式	1		11,666,000		
共通仮設費								
			式	1		2,152,000		
技術管理費								
			式	1		1,343,000		
※地質等調査費								内 40号
			式	1		197,000		
システム初期費（ICT）								内 41号
			式	1		1,146,000		
現場環境改善費								
			式	1		809,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		809,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		9,514,000			
純工事費								
		式	1		90,321,972			
現場管理費								
		式	1		31,004,000			
工事原価								
		式	1		121,325,972			
一般管理費等								
		式	1		20,264,028			
工事価格								
		式	1		141,590,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		14,159,000			
工事費計								
		式	1		155,749,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	78,655,972	直接工事費	78,655,972	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	16,176	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			88,217		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			88,217	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		78,567,755	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		78,551,579		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.99%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.2	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.11%	0.00%	
	計上額		9,514,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		78,655,972	直接工事費	78,655,972		
非対象額計（－）		104,393				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		88,217	（間接費非対象額）			
管理費区分T		16,176	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	78,551,579	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.03%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.03%		0.00%		
	計上額	809,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	1,343,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,343,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					11,666,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	90,321,972	単独（追加工事）直接工事費	78,655,972	単独（追加工事）共通仮設費	11,666,000
非対象額計（－）		88,217			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		88,217	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		90,233,755	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		90,217,579		0	0
現場管理費 率（補正前）		29.91%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.1			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		34.36%		0.00%	
計上額		31,004,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	121,325,972				
純工事費	90,321,972	現場管理費	31,004,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		88,217			
管理費区分9		88,217	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		121,237,755	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		121,221,579		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		121,237,755		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		20,264,028			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			78,655,972
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				78,655,972
	共通仮設費 (率分)	78,567,755	12.11	9,514,000
	技術管理費			1,343,000
現場環境改善費対象工事費				78,655,972
	現場環境改善費 (率分)	78,551,579	1.03	809,000
現場管理費対象純工事費				90,321,972
	現場管理費	90,233,755	34.36	31,004,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				121,325,972
	一般管理費等	121,237,755	16.68	20,264,028
	業務委託費			0
工事価格				141,590,000
消費税等相当額				14,159,000
工事費計				155,749,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	63	376	23,688		管理費区分:0
合計								
						23,688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	側道盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	7	6,111	42,777		管理費区分：0
合計								
						42,777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	畦畔盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	26	6, 111	158, 886		管理費区分：0
合計					158, 886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土(1CT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(1CT)	20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210570		m3	11, 430	278	3, 177, 540		管理費区分：0
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	5, 000	2, 400	12, 000, 000		管理費区分：0
合計					15, 177, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側道盛土(ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210570		m3	533	278	148, 174		管理費区分 : 0
合計					148, 174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	※土砂等運搬	D=11. 5km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	8, 300	273	2, 265, 900		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	8, 300	2, 102	17, 446, 600		管理費区分 : 0
合計					19, 712, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	44	975	42, 900		管理費区分 : 0
合計					42, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220070		m2	876	595	521, 220		管理費区分 : 0
合計					521, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	整地		作業区分:敷均し(ルース)							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し							02-01-02
					m3	173	148	25, 604		管理費区分 : 0
合計										
								25, 604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	173	2,577	445,821		管理費区分:0
合計						445,821		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷網工	高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)								単 1号
			m2	2, 739	1, 339	3, 667, 521		
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料） ZZ99*01*02001								管理費区分：9
			式	1		80, 000		
合 計								
						3, 747, 521		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	※置換	クラッシャーラン C-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	216	376	81, 216		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	117	989	115, 713		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	99	267	26, 433		管理費区分 : 0
クラッシャーラン C-40							
Z002120003		m3	272	5, 600	1, 523, 200		管理費区分 : 0
合計					1, 746, 562		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	客土吹付		吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工		客土吹付工, 3cm, 500m2以上1000m2未満, 無						単 2号 06-02-04 管理費区分: 0
WB810830			m2	784	2, 794	2, 190, 496		
繊維ネット工		500m2以上1000m2未満, 無, 無						単 3号 06-02-04 管理費区分: 0
WB810880			m2	784	1, 052	824, 768		
合計						3, 015, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	人工張芝		芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	44	788	34, 672		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ふとんかご		幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150～200mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご		設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030			m	122	15, 520	1, 893, 440		管理費区分 : 0
合計						1, 893, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	153	285	43, 605		管理費区分 : 0
合計								
						43, 605		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	80	2, 093	167, 440		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	※アーチカルバート据付							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880			m	46. 6	33, 010	1, 538, 266		管理費区分 : 0
アーチカルバート (材料費)								単 4号
			式	1		11, 191, 616		管理費区分 : 0
合計								
					12, 729, 882			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	床掘り		土質:土砂						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
				m3	301	285	85, 785		管理費区分 : 0
床掘り		CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
				m3	103	339	34, 917		管理費区分 : 0
合計									
							120, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	182	2,093	380,926		管理費区分:0
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	112	3,296	369,152		管理費区分:0
合計								
						750,078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0,1	m	22. 8	25, 740	586, 872		単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					586, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	※ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	m	98. 7	11, 580	1, 142, 946		単 6号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					1, 142, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	※側溝蓋		FC3-B400、FG3-B1-B400						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し						単 7号 01-10-01 管理費区分:0
				枚	177	3,289	582,153		
蓋版		WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 管理費区分:0
				枚	10	25,970	259,700		
合計									
							841,853		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	※ベンチフレーム		BF1-B450、B600						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410			据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0, 0.6m3/10m						単 9号 01-10-01 管理費区分：0
				m	26.3	8,659	227,731		
U型側溝 WB821410			据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0, 0.8m3/10m						単 10号 01-10-01 管理費区分：0
				m	8.8	8,084	71,139		
合計									
							298,870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	這い出し側溝	BF-B600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小動物脱出用水路 BF-B600								単 11号
		箇所	2	63, 255	126, 510	管理費区分：0		
合計						126, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	自由勾配側溝	側溝規格:US9					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	15, 690	62, 760		単 12号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	16, 140	32, 280		単 13号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	18, 420	36, 840		単 14号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	19, 770	39, 540		単 15号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	21, 600	43, 200		単 16号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	1	24, 650	24, 650		単 17号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					239, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	※ヒューム管	NC形2種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管（NC形2種） D1500							単 18号 管理費区分：0
		m	12. 6	291, 300	3, 670, 380		
合計					3, 670, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	※鉄筋コンクリート台付管	CSB-D600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 CB222850	据付, 600mm, 2. 4m/個, 全ての費用						02-02-05 管理費区分：0
		m	5. 3	78, 000	413, 400		
合計					413, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	※現場打ち集水桝	SM-B700～2300-L700～L1200-H700～2700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 4 9m3を超え0. 52m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	80, 630	161, 260		02-02-10 SM-B700-L700-H700 管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8 2m3を超え0. 87m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121, 000	121, 000		02-02-10 SM-B900-L900-H1000 管理費区分：0
現場打ち集水桝 SM-B2000-L1000-H2100		箇所	1	496, 614	496, 614		単 19号 SM-B2000-L1000-H2100 管理費区分：0
現場打ち集水桝 SM-B2000-L1200-H1900		箇所	1	557, 727	557, 727		単 20号 SM-B2000-L1200-H1900 管理費区分：0
現場打ち集水桝 SM-B2100-L1200-H2100		箇所	1	586, 558	586, 558		単 21号 SM-B2100-L1200-H2100 管理費区分：0
現場打ち集水桝 SM-B2200-L1000-H2600		箇所	1	628, 831	628, 831		単 22号 SM-B2200-L1000-H2600 管理費区分：0
現場打ち集水桝 SM-B2300-L1100-H2700		箇所	1	715, 841	715, 841		単 23号 SM-B2300-L1100-H2700 管理費区分：0
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	34	3, 060	104, 040		管理費区分：0
合計					3, 371, 871		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	※集水桝蓋	グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 700×700用 (T-25)							単 24号
		組	2	48, 470	96, 940		管理費区分：0
蓋版 900×900用 (T-25)							単 25号
		組	1	84, 570	84, 570		管理費区分：0
蓋版 2000×1000用 (床用)							単 26号
		組	1	125, 600	125, 600		管理費区分：0
蓋版 2000×1200用 (床用)							単 27号
		組	1	170, 800	170, 800		管理費区分：0
蓋版 2100×1200用 (床用)							単 28号
		組	1	177, 300	177, 300		管理費区分：0
蓋版 2200×1000用 (T-25)							単 29号
		組	1	378, 300	378, 300		管理費区分：0
蓋版 2300×1100用 (T-25)							単 30号
		組	1	488, 000	488, 000		管理費区分：0
合計							
					1, 521, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	基盤排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フィルター層敷設							単 31号 02-02-26
WB228710		m3	343	11, 530	3, 954, 790		管理費区分 : 0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	719	1, 066	766, 454		管理費区分 : 0
合計					4, 721, 244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	※小段排水		BF2-B300-H200					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し						単 32号 01-10-01
			m	36. 3	7, 515	272, 794		管理費区分 : 0
コンクリート打設工	WB240730	小段排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,11m3/100m2,有り						単 33号 02-04-03
			m2	52. 6	6, 788	357, 048		管理費区分 : 0
養生工	WB240740	縦排水溝・小段排水溝						単 34号 02-04-03
			m2	52. 6	206	10, 835		管理費区分 : 0
型枠工	WB240720	小段排水溝						単 35号 02-04-03
			m2	13. 1	12, 560	164, 536		管理費区分 : 0
合計								
						805, 213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 36号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	5. 6	8, 612	48, 227		
合計								
						48, 227		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	※殻運搬	Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07 Co殻有筋 管理費区分 : 0
			m3	0. 3	6, 539	1, 961		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07 Co殻無筋 管理費区分 : 0
			m3	5. 4	6, 169	33, 312		
合計								
						35, 273		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	※処分費		Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052							単 37号 01-02-02 有筋Co塊 管理費区分：0
			t	0.72	1,500	1,080		
処分費(t)	WB020052							単 38号 01-02-02 無筋Co塊 管理費区分：0
			t	12.58	1,200	15,096		
合計								
						16,176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	※敷砂利	W=2.5m、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)								単 39号
			m2	265.3	455	120,711		管理費区分：0
合計								
						120,711		

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 38 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	※敷砂利	W=3.0～3.5m、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)								単 39号 管理費区分：0
			m2	49.6	455	22,568		
合計						22,568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	境界杭		□12cm×100cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置) WB812330		根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 10本以上30本未満, 無, 無						単 40号 06-02-09 管理費区分 : 0
			本	18	6,645	119,610		
合計								
						119,610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	※地質等調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内	Z237021005	箇所	1	197, 000	197, 000		管理費区分：0
合計					197, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1		598, 000		単 41号 01-02-02 管理費区分：0
システム初期費 (ICT)	ブルドーザー	式	1		548, 000		単 42号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1, 146, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)		単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 339
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1] []
			人	1	36, 210	36, 210	メーカー歩掛 管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1] []
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0
高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｸｽ ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L ZZ99*01*01001							
			m2	2, 000	1, 180	2, 360, 000	管理費区分：0
ﾊﾟﾗﾋﾞﾝ φ7mm ZZ99*01*01002							2000㎡×0. 1本/㎡
			本	200	190	38, 000	管理費区分：0
接続金具 ZZ99*01*01003							
			個	46	2, 700	124, 200	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ運転（山積0. 8m3） 排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付							単 43号 [] [1] []
			日	1	68, 350	68, 350	管理費区分：0
移動式ｸﾚｰﾝ作業料金（日極） ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4. 9t ｵﾊﾞｰﾚｰﾀ付) ZZ99*01*02002							[] [1] []
			日	0. 13	49, 000	6, 370	管理費区分：9
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 1%							[1] [] []
			式	1		590	労務費、機械経費の合 計額の1% 管理費区分：0
合計							
						2, 679, 000	
単価							
						1, 339	円／㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB810830	機械播種施工による植生工	客土吹付工, 3cm, 500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(客土吹付) 厚3cm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001409003	m2	1	2, 794. 16	2, 794	管理費区分 : 0	
合計						2, 794		
単価						2, 794	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号 WB810880	繊維ネット工	500m2以上1000m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 052
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(繊維ネット工) 肥料袋無 単価補正1. 100 (FP3)		Q001417001	m2	1	1, 052. 11	1, 052	管理費区分 : 0	
合計						1, 052		
単価						1, 052	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	アーチカルバート（材料費）		単位	式	単位数量	1	単価	11, 191, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アーチカルバート特厚型 B1500-H1800-L2000 ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			個	18	412, 000	7, 416, 000		
アーチカルバート特Ⅱ型 B1500-H1800-L2000 ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			個	5	391, 000	1, 955, 000		
アーチカルバート特Ⅱ型 B1500-H1800-L1500 ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	1	411, 000	411, 000		
PC鋼棒定着材 C種1号 φ15 ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			m	180. 72	7, 800	1, 409, 616		
合計							11, 191, 616	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 1	単位	m	単位数量	10	単価	25, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365004			m	10	6, 726. 9	67, 269	管理費区分：0	
側溝 US1-B800-H800-L2000 Y000300000001			個	5	37, 000	185, 000	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 2	4, 200	5, 040	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		91	管理費区分：0	
合計						257, 400		
単価						25, 740	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,325. 82	43,258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	4,200	3,024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		18	管理費区分：0	
合計						115,800		
単価						11,580	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し , 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002						
			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007						
			枚	100	2, 320	232, 000	管理費区分 : 0	
合計						328, 900		
単価						3, 289	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm		Z230151010	枚	100	25, 000	2, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 597, 000		
単価						25, 970	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
ベンチリウム 1種 450 45×29. 5×200cm JISA5372		Z231025060	個	5	8, 060	40, 300	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	4, 200	3, 024	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						86, 590		
単価						8, 659	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,325.82	43,258	管理費区分：0	
側溝 60×38 ×100cm JISA5372		Y000300000003	個	5	6,710	33,550	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0.96	4,200	4,032	管理費区分：0	
合計						80,840		
単価						8,084	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	小動物脱出用水路 BF-B600		単位	箇所	単位数量	1	単価	63, 255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャ ラン 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1. 8	1, 917	3, 450	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 5	37, 200	18, 600	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	4. 1	10, 050	41, 205	管理費区分 : 0	
合計								
						63, 255		
単価								
						63, 255	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×500×2000 Y0003000000004			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	19, 100	6, 283	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	4, 200	3, 124	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分：0	
合計						156, 900		
単価						15, 690	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×600×2000 Y0003000000005			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	19, 100	6, 283	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	4, 200	3, 124	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分：0	
合計						161, 400		
単価						16, 140	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×700×2000 Y0003000000006			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	19, 100	6, 474	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 768	4, 200	3, 225	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		62	管理費区分：0	
合計						184, 200		
単価						18, 420	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×800×2000 Y000300000007			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	19, 100	6, 474	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 768	4, 200	3, 225	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		62	管理費区分：0	
合計						197, 700		
単価						19, 770	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×900×2000 Y0003000000008			個	5	26, 400	132, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	19, 100	6, 685	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 792	4, 200	3, 326	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		50	管理費区分：0	
合計						216, 000		
単価						21, 600	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 縦断用 500×1000×2000 Y000300000009			個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	19, 100	6, 685	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 792	4, 200	3, 326	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		50	管理費区分：0	
合計						246, 500		
単価						24, 650	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ヒューム管 (NC形2種) D1500		単位	m	単位数量	10	単価	291, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	19. 5	2, 170	42, 315	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用					02-03-01	
			m3	6. 8	37, 200	252, 960	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	10. 2	10, 050	102, 510	管理費区分 : 0	
ヒューム管 (NC形2種) D1500							単 44号	
			m	10	239, 130	2, 391, 300	管理費区分 : 0	
ヒューム管布設 D1500							単 45号	
			m	10	12, 360	123, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)	ZS3000004							
			式	1		315	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 913, 000		
単価								
						291, 300	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打ち集水桝 SM-B2000-L1000-H2100		単位	箇所	単位数量	1	単価	496, 614
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 2. 6 2m3を超え2. 77m3以下, バックホウ(クレーン 機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練				02-02-10	
			箇所	1	372, 900	372, 900	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)				単 46号 02-02-06	
			t	0. 119	194, 500	23, 145	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)				単 47号 02-02-06	
			t	0. 017	192, 500	3, 272	管理費区分 : 0	
足場工		WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)				単 48号 02-04-01	
			掛m2	18. 9	5, 148	97, 297	管理費区分 : 0	
合計						496, 614		
単価						496, 614	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打ち集水桝 SM-B2000-L1200-H1900		単位	箇所	単位数量	1	単価	557, 727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 3. 0 8m3を超え3. 25m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練				02-02-10	
			箇所	1	433, 900	433, 900	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				単 46号 02-02-06	
			t	0. 153	194, 500	29, 758	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				単 47号 02-02-06	
			t	0. 018	192, 500	3, 465	管理費区分 : 0	
足場工		WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)				単 48号 02-04-01	
			掛m2	17. 6	5, 148	90, 604	管理費区分 : 0	
合計						557, 727		
単価						557, 727	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場打ち集水桝 SM-B2100-L1200-H2100		単位	箇所	単位数量	1	単価	586, 558
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 3. 2 5m3を超え3. 42m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練				02-02-10	
			箇所	1	455, 900	455, 900	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				単 46号 02-02-06	
			t	0. 153	194, 500	29, 758	管理費区分 : 0	
足場工		WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)				単 48号 02-04-01	
			掛m2	19. 6	5, 148	100, 900	管理費区分 : 0	
合計						586, 558		
単価						586, 558	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	現場打ち集水桝 SM-B2200-L1000-H2600		単位	箇所	単位数量	1	単価	628, 831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	4. 5	2, 170	9, 765	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 土木(12)~2 高炉 24-12-25 (20), 一般養生, 全ての費用					02-03-01	
			m3	4. 2	36, 850	154, 770	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	27. 2	11, 260	306, 272	管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)					単 46号 02-02-06	
			t	0. 164	194, 500	31, 898	管理費区分：0	
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)					単 48号 02-04-01	
			掛m2	24. 5	5, 148	126, 126	管理費区分：0	
合計						628, 831		
						628, 831	円／箇所	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	現場打ち集水桝 SM-B2300-L1100-H2700		単位	箇所	単位数量	1	単価	715, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	4. 9	2, 170	10, 633	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 土木(12) -2 高炉 24-12-25 (20), 一般養生, 全ての費用					02-03-01	
			m3	4. 8	36, 850	176, 880	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	31. 7	11, 260	356, 942	管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)					単 46号 02-02-06	
			t	0. 193	194, 500	37, 538	管理費区分：0	
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)					単 48号 02-04-01	
			掛m2	26	5, 148	133, 848	管理費区分：0	
合計								
						715, 841		
単価								
						715, 841	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	蓋版 700×700用 (T-25)		単位	組	単位数量	1	単価	48, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し					単 49号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			枚	1	969	969		
ますぶた用滑止 ^{グレチン} (鎖付) T-25 700×700用	Z230153135		組	1	47, 500	47, 500	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1		1		
合計						48, 470	円／組	
						48, 470		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	蓋版 900×900用 (T-25)		単位	組	単位数量	1	単価	84, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 49号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			枚	1	969	969		
ますぶた用滑止 ^{グレチン[®]} (鎖付) T-25 900×900用	Z230153145		組	1	83, 600	83, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1		1		
合計						84, 570	円/組	
						84, 570		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	蓋版 2000×1000用（床用）		単位	組	単位数量	1	単価	125, 600
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 50号 01-10-01	
			枚	3	380	1, 140	管理費区分：0	
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2000×1000用 床用（鎖付き）	ZZ99*01*03001							
		組	1	124, 400	124, 400	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
		式	1		60	管理費区分：0		
合 計						125, 600		
単 価						125, 600	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	蓋版 2000×1200用（床用）		単位	組	単位数量	1	単価	170,800
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し					単 50号 01-10-01	
			枚	3	380	1,140	管理費区分：0	
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2000×1200用 床用（鎖付き） ZZ99*01*03002								
			組	1	169,600	169,600	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		60	管理費区分：0	
合計								
						170,800		
単価								
						170,800	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	蓋版 2100×1200用（床用）		単位	組	単位数量	1	単価	177, 300
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 50号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			枚	3	380	1, 140		
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2100×1200用 床用（鎖付き） ZZ99*01*03003							管理費区分 : 0	
			組	1	176, 100	176, 100		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		60		
合計								
						177, 300		
単価							円／組	
						177, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	蓋版 2200×1000用 (T-25)		単位	組	単位数量	1	単価	378, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 49号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			枚	3	969	2, 907		
ますぶた用グレチン [®] (3枚割) 2200×1000用 T-25 (鎖付き)	ZZ99*01*03004						管理費区分 : 0	
			組	1	375, 300	375, 300		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1		93		
合計							378, 300	
単価							378, 300	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	蓋版 2300×1100用 (T-25)		単位	組	単位数量	1	単価	488, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 49号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			枚	3	969	2, 907		
ますぶた用グレチン [®] (3枚割) 2300×1100用 T-25 (鎖付き)	ZZ99*01*03005						管理費区分 : 0	
			組	1	485, 000	485, 000		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1		93		
合計							488, 000	
単価							488, 000	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB228710	フィルター層敷設		単位	m3	単位数量	10	単価	11, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 11	36, 210	3, 983	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	0. 06	30, 700	1, 842	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	0. 31	22, 640	7, 018	管理費区分：0	
バックホウ(クロー) 後方超小旋回・超低 クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t		K0202129					単 51号 90-02-02	
			時間	2. 2	13, 470	29, 634	管理費区分：0	
碎石 C-40		Y000241000001						
			m3	13	5, 600	72, 800	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
			式	1		23	管理費区分：0	
合計						115, 300		
単価						11, 530	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	7, 515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 053 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 555. 08	45, 550	管理費区分 : 0	
側溝 BF2-B300-H200-L2000		Y000300000002	個	5	5, 920	29, 600	管理費区分 : 0	
合計						75, 150		
単価						7, 515	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 33号 WB240730	コンクリート打設工	小段排水溝, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 11m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価 6, 788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1. 8	36, 210	65, 178	管理費区分 : 0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	2. 1	30, 700	64, 470	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	3. 5	22, 640	79, 240	管理費区分 : 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							
			m3	13. 31	19, 100	254, 221	管理費区分 : 0
バックホウ(クレーン) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t K0202108		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間					単 52号 90-02-02
			時間	13. 3	15, 910	211, 603	管理費区分 : 0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%						[1] []
			式	1		4, 088	管理費区分 : 0
合計						678, 800	
単価						6, 788	円/m2

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 21	36, 210	7, 604	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 56	22, 640	12, 678	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	2%	式	1		398	管理費区分 : 0	
合計						20, 680		
単価						206	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB240720	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	12, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 9	36, 210	32, 589	管理費区分 : 0	
型わく工							[] [1]	
	R0133		人	1. 6	36, 720	58, 752	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		7, 091	管理費区分 : 0	
合計						125, 600		
単価						12, 560	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co塊		Y007600001002	t	100	1, 500	150, 000	管理費区分 : T	
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)		単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10	148	1, 480		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							100㎡×0. 1m×1. 05 管理費区分：0	
			m3	10. 5	4, 200	44, 100		
合計						45, 580		
単価						455	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号 WB812330	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準以外), 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	6, 645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1. 200 (FP3)		Q001320004	本	1	4, 805. 58	4, 805	管理費区分 : 0	
コンクリート用地境界杭 12×12×100cm		Z231041005	本	1	1, 840	1, 840	管理費区分 : 0	
合計						6, 645		
単価						6, 645	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホウ		Z006890002	式	1		598, 000	管理費区分 : 0	
合計						598, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ﾌﾟﾛﾄｰｻﾞ	単位	式	単位数量	1	単価	548,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ﾌﾟﾛﾄｰｻﾞ Z006890001							管理費区分：0	
			式	1		548,000		
合計						548,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	バックホー運転（山積0.8m3） 排出ガス2次基準値、クレーン機能付		単位	日	単位数量	1	単価	68,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	86.9	156	13,556	管理費区分：0	
バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		機械条件:供用 持込						
	M000202103		供用日	1	19,700	19,700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						68,350		
単価						68,350	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ヒューム管 (NC形2種) D1500		単位	m	単位数量	23	単価	239, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (NC形2種) D1500×L2300 ZZ99*01*04001							管理費区分 : 0	
			本	10	550, 000	5, 500, 000		
合計						5, 500, 000	円／m	
単価						239, 130		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ヒューム管布設 D1500		単位	m	単位数量	10	単価	12, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[][1] [] 全国ヒューム管協会(ヒューム管設計施工要覧)参照 管理費区分：0	
R0125			人	0. 57	36, 210	20, 639		
特殊作業員		R0101					[][1] []	
R0101			人	1. 14	30, 700	34, 998	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[][1] []	
R0102			人	1. 71	22, 640	38, 714	管理費区分：0	
パッキン運転							単 53号	
			日	0. 57	49, 800	28, 386	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%					[1][] [] 労務費合計額の1%	
ZS8000004			式	1		863	管理費区分：0	
合計						123, 600		
単価						12, 360	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	192, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	110, 500	113, 815	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						192, 500		
単価						192, 500	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1.6	36,210	57,936	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	7	31,930	223,510	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1.3	22,640	29,432	管理費区分 : 0	
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1.000	L001130006		日	1.4	52,400	73,360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		34%					[1] []	
ZS8000004			式	1		130,562	管理費区分 : 0	
合計						514,800		
単価						5,148	円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 グレーチング 蓋 (別途計上)		Y000301000001	枚	100	0	0	管理費区分 : 0	
合計						96, 900		
単価						969	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 グレーチング 蓋 (別途計上)		Y000301000001	枚	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						38, 050		
単価						380	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 K0202129	バックホウ(クロー)後方超小旋回・超低 クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	11	156	1, 716	管理費区分：0	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t								
M000202129			時間	1	5, 780	5, 780	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						13, 470		
単価						13, 470	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	18	156	2, 808	管理費区分：0	
バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t								
	M000202108		時間	1	7, 130	7, 130	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
合計						15, 910		
単価						15, 910	円／時間	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	49, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	49. 9	156	7, 784	運転日当り5. 8h×時間 燃料消費量8. 6 $\frac{1}{2}$ ℓ _h 管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊								
	L001010005		日	1	6, 920	6, 920	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						49, 800		
単価						49, 800	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000241000001	砕石	C-40	m3	5,600	2026	6	確定
Y000256000001	詰石	150-200mm	m3	6,100	2026	6	確定
Y000300000001	側溝	US1-B800-H800-L2000	個	37,000	2026	6	確定
Y000300000002	側溝	BF2-B300-H200-L2000	個	5,920	2026	6	確定
Y000300000003	側溝	60×38 ×100cm JISA5372	個	6,710	2026	6	確定
Y000300000004	側溝	縦断用 400×500×2000	個	14,700	2026	6	確定
Y000300000005	側溝	縦断用 400×600×2000	個	15,600	2026	6	確定
Y000300000006	側溝	縦断用 400×700×2000	個	20,100	2026	6	確定
Y000300000007	側溝	縦断用 400×800×2000	個	22,800	2026	6	確定
Y000300000008	側溝	縦断用 400×900×2000	個	26,400	2026	6	確定
Y000300000009	側溝	縦断用 500×1000×2000	個	32,500	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	グレーチング 蓋（別途計上）	枚	0	2026	6	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	アーチカルバート（別途計上）	個	0	2026	6	確定
Y000357000001	鉄筋コンクリート台付管	CSB-D600-L2400	個	163,000	2026	6	確定
Y001006000001	吸出し防止材		m2	790	2026	6	確定
Y001023000002	ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	4,130	2026	6	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	280	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001002	処分費	有筋Co塊	t	1,500	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	無筋Co塊	t	1,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	高強度ジ`オンセティックス	ハ`ラリンク200L	m2	1,180	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ハ`ラビ`ン	φ7mm	本	190	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	接続金具		個	2,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	アーチカルハ`ト特厚型	B1500-H1800-L2000	個	412,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	アーチカルハ`ト特Ⅱ型	B1500-H1800-L2000	個	391,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	アーチカルハ`ト特Ⅱ型	B1500-H1800-L1500	個	411,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	PC鋼棒定着材	C種1号 φ15	m	7,800	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	ハ`ラリンク敷設治具（賃料）		式	80,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	移動式クレーン作業料金（日極）	ラフテレンクレーン(4.9t オハ`レタ付)	日	49,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	ますぶた用グ`レチング` (3枚割)	2000×1000用 床用（鎖付き）	組	124,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	ますぶた用グ`レチング` (3枚割)	2000×1200用 床用（鎖付き）	組	169,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	ますぶた用グ`レチング` (3枚割)	2100×1200用 床用（鎖付き）	組	176,100	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	ますぶた用グ`レチング` (3枚割)	2200×1000用 T-25（鎖付き）	組	375,300	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	ますぶた用グ`レチング` (3枚割)	2300×1100用 T-25（鎖付き）	組	485,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	ヒューム管(NC形2種)	D1500×L2300	本	550,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		78,655,972		
道路土工 (0002)	式	1		36,299,110		
掘削工 (0003)	式	1		23,688	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	60		23,688	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	63	376	23,688	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		201,663	工種 04:道路改良工事
側道盛土 (0006)	m3	10		42,777	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	7	6,111	42,777	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.286	0.23 138 156	17.47	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
畦畔盛土 (0007)	m3	30		158,886	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	26	6,111	158,886	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			90.7 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.41 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.23 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
路体盛土工 (ICT) (0008)	式	1		35,038,214	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) (0009)	m3	11,400		15,177,540	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	11,430	278	3,177,540	CB210570 255.75 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		20,000m3未満			
J02 障害の有無		無し			
フルトナーサ[湿地・ICT施工対応型] 7t級	%	32.962		91.8	L001006001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.56		
標準単価			31,800		
地区単価			32,100		
ICT建設機械経費賃料加算額 フルトナーサ(ICT施工対応型)	%	13.332		37.13	L001300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			14.52		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.702		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 6.05 標準単価 11,200 地区単価 11,500		
運転手(特殊)	%	35.644		99.27	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 31.97 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
軽油	%	12.352		34.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 11.9 標準単価 138 地区単価 156		
諸雑費	%	0.008		0.12	管理費区分 0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	5,000	2,400	12,000,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側道盛土(ICT) (0010)	m3	530		148,174	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	533	278	148,174	CB210570 255.75 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		20,000m3未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 障害の有無		無し				
フルトナーサ〔湿地・ICT施工対応型〕 7t級	%	32.962		91.8	L001006001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.56			
標準単価			31,800			
地区単価			32,100			
ICT建設機械経費賃料加算額 フルトナーサ(ICT施工対応型)	%	13.332		37.13	L001300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町	
標準構成比			14.52			
標準単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.702	6.05 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.644	31.97 28,900 35,090	99.27	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.352	11.9 138 156	34.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.12	管理費区分 0
※土砂等運搬 (0011)	m3	8,300		19,712,500	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	8,300	273	2,265,900	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.74			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.788		51.38	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.87			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	8,300	2,102	17,446,600	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.841		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.667		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	14.483		304.4	単価補正	
標準構成比			14.89		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.4	管理費区分 0	
法面整形工 (0012)	式	1		42,900	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0013) (P)	m2	40		42,900	第0007号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	44	975	42,900	CB220010 918.97	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.24		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形工(ICT) (0014)	式	1		521,220	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部)(ICT) (0015)(P)	m2	880		521,220	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 法面締固め Q02 法面整形費		無し 法面整形(ICT)				
法面整形(ICT)	m2	876	595	521,220	CB220070 557.96 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 土質		盛土部 無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土				
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比 標準単価	%	31.332	33.1 29,800	186.5	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,100		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型)	%	13.516		80.45	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.42		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
運転手(特殊)	%	24.159		143.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.23		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	9.123		54.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.722		57.87	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			8.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.131		72.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		11.45			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.017		0.17	管理費区分 0	
残土処理工 (0016)	式	1		471,425	工種 04:道路改良工事	
整地 (0017) (P)	m3	170		25,604	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 作業区分	敷均し(ルース)				
	Q02 敷均し費	整地				
整地	m3	173	148	25,604	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 作業区分	敷均し(ルース)				
	J02 施工数量	標準(10,000m3未満)				
	J03 障害の有無	無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0
土砂等運搬 (0018) (P)	m3	170		445,821	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	173	2,577	445,821	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	44.635		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	40.44			
		標準単価	23,600			
		地区単価	30,290			
軽油	%	14.485		373.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比	14.89			
		標準単価	138			
		地区単価	156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0
地盤改良工 (0019)	式	1		5,494,083	
軟弱地盤対策工 (0020)	式	1		3,747,521	オプション入力 工種 04:道路改良工事
敷網工 (0021)	m2	2,739		3,747,521	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高強度ｼﾞｮﾝｾﾃｲｸｽ敷設 Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)	m2	2,739	1,339	3,667,521	オプション入力 単位数量 2,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
高強度ジョイントセティック パワリンク200L	m2	2,000	1,180	2,360,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パワリンク φ7mm	本	200	190	38,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接続金具	個	46	2,700	124,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転（山積0.8m3）	日	1	68,350	68,350	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排出カス2次基準値、クレーン機能付 諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	86.9	156	13,556	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 排カス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1	19,700	19,700	M000202103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
K01 機械使用条件		供用 持込			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
移動式クレーン作業料金（日極） ラフテレンクレーン(4.9t オペレータ付)	日	0.13	49,000	6,370	ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		590	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
パライク敷設治具（賃料）	式	1		80,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
置換工 (0022)	式	1			1,746,562	工種 04:道路改良工事			
※置換 (0023)	m3	220			1,746,562	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
掘削	m3	216		376	81,216	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 土質	土砂				歩 2026.06 単 2026.06			
	J02 施工方法	オープンカット				単価地区 横浜町			
	J03 押土の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0			
	J04 障害の有無	無し				豪雪割増			
	J05 施工数量	5,000m3未満				潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
バックホリ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211			151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
	標準構成比			42.72					
	標準単価			20,100					
	地区単価			21,500					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	117	989	115,713	CB210510 857.6	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.104		70.27	L001010011	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.838		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 7.29 標準単価 3,540 地区単価 3,830			
運転手(特殊)	%	70.817		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 67.28 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
普通作業員	%	6.861		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8.88 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
軽油	%	8.37		82.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 8.54 標準単価 138 地区単価 156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	99	267	26,433	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラサー[湿地] 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町
標準構成比 標準単価			46.57 28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.234	14.98 138 156	40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0
クラッシャーラン C-40	m3	272	5,600	1,523,200	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0024)	式	1		4,943,376	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生工 (0025)		式	1		3,049,936	工種 04:道路改良工事
客土吹付 (0026)		m2	780		3,015,264	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 吹付厚			厚3cm			
Q02 工種区分			客土吹付工			
Q03 施工規模			500m2以上1000m2未満			
Q04 客土吹付費			機械播種施工による植生工			
Q05 繊維ネット費			繊維ネット工			
Q06 張費			計上しない			
機械播種施工による植生工		m2	784	2,794	2,190,496	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分			客土吹付工			
J02 吹付厚			3cm			
J03 施工規模			500m2以上1000m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正			無			
繊維ネット工		m2	784	1,052	824,768	WB810880 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模			500m2以上1000m2未満			
J02 肥料袋の有無			無			
J03 時間制約を受ける場合の補正			無			
人工張芝 (0027) (P)		m2	40		34,672	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 芝種類			人工芝			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 施工規模 Q03 張芝費		100㎡未満 人工張芝			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	44	788	34,672	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
芝 張芝	%	40.496	36.65 245	319.1	Y001503000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			280		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
かご工 (0028)	式	1		1,893,440	工種 04:道路改良工事	
ふとんかご (0029) (P)	m	120		1,893,440	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 幅		120cm				
Q02 高さ		50cm				
Q03 種別		階段式				
Q04 規格		高さ50cm×幅120cm				
Q05 詰石種類		割栗石				
Q06 詰石規格		150～200mm				
Q07 ふとんかご費		ふとんかご				
ふとんかご	m	122	15,520	1,893,440	CB225030 16637.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ふとんかご種別		階段式				
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	6.092		945.4	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			5.35			
標準単価			19,300			
地区単価			20,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	17.501	18.32 25,400 22,640	2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	6.326	5.44 28,300 30,700	981.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	6.908	5.31 28,900 35,090	1,072	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.121	4.09 31,000 36,210	794.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ふとんかご パネルタイプ 3.2 13×50×120cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.651	29.14 4,840 4,130	4,136	Y001023000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
詰石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.392	23.46 6,850 6,100	3,475	Y000256000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.702	2.23 138 156	419.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	6.287		975.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		4.1	管理費区分 0
カルバート工					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0030)	式	1		12,940,927		
作業土工 (0031)	式	1		211,045	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0032) (P)	m3	150		43,605	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	153	285	43,605	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.47 8,800 9,710		標準構成比 標準単価 地区単価	
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			53.87		標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.869	23.66 138 156	65.29	Z006702002 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分	0
埋戻し (0033) (P)	m3	80		167,440	第0017号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂 埋戻し				
埋戻し	m3	80	2,093	167,440	CB210410 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2025.1 0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 8,800 9,710		
振動ロー(舗装用) [ハント・カイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.41 1,260 1,430		
タンバ 及びピランマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.09 471 533		
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.17 25,400 22,640		
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.579		577.1	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.27			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.69			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.45			
標準単価			138			
地区単価			156			
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プレキャストカルバート工 (0034)	式	1		12,729,882	工種 04:道路改良工事	
※アーチカルバート据付 (0035)	m	47		12,729,882	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート	m	46.6	33,010	1,538,266	CB222880 154610.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	7.881		2,601	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.4 43,600 52,400			
その他(機械)	%	6.642		2,192	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.253		7,014	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.09			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	13.133		4,334	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.4			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	12.045		3,975	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.37			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	39.037		12,883	管理費区分 0	
ボックスカルバート					Y000356000001	
アーチカルバート（別途計上）	%	0		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
			79.27			
標準構成比			245,000			
標準単価			0			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		11	管理費区分 0	
アーチカルバート（材料費）	式	1		11,191,616	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アーチカルバート特厚型 B1500-H1800-L2000	個	18	412,000	7,416,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アーチカルバート特Ⅱ型 B1500-H1800-L2000	個	5	391,000	1,955,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アーチカルバート特Ⅱ型 B1500-H1800-L1500	個	1	411,000	411,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事						事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
								歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
PC鋼棒定着材 C種1号 φ15			m	180.72	7,800	1,409,616		ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
排水構造物工 (0036)			式	1		18,610,719					
作業土工 (0037)			式	1		870,780		工種 04:道路改良工事			
床掘り (0038) (P)			m3	400		120,702		第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
			Q01 土質 Q02 掘削費 Q02 掘削費	土砂 床掘り 床掘り							
床掘り			m3	301	285	85,785		CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町			
			J01 土質 J02 施工方法	土砂 標準							

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			無し 無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.198		60.52	L001010007			
標準構成比				22.47		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				9,710		単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	55.903		159.6	R0114			
標準構成比				53.87		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				35,090		単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	22.869		65.29	Z006702002			
標準構成比				23.66		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				156		単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.03		0.09	管理費区分	0		
床掘り		m3	103	339	34,917	CB210030	290.57		
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.645	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.863	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.464	13.93 138 156	45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し (0039) (P)	m3	290		750,078	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
Q03 土質		土砂				
Q04 埋戻し費		埋戻し				
埋戻し	m3	182	2,093	380,926	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンパ 及びピランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.432	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.242		193.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.45			
標準単価			138			
地区単価			156			
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
埋戻し	m3	112	3,296	369,152	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.26		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.42		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.82		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
側溝工 (0040)	式	1		3,236,321	工種 04:道路改良工事	
フレキャストU型側溝 (0041)	m	23		586,872	第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費	US1 U型側溝				
U型側溝	m	22.8	25,740	586,872	WB821410 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	横浜町
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1m3/10m				
※プレキャストU型側溝 (0042)	m	99		1,142,946	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	98.7	11,580	1,142,946	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	横浜町
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増	
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
※側溝蓋 (0043)	枚	187		841,853	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	177	3,289	582,153	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J04 蓋版の規格		400 51.2×11×50			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	10	25,970	259,700	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
※ベンチフリューム (0044)	m	35		298,870	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	26.3	8,659	227,731	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝		m	8.8	8,084	71,139	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
這い出し側溝 (0045)	箇所		2		126,510	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小動物脱出用水路 BF-B600	箇所	2	63,255	126,510	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎碎石	m2	1.8	1,917	3,450	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			単価地区 横浜町	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.851		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.01		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 横浜町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
その他(機械)	%	0.023		0.44	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	22.118		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	11.367		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.04			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	11.8		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.95			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	7.303		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.364		6.98	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	39.427		755.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.17 1,200 4,200			
軽油	%	3.67		70.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.66 138 156			
その他(材料)	%	0.062		1.18	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.32	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.5	37,200	18,600	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.538	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.208		77.43	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.85	10.97 25,400 22,640	3,664	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.721	9.81 28,300 30,700	3,988	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.049	7.69 31,000 36,210	3,366	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	7.632		2,839	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.24 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.608		970.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	54.466		20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			57.74 20,400 19,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.833		682	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.61 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.085		31.75	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.01		5.62	管理費区分 0	
型枠	m2	4.1	10,050	41,205	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.024		4	
自由勾配側溝 (0046)	m	13		239,270	第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 側溝規格		US9			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 横浜町
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			労調係数 1.000 00-00 0
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			豪雪割増
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			潮間割増 0% 係数ランク 1
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	4	15,690	62,760	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 横浜町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	2	16,140	32,280	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.62m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	18,420	36,840	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	横浜町
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.64m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	19,770	39,540	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	横浜町
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.64m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	2	21,600	43,200	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.66m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	1	24,650	24,650	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.66m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
管渠工 (0047)	式	1		4,083,780	工種 04:道路改良工事	
※ヒューム管 (0048)	m	13		3,670,380	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ヒューム管（NC形2種） D1500		m	12.6	291,300	3,670,380	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎砕石		m2	19.5	2,170	42,315	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳			17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.401	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.021		0.46	管理費区分 0
普通作業員		%	19.547		424	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.8 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.041	14.27 28,300 30,700	217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.428	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.454	8.52 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.319		6.93	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャー RC-40	%	46.424		1,007	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		20.46			
	標準単価		1,200			
	地区単価		4,200			
軽油	%	3.242		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.42			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.06		1.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.063		2.21	管理費区分 0	
コンクリート	m3	6.8	37,200	252,960	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.538		1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		3.23			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			9,840 10,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.208		77.43	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.85	10.97 25,400 22,640	3,664	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.721	9.81 28,300 30,700	3,988	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.049	7.69 31,000 36,210	3,366	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.632	6.24 28,900 35,090	2,839	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.608		970.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.466	57.74 20,400 19,100	20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.833	1.61 138 156	682	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.085		31.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		5.62	管理費区分 0	
型枠					CB240210 9147.6	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	10. 2	10, 050	102, 510	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026. 06 単 2026. 06	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 横浜町	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49. 331		4, 957	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			44. 28			
標準単価			30, 000			
地区単価			36, 720			
普通作業員	%	24. 999		2, 512	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			30. 82			
標準単価			25, 400			
地区単価			22, 640			
土木一般世話役	%	12. 609		1, 267	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			11. 86			
標準単価			31, 000			
地区単価			36, 210			
その他(労務)	%	13. 037		1, 310	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
ヒューム管（NC形2種） D1500	m	10	239,130	2,391,300	オプション入力 単位数量 23 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ヒューム管（NC形2種） D1500×L2300	本	10	550,000	5,500,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ヒューム管布設 D1500	m	10	12,360	123,600	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.57	36,210	20,639	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	1.14	30,700	34,998	単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.71	22,640	38,714	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ運転	日	0.57	49,800	28,386	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	49.9	156	7,784	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕					L001010005	
山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1	6,920	6,920	管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
K01 長期割引の有無		有り			単価地区	横浜町
K03 夜間割増		補正しない			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		863	ZS8000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					単価地区	横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		315	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
※鉄筋コンクリート台付管 (0049)	m	5		413,400	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋コンクリート台付管	m	5.3	78,000	413,400	CB222850 28539.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ(実数入力) J06 費用の内訳		据付 600mm 2.4m/個 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 標準構成比	%	1.259		982	M000202062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				10,200		単価地区	横浜町		
地区単価				10,900		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.289		225.6	管理費区分	0		
普通作業員		%	2.609		2,035	R0102			
				8		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	横浜町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	2.675		2,086	R0114			
				6.02		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,900		単価地区	横浜町		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	1.854		1,446	R0125			
				4.34		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	横浜町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.179		919.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.97		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.914		1,493	管理費区分 0
鉄筋コンクリート台付管 CSB-D600-L2400	%	87.201		68,013	Y000357000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			68.02		
標準単価			19,400		
地区単価			163,000		
軽油	%	0.6		467.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.45		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.417		325.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		7	管理費区分 0
集水桝・マンホール工					工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0050)	式	1		4,893,381	
※現場打ち集水桝 (0051)	箇所	8		3,371,871	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	80,630	161,260	CB222950 75545.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		58.34	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	37.79		30,467	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			32.95		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	24.162		19,480	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	28.93 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	12.268		9,891	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	11.21 31,000 36,210		
特殊作業員	%	2.154		1,737	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.12 28,300 30,700		
その他(労務)	%	10.571		8,523	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	12.676		10,220	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	13.99		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			19,750 19,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.074		59.77	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.07 138 156			
その他(材料)	%	0.227		182.8	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		11.09	管理費区分	0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	121,000	121,000	CB222950 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	113640.0 0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.073		87.77	L001010007 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.06 単 2026.06 横浜町 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			0.07 8,800 9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	36.581		44,232	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31.8 30,000 36,720		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	24.042		29,070	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28.7 25,400 22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	12.24		14,800	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.15 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	2.365		2,860	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.32 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	10.282		12,432	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.142		17,100	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.56 標準単価 19,750 地区単価 19,100		
軽油	%	0.064		77.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.06 標準単価 138 地区単価 156		
その他(材料)	%	0.209		252.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		88.26	管理費区分 0
現場打ち集水桝 SM-B2000-L1000-H2100	箇所	1	496,614	496,614	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	372,900	372,900	CB222950 343340.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.62m3を超え2.77m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.951		3,546	
標準構成比			0.95		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クレーン) [標準]					L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		227.3	
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.05		186.8	管理費区分 0
型わく工	%	37.163		138,555	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町
標準構成比			32.97		
標準単価			30,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.13		63,868	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.87			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.509		35,452	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.84			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	3.067		11,434	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.07			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	16.059		59,872	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	15.191		56,637	Z230210265 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.58 19,750 19,650		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.552	0.53 138 156	2,057	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.267		994.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0		70.1	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.119	194,500	23,145	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.017	192,500	3,272	WB810010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場工	掛m2	18.9	5,148	97,297	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)				
現場打ち集水桝 SM-B2000-L1200-H1900	箇所	1	557,727	557,727	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	433,900	433,900	CB222950 399570.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 3.08m3を超え3.25m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.951	0.95 9,840 10,700	4,127	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 8,800 9,710	264.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.05		217.4	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.057	32.87 30,000 36,720	160,758	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.101	20.83 25,400 22,640	74,186	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.5		41,211	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.83 31,000 36,210		
特殊作業員	%	3.087		13,393	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.09 28,300 30,700		
その他(労務)	%	16.041		69,585	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	15.331		66,509	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.73 19,750 19,650		
軽油	%	0.552		2,393	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			0.53		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	横浜市		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.267		1,157	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.002		99.1	管理費区分	0		
鉄筋工[市場単価]		t	0.153	194,500	29,758	WB810010			
						管理費区分	0		
J01	鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.06	単 2026.06		
J02	規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	横浜市		
J03	施工規模		10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増			
J05	夜間作業補正		無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06	トンネル内作業の補正		無			単価補正			
J07	法面作業の補正		無						
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09	構造物種別による補正		補正無(一般構造物)						
鉄筋工[市場単価]		t	0.018	192,500	3,465	WB810010			
						管理費区分	0		
J01	鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			歩 2026.06	単 2026.06		
J02	規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	横浜市		
J03	施工規模		10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増			
J05	夜間作業補正		無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06	トンネル内作業の補正		無			単価補正			
J07	法面作業の補正		無						
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09	構造物種別による補正		補正無(一般構造物)						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工	掛m2	17.6	5,148	90,604	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)			
現場打ち集水桝 SM-B2100-L1200-H2100	箇所	1	586,558	586,558	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	455,900	455,900	CB222950 419910.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 3.25m3を超え3.42m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.962	0.96 9,840 10,700	4,383	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 8,800 9,710	277.9	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.05		228.5	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.005	32.82 30,000 36,720	168,684	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.095	20.82 25,400 22,640	77,925	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.501	8.83 31,000 36,210	43,309	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.098		14,121	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.1 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	16.031		73,077	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C≤55%	%	15.379		70,104	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.78 19,750 19,650		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.552		2,515	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.53 138 156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.267		1,216	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	-0.001		59.6	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.153	194,500	29,758	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
足場工	掛m2	19.6	5,148	100,900	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		手摺先行型枠組足場			
J02 安全ネット		不要			
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
現場打ち集水桝 SM-B2200-L1000-H2600	箇所	1	628,831	628,831	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	4.5	2,170	9,765	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.401	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.021		0.46	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.547	33.8 25,400 22,640	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.041	14.27 28,300 30,700	217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.428		226.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.454		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.319		6.93	管理費区分 0
再生クラッシュアールン RC-40	%	46.424		1,007	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.242		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.06		1.3	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.063		2.21	管理費区分 0	
コンクリート					CB240010 36531.0	
	m3	4.2	36,850	154,770	管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			単価地区 横浜町	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.566		1,314	L001010004	
標準構成比			3.31		管理費区分 0	
標準単価			9,840		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			10,700		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.205		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員					R0101	
	%	10.829		3,990	管理費区分 0	
標準構成比			10.07		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 横浜町	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	8.289		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.38		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役					R0125
	%	8.153		3,004	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.04		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
運転手(特殊)					R0114
	%	7.703		2,838	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.4		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.201		811.1	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%					Z230210265
	%	57.11		21,042	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
			59.8		
標準構成比			20,400		
標準単価			19,650		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.849		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 1.65 標準単価 138 地区単価 156	
その他(材料)	%	0.086		31.81	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		8.32	管理費区分 0	
型枠	m2	27.2	11,260	306,272	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 46.66 標準単価 30,000 地区単価 36,720	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.164	194,500	31,898	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工	掛m2	24.5	5,148	126,126	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)			
現場打ち集水桝 SM-B2300-L1100-H2700	箇所	1	715,841	715,841	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎砕石	m2	4.9	2,170	10,633	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.401		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.75 8,800 9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.021		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	19.547		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.8 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.041		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.428		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.24 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	6.454		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.52 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.319		6.93	管理費区分	0
再生クラッシャーラン RC-40	%	46.424		1,007	Z002122003 管理費区分	0
標準構成比			20.46		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			1,200		単価地区	横浜町
地区単価			4,200		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.242		70.33	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			4.42		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区	横浜町
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.06		1.3	管理費区分	0
諸雑費	%	0.063		2.21	管理費区分	0
コンクリート	m3	4.8	36,850	176,880	CB240010	36531.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		管理費区分	0
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設		歩	2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)		単価地区	横浜町
J05 養生工の種類			一般養生		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.566	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.205		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.829	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.289	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	8.153	7.04 31,000	3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	7.703		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.201		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	57.11		21,042	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 19,650			
軽油	%	1.849		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 156			
その他(材料)	%	0.086		31.81	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.009		8.32	管理費区分 0	
型枠	m2	31.7	11,260	356,942	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0
鉄筋工[市場単価]	t	0.193	194,500	37,538	WB810010 管理費区分	0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 横浜町	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
足場工	掛m2	26	5,148	133,848	WB252110 管理費区分	0
J01 工法		手摺先行型枠組足場			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 安全ネット		不要			単価地区 横浜町	
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	34	3,060	104,040	Z231335005 管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
※集水桧蓋 (0052)	組	8		1,521,510	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版 700×700用（T-25）	組	2	48,470	96,940	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	969	969	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
ますぶた用滑止グレチン®（鎖付） T-25 700×700用	組	1	47,500	47,500	Z230153135 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版 900×900用（T-25）	組	1	84,570	84,570	オプション入力	
					単位数量	1 組
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版	枚	1	969	969	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
ますぶた用滑止グレチン®（鎖付） T-25 900×900用	組	1	83,600	83,600	Z230153145	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版 2000×1000用（床用）	組	1	125,600	125,600	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	380	1,140	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2000×1000用 床用（鎖付き）	組	1	124,400	124,400	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		60	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版 2000×1200用（床用）	組	1	170,800	170,800	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	380	1,140	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 横浜町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2000×1200用 床用（鎖付き）	組	1	169,600	169,600	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		60	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版 2100×1200用（床用）	組	1	177,300	177,300	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	3	380	1,140	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ますぶた用グレーチング（3枚割） 2100×1200用 床用（鎖付き）	組	1	176,100	176,100	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		60	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版 2200×1000用（T-25）	組	1	378,300	378,300	オプション入力	
					単位数量	1 組
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版	枚	3	969	2,907	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2200×1000用 T-25（鎖付き）	組	1	375,300	375,300	ZZ99*01*03004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		93	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版 2300×1100用（T-25）	組	1	488,000	488,000	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	3	969	2,907	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
ますぶた用グレーチング(3枚割) 2300×1100用 T-25（鎖付き）	組	1	485,000	485,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		93	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地下排水工 (0053)	式	1		4,721,244	工種 04:道路改良工事
基盤排水層 (0054)	m2	742		4,721,244	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
フィルター層敷設	m3	343	11,530	3,954,790	WB228710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吸出し防止材設置					単価補正	
	m2	719	1,066	766,454	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	16.14		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.8			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	3.736		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.32			
			31,000			
			36,210			
吸出し防止材	%	80.108		853.2	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			77.88			
			740			
			790			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.016		1.11	管理費区分 0	
排水工 (0055)	式	1		805,213	工種 04:道路改良工事	
※小段排水 (0056)	m	36		805,213	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	36.3	7,515	272,794	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		小段面部				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
コンクリート打設工	m2	52.6	6,788	357,048	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 対象構造物		小段排水溝				
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 生コンクリート使用量			11m3/100m2			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 目地材の有無			有り			単価補正			
養生工		m2	52.6	206	10,835	WB240740			
J01 対象構造物			縦排水溝・小段排水溝			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型枠工		m2	13.1	12,560	164,536	WB240720			
J01 対象構造物			小段排水溝			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
構造物撤去工 (0057)		式	1		99,676				
構造物取壊し工 (0058)		式	1		48,227	工種	99:		
コンクリート構造物取壊し (0059)		m3	6		48,227	第0033号内訳書			
						単位数量		1	m3
						管理費区分	0		
Q01 構造物区分			無筋構造物			歩	2026.06	単	2026.06
Q02 工法区分			機械施工			単価地区	横浜町		
Q03 取壊し費			構造物とりこわし			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	5.6	8,612	48,227	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
運搬処理工 (0060)	式	1		51,449	工種 99:	
※殻運搬 (0061)	m3	6		35,273	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.3	6,539	1,961	CB227010 5582.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.967		2,417	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	49.111		3,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.907		909.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156			
諸雑費	%	0.015		1.7	管理費区分 0	
殻運搬	m3	5.4	6,169	33,312	CB227010 5266.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用				
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.964		2,280	M000301005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.107	44.82 23,600 30,290	3,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.907	14.41 138 156	857.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		2.2	管理費区分 0
※処分費 (0062)	m3	6		16,176	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.72	1,500	1,080	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	12.58	1,200	15,096	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0063)	式	1		148,471	オプション入力
側道工 (0064)	式	1		120,711	オプション入力 工種 04:道路改良工事
※敷砂利 (0065)	m2	265		120,711	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)	m2	265.3	455	120,711	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 横浜町	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 横浜町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)	%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			53.11		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,900		単価地区 横浜町	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	23.295		34.52	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.011		0.03		
再生クラッシャーラン RC-40					Z002122003	
	m3	10.5	4,200	44,100	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
乗入工 (0066)					オプション入力	
	式	1		27,760	工種 04:道路改良工事	
土工 (0067)					オプション入力	
	式	1		5,192	第0037号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	6	370	2,220	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土				
バルトマーサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	51.246		189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.73 30,700 32,800			
運転手(特殊)	%	29.63		109.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.34 28,900 35,090			
軽油	%	19.106		70.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.93 138 156			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.018		0.1	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	2	267	534	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ〔湿地〕 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	16.948		45.27	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0
法面整形	m2	2	975	1,950	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640		
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 156		
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			38.72			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.32			
			28,900			
			35,090			
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.24			
			31,000			
			36,210			
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			9.48			
			138			
			156			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0
法面整形	m2	1	488	488	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町
標準構成比			28.67		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 156		
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
※敷砂利 (0068)	m2	50		22,568	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利舗装 再生クラッシャーラン(RC-40)	m2	49.6	455	22,568	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.8 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.11 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.09 138 156			
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	4,200	44,100	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属施設工 (0069)	式	1		119,610	オプション入力	
境界工 (0070)	式	1		119,610	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
境界杭 (0071)	本	18		119,610	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物設置工(境界杭設置)		本	18	6,645	119,610	WB812330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			根巻き基礎無し			
J02 材料費区分			手間+材料費(標準以外)			
J03 施工規模			10本以上30本未満			
J04 夜間作業の補正			無			
J05 時間制約を受ける場合の補正			無			
直接工事費 (0072)		式	1		78,655,972	
共通仮設 (0073)		式	1		11,666,000	
共通仮設費 (0074)		式	1		2,152,000	
技術管理費 (0075)		式	1		1,343,000	工種 99:
※地質等調査費 (0076)		式	1		197,000	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験						Z237021005

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（北BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費 (ICT) (0077)	式	1		1,146,000	第0041号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費 (ICT)			
Q01 システム初期費		システム初期費 (ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		バックホ			
システム初期費 (ICT)	式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		ブルドーザ			
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0078)	式	1		809,000	
現場環境改善費（率計上） (0079)	式	1		809,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0080)	式	1		9,514,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正あり 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.2 1.01			
純工事費 (0081)	式	1		90,321,972	
現場管理費 (0082)	式	1		31,004,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正あり 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.1 1.02			
工事原価 (0083)	式	1		121,325,972	
一般管理費等 (0084)	式	1		20,264,028	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0085)	式	1		141,590,000	
消費税額及び地方消費税額 (0086)	式	1		14,159,000	
工事費計 (0087)	式	1		155,749,000	