

工事番号 繰広連 第103-1号

設計書番号 508-030-0030

国道454号道路改良工事

実施 設計書

八戸市大字豊崎町 地内

工 期 250日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 280 m		
	道路土工	1	式
	法面工	1	式
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	89,375,000 円 (内消費税 8,125,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		15,549,342		
道路土工							
		式	1		2,704,474		
掘削工							
		式	1		220,336		
掘削	土砂						内 1号
		m3	590		220,336		
路体盛土工							
		式	1		777,094		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	290		777,094		
路床盛土工							
		式	1		1,504,524		
路床盛土							内 3号
		m3	660		298,374		
土材料							内 4号
		m3	470		1,206,150		
法面整形工							
		式	1		202,520		
法面整形(盛土部)							内 5号
		m2	420		202,520		
法面工							
		式	1		2,310,553		
植生工							
		式	1		282,104		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝	張芝						内 6号
		m2	360		282,104		
路肩保護工							
		式	1		2,028,449		
路肩保護ブロック	W=1.0m						内 7号
		m	97		2,028,449		
カルバート工							
		式	1		1,295,310		
作業土工							
		式	1		143,526		
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	80		24,225		
埋戻し	土質:土砂						内 9号
		m3	60		119,301		
プレキャストカルバート工							
		式	1		1,151,784		
プレキャストボックス	RCB-B1000-H700-L2000						内 10号
		m	15		1,151,784		
排水構造物工							
		式	1		7,512,090		
作業土工							
		式	1		622,582		
床掘り	土質:土砂						内 11号
		m3	240		82,038		
埋戻し	土質:土砂						内 12号
		m3	160		540,544		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		5,539,218		
プレキャストU型側溝	BF1-B400						内 13号
		m	40		325,840		
ベンチリウムボックス	BFB-B400						内 14号
		m	9		187,765		
自由勾配側溝	縦断用 B400-H700～1100						内 15号
		m	203		4,117,374		
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋クレーチング蓋						内 16号
		枚	101		908,239		
集水樹・マンホール工							
		式	1		1,190,517		
現場打ち集水樹	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%						内 17号
		箇所	1		450,270		
現場打ち集水樹	高炉B(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55%						内 18号
		箇所	1		379,577		
蓋	樹蓋用クレーチング						内 19号
		枚	2		360,670		
取水工							
		式	1		159,773		
取水工							内 20号
		式	1		159,773		
構造物撤去工							
		式	1		1,726,915		
防護柵撤去工							
		式	1		59,942		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)							内 21号
		m	86		59,942		
構造物取壊し工							
		式	1		884,338		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 22号
		m3	49		419,392		
舗装版切断	既設アスファルト舗装版、t=7cm						内 23号
		m	57		41,544		
舗装版破碎	既設アスファルト舗装版、t=7cm						内 24号
		m2	1,780		423,402		
運搬処理工							
		式	1		782,635		
殻運搬	コンクリート殻(無筋) D=4.9km, 機械積込						内 25号
		m3	49		74,835		
殻運搬	コンクリート殻(有筋) D=2.8km, 機械積込						内 26号
		m3	0.1		160		
殻運搬	As塊 D=4.9km, 機械積込						内 27号
		m3	125		422,802		
殻処分	コンクリート殻(無筋・有筋)・As塊						内 28号
		m3	173		260,940		
現場発生品運搬	既設ガードレール D=10.5km						内 29号
		t	1		23,898		
舗装							
		式	1		28,572,677		
舗装工							
		式	1		19,194,170		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (ICT)	本線車道						
		式	1		14,827,805		
凍上抑制層(車道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※])5mm以下 t=11cm						内 30号
		m2	2,070		794,496		
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=20cm						内 31号
		m2	384		395,136		
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=40cm						内 32号
		m2	2,070		4,260,071		
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒調砕石M-40 t=12cm						内 33号
		m2	2,260		2,319,168		
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As (13) t=4cm						内 34号
		m2	2,270		3,767,148		
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As (13F) t=3cm						内 35号
		m2	2,590		3,291,786		
アスファルト舗装工	本線歩道						
		式	1		1,909,414		
凍上抑制層(歩道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※])5mm以下 t=15cm						内 36号
		m2	459		632,271		
路盤(歩道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※])0-20 (CS-20相当品) t=10cm						内 37号
		m2	459		555,702		
表層(歩道部)	(7)再生細粒度(13F) t=3cm						内 38号
		m2	448		721,441		
アスファルト舗装工	取付道路						
		式	1		1,759,215		
凍上抑制層(車道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※])5mm以下 t=9cm						内 39号
		m2	251		78,908		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=45cm						内 40号
		m2	251		713,943		
上層路盤(車道・路肩部)	切込砕石C-20 t=11cm						内 41号
		m2	251		250,797		
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度(13) t=4cm						内 42号
		m2	246		409,104		
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=3cm						内 43号
		m2	242		306,463		
アスファルト舗装工	進入路						
		式	1		697,736		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm						内 44号
		m2	177		300,743		
表層(車道・路肩部)	(7)再生細粒度(13F) t=5cm						内 45号
		m2	131		312,542		
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=5cm						内 46号
		m2	40		84,451		
排水構造物工							
		式	1		3,520,445		
側溝工							
		式	1		2,955,227		
L形側溝	LS3-F-T190						内 47号
		m	197		2,679,096		
L形側溝	LS3-F-T190(車両乗入部)						内 48号
		m	18		247,740		
L形側溝	LS3-F-T190(横断歩道部)						内 49号
		m	2		28,391		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1		565,218		
プレキャスト集水桝	桝規格:路面排水桝 400×400 T-25 グレチング付						内 50号
		箇所	9		565,218		
防護柵工							
		式	1		2,283,400		
防止柵工							
		式	1		2,283,400		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:土中建込						内 51号
		m	186		2,283,400		
標識工							
		式	1		99,180		
小型標識工							
		式	1		99,180		
標識柱	単柱式 径60.5						内 52号
		基	1		68,200		
標識板	警戒						内 53号
		枚	1		30,980		
区画線工							
		式	1		88,839		
区画線工							
		式	1		88,839		
溶融式区画線	ゼブラ W=45cm						内 54号
		m	4		3,271		
ペイント式区画線	破線 加熱式 W=15cm						内 55号
		m	140		21,158		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	実線 常温式 W=15cm						内 56号
		m	570		64,410		
道路附属施設工							
		式	1		857,193		
道路附属物工							
		式	1		270,175		
視線誘導標	コンクリート建込・土中建込						内 57号
		本	32		270,175		
照明工							
		式	1		587,018		
照明柱基礎	基礎型式:スパイラルダクトφ500×H1700						内 58号
		基	1		36,380		
道路照明灯建柱	地上高10.0m 直線型（亜鉛メッキ）						内 59号
		基	1		550,638		
仮設工							
		式	1		2,529,450		
交通管理工							
		式	1		2,529,450		
交通誘導警備員							内 60号
		人日	154		2,529,450		
直接工事費							
		式	1		44,122,019		
共通仮設							
		式	1		6,787,000		
共通仮設費							
		式	1		1,132,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		623,000		
システム初期費(ICT)							内 61号
		式	1		623,000		
現場環境改善費							
		式	1		509,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		509,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,655,000		
純工事費							
		式	1		50,909,019		
現場管理費							
		式	1		17,981,000		
工事原価							
		式	1		68,890,019		
一般管理費等							
		式	1		12,359,981		
工事価格							
		式	1		81,250,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,125,000		
工事費計							
		式	1		89,375,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：								
対象工事費		44,122,019	直接工事費		44,122,019	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		260,940	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					-60,200							
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分2， 7					0	（工場原価）						
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分9					-60,200	（間接費非対象額）						
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）						
対象額		支給品費（＋）				0						
無償貸付機械評価額（＋）						0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		44,182,219		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		43,921,279				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		10.56%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.2				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.80%				0.00%				
		計上額		5,655,000				0			0	
											調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

土木工費（Ⅰ）道路改良工事					
現場環境改善費対象工事費	44, 122, 019	直接工事費	44, 122, 019		
非対象額計（－）	200, 740				
管理費区分１	0	(橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分２，７	0	(工場原価)			
管理費区分５	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分９	-60, 200	(間接費非対象額)			
管理費区分Ｔ	260, 940	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	43, 921, 279	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費 率（補正前） 市街地補正 率（補正後）	1. 16% 市街地以外 1. 16%		0. 00% 0. 00%		0. 00%
計上額	509, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	623,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	623,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,787,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	50,909,019	単独（追加工事）直接工事費	44,122,019	単独（追加工事）共通仮設費	6,787,000
非対象額計（－）		-60,200			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-60,200	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	50,969,219	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	50,708,279		0		0
現場管理費 率（補正前）	30.79%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.28%		0.00%		
計上額	17,981,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	68,890,019				
純工事費	50,909,019	現場管理費	17,981,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-60,200				
管理費区分9	-60,200	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	68,950,219	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	68,689,279		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.90%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.90%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	68,950,219		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,359,981				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			44,122,019
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				44,122,019
	共通仮設費 (率分)	44,182,219	12.80	5,655,000
	技術管理費			623,000
現場環境改善費対象工事費				44,122,019
	現場環境改善費 (率分)	43,921,279	1.16	509,000
現場管理費対象純工事費				50,909,019
	現場管理費	50,969,219	35.28	17,981,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				68,890,019
	一般管理費等	68,950,219	17.90	12,359,981
	業務委託費			0
工事価格				81,250,000
消費税等相当額				8,125,000
工事費計				89,375,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	586	376	220, 336		管理費区分 : 0
合計					220, 336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	99	6, 111	604, 989		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	167	989	165, 163		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	26	267	6, 942		管理費区分 : 0
合計					777, 094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210520		m3	42	1, 042	43, 764		管理費区分：0
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	621	410	254, 610		管理費区分：0
合計					298, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	473	2, 550	1, 206, 150		管理費区分：0
合計					1, 206, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	415	488	202, 520		管理費区分 : 0
合計					202, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	358	788	282, 104		張芝 管理費区分 : 0
合計					282, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	路肩保護ブロック	W=1. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路肩保護ブロック据付							単 1号
		m	97	19, 950	1, 935, 150		管理費区分：0
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	61. 1	1, 527	93, 299		管理費区分：0
合計					2, 028, 449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	85	285	24, 225		管理費区分：0
合計					24, 225		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	57	2, 093	119, 301		管理費区分 : 0
合計						119, 301		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストボックス	RCB-B1000-H700-L2000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	15. 3	75, 280	1, 151, 784	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 151, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	242	339	82, 038		管理費区分 : 0
合計								
						82, 038		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	164	3, 296	540, 544		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	BF1-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0. 6m3/10m	m	40	8, 146	325, 840		単 2号 01-10-01 40×26 ×200cm JISA5 372 管理費区分: 0
合計					325, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ベンチリウムボックス	BFB-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベンチリウムボックス 据付		m	8. 5	22, 090	187, 765		単 3号 管理費区分: 0
合計					187, 765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	自由勾配側溝	縦断用 B400-H700～1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	54	18, 570	1, 002, 780		単 4号 01-10-01 縦断用 400×700×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	114. 7	19, 920	2, 284, 824		単 5号 01-10-01 縦断用 400×800×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	14	21, 780	304, 920		単 6号 01-10-01 縦断用 400×900×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	12	24, 380	292, 560		単 7号 01-10-01 縦断用 400×1000×20 00 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	8. 7	26, 700	232, 290		単 8号 01-10-01 縦断用 400×1100×20 00 管理費区分：0
合計					4, 117, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	81	4, 919	398, 439		単 9号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20	25, 490	509, 800		単 10号 01-10-01 縦断用 400用 T-25 50 0×995mm 管理費区分 : 0
合計					908, 239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SM-B1000-L1000-H1300		箇所	1	450, 270	450, 270		単 11号 管理費区分 : 0
合計					450, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打ち集水桝	高炉B(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SM-B1400-L800-H2000							単 12号
		箇所	1	379, 577	379, 577		管理費区分：0
合計					379, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	蓋	桝蓋用グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 13号 01-10-01 T-2 1000×1000用
WB821430		枚	1	62, 870	62, 870		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 14号 01-10-01
WB821430		枚	1	297, 800	297, 800		管理費区分：0
合計					360, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	取水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ 100		m	9. 5	1, 745	16, 577		単 15号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管据付工 φ 150		m	9. 5	3, 168	30, 096		単 16号 管理費区分：0
回転ハブ設置 φ 100		個	1	28, 680	28, 680		単 17号 管理費区分：0
回転ハブ設置 φ 150		個	2	42, 210	84, 420		単 18号 管理費区分：0
合計					159, 773		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	防護柵撤去(カーポートレベル)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 19号 06-02-03
WB810530		m	86	1, 397	120, 142		管理費区分 : 0
スクラップ H1							
ZZ99*01*05001		t	1. 4	-43, 000	-60, 200		管理費区分 : 9
合計					59, 942		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 20号 06-01-04
WB824010		m3	48. 5	8, 612	417, 682		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 21号 06-01-04
WB824010		m3	0. 1	17, 100	1, 710		管理費区分 : 0
合計					419, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版切断		既設アスファルト舗装版、t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	56. 6	734	41, 544		管理費区分：0
合計								
						41, 544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	舗装版破碎		既設アスファルト舗装版、t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	1, 779	238	423, 402		管理費区分 : 0
合計						423, 402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		コンクリート殻(無筋) D=4. 9km, 機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	48. 5	1, 543	74, 835		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬		コンクリート殻(有筋) D=2. 8km, 機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 1	1, 604	160		管理費区分 : 0
合計						160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬		As塊 D=4. 9km, 機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	124. 5	3, 396	422, 802		管理費区分 : 0
合計						422, 802		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		コンクリート殻(無筋・有筋)・As塊					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)								管理費区分：T
ZZ99*01*06001			t	114	1,000	114,000		
再資源化施設受入価格 Co塊(有筋)								管理費区分：T
ZZ99*01*06002			t	0.4	1,600	640		
再資源化施設受入価格 As塊								管理費区分：T
ZZ99*01*06003			t	292.6	500	146,300		
合計						260,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	現場発生産品運搬		既設カーブレベル D=10. 5km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t、無し、11. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	1. 4	6, 170	8, 638		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420			t	1. 4	10, 900	15, 260		管理費区分：0
合計						23, 898		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層(車道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※])5mm以下 t=11cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上								単 22号 管理費区分：0
			m2	2,069	384	794,496		
合計								
						794,496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		再生碎石RC-40 t=20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02 管理費区分：0
CB410080			m2	384	1, 029	395, 136		
合計						395, 136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		再生碎石RC-40 t=40cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02 管理費区分：0
CB410080			m2	2, 069	2, 059	4, 260, 071		
合計								
						4, 260, 071		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒調碎石M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40						03-03-02
CB410090		m2	2, 256	1, 028	2, 319, 168		管理費区分 : 0
合計					2, 319, 168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As (13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	2, 268	1, 661	3, 767, 148		管理費区分 : 0
合計					3, 767, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(車道・路肩部)		(5)再生密粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 594	1, 269	3, 291, 786		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	凍上抑制層(歩道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※]) 5mm以下 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員2. 5m未満								単 23号
			m2	458. 5	1, 379	632, 271		管理費区分：0
合計								
						632, 271		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	路盤(歩道部)		非鉄スラック [*] (フェロニッケルスラック [*]) 0-20 (CS-20相当品) t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 CB410041						03-03-02 0-20 (CS-20相当品) 管理費区分 : 0
			m2	458. 5	1, 212	555, 702		
合計						555, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(歩道部)		(7)再生細粒度(13F) t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分 : 0
CB410261			m2	448. 1	1, 610	721, 441		
合計						721, 441		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	凍上抑制層(車道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※]) 5mm以下 t=9cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員4. 0m以上							単 24号 管理費区分：0
		m2	251. 3	314	78, 908		
合計					78, 908		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=45cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	450mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
		m2	251. 3	2, 841	713, 943		
合計					713, 943		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	上層路盤(車道・路肩部)		切込碎石C-20 t=11cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(碎石各種), 110mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 C-20 管理費区分 : 0
CB410040			m2	251. 3	998	250, 797		
合計						250, 797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	表層(車道・路肩部)		(2)再生密粒度(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分 : 0
CB410260			m2	246. 3	1, 661	409, 104		
合計								
						409, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	表層(車道・路肩部)		(5)再生密粒度(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分：0
CB410260			m2	241. 5	1, 269	306, 463		
合計						306, 463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石RC-40 t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	176.7	1,702	300,743		
合計								
						300,743		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	表層(車道・路肩部)		(7)再生細粒度(13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410261						03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分: 0
			m2	131. 1	2, 384	312, 542		
合計						312, 542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分 : 0
CB410260	m2		39. 5	2, 138	84, 451			
合計								
						84, 451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	L形側溝	LS3-F-T190					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	196. 7	6, 949	1, 366, 868		03-03-07 両面 180/240×300×2000(C) 管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2	6, 007	12, 014		02-02-18 管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	25. 6	32, 870	841, 472		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	78. 7	5, 829	458, 742		02-02-06 管理費区分：0
合計					2, 679, 096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	L形側溝	LS3-F-T190(車両乗入部)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し						03-03-07 片面 198/210×150×600 管理費区分：0
CB422510			m	18	7,165	128,970		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分：0
CB224710			m2	0.2	6,007	1,201		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
CB240010			m3	2.3	32,870	75,601		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
CB240210			m2	7.2	5,829	41,968		
合計						247,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	L形側溝	LS3-F-T190 (横断歩道部)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し						03-03-07 片面 198/210×120×600 管理費区分 : 0
			m	2	7, 165	14, 330		
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分 : 0
			m2	0. 02	6, 007	120		
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
			m3	0. 3	32, 870	9, 861		
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分 : 0
			m2	0. 7	5, 829	4, 080		
合計								
						28, 391		

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 45 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	転落(横断)防止柵		柵高:1. 1m, 作業区分:土中建込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビール式・パネル式, 3m, 無, 100m以上(標準), 無, 無						単 25号 06-02-03 H=1. 1m W=3m 土中建込用 管理費区分: 0
WB810760			m	186. 4	12, 250	2, 283, 400		
合計						2, 283, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	標識柱	単柱式 径60. 5						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 有, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)						単 26号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812110			基	1	68, 200	68, 200		
合計						68, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	標識板	警戒							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 2基以下, 無, 無						単 27号 06-02-08	
WB812150			基	1	30, 980	30, 980		管理費区分 : 0	
合計						30, 980			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 28号 03-03-06	
WB821210			m	4. 2	779	3, 271		管理費区分 : 0	
合計						3, 271			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	ペイント式区画線	破線 加熱式 W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 有り, 加熱, 白, 全ての費用						単 29号 03-03-06
WB821210		m	142	149	21, 158		管理費区分 : 0
合計					21, 158		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	ペイント式区画線	実線 常温式 W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 有り, 常温, 白, 全ての費用						単 30号 03-03-06
WB821210		m	565	114	64, 410		管理費区分 : 0
合計					64, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	視線誘導標		コンクリート建込・土中建込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		WB812310	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ89, さや管, 30本以上(標準), 無,					単 31号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	13	8, 022	104, 286		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		WB812310	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ89, 標準, 30本以上(標準), 無, 無					単 32号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	19	8, 731	165, 889		
合計								
						270, 175		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	照明柱基礎		基礎型式:スパイラルタクトφ500×H1700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱基礎								単 33号
			基	1	36,380	36,380		管理費区分：0
合計						36,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	道路照明灯建柱		地上高10.0m 直線型（亜鉛メッキ）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 高さG L 8 ～ 1 2 m 重量3 5 0 kg以下								単 34号
			基	1	550,638	550,638		管理費区分：0
合計								
						550,638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 60号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								管理費区分：0
R0803			人	77	17,650	1,359,050		
交通誘導警備員B								管理費区分：0
R0804			人	77	15,200	1,170,400		
合計								
						2,529,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 61号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 35号 01-02-02
WB010510		式	1		623, 000		管理費区分 : 0
合計					623, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路肩保護ﾌﾟﾛｯｸ据付		単位	m	単位数量	10	単価	19, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショルダーﾌﾟﾛｯｸ路肩ﾌﾗｯﾄﾗｲﾌ SB-500 法長-1000 t=40 L=1000 ZZ99*01*01001							見積	
			個	10	15, 400	154, 000	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 22	36, 210	7, 966	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 11	30, 700	3, 377	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 67	22, 640	15, 168	管理費区分：0	
バックホウ運転(機-1) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0. 45平0. 35 0. 29吊							単 36号 [] [1]	
			h	1. 4	10, 350	14, 490	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		11%					[1] []	
			式	1		4, 499	管理費区分：0	
合計								
						199, 500		
単価							円／m	
						19, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
ベンチリュム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5	7, 200	36, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 050	2, 196	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						81, 460		
単価						8, 146	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ベンチリウムボックス 据付		単位	m	単位数量	10	単価	22, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 WB821410		据付け, L=1000mm, 無し, BFB-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m					単 37号 01-10-01 管理費区分 : 0	
			m	10	22, 090	220, 900		
合計						220, 900		
単価						22, 090	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 339	22, 400	7, 593	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	22, 400	9, 497	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 050	2, 196	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		73	管理費区分：0	
合計						185, 700		
単価						18, 570	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	22, 400	7, 593	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	22, 400	9, 497	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 050	2, 196	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		73	管理費区分：0	
合計						199, 200		
単価						19, 920	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000 Z231024255			個	5	26, 400	132, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 35	22, 400	7, 840	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	22, 400	9, 497	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 050	2, 562	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		60	管理費区分：0	
合計						217, 800		
単価						21, 780	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260			個	5	31, 600	158, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 35	22, 400	7, 840	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	22, 400	9, 497	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 050	2, 562	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		60	管理費区分：0	
合計						243, 800		
単価						24, 380	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	26, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000		Z231024265	個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 36	22, 400	8, 064	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 424	22, 400	9, 497	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 050	2, 562	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		85	管理費区分：0	
合計						267, 000		
単価						26, 700	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝 FC9-B400 L=1. 0m Y000301000013			枚	100	3, 950	395, 000	管理費区分 : 0	
合計						491, 900		
単価						4, 919	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 549, 000		
単価						25, 490	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	SM-B1000-L1000-H1300		単位	箇所	単位数量	1	単価	450, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10 18-8-40 W/C<=60%	
CB222950			箇所	1	220, 600	220, 600	管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用		Z231335005						
Z231335005			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分 : 0	
簡易ゲート(材料費) B400-H420		ZZ99*01*03001						
ZZ99*01*03001			式	1		199, 000	管理費区分 : 0	
簡易ゲート(据付費)							単 38号	
			式	1		21, 490	管理費区分 : 0	
合計						450, 270		
単価						450, 270	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	SM-B1400-L800-H2000		単位	箇所	単位数量	1	単価	379, 577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 2. 4 8m3を超え2. 62m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				02-02-10	
			箇所	1	345, 800	345, 800	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				単 39号 02-02-06	
			t	0. 095	194, 500	18, 477	管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用		Z231335005						
			個	5	3, 060	15, 300	管理費区分 : 0	
合計						379, 577		
単価						379, 577	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-2 1000×1000用		Z230153030	組	100	61, 900	6, 190, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						6, 287, 000		
単価						62, 870	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	297, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 1400×800用 Y000301000011			枚	100	296, 800	29, 680, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						29, 780, 000		
単価						297, 800	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 100		単位	m	単位数量	10	単価	1, 745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R07水道p82	
	R0136		人	0. 12	26, 620	3, 194	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-100								
	Z235001020		m	10	972	9, 720	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						17, 450		
単価						1, 745	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 150		単位	m	単位数量	10	単価	3, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R07水道p82	
	R0136		人	0. 18	26, 620	4, 791	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 26	22, 640	5, 886	管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-150								
	Z235001030		m	10	2, 100	21, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						31, 680		
単価						3, 168	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	回転ハルブ設置 φ100		単位	個	単位数量	1	単価	28, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		R0136					R07水道p98	
			人	0. 07	26, 620	1, 863	管理費区分：0	
普通作業員		R0102						
			人	0. 12	22, 640	2, 716	管理費区分：0	
回転ハルブ φ100		ZZ99*01*04001						
			個	1	24, 100	24, 100	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		1	管理費区分：0	
合計						28, 680		
単価						28, 680	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	回転ハルブ設置 φ150		単位	個	単位数量	1	単価	42, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		R0136					R07水道p98	
			人	0. 1	26, 620	2, 662	管理費区分：0	
普通作業員		R0102						
			人	0. 13	22, 640	2, 943	管理費区分：0	
回転ハルブ φ150		ZZ99*01*04002						
			個	1	36, 600	36, 600	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		5	管理費区分：0	
合計						42, 210		
単価						42, 210	円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 397. 4	1, 397	管理費区分：0	
合計						1, 397		
単価						1, 397	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分：0		
合計						8, 612			
単価						8, 612	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0		
合計						17, 100			
単価						17, 100	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	凍上抑制層 施工幅員4. 0m以上		単位	m2	単位数量	100	単価	384	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
非鉄スラグ [※] （フェロニッケルスラグ [※] ） 5mm以下		Z230302010	m3	13. 86	2, 450	33, 957	100m2×0. 11m×1. 26 管理費区分：0		
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	11	410	4, 510	02-01-02 管理費区分：0		
合 計						38, 467			
単 価						384	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 23号	凍上抑制層 施工幅員2. 5m未満		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 379	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
非鉄スラグ [°] （フェロニッケルスラグ [°] ） 5mm以下		Z230302010					100m2×0. 15m×1. 26		
			m3	18. 9	2, 450	46, 305	管理費区分：0		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満 CB210510					02-01-02		
			m3	15	6, 111	91, 665	管理費区分：0		
合 計						137, 970			
単 価						1, 379	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	凍上抑制層 施工幅員4. 0m以上		単位	m2	単位数量	100	単価	314	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
非鉄スラグ [°] （フェロニッケルスラグ [°] ） 5mm以下		Z230302010					100m2×0. 09m×1. 26		
			m3	11. 34	2, 450	27, 783	管理費区分：0		
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し CB210520					02-01-02		
			m3	9	410	3, 690	管理費区分：0		
合 計						31, 473			
単 価						314	円／m2		

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 73 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60. 5, 2基以下, 無, 無, 有, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	68, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5 単価補正1. 350 (FP3)		Q001200005	基	1	65, 340	65, 340	管理費区分 : 0	
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60. 5		Q001234004	本	1	2, 855	2, 855	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						68, 200		
単価						68, 200	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	30, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識、カブセル型、585×585mm(金具含む) Y001170003001			基	1	25, 084	25, 084	管理費区分：0	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3) Q001208001			基	1	5, 887. 5	5, 887	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						30, 980		
単価						30, 980	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正0. 910 (FP3)		Q001036070	m	1, 000	425. 11	425, 116	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	81	156	12, 636	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		16, 823	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						779, 400		
単価						779	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,有り,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	149
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正0. 790 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	80. 58	80, 580	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	31	156	4, 836	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 964	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						149, 800		
単価						149	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,有り,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	114
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正0. 790 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	66. 88	66, 881	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	26	156	4, 056	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 343	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						114, 300		
単価						114	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面, 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 89, さや管, 30本以上(標準), 無,	単位	本	単位数量	1	単価	8, 022	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無 両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89 単価補正1. 000 (FP3)		Q001304011	本	1	5, 772. 15	5, 772	管理費区分 : 0		
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0		
合計						8, 022			
単価						8, 022	円／本		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 32号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径 φ 100以下 支柱径 φ 89, 標準, 30本 以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	单価	8, 731	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89 单価補正1. 000 (FP3)		Q001300003	本	1	8, 731. 45	8, 731	管理费区分 : 0		
合計						8, 731			
单価						8, 731	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	照明柱基礎		単位	基	単位数量	1	単価	36, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパ イラルダクト φ500×0. 6t		ZZ99*01*07001					管理費区分：0	
			m	1. 7	2, 980	5, 066		
基礎掘削及びスパ イラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下					単 40号 80-03-06 管理費区分：0	
WE211600			基	1	8, 930	8, 930		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
CB240010			m3	0. 3	40, 710	12, 213		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用					02-02-02 管理費区分：0	
CB221110			m2	0. 2	1, 527	305		
接地設置工 D種設置							単 41号 管理費区分：0	
			箇所	1	9, 866	9, 866		
合計						36, 380		
単価						36, 380	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	道路照明灯建柱 高さ G L 8 ～ 1 2 m 重量 3 5 0 kg 以下		単位	基	単位数量	1	単価	550, 638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱 WE210800		GL8～12m 重量350kg以下, 307000円/ 基, 8690円/基, 割増なし					単 42号 80-03-06	
			基	1	345, 100	345, 100	管理費区分：0	
照明器具取付							単 43号	
			台	1	174, 240	174, 240	管理費区分：0	
自動点滅器取付							単 44号	
			個	1	9, 718	9, 718	管理費区分：0	
ターミナルキャップ 28mm ZZ99*01*07006								
			個	1	1, 390	1, 390	管理費区分：0	
ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用) V001337004								
			個	1	7, 150	7, 150	管理費区分：0	
照明灯用銘板 A 55×200×0. 8mm アルミ製 Z231332070								
			枚	1	4, 270	4, 270	管理費区分：0	
照明灯用銘板 B 100×100×0. 5mm BSP製(文字入) Z231332075								
			枚	1	7, 120	7, 120	管理費区分：0	
引込用フックバンド ZZ99*01*07007								
			個	1	1, 650	1, 650	管理費区分：0	
合計						550, 638		
						550, 638	円／基	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータク ^レ レータ ^ク	単位	式	単位数量	1	単価	623,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータク ^レ レータ ^ク Z006890003							管理費区分：0	
			式	1		623,000		
合計						623,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	バックホウ運転(機-1) クローラ型クレーン機能山0. 45平0. 35 0. 29吊		単位	h	単位数量	1	単価	10, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		M000202101	時間	1	3, 040	3, 040	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)		R0114	人	0. 17	35, 090	5, 965	1/5. 8 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	8. 6	156	1, 341	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						10, 350		
単価						10, 350	円/h	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BFB-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャーラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	22, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3)		Q001365003	m	10	5, 061. 2	50, 612	管理費区分：0	
側溝 ベンチリュウムボックス BFB-B400		Y000300000003	個	10	16, 800	168, 000	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 050	2, 196	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		92	管理費区分：0	
合計						220, 900		
単価						22, 090	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	簡易ゲート(据付費)		単位	式	単位数量	1	単価	21, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						見積 ※ [] [12]	
			人	0. 5	30, 700	15, 350	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	30%					※×労務費 [1] []	
			式	1		4, 605	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	10%					※×労務費 [2] []	
			式	1		1, 535	管理費区分 : 0	
合計								
						21, 490		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 87 -

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	接地設置工 D種設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	9, 866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり					単 46号 80-02-01	
WE123800			極	1	6, 807	6, 807	管理費区分：0	
連結式接地棒 φ 10×1500mm							管理費区分：0	
ZZ99*01*07002			本	1	1, 740	1, 740	管理費区分：0	
リード端子 φ 10用8□×500							管理費区分：0	
ZZ99*01*07003			個	1	580	580	管理費区分：0	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm							管理費区分：0	
V001109002001			m	3	117	351	管理費区分：0	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2							管理費区分：0	
V001001012			m	4	97	388	管理費区分：0	
合計						9, 866		
単価						9, 866	円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 307000円/ 基, 8690円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	345, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	5	27, 230	136, 150	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分：0	
照明ポ ール								
Y003420000			本	10	307, 000	3, 070, 000	管理費区分：0	
アンカーボ ルト								
Y000112001			組	10	8, 690	86, 900	管理費区分：0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001						
			日	1. 7	39, 200	66, 640	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		750	管理費区分：0	
合計								
						3, 451, 000		
単価								
						345, 100	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	照明器具取付		単位	台	単位数量	1	単価	174, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込					単 47号 80-03-06	
WE211500			台	1	25, 410	25, 410	管理費区分 : 0	
LED照明器具 (KCE070-2C)							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*07004			台	1	141, 000	141, 000		
専用ケーブル							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*07005			本	1	7, 830	7, 830		
合計							174, 240	
単価							174, 240	
							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	自動点滅器取付		単位	個	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(ホ-ル取付)		自動点滅器(ホ-ル取付), 新設					単 48号 80-03-06	
WE211100			個	1	3,268	3,268	管理費区分 : 0	
光電式自動点滅器 プラグイン式 10A・200V 金具							管理費区分 : 0	
Z234100025			個	1	6,450	6,450		
合計						9,718		
単価						9,718	円／個	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 92 –

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	6, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 25	27, 230	6, 807	管理費区分 : 0	
合計						6, 807		
単価						6, 807	円／極	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	25, 410
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電 工	R0201						管理費区分：0	
			人	4. 1	27, 230	111, 643		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 1	22, 640	47, 544		
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 49号 90-04-14 管理費区分：0	
			時間	9	10, 540	94, 860		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		53		
合 計							254, 100	
単 価							25, 410 円／台	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WE211100	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	3, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	1. 2	27, 230	32, 676		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1		4		
合計								
						32, 680		
単価							円／個	
						3, 268		

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2	35, 090	7, 018	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	3. 6	156	561	管理費区分：0	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1	2, 960	2, 960	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						10, 540		
単価						10, 540	円／時間	

登 録 単 価

工事名	国道454号道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001109002001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m	117	2026	6	確定
Y000300000003	側溝	ベンチフレームボックス BFB-B400	個	16,800	2026	6	確定
Y000301000011	側溝蓋	ますぶた用グレーチング T-2 1400×800用	枚	296,800	2026	6	確定
Y000301000013	側溝蓋	自由勾配側溝 FC9-B400 L=1.0m	枚	3,950	2026	6	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	RCボックスカルバート(T-25) 1000×700×2000	個	114,000	2026	6	確定
Y001170003001	道路標識板	警戒標識、カプセル型、585×585mm(金具含む)	基	25,084	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	ショルダーブロック路肩フラットタイプ	SB-500 法長-1000 t=40 L=1000	個	15,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	簡易ゲート(材料費) B400-H420		式	199,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	回転バルブ φ100		個	24,100	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	回転バルブ φ150		個	36,600	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	スクラップ H1		t	-43,000	2026	6	確定
ZZ99*01*06001	再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)		t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*06002	再資源化施設受入価格 Co塊(有筋)		t	1,600	2026	6	確定
ZZ99*01*06003	再資源化施設受入価格 As塊		t	500	2026	6	確定
ZZ99*01*07001	スパイラルダクト φ500×0.6t		m	2,980	2026	6	確定
ZZ99*01*07002	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1,740	2026	6	確定
ZZ99*01*07003	リード端子 φ10用8□×500		個	580	2026	6	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		15,549,342		
道路土工 (0002)	式	1		2,704,474		
掘削工 (0003)	式	1		220,336	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	590		220,336	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	586	376	220,336	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		777,094	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	290		777,094	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		m3	99	6,111	604,989	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.66 1,560 1,590		
普通作業員		%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 22,640		
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	167	989	165,163	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.104		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.01			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.838		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			7.29			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	70.817		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	67.28		
			標準単価	28,900		
			地区単価	35,090		
普通作業員		%	6.861		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	8.88		
			標準単価	25,400		
			地区単価	22,640		
軽油		%	8.37		82.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	8.54		
			標準単価	138		
			地区単価	156		
諸雑費		%	0.01		0.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	26	267	6,942	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.945	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.841	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	14.98 138 156	
諸雑費		%	0.036		0.19	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)		式	1		1,504,524	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0008)		m3	660		298,374	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土		m3	42	1,042	43,764	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	7.164		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.65 3,540 3,830			
バックホウ（クロー）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	%	6.748		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.62 5,650 5,780			
運転手（特殊）	%	71.315		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			67.85 28,900 35,090			
普通作業員	%	6.52		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
			8.45 25,400 22,640			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	8.249		85.87	Z006702002	
標準構成比			8.43		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.004		1.03		
路床盛土					CB210520 369.68	
	m3	621	410	254,610	管理費区分 0	
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
フルトラサー[湿地] 7t級					L001005006	
	%	9.633		39.54	管理費区分 0	
標準構成比			9.51		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			6,010		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t					L001071001	
	%	7.674		31.5	管理費区分 0	
標準構成比			8.3		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			11,200		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			11,500		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			45.74 28,900 35,090		
標準構成比 標準単価 地区単価					
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.61 25,400 22,640		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.84 138 156		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0
土材料 (0009)	m3	470		1,206,150	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土材料	m3	473	2,550	1,206,150	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,550	2,550	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面整形工 (0010)	式	1		202,520	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部) (0011)	m2	420		202,520	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	415	488	202,520	CB220010 453.58 管理費区分 0
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.06 単 2026.06
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			11.87		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0
標準構成比			33.62		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0
標準構成比			28.67		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.828	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.796	12.18 138 156	62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
法面工 (0012)	式	1		2,310,553	
植生工 (0013)	式	1		282,104	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0014)	m2	360		282,104	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	358	788	282,104	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.65 245 280		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
路肩保護工 (0015)	式	1		2,028,449	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
路肩保護ブロック (0016)	m	97		2,028,449	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路肩保護ブロック据付	m	97	19,950	1,935,150	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ショルダーブロック路肩フラットライフ SB-500 法長-1000 t=40 L=1000	個	10	15,400	154,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.22	36,210	7,966	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.11	30,700	3,377	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.67	22,640	15,168	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転(機-1) クロー型クレーン機能山0.45平0.35 0.29吊	h	1.4	10,350	14,490	オプション入力 単位数量 1 h
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	3,040	3,040	M000202101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	0.17	35,090	5,965	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	8.6	156	1,341	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		4,499	ZS8000004			
諸雑費1 諸雑费率=11.000%						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
基礎砕石		m2	61.1	1,527	93,299	CB221110	1263.6		
J01 砕石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分	0		
J02 砕石の種類			再生クラッシャー 40～0			歩	2026.06	単	2026.06
J03 費用の内訳			全ての費用			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	4.84		73.89	L001010007			
標準構成比				5.3		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				9,710		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.027		0.41	管理費区分	0		
普通作業員						R0102			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.768		423.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.64			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	14.274		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.9			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	14.824		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	9.171		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.458		6.99	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシャーレン RC-40	%	23.962		365.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.39 1,200 3,050		
軽油	%	4.613		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.93 138 156		
その他(材料)	%	0.052		0.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.59	管理費区分 0
カルパート工 (0017)	式	1		1,295,310	
作業土工 (0018)	式	1		143,526	工種 04:道路改良工事
床掘り (0019)	m3	80		24,225	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	85	285	24,225	CB210030 244.12 管理費区分 0
J01 土質			土砂			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法			標準			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 土留方式の種類			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無			無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0
標準構成比				22.47		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0
標準構成比				53.87		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				23.66		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
諸雑費		%	0.03		0.09	管理費区分 0
埋戻し (0020)		m3	60		119,301	オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	57	2,093	119,301	CB210410 2025.1
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
バックホウ(クローラ) [標準]		%	8.315		174	L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)						管理費区分 0
標準構成比				7.79		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ローラ(舗装用)〔ハットカット式〕 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.41		
			1,260		
			1,430		
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.09		
			471		
			533		
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.17		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.27		
			28,300		
			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.432	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.242	8.45 138 156	193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0021)	式	1		1,151,784	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0022)	m	15		1,151,784	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート		m	15.3	75,280	1,151,784	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 製品長			2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)			0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め			無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			
J08 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		%	2.783		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.69		
標準単価				43,600		
地区単価				52,400		
その他(機械)		%	3.446		2,594	管理費区分 0
普通作業員		%	3.607		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				4.7		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.403		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.037		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.983		7,515	管理費区分 0	
ボックスカルバート RCボックスカルバート(T-25) 1000×700×2000	%	75.735		57,010	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0	
排水構造物工						

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0023)	式	1		7,512,090		
作業土工 (0024)	式	1		622,582	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0025)	m3	240		82,038	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	242	339	82,038	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			66.35 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.464	13.93 138 156	45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0026)	m3	160		540,544	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	164	3,296	540,544	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.37		
			18,200		
			18,200		
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.58		
			471		
			533		
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.26		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			25.42		
			28,300		
			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090		
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 156		
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 150		
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0
側溝工 (0027)	式	1		5,539,218	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0028)	m	40		325,840	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	40	8,146	325,840	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
ベンチリュウムボックス (0029)	m	9		187,765	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ベンチリュウムボックス 据付	m	8.5	22,090	187,765	オプション入力 単位数量 10 m	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝		m	10	22,090	220,900	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			L=1000mm			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			BFB-B400			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (0030)		m	203		4,117,374	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	54	18,570	1,002,780	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無			無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J02	規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			単価補正		
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0				
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m					
自由勾配側溝			m	114.7	19,920	2,284,824	WB821420	管理費区分 0	
	J01	夜間作業の有無		無し			歩	2026.06	単 2026.06
	J02	規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			単価補正		
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0				
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m					
自由勾配側溝			m	14	21,780	304,920	WB821420	管理費区分 0	
	J01	夜間作業の有無		無し			歩	2026.06	単 2026.06
	J02	規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			単価補正		
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0				
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m					

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	12	24,380	292,560	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	8.7	26,700	232,290	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝蓋 (0031)	枚	101		908,239	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	81	4,919	398,439	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	20	25,490	509,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
集水枥・マンホール工 (0032)		式	1		1,190,517	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水枥 (0033)		箇所	1		450,270	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
SM-B1000-L1000-H1300		箇所	1	450,270	450,270	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	220,600	220,600	CB222950 198890.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量			1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 コンクリート打設工法			人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.06		131.6	管理費区分 0
標準構成比				0.06		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	38.707		85,350	R0133
標準構成比				35.06		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				36,720		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	18.041		39,781	R0102
標準構成比				22.44		管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.313	8.84 31,000 36,210	20,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.908	1.95 28,300 30,700	4,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	14.621		32,240	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	17.002	16.62 19,750 22,400	37,490	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 138 156	134.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.286		631.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		98	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
簡易ゲート(材料費) B400-H420	式	1		199,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
簡易ゲート(据付費)	式	1		21,490	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350	単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					R0101	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費(率)	式	1		4,605	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZS7210100	
					管理費区分	0
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		1,535	単価補正	
					ZS7210100	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
諸雑費2 諸雑費率＝10.000%					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZS3000004	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝 (0034)	箇所	1		379,577	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
SM-B1400-L800-H2000	箇所	1	379,577	379,577	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	345,800	345,800	CB222950 310910.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.48m3を超え2.62m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		205.8	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 8,800 9,710		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.093	34.61 30,000 36,720	131,709	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.89	22.32 25,400 22,640	61,854	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.253	8.81 31,000 36,210	31,994	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	1.97	2.02	6,812	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	14.401		49,793	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.99	17.33 19,750 22,800	62,201	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 138 156	210.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.28		969	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		51.4	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.095	194,500	18,477	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール用足掛金物 ライト°ステップ° 幅300×φ19 現場打用		個	5	3,060	15,300	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0035)		枚	2		360,670	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	1	62,870	62,870	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無			据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1	297,800	297,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
取水工 (0036)	式	1		159,773	オプション入力 工種 04:道路改良工事
取水工 (0037)	式	1		159,773	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管据付工 φ100	m	9.5	1,745	16,577	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.12	26,620	3,194	R0136 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-100	m	10	972	9,720	Z235001020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管据付工 φ150	m	9.5	3,168	30,096	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.18	26,620	4,791	R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.26	22,640	5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-150	m	10	2,100	21,000	Z235001030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
回転バルブ設置 φ100	個	1	28,680	28,680	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.07	26,620	1,863	R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.12	22,640	2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
回転バルブ φ100	個	1	24,100	24,100	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
回転ハブ設置 φ150	個	2	42,210	84,420	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.1	26,620	2,662	R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.13	22,640	2,943	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
回転ハブ φ150	個	1	36,600	36,600	ZZ99*01*04002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物撤去工 (0038)	式	1		1,726,915		
防護柵撤去工 (0039)	式	1		59,942	工種 04:道路改良工事	
防護柵撤去(ガードレール) (0040)	m	86		59,942	オプション入力	
					第0021号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	86	1,397	120,142	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込・標準型				
J02 規格・仕様		Gr-C-4E				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
スクラップ H1	t	1.4	-43,000	-60,200	ZZ99*01*05001 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工 (0041)	式	1		884,338	工種 04:道路改良工事	
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	49		419,392	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	48.5	8,612	417,682	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物とりこわし	m3	0.1	17,100	1,710	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0043)	m	57		41,544	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	56.6	734	41,544	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			8.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0044)	m2	1,780		423,402	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	1,779	238	423,402	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				12.85 6,460 6,760		
土木一般世話役		%	31.481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				29.54 31,000 36,210		
運転手(特殊)		%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比 標準単価				27.52 28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640		
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 156		
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0
運搬処理工 (0045)	式	1		782,635	工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0046)	m3	49		74,835	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	48.5	1,543	74,835	CB227010 1316.6 管理費区分 0			
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			5.7km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.976		570.2	M000301005 管理費区分 0			
標準構成比				40.77		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0			
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
運転手(一般)		%	49.108		757.3	R0115 管理費区分 0			
標準構成比				44.82		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	13.903		214.4	Z006702002 管理費区分 0			
標準構成比				14.41		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				138		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		1.1	単価補正	
殻運搬 (0047)	m3	0.1		160	管理費区分 0	
					オプション入力	
					第0026号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.1	1,604	160	CB227010	1369.2
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分					単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 DID区間の有無					労調係数	1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					豪雪割増	
J13 費用の内訳					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.977		593	M000301005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.111		787.6	R0115	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	44.82		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.905		223	Z006702002
			標準構成比	14.41		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.007		0.4	管理費区分 0
殻運搬 (0048)		m3	125		422,802	オプション入力
						第0027号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	124.5	3,396	422,802	CB227010 2923.5
						管理費区分 0
J01 殻発生作業			舗装版破碎			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J07 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.288		1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.058		1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.65		531.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 156			
諸雑費	%	0.004		0.6	管理費区分 0	
殻処分 (0049)	m3	173		260,940	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)	t	114	1,000	114,000	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
再資源化施設受入価格 Co塊(有筋)	t	0.4	1,600	640	ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再資源化施設受入価格 As塊	t	292.6	500	146,300	ZZ99*01*06002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0050)	t	1		23,898	ZZ99*01*06003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	t	1		23,898	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道454号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.4	6,170	8,638	CB010410 5418.7
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		799.7	M000302010
標準構成比			13.79		管理費区分 0
標準単価			7,690		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.945		2,773	R0114
標準構成比			42.15		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.288		2,424	R0101
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	41.25		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	28,300		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	2.789		172.1	Z006702002
			標準構成比	2.81		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.4	10,900	15,260	CB010420 9566.6
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.898		1,405	M000302010
			標準構成比	13.73		管理費区分 0
			標準単価	7,690		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.762	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0
舗装 (0051)	式	1		28,572,677	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0052)	式	1		19,194,170	
アスファルト舗装工(ICT) (0053)	式	1		14,827,805	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(車道部) (0054)	m2	2,070		794,496	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上	m2	2,069	384	794,496	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下	m3	13.86	2,450	33,957	Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土	m3	11	410	4,510	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.3 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.74 28,900 35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.545		67.91	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0055)	m2	384		395,136	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	384	1,029	395,136	CB410080 1190.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4.836		49.76	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.18			
	標準単価		49,000			
	地区単価		49,000			
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.925		9.52	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.72			
	標準単価		8,480			
	地区単価		9,420			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.486		5	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.38			
	標準単価		4,550			
	地区単価		5,030			
その他(機械)	%	1.076		11.07	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	8.176		84.12	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		5.82			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	3.073	2.98 25,400 22,640	31.62	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	2.811	2.08 31,000 36,210	28.92	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.396		14.36	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	75.333	80.38 753,000 3,050	775.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.752	1.34 138 156	18.03	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.122		1.26	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.24	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0056)	m2	2,070		4,260,071	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	2,069	2,059	4,260,071	CB410080 2062.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4.828		99.39	L001300003 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.82 49,000 49,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータクレータ プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.924	0.83 8,480 9,420	19.01	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.487	0.44 4,550 5,030	10.03	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.076		22.14	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.171	6.72 28,900 35,090	168.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	3.072		63.23	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.44			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	2.808		57.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.4			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	1.399		28.79	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	75.299		1,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			77.35			
標準構成比			1,255,000			
標準単価			3,050			
地区単価						
軽油	%	1.755		36.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			1.55			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.146		3.01	単価補正	
諸雑費	%	0.035		1.26	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0057)	m2	2,260		2,319,168	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	2,256	1,028	2,319,168	CB410090 538.96 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		粒度調整砕石 M-40				
ICT建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	%	4.843		49.74	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			9.23			
標準単価			49,000			
地区単価			49,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.926		9.51	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.59			
	標準構成比		8,480			
	標準単価		9,420			
	地区単価					
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.487		5	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.84			
	標準構成比		4,550			
	標準単価		5,030			
	地区単価					
その他(機械)	%	1.078		11.07	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	8.194		84.15	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.86			
	標準構成比		28,900			
	標準単価		35,090			
	地区単価					
普通作業員	%	3.082		31.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			6.59			
	標準構成比		25,400			
	標準単価		22,640			
	地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.819		28.95	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.6 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.406		14.44	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	75.022		770.5	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			56.62 240,000 5,050			
軽油	%	1.761		18.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.97 138 156			
その他(材料)	%	0.373		3.83	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.009		1.07	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0058)	m2	2,270		3,767,148	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,268	1,661	3,767,148	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.014		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.171		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.154	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.267		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.554	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.724	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.399		39.83	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.03 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.929	0.73 31,000 36,210	15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.914		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.279	80.7 580,000 12,750	1,283	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.872	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.603		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.088		1.46	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		1.31	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0059)	m2	2,590		3,291,786	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,594	1,269	3,291,786	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ					L001210002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.321	0.92 29,500 31,200	16.76	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.213	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.207	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.348		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.65	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	3.563		45.19	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 28,900 35,090		
特殊作業員	%	3.139		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	1.221		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.514		31.89	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	77.97		988.9	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 13,100		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.966	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	0.783	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.094		1.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.83	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0060)	式	1		1,909,414	オプション入力 工種 06:舗装工事	
凍上抑制層(歩道部) (0061)	m2	459		632,271	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 施工幅員2.5m未満	m2	458.5	1,379	632,271	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下	m3	18.9	2,450	46,305	Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハットゲイト式] 運転質量0.8～1.1t 標準構成比	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			0.66			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				1,560 1,590		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 22,640		
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 30,700		
軽油		%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.23 138 156		
諸雑費		%	0.016		1.01	管理費区分 0
路盤(歩道部)						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0062)	m2	459		555,702	第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	458.5	1,212	555,702	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		路盤材(各種)				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.258		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.365		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.66			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.179		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.214	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.16	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.898	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.749	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.8		33.92	管理費区分 0
非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※]) 0-20(CS-20相当品)	%	35.63		431.6	Z230302015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 3,400		
軽油	%	1.589		19.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 156		
その他(材料)	%	0.132		1.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.98	管理費区分 0
表層(歩道部) (0063)	m2	448		721,441	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	448.1	1,610	721,441	CB410261 1482.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.885		30.34	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.92		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.368		5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.37		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.265		4.27	管理費区分 0
普通作業員	%	7.474		120.3	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.11 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.075	6.08 28,300 30,700	97.79	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.619	4.13 28,900 35,090	74.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.378	2.21 31,000 36,210	38.27	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.463		39.64	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	64.861	64.16 384,000 14,050	1,044	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.151	8.75 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.395	0.38 138 156	6.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.04		0.65	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.8	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0064)	式	1		1,759,215	工種 06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層(車道部) (0065)		m2	251		78,908	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上		m2	251.3	314	78,908	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下		m3	11.34	2,450	27,783	Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土		m3	9	410	3,690	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ブルドーザー〔湿地〕 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.51 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.3 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			45.74 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
			20.61 25,400 22,640			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	16.126		66.19	単価補正	
標準構成比			15.84		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	251		713,943	オプション入力	
					第0040号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	251.3	2,841	713,943	CB410030 4188.6	
J01 全仕上り厚(実数入力)		450mm			管理費区分 0	
J02 施工区分		3層施工			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.397		153.3	管理費区分 0	
標準構成比			3.66		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			37,600 37,600		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.721	0.45 4,480 4,870	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.733	0.45 4,550 5,030	20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.097		31.15	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.374	7.47 28,900 35,090	379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3. 573		101. 5	管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 72 25, 400 22, 640			
特殊作業員	%	3. 887		110. 4	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 43 28, 300 30, 700			
土木一般世話役	%	3. 428		97. 36	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1. 99 31, 000 36, 210			
その他(労務)	%	3. 883		110. 3	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	61. 398		1, 744	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			76. 15 2, 510, 000 3, 050			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油						単価補正
		%	2.317		65.81	Z006702002
標準構成比				1.39		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.181		5.13	管理費区分 0
諸雑費		%	0.011		0.84	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0067)		m2	251		250,797	オプション入力
						第0041号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	251.3	998	250,797	CB410040 637.83
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
J01 材料			路盤材(砕石各種)			
J06 全仕上り厚(実数入力)			110mm			
J07 施工区分			1層施工			
J09 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.102	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.694	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.699	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.034		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.644	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	3.398		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	3.685		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	3.259		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.674		36.7	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	63.001		629.3	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			47.84 240,000			

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			4,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.186		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.615		6.14	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		0.12	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0068)	m2	246		409,104	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	246.3	1,661	409,104	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.014	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.171	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.154	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.267		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比	%	3.554	3.66	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.724		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.06 28,900 35,090			
特殊作業員	%	2.399		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.929		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.914		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051040	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.279	80.7 580,000 12,750	1,283	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.872	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.603	0.49 138 156	10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.088		1.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.032		1.31	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0069)	m2	242		306,463	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	241.5	1,269	306,463	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.321		16.76	L001210002 管理費区分 0	
標準構成比			0.92		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			29,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.213		2.7	L001060004 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.207		2.62	L001050002 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				4,480 4,870		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.348		4.41	管理費区分 0
普通作業員		%	4.65		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.84 25,400 22,640		
運転手(特殊)		%	3.563		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.16 28,900 35,090		
特殊作業員		%	3.139		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.13 28,300 30,700		
土木一般世話役						R0125

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.221		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.514		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	77.97		988.9	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			13,100			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.966		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.783		9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.094		1.19	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0070)	式	1		697,736	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0071)	m2	177		300,743	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	176.7	1,702	300,743	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.008		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			4.52			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.809		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 4,480 4,870			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.823		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 4,550 5,030			
その他(機械)	%	1.219		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	14.896		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.23 28,900 35,090			
普通作業員	%	3.982		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			3.36			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.327	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.82	2.46 31,000 36,210	64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.327		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.969	70.53 1,255,000 3,050	969.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.585	1.72 138 156	43.97	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.222		3.78	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0072)	m2	131		312,542	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	131.1	2,384	312,542	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.275		30.39	M001003018 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.87 15,200 16,200		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.249	0.36 3,540 3,830	5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.177		4.23	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.052	8.86 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.109	5.92 28,300 30,700	97.92	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.115	4.01 28,900 35,090	74.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.607	2.15 31,000 36,210	38.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.664		39.66	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.243	65.14 384,000 14,050	1,817	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.185	8.51 103 117	147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.267		6.37	Z006702002	
	標準構成比		0.37		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		156		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.044		1.06	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		1.11	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0073)	m2	40		84,451	オプション入力	
					第0046号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	39.5	2,138	84,451	CB410260	1912.7
					管理費区分	0
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下			歩 2026.06 単 2026.06	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm			単価地区	八戸市(旧八戸市)
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			豪雪割増	
	J07 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.203	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.189	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.174		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.076	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	3.792		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.49 28,900 35,090		
特殊作業員	%	3.31		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.41 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	1.296		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.24 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.619		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	77.108		1,648	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	76.32		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			580,000 13,100		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.892	6.78 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.283	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.03		0.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		1.32	管理費区分 0
排水構造物工 (0074)	式	1		3,520,445	
側溝工 (0075)	式	1		2,955,227	工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
L形側溝 (0076)	m	197		2,679,096	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	196.7	6,949	1,366,868	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.632	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	9.299		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.79		
			31,000		
			36,210		
運転手(特殊)					R0114
	%	9.017		626.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.2		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員					R0101
	%	7.888		548.1	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.03		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.696		187.3	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)					Z231060040
	%	56.073		3,896	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
			54.3		
			3,420		
			7,800		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.116		77.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.015		1.96	管理費区分 0	
目地板	m2	2	6,007	12,014	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			47.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			16.72			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001
標準構成比				35.6		管理費区分 0
標準単価				1,190		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				2,850		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0
コンクリート		m3	25.6	32,870	841,472	CB240010 30615.0
J01 構造物種別						管理費区分 0
J02 打設工法						歩 2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート規格						単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 養生工の種類						労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無						豪雪割増
J13 費用の内訳						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	10.668		3,506	R0102
標準構成比				12.85		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.376		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	7.16		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	1.839		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.953		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32 20,400 22,400		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.004		7.7	管理費区分 0
型枠					CB240210 5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	78.7	5,829	458,742	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
L形側溝 (0077)	m	18		247,740	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	18	7,165	128,970	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.659		978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			17.32		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	11.579	15.81 28,300 30,700	829.6	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.538		181.8	管理費区分	0
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	55.133	34.79 1,680 2,390	3,950	Z231060005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分	0
目地板	m2	0.2	6,007	1,201	CB224710 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	4077.3 0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
コンクリート					CB240010	30615.0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	2.3	32,870	75,601	管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	10.668		3,506	R0102	
標準構成比			12.85		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	7.376		2,424	R0101	
標準構成比			7.3		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.16		2,353	R0125	
標準構成比			6.58		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.839		604.3	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.953		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			22,400			
諸雑費	%	0.004		7.7	管理費区分 0	
型枠	m2	7.2	5,829	41,968	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
L形側溝 (0078)	m	2		28,391	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
歩車道境界ブロック	m	2	7,165	14,330	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			28.39 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.659		978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			17.32 31,000 36,210			
特殊作業員	%	11.579		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.81 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.538		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600	%	55.133		3,950	Z231060010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比 標準単価			34.79 1,680			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			2,390		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0	
目地板	m2	0.02	6,007	120	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				35.6		
標準単価				1,190		
地区単価				2,850		
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0
コンクリート		m3	0.3	32,870	9,861	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	10.668		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員		%	7.376		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				7.3		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.16	6.58	2,353	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.839		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.953	71.32	23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		7.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.7	5,829	4,080	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0079)	式	1		565,218	工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト集水桝 (0080)	箇所	9		565,218	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水桝	基	9	5,913	53,217	CB222800 5305.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	10.929		646.2	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.47		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	0.648		38.31	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	47.524		2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比			43.62		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	15.307		905.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.14		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	12.241		723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				11.68		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	5.187		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.33		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
その他(労務)		%	4.808		284.3	管理費区分 0
軽油		%	3.164		187.1	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.12 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.182		10.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	9	38,800	349,200	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面排水桝 400×400 グレーチング T-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 38,800	38,800	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	39	3,215	125,385	CB222770 837.85 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳			据付 直管 50～150mm 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				36.39 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.79 31,000 36,210		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				48.82 405 2,770		
諸雑費		%	0.023		1.6	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	5.4	6,929	37,416	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置			
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格			各種600mm以下50kg以上100kg未満			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量			1.65個/m			
J04 基礎碎石規格			無し			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			無し			
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		%	2.087		144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.18		
標準単価				3,960		
地区単価				4,320		
特殊作業員		%	20.641		1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.69		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
普通作業員		%	15.185		1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.42		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12.148		841.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.85		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.663		184.5	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.579		3,227	Z231060025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.24		
標準単価			2,500		
地区単価			1,950		
軽油	%	0.675		46.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.68		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.022		2.56	管理費区分 0
防護柵工 (0081)	式	1		2,283,400	
防止柵工					工種 13:道路維持工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0082)	式	1		2,283,400		
転落(横断)防止柵 (0083)	m	186		2,283,400	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	186.4	12,250	2,283,400	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正 J07 夜間作業の補正		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無				
標識工 (0084)	式	1		99,180		
小型標識工 (0085)	式	1		99,180	工種 13:道路維持工事	
標識柱 (0086)	基	1		68,200	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)		基	1	68,200	68,200	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上 J07 塗装仕様			単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			
標識板 (0087)		枚	1		30,980	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	30,980	30,980	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正			有 2基以下 無 無			
区画線工 (0088)		式	1		88,839	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0089)	式	1		88,839	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0090)	m	4		3,271	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	4.2	779	3,271	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		有り			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0091)	m	140		21,158	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	142	149	21,158	WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩	2026.06 単 2026.06
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J10 ペイント式塗料規格		加熱			単価補正	
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0092)	m	570		64,410	オプション入力	
					第0056号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	565	114	64,410	WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩	2026.06 単 2026.06
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 常温 白 全ての費用			単価補正
道路付属施設工 (0093)	式	1		857,193	
道路付属物工 (0094)	式	1		270,175	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0095)	本	32		270,175	オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	13	8,022	104,286	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 さや管 30本以上(標準) 無 無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	19	8,731	165,889	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 施工区分		土中建込			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 材料費区分 J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正		手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 標準 30本以上(標準) 無 無			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明工 (0096)	式	1		587,018	工種 13:道路維持工事	
照明柱基礎 (0097)	基	1		36,380	オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
照明柱基礎	基	1	36,380	36,380	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ス°イラタ°クト φ500×0.6t	m	1.7	2,980	5,066	ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎掘削及びびす [°] イラ ^タ 外立込	基	1	8,930	8,930	WE211600
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.3	40,710	12,213	CB240010 37478.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			歩 2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.233	3.23	1,316	L001010004
標準構成比			9,840		管理費区分 0
標準単価			10,700		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.19		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.002		3,664	R0102
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	10.97		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	9.798		3,988	R0101
			標準構成比	9.81		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.27		3,366	R0125
			標準構成比	7.69		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	36,210		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	6.975		2,839	R0114
			標準構成比	6.24		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.384		970.2	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.376		23,761	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	57.74			
		標準単価	20,400			
		地区単価	22,400			
軽油	%	1.676		682	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	1.61			
		標準単価	138			
		地区単価	156			
その他(材料)	%	0.091		37.06	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		9.31	管理費区分 0	
基礎砕石	m2	0.2	1,527	305	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.84		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
		標準構成比	5.3			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.768	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.274	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.824	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.171		140	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.458		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	23.962		365.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,050			
軽油	%	4.613		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.052		0.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.59	管理費区分 0	
接地設置工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
D種設置	箇所	1	9,866	9,866	単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地設置	極	1	6,807	6,807	WE123800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		D種接地				
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり				
連結式接地棒 φ10×1500mm	本	1	1,740	1,740	ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リード端子 φ10用8□×500	個	1	580	580	ZZ99*01*07003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
耐衝撃性硬質ビニル電線管					V001109002001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
HIVE 16mm	m	3	117	351	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	4	97	388	V001001012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路照明灯建柱 (0098)	基	1		550,638	オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路照明灯建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下	基	1	550,638	550,638	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路照明灯建柱						単価補正
		基	1	345,100	345,100	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			
J02	ポール単価		307000円/基			
J03	アンカーボルト単価		8690円/基			
J04	トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし			
照明器具取付		台	1	174,240	174,240	オブション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明器具取付		台	1	25,410	25,410	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業種別		照明器具取付			
J02	作業内容による補正		新設			
J03	高所作業車の持込貸与の区分		持込			
LED照明器具(KCE070-2C)		台	1	141,000	141,000	ZZ99*01*07004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
専用ケーブル					単価補正	
	本	1	7,830	7,830	ZZ99*01*07005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自動点滅器取付					オブション入力	
	個	1	9,718	9,718	単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自動点滅器取付(ホール取付)					WE211100	
	個	1	3,268	3,268	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		自動点滅器(ホール取付)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 作業内容による補正		新設				
光電式自動点滅器 プラグイン式 10A・200V 金具					Z234100025	
	個	1	6,450	6,450	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ターミナルキャップ 28mm					単価補正	
	個	1	1,390	1,390	ZZ99*01*07006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用)	個	1	7,150	7,150	V001337004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270	Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120	Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
引込用フックバンド	個	1	1,650	1,650	ZZ99*01*07007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0099)	式	1		2,529,450	
交通管理工 (0100)	式	1		2,529,450	工種 04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0101)	人日	154		2,529,450	オプション入力 第0060号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	77	17,650	1,359,050	R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B					R0804

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	77	15,200	1,170,400	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0102)	式	1		44,122,019	
共通仮設 (0103)	式	1		6,787,000	
共通仮設費 (0104)	式	1		1,132,000	
技術管理費 (0105)	式	1		623,000	工種 04:道路改良工事
システム初期費(ICT) (0106)	式	1		623,000	第0061号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 対象機械		モータグレーダ			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (0107)	式	1		509,000	0% 係数ランク 1
現場環境改善費（率計上） (0108)	式	1		509,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0109)	式	1		5,655,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0110)	式	1		50,909,019	
現場管理費 (0111)	式	1		17,981,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.1
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.72%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02
工事原価 (0112)	式	1		68,890,019	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0113)	式	1		12,359,981	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0114)	式	1		81,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0115)	式	1		8,125,000	
工事費計 (0116)	式	1		89,375,000	