

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第584号

設計書番号 508-050-0115

国道102号舗装補修工事

実施 設計書

十和田市大字奥瀬

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 260 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	28,270,000 円 (内消費税 2,570,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		11,572,477			
舗装工								
		式	1		11,253,737			
準備工								
		式	1		1,456,937			
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 1号
			m	12		8,808		
予備破碎		舗装版厚 0.3m以下						内 2号
			m2	1,560		843,960		
すきとり運搬処理		As塊						内 3号
			m3	109		489,519		
殻処分		As塊						内 4号
			m3	109		114,650		
路上再生工								
			式	1		4,684,680		
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し						内 5号
			m2	1,560		4,684,680		
アスファルト舗装工								
			式	1		5,112,120		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 6号
			m2	1,560		2,875,080		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 7号
			m2	1,560		2,237,040		
区画線工								
			式	1		88,790		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1		88,790		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
			m	520		69,160		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
			m	130		19,630		
仮設工								
			式	1		229,950		
交通管理工								
			式	1		229,950		
交通誘導警備員							内 10号	
			人日	14		229,950		
直接工事費								
			式	1		11,572,477		
共通仮設								
			式	1		3,335,691		
共通仮設費								
			式	1		894,691		
技術管理費								
			式	1		720,691		
土質等試験費								内 11号
			式	1		188,700		
六価クロム溶出試験								内 12号
			式	1		7,800		
測量設計費								内 13号
			km	0.26		524,191		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
		式	1		174,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		174,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,441,000			
純工事費								
		式	1		14,908,168			
現場管理費								
		式	1		6,426,000			
工事原価								
		式	1		21,334,168			
一般管理費等								
		式	1		4,365,832			
工事価格								
		式	1		25,700,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,570,000			
工事費計								
		式	1		28,270,000			

#

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	11,572,477	直接工事費	11,572,477	
非対象額計（－）	114,650			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	114,650	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	11,457,827	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.52%		0.00%	
計上額	174,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	720,691				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	720,691
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,335,691

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	14,908,168	単独（追加工事）直接工事費	11,572,477	単独（追加工事）共通仮設費	3,335,691
非対象額計（一）	531,991				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	524,191		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	7,800		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	14,376,177	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	14,261,527		0		0
現場管理費					
率（補正前）	36.12%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	44.70%		0.00%		
計上額	6,426,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	21,334,168				
純工事費	14,908,168	現場管理費	6,426,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		7,800			
管理費区分9		7,800	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		21,326,368	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		21,211,718		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.44%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.44%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		21,326,368		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,365,832			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,572,477
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,572,477
	共通仮設費 (率分)	11,572,477	21.10	2,441,000
	技術管理費			720,691
現場環境改善費対象工事費				11,572,477
	現場環境改善費 (率分)	11,457,827	1.52	174,000
現場管理費対象純工事費				14,908,168
	現場管理費	14,376,177	44.70	6,426,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				21,334,168
	一般管理費等	21,326,368	20.44	4,365,832
	業務委託費			0
工事価格				25,700,000
消費税等相当額				2,570,000
工事費計				28,270,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	12	734	8,808		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎		舗装版厚 0.3m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 処理深さ 0.3m以下 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			m2	1,560	541	843,960		
合計								
						843,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	すきとり運搬処理	As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	109	219	23, 871		管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	109	4, 272	465, 648		管理費区分：0
合計					489, 519		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊							
ZZ99*01*01002		t	229. 3	500	114, 650		管理費区分：T
合計					114, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 857kg/100m2, 有, 1557L/100m2, 無						単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	1, 560	3, 003	4, 684, 680		
合計						4, 684, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分:0
CB410260			m2	1,560	1,843	2,875,080		
合計						2,875,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡未満), 材料規格:(5)再生密粒度 (13F) , 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/㎡未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
CB410260			m2	1,560	1,434	2,237,040		
合計								
						2,237,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分:0
WB821210			m	520	133	69,160		
合計						69,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	130	151	19, 630		
合計						19, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 4号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	7	17,650	123,550		
交通誘導警備員B								単 5号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	7	15,200	106,400		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4モール [※] /箇所) Z237011005		箇所	3	39, 500	118, 500		管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日 Z237011160		供試体	3	23, 400	70, 200		管理費区分：0
合計					188, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム ZZ99*01*01003		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分：9
合計					7, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 26	2, 016, 122	524, 191		管理費区分 : 5
合計					524, 191		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 857kg/100m2, 有, 1557L/10 0m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 127	36, 210	4, 598	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 506	22, 640	11, 455	管理費区分：0	
添加剤 セメント（高炉B）25kg袋入								
	Y001240000001		kg	857	25	21, 425	管理費区分：0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Z231053010		L	1, 557	132	205, 524	管理費区分：0	
スタビライザ運転							単 6号 04-03-05 [] [1]	
	WK430180		日	0. 127	263, 600	33, 477	管理費区分：0	
モータグレーダ運転							単 7号 04-03-05 [] [1]	
	WK430190		日	0. 127	66, 990	8, 507	管理費区分：0	
ロートローラ運転							単 8号 04-03-05 [] [1]	
	WK430200		日	0. 127	61, 500	7, 810	管理費区分：0	
タイヤローラ運転							単 9号 04-03-05 [] [1]	
	WK430210		日	0. 127	48, 080	6, 106	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 398	管理費区分：0	
合計						300, 300		
単価						3, 003	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK430180	ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	263, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	135	156	21, 060	管理費区分：0	
ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
M000702015			供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		50	管理費区分：0	
合計						263, 600		
単価						263, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	66, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46	156	7, 176	管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						66, 990		
単価						66, 990	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	61, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	32	156	4, 992	管理費区分：0	
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
M000801008			供用日	1. 61	13, 300	21, 413	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分：0	
合計						61, 500		
単価						61, 500	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	48, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31	156	4, 836	管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						48, 080		
単価						48, 080	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		11,572,477		
舗装工 (0002)	式	1		11,253,737		
準備工 (0003)	式	1		1,456,937	オプション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004) (P)	m	12		8,808	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版 Q02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 Q05 舗装版切断費 舗装版切断	
舗装版切断	m	12	734	8,808	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 J05 費用の内訳 全ての費用	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			10.24			
			13,000			
			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					単価補正
	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.96		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.88		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0
予備破碎 (0005)	m2	1,560		843,960	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
予備破碎工 処理深さ 0.3m以下	m2	1,560	541	843,960	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
すきとり運搬処理 (0006)	m3	109		489,519	オブション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
押土(ルース)	m3	109	219	23,871	CB210010	195.55
					管理費区分	0
J01 土質		土砂			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
フルトラサー[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	51.229		112.2	M000101110	
標準構成比			53.73		管理費区分	0
標準単価			30,700		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			32,800		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	29.637		64.91	R0114	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.34 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	19.104		41.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.93 138 156			
諸雑費	%	0.03		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	109	4,272	465,648	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.829		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.669	40.44 23,600 30,290	1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	618.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0007)	m3	109		114,650	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 As塊	t	229.3	500	114,650	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路上再生工 (0008)		式	1		4,684,680	工種 06:舗装工事
路上路盤再生工 (0009)		m2	1,560		4,684,680	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 混合深さ	20cm以下			
		Q02 混合用乳剤	有り			
		Q03 養生工	無し			
		Q05 路上路盤再生費	路上路盤再生工			
路上路盤再生工		m2	1,560	3,003	4,684,680	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 混合深さ	20cm以下			
		J02 添加剤使用数量(実数入力)	857kg/100m2			
		J03 混合用乳剤の有無	有			
		J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)	1557L/100m2			
		J05 養生工の有無	無			
アスファルト舗装工 (0010)		式	1		5,112,120	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層 (0011) (P)		m2	1,560		2,875,080	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 歩車道区分	車道・路肩			
		Q02 材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
		Q03 材料規格	(2)再生密粒度(13)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		40mm 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部) 計上しない			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,560	1,843	2,875,080	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.16	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.236	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.219	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.202		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.727		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.11			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	4.398		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.49			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	3.839		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.41			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	1.503		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			1.24			
標準構成比						

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.878		34.61	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.479	76.32 580,000 13,450	1,354	Z231051040 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.994	6.78 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.328	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.029		0.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.42	管理費区分 0	
表層 (0012) (P)	m2	1,560		2,237,040	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
Q03 材料規格		(5)再生密粒度 (13F)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 舗装厚		30mm			豪雪割増	
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	1,560	1,434	2,237,040	CB410260 1827.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.492		21.39	L001210001 管理費区分 0	
標準構成比			1.09		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			14,800		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価			15,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.303		4.34	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.22 3,540 3,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.284	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.262		3.75	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.078	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.649	3.65 28,900 35,090	80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	4.936		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.57			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	1.935		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.3			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	2.414		34.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	72.622		1,041	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			79.88			
標準構成比			580,000			
標準単価			13,800			
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.503		50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			2.42			
標準構成比			103			
標準単価			117			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.432	6.19		Z006702002	
	標準構成比		0.3		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		156		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.027	0.39		管理費区分	0
諸雑費	%	0.063	1.45		管理費区分	0
区画線工 (0013)	式	1	88,790			
区画線工 (0014)	式	1	88,790		工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0015)	m	520	69,160		第0008号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	520	133	69,160	WB821210	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0016)		m	130		19,630	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
	Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
	Q03 塗料規格		常温			
	Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置		m	130	151	19,630	WB821210 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0017)		式	1		229,950	
交通管理工						工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	式	1		229,950		
交通誘導警備員 (0019)	人日	14		229,950	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	7	17,650	123,550	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	7	15,200	106,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0020)	式	1		11,572,477		
共通仮設 (0021)	式	1		3,335,691		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (0022)	式	1		894,691		
技術管理費 (0023)	式	1		720,691	工種 99:	
土質等試験費 (0024)	式	1		188,700	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)	箇所	3	39,500	118,500	Z237011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	3	23,400	70,200	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
六価クロム溶出試験					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0025)	式	1		7,800	第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量設計費 (0026)	km	0.26		524,191	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.26	2,016,122	524,191	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0027)	式	1		174,000	
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1		174,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1		2,441,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0030)	式	1		14,908,168	
現場管理費 (0031)	式	1		6,426,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1		21,334,168	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1		4,365,832	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1		25,700,000	
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		2,570,000	
工事費計 (0036)	式	1		28,270,000	