



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

沼堰排水路地区

沼堰排水長寿防災第1号委託

西農水（整つ委）第13号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

[illegible]

SK66B

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				2,559,000	
・測量業務	1.000	式		2,131,000	
・ ・ 路線測量	1.000	式		628,000	
・ ・ ・ 作業計画	1.000	業務	109,000	109,000	1 業務当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	108,810	108,810	歩A・単A S単 5号
合 計				108,810	
・ ・ ・ 現地踏査	0.200	km	184,000	37,000	1 km当たり
S61015 路線測量 現地踏査 平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00	1.000	km	184,213	184,213	歩A・単A S単 6号
合 計				184,213	
・ ・ ・ IP設置測量	0.200	km	322,000	64,000	1 km当たり
S61017 路線測量 I P設置測量 計上する,平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00,1	1.000	km	322,310	322,310	歩A・単A S単 8号
合 計				322,310	
・ ・ ・ 線形決定	0.200	km	307,000	61,000	1 km当たり
S61016 路線測量 線形決定 平地,都市近郊,0.20	1.000	km	306,714	306,714	歩A・単A S単 7号
合 計				306,714	
・ ・ ・ 中心線測量	0.200	km	438,000	88,000	1 km当たり
S61018 路線測量 中心線測量 平地,都市近郊,0.20,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1	1.000	km	437,588	437,588	歩A・単A S単 9号
合 計				437,588	
・ ・ ・ 縦断測量	0.200	km	436,000	87,000	1 km当たり
S61019 路線測量 縦断測量 平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00	1.000	km	435,796	435,796	歩A・単A S単 10号
合 計				435,796	
・ ・ ・ 横断測量	0.200	km	909,000	182,000	1 km当たり
S61020 路線測量 横断測量 平地,都市近郊,0.20,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1	1.000	km	909,159	909,159	歩A・単A S単 11号
合 計				909,159	
・ ・ 基準点測量 2級、4級	1.000	式		710,000	
・ ・ ・ 2級基準点測量	2.000	点	304,000	608,000	1 点当たり
S61002 2級基準点測量 計上しない,都市近郊,平地,0.00	1.000	点	303,710	303,710	歩A・単A S単 2号
合 計				303,710	
・ ・ ・ 4級基準点測量	3.000	点	34,000	102,000	1 点当たり
S61004 4級基準点測量 計上しない,都市近郊,平地,0.00	1.000	点	34,075	34,075	歩A・単A S単 3号
合 計				34,075	
・ ・ 水準測量	1.000	式		14,000	
・ ・ ・ 4級水準測量 (レベル等による)	0.200	km	69,000	14,000	1 km当たり
S61011 4級水準測量 (レベル等による) 道路外,平地,都市近郊,0.20	1.000	km	69,137	69,137	歩A・単A S単 4号

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				69,137	
・ ・ 現地測量	1.000	式		779,000	
・ ・ ・ 現地測量 (Ⅰ)	1.000	式	731,000	731,000	1 式当たり
S61027 現地測量 (Ⅰ) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20, 0.012	1.000	式	730,699	730,699	歩A・単A S単 12号
合 計				730,699	
・ ・ ・ 現地測量 (Ⅱ)	1.000	式	48,000	48,000	1 式当たり
S61028 現地測量 (Ⅱ) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20	1.000	式	48,480	48,480	歩A・単A S単 13号
合 計				48,480	
・ 用地測量業務	1.000	式		428,000	
・ ・ 用地調査	1.000	式		428,000	
・ ・ ・ 地図の転写	0.400	ha	74,000	30,000	1 ha当たり
S70003 地図の転写 都市近郊	1.000	ha	74,047	74,047	歩A・単A S単 14号
合 計				74,047	
・ ・ ・ 土地の登記記録調査	0.400	ha	93,000	37,000	1 ha当たり
S70005 土地の登記記録調査 都市近郊	1.000	ha	93,354	93,354	歩A・単A S単 15号
合 計				93,354	
・ ・ ・ 権利者確認調査 (当初)	0.400	ha	93,000	37,000	1 ha当たり
S70007 権利者確認調査 (当初) 都市近郊	1.000	ha	92,892	92,892	歩A・単A S単 16号
合 計				92,892	
・ ・ ・ 転写連続図作成	0.400	ha	40,000	16,000	1 ha当たり
S70009 転写連続図作成	1.000	ha	39,895	39,895	歩A・単A S単 17号
合 計				39,895	
・ ・ ・ 用地実測図作成 1/500	0.400	ha	203,000	81,000	1 ha当たり
S70030 用地実測図作成 1/500	1.000	ha	202,810	202,810	歩A・単A S単 19号
合 計				202,810	
・ ・ ・ 面積計算	0.400	ha	377,000	151,000	1 ha当たり
S70029 面積計算 都市近郊	1.000	ha	376,662	376,662	歩A・単A S単 18号
合 計				376,662	
・ ・ ・ 土地調書作成	0.400	ha	92,000	37,000	1 ha当たり
S70033 土地調書作成 都市近郊	1.000	ha	92,430	92,430	歩A・単A S単 21号
合 計				92,430	
・ ・ ・ 用地平面図等作成 1/500	0.400	ha	98,000	39,000	1 ha当たり
S70032 用地平面図等作成 1/500	1.000	ha	97,937	97,937	歩A・単A S単 20号

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 1号 *** 成果検定費					
	成果検定費 2級基準点, ,		点	14,600		歩A・単A
S61002	*** S単－ 2号 *** 2級基準点測量					
	2級基準点測量 計上しない, 都市近郊, 平地, 0.00		点	303,710		歩A・単A
S61004	*** S単－ 3号 *** 4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない, 都市近郊, 平地, 0.00		点	34,075		歩A・単A
S61011	*** S単－ 4号 *** 4級水準測量 (レベル等による)					
	4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 都市近郊, 0.20		km	69,137		歩A・単A
S61014	*** S単－ 5号 *** 路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	108,810		歩A・単A
S61015	*** S単－ 6号 *** 路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査 平地, 都市近郊, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00		km	184,213		歩A・単A
S61016	*** S単－ 7号 *** 路線測量 線形決定					
	路線測量 線形決定 平地, 都市近郊, 0.20		km	306,714		歩A・単A
S61017	*** S単－ 8号 *** 路線測量 I P設置測量					
	路線測量 I P設置測量 計上する, 平地, 都市近郊, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00, 1		km	322,310		歩A・単A
S61018	*** S単－ 9号 *** 路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 平地, 都市近郊, 0.20, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 1		km	437,588		歩A・単A
S61019	*** S単－ 10号 *** 路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地, 都市近郊, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00		km	435,796		歩A・単A
S61020	*** S単－ 11号 *** 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地, 都市近郊, 0.20, 45m未満, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 1		km	909,159		歩A・単A
S61027	*** S単－ 12号 *** 現地測量 (I)					
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20, 0.012		式	730,699		歩A・単A
S61028	*** S単－ 13号 *** 現地測量 (II)					
	現地測量 (II) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20		式	48,480		歩A・単A
S70003	*** S単－ 14号 *** 地図の転写					
	地図の転写 都市近郊		ha	74,047		歩A・単A
S70005	*** S単－ 15号 *** 土地の登記記録調査					
	土地の登記記録調査 都市近郊		ha	93,354		歩A・単A
S70007	*** S単－ 16号 *** 権利者確認調査 (当初)					
	権利者確認調査 (当初) 都市近郊		ha	92,892		歩A・単A
S70009	*** S単－ 17号 *** 転写連続図作成					
	転写連続図作成		ha	39,895		歩A・単A
S70029	*** S単－ 18号 *** 面積計算					
	面積計算 都市近郊		ha	376,662		歩A・単A
S70030	*** S単－ 19号 *** 用地実測図作成					
	用地実測図作成 1/500		ha	202,810		歩A・単A
S70032	*** S単－ 20号 *** 用地平面図等作成					
	用地平面図等作成 1/500		ha	97,937		歩A・単A
S70033	*** S単－ 21号 *** 土地調書作成					
	土地調書作成 都市近郊		ha	92,430		歩A・単A

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	成果検定費		点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	成果検定費 2 級基準点,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	成果検定費 2 級基準点	1.000	点	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単- 2号 ***					
S61002	2 級基準点測量		点		10.000 点	歩A 当たり算出
	2 級基準点測量 計上しない, 都市近郊, 平地, 0.00			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.500	人	61,000	213,500	
R04023	測量技師 内業	6.000	人	52,700	316,200	
R04023	測量技師 外業	13.500	人	52,700	711,450	
R04024	測量技師補 内業	7.000	人	41,300	289,100	
R04024	測量技師補 外業	20.500	人	41,300	846,650	
R04032	測量補助員 外業	10.500	人	29,600	310,800	
Y00004	機械経費 9.5%	0.095		2,687,700	255,332	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,687,700	40,316	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		2,687,700	53,754	
	合 計				3,037,102	算出数量 10.000 点
	単 価		点		303,710	
Y70001	精度管理費	0.090		2,943,032	264,873	
	*** S単- 3号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 都市近郊, 平地, 0.00			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,114,600	27,865	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,114,600	27,865	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,114,600	22,292	
	合 計				1,192,622	算出数量 35.000 点

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		点		34,075	
Y70001	精度管理費	0.090		1,142,465	102,822	
	*** S単一 4号 ***					
S61011	4級水準測量（レベル等による）		km		2,000 km	歩A 当たり算出
	4級水準測量（レベル等による） 道路外, 平地, 都市近郊, 0.20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 地域差	道路外				
	2) 地形	平地				
	3) 地物	都市近郊				
	4) 地形個別補正	0.20				
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	61,000	6,100	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	52,700	21,080	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	37,700	26,390	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		107,690	2,692	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		107,690	1,077	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		107,690	3,769	
	合 計				115,228	算出数量 2,000 km
	単 価		km		69,137	
Y70001	精度管理費	0.090		110,382	9,934	
	*** S単一 5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業条件補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		108,810	
	*** S単一 6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 都市近郊, 0.20, 1,000台未満/12時間, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 地形区分	平地				
	2) 地物区分	都市近郊				
	3) 特殊地形の補正值	0.20				
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1,000 km
	単 価		km		184,213	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,都市近郊,0.20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值	平地 都市近郊 0.20		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 0.5%	0.005		248,150	1,241	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		248,150	6,204	
	合 計				255,595	算出数量 1,000 km
	単 価		km		306,714	
Y70001	精度管理費	0.100		249,391	24,939	
	*** S単－ 8号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)IP設置計算の有無 2)地形区分 3)地物区分 4)特殊地形の補正值	計上する 平地 都市近郊 0.20		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正值 7)単曲線数区分	1,000台未満/12時間 0.00 1				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		273,840	10,954	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		273,840	8,215	
	合 計				293,009	算出数量 1,000 km
	単 価		km		322,310	
Y70001	精度管理費	0.100		284,794	28,479	
	*** S単－ 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,都市近郊,0.20,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)測点間隔	平地 都市近郊 0.20 50m		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正值 7)単曲線数区分	1,000台未満/12時間 0.00 1				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		499,530	19,981	
Y00004	材料費 5.5%	0.055		499,530	27,474	
	合 計				546,985	算出数量 1.000 km
	単 価		km		437,588	
Y70001	精度管理費	0.100		519,511	51,951	
	*** S単ー 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.20 1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		344,230	8,606	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				363,163	算出数量 1.000 km
	単 価		km		435,796	
Y70001	精度管理費	0.100		352,836	35,284	
	*** S単ー 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,都市近郊,0.20,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)幅区分	0.20 45m未満				
	5)間隔区分 6)現場条件	50m 1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值 8)単曲線区分	0.00 1				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1.000 km
	単 価		km		909,159	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		1,267,874	126,787	
	*** S単ー 12号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20, 0.012			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 縮尺区分	1/500		深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	2) 地形区分	平地		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 地域区分	都市近郊				
	4) 特殊地形の補正值	0.20				
	5) 明細計上面積	0.012				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		1,530,900	76,545	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,645,718	
Y00009	小計 (10) 補正後				730,699	
	合 計				730,699	算出数量 1.000 式
	単 価		式		730,699	
Y70001	精度管理費	0.050		1,607,445	80,372	
	*** S単ー 13号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500, 平地, 都市近郊, 0.20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 縮尺区分	1/500		深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	2) 地形区分	平地		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 地域区分	都市近郊				
	4) 特殊地形の補正值	0.20				
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	52,700	15,810	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	41,300	12,390	
Y00009	小計				40,400	
Y00009	小計 (4) 補正後				48,480	
	合 計				48,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,480	
	*** S単ー 14号 ***					
S70003	地図の転写		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地図の転写 都市近郊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	歩掛人		深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	2) 地域区分	都市近郊		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 補正率の入力	1.300				
R04024	測量技師補 外業	0.390	人	41,300	16,107	
R04024	測量技師補 内業	0.520	人	41,300	21,476	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04025	測量助手 外業	0.390	人	37,700	14,703	
R04025	測量助手 内業	0.520	人	37,700	19,604	
Y00004	材料費	0.020		71,890	1,438	
Y00004	機械経費	0.010		71,890	719	
	合 計				74,047	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		74,047	
	*** S単ー 15号 ***					
S70005	土地の登記記録調査		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地の登記記録調査 都市近郊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.300				
R04024	測量技師補 外業	0.390	人	41,300	16,107	
R04024	測量技師補 内業	0.780	人	41,300	32,214	
R04025	測量助手 外業	0.390	人	37,700	14,703	
R04025	測量助手 内業	0.780	人	37,700	29,406	
Y00004	材料費	0.005		92,430	462	
Y00004	機械経費	0.005		92,430	462	
	合 計				93,354	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		93,354	
	*** S単ー 16号 ***					
S70007	権利者確認調査 (当初)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	権利者確認調査 (当初) 都市近郊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 都市近郊		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.300				
R04024	測量技師補 外業	0.260	人	41,300	10,738	
R04024	測量技師補 内業	0.910	人	41,300	37,583	
R04025	測量助手 外業	0.260	人	37,700	9,802	
R04025	測量助手 内業	0.910	人	37,700	34,307	
Y00004	機械経費	0.005		92,430	462	
	合 計				92,892	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		92,892	
	*** S単ー 17号 ***					
S70009	転写連続図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛人		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	材料費	0.010		39,500	395	
	合 計				39,895	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		39,895	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S70029	面積計算		ha		1.000	歩A 当たり算出
	面積計算 都市近郊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 都市近郊 1.300		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.860	人			
R04024	測量技師補 内業	2.860	人			
R04025	測量助手 内業	2.860	人			
	合 計				376,662	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		376,662	
Y70001	精度管理費	0.070		376,662	26,366	
	*** S単一 19号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人			
R04024	測量技師補 内業	1.700	人			
R04025	測量助手 内業	1.700	人			
	合 計				202,810	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		202,810	
Y70001	精度管理費	0.070		202,810	14,197	
	*** S単一 20号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人			
R04024	測量技師補 内業	0.900	人			
R04025	測量助手 内業	0.900	人			
Y00004	材料費	0.005		97,450	487	
	合 計				97,937	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		97,937	
Y70001	精度管理費	0.070		97,450	6,822	
	*** S単一 21号 ***					
S70033	土地調書作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	土地調書作成 都市近郊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 都市近郊 1.300		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

SK66B

SK66B



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

沼堰排水路地区

沼堰排水長寿防災第1号委託

西農水（整つ委）第13号

統一施工単価表

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	成果検定費	点	
	地域資材 (P コード) , P96001, ,		14, 600
	2 級基準点測量	点	
	計上しない, 都市近郊, 平地, 0. 00		303, 710
	4 級基準点測量	点	
	計上しない, 都市近郊, 平地, 0. 00		34, 075
	4 級水準測量 (レベル等による)	km	
	道路外, 平地, 都市近郊, 0. 20		69, 137
	路線測量 作業計画	業務	
	0. 00		108, 810
	路線測量 現地踏査	km	
	平地, 都市近郊, 0. 20, 1, 000 台未満/12 時間, 0. 00		184, 213
	路線測量 線形決定	km	
	平地, 都市近郊, 0. 20		306, 714
	路線測量 I P 設置測量	km	
	計上する, 平地, 都市近郊, 0. 20, 1, 000 台未満/12 時間, 0. 00, 1		322, 310
	路線測量 中心線測量	km	
	平地, 都市近郊, 0. 20, 50m, 1, 000 台未満/12 時間, 0. 00, 1		437, 588
	路線測量 縦断測量	km	
	平地, 都市近郊, 0. 20, 1, 000 台未満/12 時間, 0. 00		435, 796
	路線測量 横断測量	km	
	平地, 都市近郊, 0. 20, 45m 未満, 50m, 1, 000 台未満/12 時間, 0. 00, 1		909, 159
	現地測量 (I)	式	
	1/500, 平地, 都市近郊, 0. 20, 0. 012		730, 699
	現地測量 (II)	式	
	1/500, 平地, 都市近郊, 0. 20		48, 480
	地図の転写	ha	
	歩掛人, 都市近郊, 1. 300		74, 047
	土地の登記記録調査	ha	
	歩掛人, 都市近郊, 1. 300		93, 354
	権利者確認調査 (当初)	ha	
	歩掛人, 都市近郊, 1. 300		92, 892
	転写連続図作成	ha	
	歩掛人		39, 895
	面積計算	ha	
	歩掛, 都市近郊, 1. 300		376, 662
	用地実測図作成	ha	
	歩掛, 1/500, 1. 000		202, 810
	用地平面図等作成	ha	
	歩掛, 1/500, 1. 000		97, 937
	土地調書作成	ha	
	歩掛, 都市近郊, 1. 300		92, 430

SK66B

SK66B

SK66B

[illegible]

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S60015	実施設計 排水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 1, 200m, しない, Q < 10m3/s			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正 1 200m		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 設計対象延長					
	3) 複合設計区分	しない				
	4) 流量区分	Q < 10m3/s				
	5) 1. 現地調査	計上する				
	6) 2. 資料の検討	計上する				
	7) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8) 3-2. 設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9) 4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10) 4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11) 5. 構造計算	計上する				
	12) 6. 構造図作成	計上する				
	13) 7. 附帯構造物	計上する				
	14) 8. 平面縦断面図作成	計上する				
	15) 9. 土工図作成	計上する				
	16) 10. 数量計算	計上する				
	17) 11. 施工計画	計上する				
	18) 12. 特別仕様書作成	計上しない				
	19) 13. 概算工事費積算	計上する				
	20) 14. 総合検討	計上する				
	21) 15. 照査	計上する				
	22) 16. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	1.00				
	24) 2個別補正資料の検討	1.00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27) 4-1個別補正水理計算	1.00				
	28) 4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29) 5個別補正構造計算	1.00				
	30) 6個別補正構造図作成	1.00				
	31) 7個別補正附帯構造物	1.00				
	32) 8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33) 9個別補正土工図作成	1.00				
	34) 10個別補正数量計算	1.00				
	35) 11個別補正施工計画	1.00				
	36) 12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37) 13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38) 14個別補正総合検討	1.00				
	39) 15個別補正照査	1.00				
	40) 16個別補正点検取りまとめ	0.92				
R04003	主任技師 内業	6.250	人	70,900	443,125	
R04004	技師 (A) 内業	10.180	人	62,600	637,268	
R04005	技師 (B) 内業	8.540	人	49,300	421,022	
R04006	技師 (C) 内業	9.910	人	42,500	421,175	
R04007	技術員 内業	12.510	人	36,700	459,117	
	合 計				2,381,707	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,381,707	
	*** S 単一 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.1 25日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.125日				
R04003	主任技師	0.380	人	70,900	26,942	
R04004	技師 (A)	0.380	人	62,600	23,788	
	合 計				50,730	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,730	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 設計2回・測量2回		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.25日、0.125日			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間：0.0	時間的制約：なし	
	2)打合せ	中間		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.125日				
R04004	技師 (A)					
		0.380	人	62,600	23,788	
R04005	技師 (B)					
		0.380	人	49,300	18,734	
	合 計				42,522	算出数量 1,000 回
	単 価		回		42,522	
	*** S単- 4号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2、A－4、800、8cm、0			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)報告書部数(部)	2.000		深夜時間：0.0	時間的制約：なし	
	2)規格区分	A－4		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	3)枚数区分(枚)	800				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A－4以下 800枚	2.000	部	10,200	20,400	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	786	1,572	
P43602	C D－R C D－R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				21,972	算出数量 1,000 式
	単 価		式		21,972	
	*** S単- 5号 ***					
S63031	《打合せ（設計旅費・交通費）》		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務、中間、通勤により打合せ、ライトバン、4日、1時間			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別）	0円				
	10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	11)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	12)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	13)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	14)ライトバン使用日数	4日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
	17)宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[オプショナル・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日	1,570	6,280	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	139	1,501	
	合 計				7,781	算出数量 1,000 回
	単 価		回		7,781	

SK66B



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

沼堰排水路地区

沼堰排水長寿防災第1号委託

西農水（整つ委）第13号

統一施工単価表

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

[illegible]

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				3,402,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		3,402,000	
・ ・ 地質調査	1.000	式		2,075,000	
・ ・ ・ 機械ボーリング Φ66 オールコア 粘性土・シルト	21.600	m	16,000	346,000	1 m当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア），φ66，粘性土・シルト，，50m以下，鉛直下方	1.000	m	15,950	15,950	歩A・単A S単 10号
合 計				15,950	
・ ・ ・ 機械ボーリング Φ66 オールコア 砂・砂質土	8.400	m	19,000	160,000	1 m当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア），φ66，砂・砂質土，，50m以下，鉛直下方	1.000	m	19,400	19,400	歩A・単A S単 11号
合 計				19,400	
・ ・ ・ 機械ボーリング Φ86 ノンコア 粘性土・シルト	21.600	m	16,000	346,000	1 m当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノンコア），φ86，粘性土・シルト，，50m以下，鉛直下方	1.000	m	16,450	16,450	歩A・単A S単 12号
合 計				16,450	
・ ・ ・ 機械ボーリング Φ86 ノンコア 砂・砂質土	8.400	m	20,000	168,000	1 m当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノンコア），φ86，砂・砂質土，，50m以下，鉛直下方	1.000	m	20,450	20,450	歩A・単A S単 13号
合 計				20,450	
・ ・ ・ 標準貫入試験 粘性土・シルト	21.000	回	8,000	168,000	1 回当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験，粘性土・シルト，	1.000	回	8,475	8,475	歩A・単A S単 15号
合 計				8,475	
・ ・ ・ 標準貫入試験 砂・砂質土	9.000	回	11,000	99,000	1 回当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験，砂・砂質土，	1.000	回	11,050	11,050	歩A・単A S単 16号
合 計				11,050	
・ ・ ・ 孔内載荷試験 水平載荷	4.000	回	77,000	308,000	1 回当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験，普通載荷（2.5MN/m2以下）GL-50m以内，	1.000	回	76,500	76,500	歩A・単A S単 17号
合 計				76,500	
・ ・ ・ 現場透水試験 ケーシング法	4.000	回	105,000	420,000	1 回当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験，ケーシング法，GL-10m以内	1.000	回	105,400	105,400	歩A・単A S単 18号
合 計				105,400	
・ ・ ・ サンプルング シンウォールサンプルング	2.000	本	30,000	60,000	1 本当たり
S62032 【サンプルング】 シンウォールサンプルング	1.000	本	29,500	29,500	歩A・単A S単 14号
合 計				29,500	
・ ・ 室内試験費 土質試験	1.000	式		1,104,000	
・ ・ ・ 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	4.000	試料	7,000	28,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料，	1.000	試料	6,570	6,570	歩A・単A S単 1号
合 計				6,570	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	4.000	試料	2,000	8,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個/試料,,	1.000	試料	1,600	1,600	歩A・単A S単 2号
合 計				1,600	
・・・ 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	4.000	試料	16,000	64,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	1.000	試料	15,600	15,600	歩A・単A S単 3号
合 計				15,600	
・・・ 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	4.000	試料	8,000	32,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点/試料,,	1.000	試料	8,300	8,300	歩A・単A S単 4号
合 計				8,300	
・・・ 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	4.000	試料	4,000	16,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個/試料,,	1.000	試料	4,010	4,010	歩A・単A S単 5号
合 計				4,010	
・・・ 土の湿潤密度試験 A法	4.000	試料	5,000	20,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3 個/試料,,	1.000	試料	5,370	5,370	歩A・単A S単 6号
合 計				5,370	
・・・ 室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料	4.000	試料	58,000	232,000	1 試料当たり
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,	1.000	試料	57,700	57,700	歩A・単A S単 7号
合 計				57,700	
・・・ 室内土質試験 3軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体/試料	4.000	試料	176,000	704,000	1 試料当たり
S02116 三軸圧縮試験 C U試験 径3 5 mm (間けき水压測定含む) ,,	1.000	試料	176,000	176,000	歩A・単A S単 8号
合 計				176,000	
・・・ 解析調査	1.000	式		195,000	
・・・ 試料整理取りまとめ (一般調査業務費)	1.000	業務	195,000	195,000	1 業務当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 4,0	1.000	業務	97,520	97,520	歩A・単A S単 22号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 4,0	1.000	業務	97,520	97,520	歩A・単A S単 23号
合 計				195,040	
・・・ 打合せ	1.000	式		28,000	
・・・ 打合せ 中間1回	1.000	回	28,000	28,000	1 回当たり
S62046 打合せ (地質調査用) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.125日, 0.125日	1.000	回	27,975	27,975	歩A・単A S単 24号
合 計				27,975	

SK66B

[illegible]

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,570		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,600		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料	15,600		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,300		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,010		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,		試料	5,370		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,		試料	57,700		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	三軸圧縮試験 C U試験					
	三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5 mm (間げき水压測定含む) ,,		試料	176,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]					
	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊,, 運転 1 時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	7,862		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	15,950		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	19,400		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	16,450		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	20,450		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 シンクローション リング		本	29,500		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,,		回	8,475		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,,		回	11,050		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,,		回	76,500		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内		回	105,400		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所	67,750		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 2箇所, 4箇所, 2箇所		業務	223,840		歩A・単A

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料	1.000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料	1.000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料	1.000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,010	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45134		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1,000	試料	5,370	5,370	
	合 計				5,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,370	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45147		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1,000	試料	57,700	57,700	
	合 計				57,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				57,700	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	三軸圧縮試験 CU試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	三軸圧縮試験 CU試験 径 3 5mm(間げき水圧測定含む),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45154		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45154	三軸圧縮試験 CU試験 径 3 5mm(間げき水圧測定含む)	1,000	試料	176,000	176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単ー 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	運転労務,軽油			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03101				
	2)機械コード (同上)	M03101				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1,000	時間	1,480	1,480	
P34029	軽油 パトロール給油	3,900	L	137	534	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.170	人	34,400	5,848	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,862	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,862	
Y00001	単位					
	*** S単一 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）、φ66、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（オールコア）				
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,950	15,950	
	合 計				15,950	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,950	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単一 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）、φ66、砂・砂質土、,50m以下、鉛直下方			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（オールコア）				
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		19,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S単一 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）				
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,450	16,450	
	合 計				16,450	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,450	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86, 砂・砂質土、, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング（ノコア） φ86 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30007	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度 50m以下 φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1,000	m	20,450	20,450	
	合 計				20,450	算出数量 1,000 m
	単 価		m		20,450	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S 単一 14号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	シンウォールサンプリング		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1,000	本	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1,000 本
	単 価		本		29,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S 単一 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1,000	回	8,475	8,475	
	合 計				8,475	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,475	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S 単一 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1,000	回	11,050	11,050	
	合 計				11,050	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,050	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	58,300	2,332	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.070	人	45,500	3,185	
R04043	地質調査員 外業	0.070	人	35,200	2,464	
	*** S単ー 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験,普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	孔内載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	1.000	回	76,500	76,500	
	合 計				76,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		76,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	58,300	9,911	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	*** S単ー 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)適用基準	GL-10m以内				
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	105,400	105,400	
	合 計				105,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		105,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単ー 19号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下				
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	67,750	67,750	
	合 計				67,750	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,750	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単ー 20号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)準備及び跡片付け	計上する		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 21号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 2箇所, 4箇所, 2箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 環境保全 2) 調査孔閉塞	2箇所 4箇所		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 給水費	2箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	2.000	箇所	70,950	141,900	
A30144	調査孔閉塞	4.000	箇所	8,785	35,140	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	2.000	箇所	23,400	46,800	
	合 計				223,840	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		223,840	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.440	人	45,500	20,020	
R04043	地質調査員 外業	0.440	人	35,200	15,488	
	*** S単一 22号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 4.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 対象土質ボーリング 本数 2) 対象岩盤ボーリング 本数	4 0		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	
	合 計				97,520	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,520	
	*** S単一 23号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 4.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 対象土質ボーリング 本数 2) 対象岩盤ボーリング 本数	4 0		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	
	合 計				97,520	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,520	
	*** S単一 24号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.125日, 0.125日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 打合せ 2) 主任技師人数 3) 技師 (A) 人数 4) 技師 (B) 人数	中間 0.00人 1.00人 1.00人		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 打合せ日数 6) 往復移動日数	0.125日 0.125日				
R04003	主任技師	0.000	人	70,900	0	

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.250	人	62,600	15,650	
R04005	技師 (B)	0.250	人	49,300	12,325	
	合 計				27,975	算出数量 1.000 回
	単 価		回		27,975	
	*** S単ー 25号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A 検定			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 検定区分	A 検定		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. Aー 4, 500, 8cm, 0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 報告書部数(部)	2.000		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分	Aー 4				
	3) 枚数区分(枚)	500				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) Aー 4 以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	786	1,572	
P43602	C Dー R C Dー R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				15,072	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,072	
	*** S単ー 27号 ***					
S63033	《打合せ (調査旅費・交通費)》		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (調査旅費・交通費)》 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地質調査技師配置人員	0人		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 主任地質調査員配置人員	1人				
	3) 地質調査員配置人員	1人				
	4) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	5) 交通機関区分	ライトバン				
	6) 高速道路往復料金(税別)	0円				
	7) 鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	8) バス往復1人当料金(税別)	0円				
	9) 船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	10) 航空往復1人当料金(税別)	0円				
	11) ライトバン使用日数	1日				
	12) 時間区分	1時間				
	13) 宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	14) 宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	15) 落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[3070ccエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	139	375	
	合 計				1,945	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,945	

SK66B



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

沼堰排水路地区

沼堰排水長寿防災第1号委託

西農水（整つ委）第13号

統一施工単価表

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業用水路等長寿命化・防災減災事業 沼堰排水路地区				
業務名	沼堰排水長寿防災第1号委託				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土質ボーリング					
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	21.600	m	16,450	355,320	単A
A30007	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	8.400	m	20,450	171,780	単A
A30086	土質ボーリング (オールボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	21.600	m	15,950	344,520	単A
A30087	土質ボーリング (オールボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	8.400	m	19,400	162,960	単A
	小 計				1,034,580	
	サンプリング					
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	2.000	本	29,500	59,000	単A
	サウンディング及び原位置試験					
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	21.000	回	8,475	177,975	単A
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	9.000	回	11,050	99,450	単A
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	4.000	回	76,500	306,000	単A
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	4.000	回	105,400	421,600	単A
	小 計				1,005,025	
	足場仮設					
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	2.000	箇所	67,750	135,500	単A
	その他の間接調査費					
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	単A
A30143	環境保全 仮囲い	2.000	箇所	70,950	141,900	単A
A30144	調査孔閉塞	4.000	箇所	8,785	35,140	単A
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	2.000	箇所	23,400	46,800	単A
	小 計				528,840	
	解析費					
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	単A
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	単A
	小 計				195,040	
	検定費					
A30171	地盤情報検定費 A検定	4.000	本	2,000	8,000	単A
	合 計				2,965,985	

[illegible]

[illegible]

SK66B

SK66B



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

沼堰排水路地区

沼堰排水長寿防災第1号委託

西農水（整つ委）第13号

統一施工単価表

SK66B

SK66B