

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第6916号

設計書番号 508-050-0171

本町4号区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

三沢市
～三沢市

工 期 2 0 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 14.5 m		
	法面工	1	式
	排水構造物工	1	式
	付属物施設工	1	式
設計額	19,514,000 円 (内消費税 1,774,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1		8,619,962			
砂防土工								
		式	1		2,250,448			
掘削工								
		式	1		1,119,171			
掘削								内 1号
		m3	70		435,638			
床掘								内 2号
		m3	50		484,959			
土砂等運搬（人力）								内 3号
		m3	90		189,534			
基面整正								内 4号
		m2	20		9,040			
埋戻し工								
		式	1		198,268			
埋戻し								内 5号
		m3	30		198,268			
法面整形工								
		式	1		90,522			
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
			m2	90		90,522		
残土処理工								
		式	1		842,487			
整地		作業区分:敷均し(ルース)						内 7号
			m3	90		13,392		

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		L=5.8km						内 8号
			m3	90		829,095		
法面工								
			式	1		2,465,247		
法枠工								
			式	1		2,465,247		
簡易吹付法枠工		300未満						内 9号
			m2	94		2,465,247		
山腹水路工								
			式	1		402,099		
山腹集水路・排水路工								
			式	1		402,099		
山腹U型側溝		法肩						内 10号
			m	15		402,099		
排水構造物工								
			式	1		140,192		
側溝工								
			式	1		140,192		
プレキャストU型側溝		法尻						内 11号
			m	13		140,192		
付属物施設工								
			式	1		2,869,150		
人家保全柵工								
			式	1		1,856,337		
人家保全柵工								内 12号
			m	13		588,120		

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵基礎								内 13号
			m	13		1,268,217		
転落防止柵工								
			式	1		963,806		
転落防護柵		法肩						内 14号
			m	13		403,741		
転落防止柵基礎		法肩						内 15号
			m	13		266,559		
転落防護柵		法面						内 16号
			m	15		229,873		
転落防止柵基礎		法面						内 17号
			m	15		63,633		
通路工								
			式	1		4,407		
作業用通路								内 18号
			式	1		4,407		
銘板工								
			式	1		44,600		
銘板設置								内 19号
			式	1		44,600		
仮設工								
			式	1		492,826		
防護施設工								
			式	1		492,826		
仮設防護柵工								内 20号
			m	15		492,826		

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		8,619,962			
共通仮設								
		式	1		1,525,789			
共通仮設費								
		式	1		295,789			
準備費								
		式	1		20,239			
木根等処分費								内 21号
		式	1		20,239			
事業損失防止施設費								
		式	1		137,550			
水質調査費								内 22号
		式	1		137,550			
現場環境改善費								
		式	1		138,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		138,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,230,000			
純工事費								
		式	1		10,145,751			
現場管理費								
		式	1		4,482,000			
工事原価								
		式	1		14,627,751			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	157,789				
運搬費	0	準備費	20,239	事業損失防止施設費	137,550
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,525,789

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	10,145,751	単独（追加工事）直接工事費	8,619,962	単独（追加工事）共通仮設費	1,525,789
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,145,751	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,079,012		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	44.18%		0.00%		
計上額	4,482,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	14,627,751				
純工事費	10,145,751	現場管理費	4,482,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,627,751	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,561,012		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.25%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.25%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,627,751		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,112,249				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	三沢市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			8,619,962
	準備費に含まれる処分費			20,239
	事業損失防止施設費			137,550
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,777,751
	共通仮設費（率分）	8,777,751	14.02	1,230,000
	準備費			20,239
	事業損失防止施設費			137,550
現場環境改善費対象工事費				8,619,962
	現場環境改善費（率分）	8,573,462	1.61	138,000
現場管理費対象純工事費				10,145,751
	現場管理費	10,145,751	44.18	4,482,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,627,751
	一般管理費等	14,627,751	21.25	3,112,249
	業務委託費			0
工事価格				17,740,000
消費税等相当額				1,774,000
工事費計				19,514,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, 現場制約あり					02-01-02
	CB210100		m3	74	5, 887	435, 638	管理費区分 : 0
	合計					435, 638	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 現場制約あり					02-01-03
	CB210030		m3	51	9, 509	484, 959	管理費区分 : 0
	合計					484, 959	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬（人力）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力運搬(運搬～取卸し)	40m以下						02-01-04 法面
CB211180		m3	93	2, 038	189, 534		管理費区分：0
合計					189, 534		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	20	452	9, 040		管理費区分：0
合計					9, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	28	7, 081	198, 268		管理費区分 : 0
合計					198, 268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	94	963	90, 522		管理費区分 : 0
合計					90, 522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	整地	作業区分:敷均し(ルース)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
			m3	93	144	13, 392		管理費区分 : 0
合計						13, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		L=5. 8km					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下						02-01-02
CB210110			m3	93	5, 245	487, 785		管理費区分 : 0
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	93	3, 170	294, 810		管理費区分 : 0
処分費 (m3)								単 1号 01-02-02
WB020051			m3	93	500	46, 500		管理費区分 : T
合計						829, 095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	簡易吹付法砕工	300未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工							単 2号
単価補正1. 500		m2	93. 7	26, 310	2, 465, 247		管理費区分：0
合計					2, 465, 247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	山腹U型側溝	法肩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹U型側溝							単 3号
		m	14. 5	22, 061	319, 884		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 4号 01-10-01
WB821430		枚	15	5, 481	82, 215		管理費区分：0
合計					402, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャストU型側溝	法尻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝							単 5号
		m	13	10, 784	140, 192		管理費区分：0
合計					140, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	人家保全柵工								
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵									単 6号 管理費区分：0
				m	13	45,240	588,120		
合計									
							588,120		

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 20 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	転落防護柵	法肩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防護柵工							単 8号
		m	13	29, 617	385, 021		管理費区分：0
端柱							
ZZ99*01*06003		本	2	9, 360	18, 720		管理費区分：0
合計					403, 741		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	転落防止柵基礎		法肩					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
			m3	2	38,040	76,080		管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	13.2	10,050	132,660		管理費区分：0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
			m3	0.7	32,160	22,512		管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
			m2	2.6	5,829	15,155		管理費区分：0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0.2	6,007	1,201		管理費区分：0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	CB211150	80m以下						02-01-04
			m3	2.7	7,019	18,951		管理費区分：0
合計						266,559		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	転落防護柵	法面					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工							単 9号
		m	14. 8	15, 532	229, 873		管理費区分：0
合計					229, 873		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	転落防止柵基礎	法面					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3	38, 040	11, 412		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4	10, 050	40, 200		02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1	32, 160	3, 216		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2	5, 829	6, 994		02-02-06 管理費区分 : 0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m3	0. 4	4, 528	1, 811		02-01-04 管理費区分 : 0
合計					63, 633		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	作業用通路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t =10cm		m2	13	339	4, 407		単 10号 管理費区分：0
合計					4, 407		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	銘板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設防護柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵（設置・撤去） A-1型 H=4. 0m		m	14. 5	33, 988	492, 826		単 11号 管理費区分：0
合計					492, 826		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず （生木）（幹・枝） ZZ99*01*10001		m3	0. 8	18, 000	14, 400		管理費区分：T
運搬（伐木除根） CB320580	人力施工, 有り, 35. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 839	5, 839		03-02-03 管理費区分：0
合計					20, 239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	水質調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水質調査費							単 12号
	*	式	1		137, 550		管理費区分 : 0
合計					137, 550		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 Y007600000002							管理費区分 : T	
			m3	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	簡易吹付法砕工		単位	m2	単位数量	100	単価	17, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7x張工[市場単価] WB811120	100m2以上250m2未満, 無						単 13号 06-02-04	
		m2	93. 7	3, 259	305, 368		管理費区分：0	
配筋（鉄筋加工組立）工							単 14号	
		kg	176. 9	727	128, 606		管理費区分：0	
組立枠設置工							単 15号	
		個	89	1, 219	108, 491		管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 16号	
		本	49	2, 400	117, 600		管理費区分：0	
枠シート工							単 17号	
		m2	93. 7	1, 714	160, 601		管理費区分：0	
吹付砕工							単 18号	
		m3	4. 9	100, 277	491, 357		管理費区分：0	
機械播種施工による植生工 WB810830	植生基材吹付工, 6cm, 100m2未満, 無, 有						単 19号 06-02-04	
		m2	52. 4	8, 435	441, 994		管理費区分：0	
合計								
						1, 754, 017		
単価								
						17, 540	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	山腹U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	22, 061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹U形側溝 WB340210		人力据付, 50mを超え200m以下, 0. 5を超え1. 0m2以下, L=1000mm, 標準					単 20号 03-04-01	
			m	10	20, 220	202, 200	管理費区分 : 0	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 47	32, 160	15, 115	管理費区分 : 0	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) CB211150		80m以下					02-01-04	
			m3	0. 47	7, 019	3, 298	管理費区分 : 0	
合計								
						220, 613		
単価								
						22, 061	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	5,481
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
U型側溝用滑止グレーチング みぞふた 歩道300用 幅995mm		Z230152010	枚	100	5,100	510,000	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		54	管理費区分:0	
合計						548,100		
単価						5,481	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	10, 784
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	10	8, 764	87, 640	単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4	32, 160	12, 864	02-03-01 管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 13	38, 040	4, 945	02-03-01 管理費区分 : 0	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	CB211150	20m以下	m3	0. 53	4, 528	2, 399	02-01-04 管理費区分 : 0	
合計						107, 848		
単価						10, 784	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	落石防護柵		単位	m	単位数量	100	単価	45, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500		Z231330010					管理費区分：0	
			m	100	39, 900	3, 990, 000		
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	3. 1	36, 210	112, 251		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	18. 6	22, 640	421, 104		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		645		
合計						4, 524, 000		
単価						45, 240	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	埋戻し		単位	m3	単位数量	100	単価	13, 192	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り					02-01-03		
CB210410			m3	100	7, 081	708, 100	管理費区分 : 0		
クラッシャーラン C-40		Z002120003							
			m3	126	4, 850	611, 100	管理費区分 : 0		
合 計						1, 319, 200			
単 価						13, 192	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	転落防護柵工		単位	m	単位数量	10	単価	29, 617	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
人			0. 5	22, 640	11, 320				
転落防止柵 H1500@1800 □60*30*2. 3 亜鉛メッキ							単 22号 管理費区分：0		
m			10	28, 485	284, 850				
合 計						296, 170			
単 価						29, 617	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	転落防止柵工		単位	m	単位数量	10	単価	15, 532	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
R0102			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0		
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m Co根固(独立基礎)用									
Z231012015			m	10	14, 400	144, 000	管理費区分：0		
合計						155, 320			
単価						15, 532	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	敷砂利 RC-40 t =10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	339	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10	144	1, 440	管理費区分：0		
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003								
			m3	10. 5	3, 100	32, 550	管理費区分：0		
合 計									
						33, 990			
単 価									
						339	円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0
単 11号	仮設防護柵（設置・撤去） A-1型 H=4. 0m		単位	m	単位数量	10	単価 33, 988
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱 単管 L=5. 0m Φ48. 6mm 20%損料 単価補正0. 200							単 23号 [] [1]
			本	5	534	2, 670	管理費区分：0
横梁 単管 L=4. 0m Φ48. 6mm 20%損料 単価補正0. 200							単 24号 [] [1]
			本	5	428	2, 140	管理費区分：0
控木 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料 単価補正0. 200							単 25号 [] [1]
			本	5	325. 8	1, 629	管理費区分：0
筋違 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料 単価補正0. 200							単 26号 [] [1]
			本	20	325. 8	6, 516	管理費区分：0
防護網 亜鉛3. 2mmメッキ 網目50m/m 30%損料 単価補正0. 300							単 27号
			m2	40	438	17, 520	管理費区分：0
防護シート t =0. 5mm ZZ99*01*09001							
			m2	40	741	29, 640	管理費区分：0
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004							[1] []
10%			式	1		1, 295	管理費区分：0
とび工 R0106							
			人	3. 9	31, 930	124, 527	管理費区分：0
普通作業員 R0102							
			人	6. 8	22, 640	153, 952	管理費区分：0
合計						339, 889	
単価						33, 988	円／m

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	水質調査費		単位	式	単位数量	1	単価	137, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質検査項目							単 28号	
			検体	3	26, 270	78, 810	管理費区分：0	
資料採取							単 29号	
			回	3	11, 320	33, 960	管理費区分：0	
とりまとめ							単 30号	
			回	3	8, 260	24, 780	管理費区分：0	
合計								
						137, 550		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
単価補正1. 450 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 258. 51	325, 851	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		49	管理費区分 : 0	
合計						325, 900		
単価						3, 259	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	配筋（鉄筋加工組立）工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 7	36, 210	133, 977	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	14. 81	22, 640	335, 298	管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	3. 7	33, 760	124, 912	管理費区分：0	
異形棒鋼 SD295A D10							0. 56kg/m＝107円	
	ZZ99*01*01001		t	1. 17	109, 000	127, 530	管理費区分：0	
諸雑費（率）							[1] []	
	ZS7210100	1%	式	1		5, 941	管理費区分：0	
合計						727, 658		
単価						727	円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1, 219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 19	36, 210	6, 879	管理費区分 : 0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	0. 57	33, 760	19, 243	管理費区分 : 0	
ガッテンダーM型 L=400 H=140 W=330								
	ZZ99*01*02001		個	100	950	95, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	3%	式	1		783	管理費区分 : 0	
合計						121, 905		
単価						1, 219	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	2	33, 760	67, 520	管理費区分：0	
アンカー D16 L=750	ZZ99*22200001							
			本	100	380	38, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	4%					[1] []	
			式	1		7, 771	管理費区分：0	
合計						240, 061		
単価						2, 400	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	枠シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 11	36, 210	40, 193	管理費区分 : 0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	3. 33	33, 760	112, 420	管理費区分 : 0	
枠用シートMタイプ								
	ZZ99*01*03001		枚	42. 3	265	11, 209	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	5%	式	1		7, 630	管理費区分 : 0	
合計						171, 452		
単価						1, 714	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	吹付砕工		単位	m3	単位数量	10	単価	100, 277
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 85	36, 210	66, 988	管理費区分 : 0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	5. 56	33, 760	187, 705	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 7	30, 700	113, 590	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 640	83, 768	管理費区分 : 0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006							
			t	5. 586	25, 600	143, 001	管理費区分 : 0	
砂 コンクリート用 荒目 Z0300015	ZZ99*01*04001							
			m3	16. 49	5, 500	90, 695	管理費区分 : 0	
NAF-6	ZZ99*01*04002							
			kg	13. 3	11, 900	158, 270	管理費区分 : 0	
モルタル吹付機 0. 8～1. 2m3/h							単 31号	
			日	1. 85	7, 236	13, 386	管理費区分 : 0	
ホイールローダ 0. 34m3							単 32号	
			日	1. 85	32, 154	59, 484	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	19%					[1] []	
			式	1		85, 889	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 002, 776		
単価								
						100, 277	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 6cm, 100m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 435
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚6cm 単価補正1. 200 (FP3)		Q001408004	m2	1	8, 435. 52	8, 435	管理費区分 : 0	
合計						8, 435		
単価						8, 435	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB340210	山腹U形側溝	人力据付, 50mを超え200m以下, 0.5を 超え1.0m2以下, L=1000mm, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	20, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0.752	36, 210	27, 229	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0.752	30, 700	23, 086	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1.504	22, 640	34, 050	管理費区分：0	
側溝 U型側溝 USI-B-B 300*300*1000mm Y000300000002								
			個	9.95	4, 360	43, 382	管理費区分：0	
バックホ運転		標準					単 33号 03-04-01 [] [1]	
WK340150			日	0.752	53, 750	40, 420	管理費区分：0	
不整地運搬車運転							単 34号 03-04-01	
WK340090			日	0.752	44, 520	33, 479	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		0.5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		554	管理費区分：0	
合計						202, 200		
単価						20, 220	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	8, 764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 018 (FP3) Q001365003			m	10	4, 403. 68	44, 036	管理費区分 : 0	
側溝 U型側溝 USI-B-B 300*300*1000mm Y000300000002			個	10	4, 360	43, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						87, 640		
単価						8, 764	円/m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	転落防止柵 H1500@1800 □60*30*2. 3 亜鉛メッキ			単位	m	単位数量	2	単価	28, 485
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
パネ ル ZZ99*01*06001									2. 0mパネルを現場で 1. 8mに調整して施工 管理費区分：0
					枚	1	48, 000	48, 000	
主 柱 ZZ99*01*06002									管理費区分：0
					本	1	8, 970	8, 970	
合 計								56, 970	
単 価								28, 485	円／m

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	支柱 単管 L=5. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	2, 670	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (STK500) 5000×48. 6×2. 4(先めっき) Z231338005							管理費区分：0		
			m	5	534	2, 670			
合計									
						2, 670			
単価							円／本		
						2, 670			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	横梁 単管 L=4. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	2, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾞｲﾌﾟ (STK500) 4000×48. 6×2. 4(先めつき)		Z231338010	m	4	535	2, 140	管理費区分：0	
合計						2, 140		
単価						2, 140	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	控木 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	1, 629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾞｲﾌﾟ (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めつき)		Z231338015	m	3	543	1, 629	管理費区分：0	
合計						1, 629		
単価						1, 629	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	筋違 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	1, 629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めっき) Z231338015							管理費区分：0	
			m	3	543	1, 629		
合計							1, 629	
単価							円／本 1, 629	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m 30%損料		単位	m2	単位数量	1	単価	1,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm		Z004332003					管理費区分：0	
			m2	1	1,460	1,460		
合計						1,460		
単価						1,460	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水質検査項目		単位	検体	単位数量	1	単価	26, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質分析 水質分析 一般細菌	Y082000850001		検体	1	4, 500	4, 500	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	Y082000850002		検体	1	4, 700	4, 700	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 全有機炭素（TOC）	Y082000850003		検体	1	3, 650	3, 650	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 臭気	Y082000850004		検体	1	505	505	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 味	Y082000850005		検体	1	505	505	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 色度	Y082000850006		検体	1	770	770	管理費区分：0	
水質分析 水質分析 濁度	Y082000850007		検体	1	770	770	管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 大腸菌群数MPN	Z237012030		検体	1	4, 050	4, 050	管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 亜硝酸態窒素NO2-N	Z237012055		検体	1	3, 300	3, 300	管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 塩分C1	Z237012025		検体	1	2, 900	2, 900	管理費区分：0	
水質分析(諸経費含む) 水素イオン濃度PH	Z237012005		検体	1	620	620	管理費区分：0	
合計						26, 270		

3 次单価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	資料採取		単位	回	単位数量	1	単価	11, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320		
合計						11, 320	円／回	
単価						11, 320		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	とりまとめ		単位	回	単位数量	1	単価	8, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師補							管理費区分：0	
	R0604		人	0. 2	41, 300	8, 260		
合計						8, 260	円／回	
単価						8, 260		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	モルタル吹付機 0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	7,236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1.29	5,610	7,236		
合計							7,236	
単価							円／日 7,236	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ホイールローダ 0. 34m3		単位	日	単位数量	1	単価	32, 154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 8	30, 290	24, 232	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	14	137	1, 918	管理費区分：0	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3								
	L001020011		日	1. 58	3, 800	6, 004	管理費区分：0	
合計						32, 154		
単価						32, 154	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK340150	バックホー運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	53, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	37	137	5, 069	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000202100		供用日	1. 58	8, 600	13, 588	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						53, 750		
単価						53, 750	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK340090	不整地運搬車運転		単位	日	単位数量	1	単価	44, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	8	137	1, 096	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2. 5t								
L001030007			日	1. 66	5, 020	8, 333	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						44, 520		
単価						44, 520	円／日	

登 録 単 価

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000002	側溝	U型側溝 USI-B-B 300*300*1000mm	個	4,360	2026	5	確定
Y007600000002	処分費	処分費	m3	500	2026	5	確定
Y082000850001	水質分析	水質分析 一般細菌	検体	4,500	2026	5	確定
Y082000850002	水質分析	水質分析 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	4,700	2026	5	確定
Y082000850003	水質分析	水質分析 全有機炭素 (TOC)	検体	3,650	2026	5	確定
Y082000850004	水質分析	水質分析 臭気	検体	505	2026	5	確定
Y082000850005	水質分析	水質分析 味	検体	505	2026	5	確定
Y082000850006	水質分析	水質分析 色度	検体	770	2026	5	確定
Y082000850007	水質分析	水質分析 濁度	検体	770	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	異形棒鋼	SD295A D10	t	109,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	ガッテンダーM型	L=400 H=140 W=330	個	950	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	枠用シートMタイプ		枚	265	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	砂 コンクリート用 荒目	Z0300015	m3	5,500	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	NAF-6		kg	11,900	2026	5	確定
ZZ99*01*06001	パネル		枚	48,000	2026	5	確定
ZZ99*01*06002	主柱		本	8,970	2026	5	確定
ZZ99*01*06003	端柱		本	9,360	2026	5	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		8,619,962		
砂防土工 (0002)	式	1		2,250,448		
掘削工 (0003)	式	1		1,119,171	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004)	m3	70		435,638	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	74	5,887	435,638	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	現場制約あり				
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		100			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
諸雑費						単価補正			
		%	0.007		1	管理費区分 0			
床掘 (0005)		m3	50		484,959	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
床掘り		m3	51	9,509	484,959	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		J01 土質	土砂			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		J02 施工方法	現場制約あり						
普通作業員		%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		100					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
諸雑費		%	0.008		1	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬（人力） (0006)	m3	90		189,534	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	93	2,038	189,534	CB211180 2286.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		40m以下			
普通作業員	%	99.971	100 25,400 22,640	2,037	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.029		1	管理費区分 0
基面整正 (0007)	m2	20		9,040	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	20	452	9,040	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
埋戻し工 (0008)	式	1		198,268	工種 07:砂防・地すべり等工事	
埋戻し (0009)	m3	30		198,268	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	28	7,081	198,268	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 7754.2 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	標準構成比 0.25 標準単価 471 地区単価 533	
普通作業員	%	86.347		6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	12.996		920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比			10.94		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
ガソリン レギュラー	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.346	0.35 154 139	24.49	Z006704001 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
諸雑費		%	0.001		0.38	管理費区分	0		
法面整形工 (0010)		式	1		90,522	工種 07:砂防・地すべり等工事			
法面整形(切土部) (0011) (P)		m2	90		90,522	第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正			
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費			無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			1 m2 0 2026.05 単 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)			
法面整形		m2	94	963	90,522	CB220010 918.97 管理費区分 歩 単価地区 労調係数			
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質			切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土			0 2026.05 単 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.24			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.32			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			20.24			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分	0		
	標準構成比			9.48		歩	2026.05	単	2026.05
	標準単価			138		単価地区	三沢市		
	地区単価			137		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.02		0.23	管理費区分	0		
残土処理工 (0012)		式	1		842,487	工種	07:砂防・地すべり等工事		
整地 (0013) (P)		m3	90		13,392	第0007号内訳書 単位数量		1	m3
						管理費区分	0		
	Q01 作業区分		敷均し(ルース)			歩	2026.05	単	2026.05
	Q02 敷均し費		整地			単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
整地		m3	93	144	13,392	CB210610	126.79		
						管理費区分	0		
	J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩	2026.05	単	2026.05
	J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区	三沢市		
	J03 障害の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.149	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
土砂等運搬 (0014)	m3	90		829,095	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	93	5,245	487,785	CB210110 4319.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			現場制約あり			
J02 積込機種・規格			人力			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			有り			
J18 運搬距離(km)(DID区間有)			6.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	17.788		932.9	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2t積級				20.25		
標準構成比				5,702		
標準単価				5,900		
地区単価				182		
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)		%	75.067		3,937	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				71.03		
標準構成比				23,600		
標準単価				30,290		
地区単価						
軽油		%	7.129		373.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0
				8.72		
標準構成比				138		
標準単価				137		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.016		1.2	管理費区分 0			
人力積込		m3	93	3,170	294,810	CB210830 3556.0			
J01 土質等区分			土砂			管理費区分 0			
						歩 2026.05	単 2026.05		
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.981		3,169	R0102			
標準構成比				100		管理費区分 0			
標準単価				25,400		歩 2026.05			
地区単価				22,640		単価地区			
						三沢市			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.019		1	管理費区分 0			
処分費 (m3)		m3	93	500	46,500	WB020051			
						管理費区分	T		
						歩 2026.05	単 2026.05		
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面工 (0015)	式	1		2,465,247		
法枠工 (0016)	式	1		2,465,247	工種 07:砂防・地すべり等工事	
簡易吹付法枠工 (0017)	m2	94		2,465,247	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
簡易吹付法枠工	m2	93.7	26,310	2,465,247	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500	
ラス張工[市場単価]	m2	93.7	3,259	305,368	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		100m2以上250m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
配筋（鉄筋加工組立）工	kg	176.9	727	128,606	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.7	36,210	133,977	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	14.81	22,640	335,298	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.7	33,760	124,912	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
異形棒鋼 SD295A D10	t	1.17	109,000	127,530	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,941	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1%					
組立枠設置工	個	89	1,219	108,491	オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	0.57	33,760	19,243	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ガッテンダーM型 L=400 H=140 W=330	個	100	950	95,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		783	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
交点アンカー打設工	本	49	2,400	117,600	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	2	33,760	67,520	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D16 L=750	本	100	380	38,000	ZZ99*22200001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		式	1		7,771	管理費区分 0			
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
枠シート工		m2	93.7	1,714	160,601	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		人	1.11	36,210	40,193	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
法面工		人	3.33	33,760	112,420	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
枠用シートMタイプ						ZZ99*01*03001			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	42.3	265	11,209	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		7,630	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
吹付砕工	m3	4.9	100,277	491,357	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.85	36,210	66,988	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工					R0105

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	5.56	33,760	187,705	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3.7	30,700	113,590	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂 コンクリート用 荒目 Z0300015	m3	16.49	5,500	90,695	ZZ99*01*04001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル吹付機 0.8～1.2m3/h	日	1.85	7,236	13,386	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	日	1.29	5,610	7,236	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
ホイールローダ 0.34m3	日	1.85	32,154	59,484	オプション入力 単位数量 1 日	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	14	137	1,918	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールロータ [※] (トラクタショベル)〔普通〕 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1		85,889	ZS7210100 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械播種施工による植生工	m2	52.4	8,435	441,994	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		6cm			
J03 施工規模		100m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			
山腹水路工 (0018)	式	1		402,099	
山腹集水路・排水路工 (0019)	式	1		402,099	工種 07:砂防・地すべり等工事
山腹U型側溝 (0020)	m	15		402,099	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山腹U型側溝	m	14.5	22,061	319,884	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山腹U形側溝	m	10	20,220	202,200	WB340210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		人力据付			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 平均運搬距離		50mを超え200m以下				
J03 掘削断面積		0.5を超え1.0m2以下				
J04 U形側溝の規格		L=1000mm				
J05 バックホウ供用日当り運転時間		標準				
コンクリート	m3	0.47	32,160	15,115	CB240010 34148.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		有り				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.054		6,449	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.19			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.531		2,422	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			6.54			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.317	5.9 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
その他(労務)		%	2.522		811.1	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価		%	62.568	63.94 20,400 18,800	20,121	Z230210245 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
諸雑費		%	0.008		3.9	管理費区分	0		
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		m3	0.47	7,019	3,298	CB211150 7874.0 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0		
J01 換算距離			80m以下						

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	99.994		7,018	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				100		
				25,400		
				22,640		
諸雑費		%	0.006		1	管理費区分 0
蓋版		枚	15	5,481	82,215	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
排水構造物工 (0021)		式	1		140,192	オプション入力
側溝工 (0022)		式	1		140,192	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0023)		m	13		140,192	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

入力データリスト (本01)

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
U型側溝		m	13	10,784	140,192	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
U型側溝		m	10	8,764	87,640	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			据付け			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			L=1000mm			単価地区 三沢市			
J03 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			豪雪割増			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			単価補正			
J08 時間的制約の有無			無し						
J09 施工箇所における補正			無し						
J10 基礎砕石施工の有無			無し						
コンクリート		m3	0.4	32,160	12,864	CB240010 34148.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 打設工法			人力打設			単価地区 三沢市			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			有り			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員						R0102			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.054		6,449	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.531		2,422	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.317		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.522		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.568		20,121	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						単価補正
		%	0.008		3.9	管理費区分 0
コンクリート		m3	0.13	38,040	4,945	CB240010 40190.0 管理費区分 0
J01	構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02	打設工法		人力打設			単価地区 三沢市
J03	コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05	養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07	現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13	費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員		%	26.901		10,231	R0102 管理費区分 0
	標準構成比			28.56		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			25,400		単価地区 三沢市
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	10.368		3,943	R0125 管理費区分 0
	標準構成比			8.4		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			31,000		単価地区 三沢市
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.07		3,069	R0101 管理費区分 0
	標準構成比			7.04		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			28,300		単価地区 三沢市
	地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.246		854.3	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%		%	52.411		19,933	管理費区分 0			
標準構成比				53.82		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				20,400		単価地区 三沢市			
地区単価				18,800		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.004		9.7	管理費区分 0			
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		m3	0.53	4,528	2,399	CB211150 5080.0			
J01 換算距離			20m以下			管理費区分 0			
						歩 2026.05 単 2026.05			
						単価地区 三沢市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.978		4,527	R0102			
標準構成比				100		管理費区分 0			
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05			
地区単価				22,640		単価地区 三沢市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.022		1	管理費区分 0
付属物施設工 (0024)		式	1		2,869,150	オプション入力
人家保全柵工 (0025)		式	1		1,856,337	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人家保全柵工 (0026)		m	13		588,120	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵		m	13	45,240	588,120	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500		m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		645	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人家保全柵基礎 (0027)	m	13		1,268,217	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	8.5	104,100	884,850	CB226311 99227.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		有り			
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.252		3,383	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.41		
標準単価			20,900		
地区単価			20,900		
その他(機械)	%	0.935		972.4	管理費区分 0
型わく工	%	26.188		27,242	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.43		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	18.279		19,015	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.5 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.737	8.74 31,000 36,210	10,129	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.648	2.56 28,300 30,700	2,755	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	19.281		20,057	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.149	21.09 19,750 18,800	19,920	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.417		433.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.44			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.109		113.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		79.8	管理費区分 0	
コンクリート	m3	6.6	38,040	251,064	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		有り				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	26.901		10,231	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.56			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	10.368		3,943	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			8.4			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	8.07	7.04 28,300 30,700	3,069	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	2.246		854.3	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	52.411	53.82 20,400 18,800	19,933	Z230210245 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.004		9.7	管理費区分	0		
埋戻し		m3	4.4	13,192	58,044	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単価地区 労調係数	100 m3 0 単 2026.05 三沢市 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	100	7,081	708,100	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		現場制約あり			
J02 土質		土砂			
J03 締固めの有無		有り			
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	86.347		6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			88.46		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	12.996		920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			10.94		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ガソリン レギュラー	%	0.346		24.49	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比			0.35						
標準単価			154						
地区単価			139						
諸雑費	%	0.001		0.38	管理費区分 0				
クラッシャーラン C-40	m3	126	4,850	611,100	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	16.4	4,528	74,259	CB211150 5080.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
J01 換算距離		20m以下							
普通作業員	%	99.978		4,527	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市				
標準構成比			100						
標準単価			25,400						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		1	管理費区分 0
転落防止柵工 (0028)	式	1		963,806	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
転落防護柵 (0029)	m	13		403,741	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防護柵工	m	13	29,617	385,021	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

入力データリスト (本01)

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵 H1500@1800 □60*30*2.3 亜鉛メッキ		m	10	28,485	284,850	オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パネル		枚	1	48,000	48,000	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主柱		本	1	8,970	8,970	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端柱		本	2	9,360	18,720	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵基礎 (0030)		m	13		266,559	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	2	38,040	76,080	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 有り 全ての費用			
普通作業員		%	26.901		10,231	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28.56 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	10.368		3,943	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比				8.4		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				31,000		単価地区	三沢市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
特殊作業員		%	8.07		3,069	R0101			
標準構成比				7.04		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				30,700		単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
その他(労務)		%	2.246		854.3	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%		%	52.411		19,933	管理費区分	0		
標準構成比				53.82		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				20,400		単価地区	三沢市		
地区単価				18,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
諸雑費		%	0.004		9.7	管理費区分	0		
型枠		m2	13.2	10,050	132,660	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.05	単	2026.05
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.28 30,000 36,720		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			30.82 25,400 22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.86 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
コンクリート					CB240010 34148.0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.7	32,160	22,512	管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 三沢市
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.054		6,449	R0102
標準構成比			21.19		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.531		2,422	R0101
標準構成比			6.54		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	7.317		2,353	R0125
標準構成比			5.9		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.522		811.1	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.568		20,121	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			63.94			
標準単価			20,400			
地区単価			18,800			
諸雑費	%	0.008		3.9	管理費区分 0	
型枠	m2	2.6	5,829	15,155	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125			
		標準構成比		6.07		管理費区分	0		
		標準単価		31,000		歩	2026.05	単	2026.05
		地区単価		36,210		単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分	0		
目地板		m2	0.2	6,007	1,201	CB224710	4077.3		
		J01 1工事当り使用量	30m2未満			管理費区分	0		
		J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102			
		標準構成比		47.36		管理費区分	0		
		標準単価		25,400		歩	2026.05	単	2026.05
		地区単価		22,640		単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		
地区単価			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	2.7	7,019	18,951	CB211150 7874.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		80m以下			
普通作業員	%	99.994		7,018	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			100		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0	
転落防護柵 (0031)	m	15		229,873	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
転落防止柵工	m	14.8	15,532	229,873	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用	m	10	14,400	144,000	Z231012015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵基礎 (0032)	m	15		63,633	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.3	38,040	11,412	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	26.901		10,231	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			28.56		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.368		3,943	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.4 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	8.07		3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.246		854.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	52.411		19,933	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			53.82 20,400 18,800			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.004		9.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	4	10,050	40,200	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331	44.28	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999	30.82	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609	11.86	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	32,160	3,216	CB240010 34148.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 三沢市
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.054		6,449	R0102 管理費区分 0
標準構成比			21.19		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 三沢市
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.531		2,422	R0101 管理費区分 0
標準構成比			6.54		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 三沢市
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	7.317		2,353	R0125 管理費区分 0
標準構成比			5.9		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.522		811.1	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	62.568		20,121	Z230210245			
				63.94		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				20,400		単価地区	三沢市		
地区単価				18,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		3.9	管理費区分	0		
型枠		m2	1.2	5,829	6,994	CB240210	5104.7		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.05	単	2026.05
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133			
				58.78		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				30,000		単価地区	三沢市		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.533		905.4	単価補正	
標準構成比			19.9		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三沢市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
標準構成比			6.07		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 三沢市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	0.4	4,528	1,811	CB211150 5080.0	
J01 換算距離		20m以下			管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三沢市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	99.978		4,527	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		1	管理費区分 0	
通路工 (0033)	式	1		4,407	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
作業用通路 (0034)	式	1		4,407	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	13	339	4,407	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	22.149	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.008		0.03	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
銘板工 (0035)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
銘板設置 (0036)	式	1		44,600	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0037)	式	1		492,826	
防護施設工					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1		492,826	
仮設防護柵工 (0039)	m	15		492,826	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵（設置・撤去） A-1型 H=4.0m	m	14.5	33,988	492,826	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支柱 単管 L=5.0m Φ48.6mm 20%損料	本	5	534	2,670	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
諸雑費1：対象					
足場パイプ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めっき)	m	5	534	2,670	Z231338005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
横梁 単管 L=4.0m		本	5	428	2,140	オプション入力			
Φ48.6mm 20%損料						単位数量	1	本	
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正	0.200		
足場ﾊﾞｲﾌﾟ (STK500)		m	4	535	2,140	Z231338010			
4000×48.6×2.4(先めっき)						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
控木 単管 L=3.0m		本	5	325.8	1,629	オプション入力			
Φ48.6mm 20%損料						単位数量	1	本	
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正	0.200		
足場ﾊﾞｲﾌﾟ (STK500)		m	3	543	1,629	Z231338015			
3000×48.6×2.4(先めっき)						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
						歩	2026.05	単	2026.05	
						単価地区	三沢市			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
単価補正										
筋違 単管 L=3.0m Φ48.6mm 20%損料		本	20	325.8	6,516	オプション入力				
諸雑費1：対象						単位数量	1	本		
						管理費区分	0			
						歩	2026.05	単	2026.05	
						単価地区	三沢市			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						単価補正	0.200			
足場パイプ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めっき)		m	3	543	1,629	Z231338015				
						管理費区分	0			
						歩	2026.05	単	2026.05	
						単価地区	三沢市			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						単価補正				
防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m 30%損料		m2	40	438	17,520	オプション入力				
						単位数量	1	m2		
						管理費区分	0			
						歩	2026.05	単	2026.05	
						単価地区	三沢市			
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増	0%	係数ランク	1	
						単価補正	0.300			
落石防止網部材 金網						Z004332003				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
本町4号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Z-G3 3.2×50mm	m2	1	1,460	1,460	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護シート t =0.5mm	m2	40	741	29,640	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,295	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10%					
とび工	人	3.9	31,930	124,527	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6.8	22,640	153,952	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0040)		式	1		8,619,962	
共通仮設 (0041)		式	1		1,525,789	
共通仮設費 (0042)		式	1		295,789	
準備費 (0043)		式	1		20,239	工種 99:
木根等処分費 (0044)		式	1		20,239	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず (生木) (幹・枝)		m3	0.8	18,000	14,400	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)	m3	1	5,839	5,839	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					CB320580 4816.6 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 積込条件		人力施工			豪雪割増
J03 DID区間の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 運搬距離(人力・DID有)		35.0km以下			単価補正
J10 費用の内訳		全ての費用			M000301001
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					管理費区分 0
2t積級	%	18.995		1,109	歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			21.6		単価地区 三沢市
標準単価			5,702		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価			5,900		豪雪割増 B地区
供用日当りの損耗品費			182		潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正					
運転手(一般)	%	74.094	69.98	4,326	R0115
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			69.98		豪雪割増
標準単価			23,600		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価			30,290		単価補正
軽油	%	6.896		402.6	Z006702002
標準構成比			8.42		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
諸雑費		%	0.015		1.4	単価補正		
事業損失防止施設費 (0045)		式	1		137,550	管理費区分	0	
水質調査費 (0046)		式	1		137,550	工種	99:	
Q01 水質調査費			水質調査費			第0022号内訳書		
						単位数量	1	式
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)	
水質調査費		式	1		137,550	*		
						単位数量	1	式
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
水質検査項目		検体	3	26,270	78,810	オプション入力		
						単位数量	1	検体
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
水質分析		検体	1	4,500	4,500	Y082000850001			
水質分析	一般細菌					管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
水質分析		検体	1	4,700	4,700	Y082000850002			
水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
水質分析		検体	1	3,650	3,650	Y082000850003			
水質分析	全有機炭素（TOC）					管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
水質分析		検体	1	505	505	Y082000850004			
水質分析	臭気					管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
水質分析 水質分析 味		検体	1	505	505	Y082000850005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水質分析 水質分析 色度		検体	1	770	770	Y082000850006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水質分析 水質分析 濁度		検体	1	770	770	Y082000850007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水質分析(諸経費含) 大腸菌群数MPN		検体	1	4,050	4,050	Z237012030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水質分析(諸経費含) 亜硝酸態窒素NO2-N	検体	1	3,300	3,300	Z237012055 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水質分析(諸経費含) 塩分C1	検体	1	2,900	2,900	Z237012025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水質分析(諸経費含む) 水素イオン濃度PH	検体	1	620	620	Z237012005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
資料採取	回	3	11,320	33,960	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とりまとめ	回	3	8,260	24,780	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	R0604 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0047)	式	1		138,000		
現場環境改善費（率計上） (0048)	式	1		138,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1		1,230,000		

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	未使用		1.00		
	補正なし		1.0		
	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0050)	式	1		10,145,751	
現場管理費 (0051)	式	1		4,482,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0052)	式	1		14,627,751	
一般管理費等 (0053)	式	1		3,112,249	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0054)	式	1		17,740,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		1,774,000	

入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0056)	式	1		19,514,000	