

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰総砂委 第1-2-2号

設計書番号 508-040-0071

追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託

設計書

北津軽郡中泊町大字今泉地内

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 式		
	機械ボーリング	1	式
	サンディング及び原位置試験	1	式
設計額	6,094,000 円 (内消費税 554,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 式		
	解析等調査	1	式
設計額	6,094,000 円 (内消費税 554,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査業務費					
	式	1		2,600,000	
解析等調査業務費					
	式	1		2,940,000	
業務価格					
	式	1		5,540,000	
消費税相当額					
	式	1		554,000	
業務委託料					
	式	1		6,094,000	

業務委託費内訳書

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 項 種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		1,450,335		
直接調査費							
		式	1		424,200		
機械ボーリング*							
		式	1		136,300		
土質ボーリング*（オールコアボーリング*）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 1号
		m	4	15,950	63,800		
岩盤ボーリング*（オールコアボーリング*）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 2号
		m	2	36,250	72,500		
サンディング*及び原位置試験							
		式	1		72,300		
標準貫入試験	粘性土・シルト						単 3号
		回	4	8,475	33,900		
標準貫入試験	軟岩						単 4号
		回	2	19,200	38,400		
総合解析							
		式	1		169,600		
解析等調査							内 1号
		式	1		169,600		
電子成果品作成費							
		式	1		44,000		
電子成果品作成費（機械ボーリング*）	対象額:378,200						
		式	1		44,000		
検定費等							
		式	1		2,000		

業務委託費内訳書

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 項 種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
検定費等							単 5号
		本	1	2,000	2,000		
間接調査費							
		式	1		1,026,135		
運搬費							
		式	1		456,960		
運搬費							内 2号
		式	1		456,960		
準備費							
		式	1		337,185		
準備及び跡片付け							内 3号
		式	1		305,000		
調査孔閉塞							内 4号
		式	1		8,785		
給水費(ポンプ 運転)							内 5号
		式	1		23,400		
仮設費							
		式	1		220,000		
足場仮設							内 6号
		式	1		220,000		
旅費交通費							
		式	1		9,035		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:422,200 地質調査業務						
		式	1		9,035		
施工管理費							
		式	1		2,955		

業務委託費内訳書

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 項 種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工管理費	対象額:422,200 0.7%						
		式	1		2,955		
純調査費							
		式	1		1,450,335		
間接費							
		式	1		1,149,665		
諸経費							内 7号
		式	1		1,149,665		
一般調査業務費							
		式	1		2,600,000		

業務委託費内訳書

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託					業 項 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
解析等調査								
		式	1		1,050,820			
直接業務費								
		式	1		1,050,820			
解析等調査								
		式	1		1,050,820			
計画準備								内 8号
		業務	1		471,100			
解析等調査								内 9号
		式	1		579,720			
共通								
		式	1		193,600			
共通								
		式	1		193,600			
打合せ等								
		式	1		193,600			
打合せ								内 10号
		業務	1		193,600			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		1,244,420			
その他原価								内 11号
		式	1		670,120			
一般管理費等								内 12号
		式	1		1,025,460			
解析等調査業務費								
		式	1		2,940,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	中泊町(旧中里町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		WS201101					内 13号 02-02-19
			業務	1		84, 800	管理費区分：0
断面図等の作成		WS201102					内 14号 02-02-19
			業務	1		84, 800	管理費区分：0
合計							
						169, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モ/レール機械器具損料 50m以下 WS201441		日	11	2, 000	22, 000	単 11号 02-02-11 管理費区分：0
モ/レール架設・撤去 50m以下 WS201442		箇所	1	307, 000	307, 000	単 12号 02-02-11 管理費区分：0
モ/レール運搬 50m超～100m以下 WS201443		t	2. 8	30, 350	84, 980	単 13号 02-02-11 Br機材+足場資材 管理費区分：0
資機材運搬 WS201419		式	1		42, 980	内 15号 S3-02-03 1台日×往復 管理費区分：0
合計					456, 960	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け							内 16号 02-02-17
WS201501			業務	1		305, 000	管理費区分：0
合計						305, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	調査孔閉塞						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		WS201701					単 14号 02-02-17 管理費区分：0
			箇所	1	8,785	8,785	
合計						8,785	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	給水費(ポンプ 運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ポンプ 運転)		WS203401					単 15号 02-02-17 管理費区分：0
			箇所	1	23, 400	23, 400	
合計						23, 400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満 WS201807							単 16号 02-02-15 管理費区分：0
			箇所	1	220, 000	220, 000	
合計						220, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1		1, 448, 335	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	79. 8			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		1, 155, 771	純調査費×79. 8% 管理費区分 : 0
調整額						
					-6, 106	管理費区分 : 0
合計					1, 149, 665	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	計画準備						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備						内 17号 02-02-19
	WS205101		業務	1		471, 100	管理費区分：0
	合計					471, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	解析等調査						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ 直接人件費						内 18号 02-02-19
	WS202302		業務	1		72, 000	管理費区分：0
	断面図等の作成 直接人件費						内 19号 02-02-19
	WS202303		業務	1		70, 320	管理費区分：0
	総合解析とりまとめ						内 20号 02-02-19
	WS202304		業務	1		437, 400	管理費区分：0
	合計					579, 720	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
打合せ						
	WS204301		業務	1		193, 600
	合計					193, 600

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
直接人件費（解析等調査）						
			式	1		1, 244, 420
$\alpha / (1 - \alpha)$						
			%	53. 85		
その他原価						
			式	1		670, 120
	合計					670, 120

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		1, 914, 540	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 030, 979	管理費区分 : 0
調整額						
					-5, 519	管理費区分 : 0
合計					1, 025, 460	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS201101	資料整理とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)	Q040022002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS201102	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)	Q040023002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS201419	資機材運搬						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 KS100302							単 17号 S3-02-03
			台・日	2	21,490	42,980	管理費区分：0
合計							
						42,980	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS201501	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け Q040017001							管理費区分：0
			業務	1		305, 000	
合計						305, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS205101	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	2	42, 500	85, 000	
合計							
						471, 100	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040022001							管理費区分：0
		業務	1		90,000		
補正係数 IH3160000							対象額：90,000
			0.8		72,000	管理費区分：0	
合計							72,000

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001							管理費区分：0
			業務	1		87, 900	
補正係数 IH3160000							対象額：87, 900 管理費区分：0
				0. 8		70, 320	
合計							70, 320

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS202304	総合解析とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)	Q040024001	業務	1		486, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 9		437, 400	対象額 : 486, 000 管理費区分 : 0
合計					437, 400	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS204301	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402	人	1. 5	70, 900	106, 350	管理費区分 : 0
技師(A)	R0403	人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0
技師(B)	R0404	人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
合計					193, 600	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	単位	m	単位数量	1	単価	15, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 粘性土・シルト WS201301							単 6号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	15, 950	15, 950		
合計						15, 950		
単価						15, 950	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	岩盤ホーリング（オールコアホーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩 WS203001							単 7号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	36, 250	36, 250		
合計						36, 250		
単価						36, 250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト WS200701							単 8号 02-02-08	
		回	1	8,475	8,475	管理費区分：0		
合計							8,475	
単価							円／回 8,475	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	19,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 WS200706							単 9号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	19,200	19,200		
合計								
						19,200		
単価							円／回	
						19,200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費 WS204601							単 10号 02-02-21 管理費区分：9	
			本	1	2, 000	2, 000		
合計								
						2, 000		
単価							円／本	
						2, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WS201301	土質ホーリング（オールコアホーリング） 粘性土・シルト		単位	m	単位数量	1	単価	15, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 粘性土・シルト		Q040011016	m	1	15, 950	15, 950	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		15, 950	対象額：15, 950 管理費区分：0	
合計						15, 950		
単価						15, 950	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WS203001	岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩		単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 軟岩		Q040012001	m	1	36, 250	36, 250	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		36, 250	対象額：36, 250 管理費区分：0	
合計						36, 250		
単価						36, 250	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS200701	標準貫入試験 粘性土・シルト		単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト Q040014001							管理費区分：0	
			回	1	8,475	8,475		
合計						8,475		
単価						8,475	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	19, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 Q040014006							管理費区分：0	
			回	1	19, 200	19, 200		
合計						19, 200		
単価						19, 200	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS204601	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費								
Z040059005001			本	1	2, 000	2, 000	管理費区分：0	
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS201441	モノレール機械器具損料 50m以下		単位	日	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール機械器具損料 50m以下 総設置距離								
Q040015036			日	1	2, 000	2, 000	管理費区分：0	
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS201442	モノレール架設・撤去 50m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	307, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール架設・撤去 50m以下 総設置距離		Q040015031					管理費区分：0	
			箇所	1	307, 000	307, 000		
合計						307, 000		
単価						307, 000	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS201443	モノレール運搬 50m超～100m以下		単位	t	単位数量	1	単価	30, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離		Q040015027					管理費区分：0	
			t	1	30, 350	30, 350		
合計						30, 350		
単価						30, 350	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8, 785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞								
Q040017004			箇所	1	8, 785	8, 785	管理費区分 : 0	
合計						8, 785		
単価						8, 785	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS203401	給水費(ポンプ運転)		単位	箇所	単位数量	1	単価	23, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下								
Q040017005			箇所	1	23, 400	23, 400	管理費区分 : 0	
合計						23, 400		
単価						23, 400	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS201807	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満		単位	箇所	単位数量	1	単価	220, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
傾斜地足場 地形傾斜 30° 以上～45° 未満 Q040016004							管理費区分：0	
			箇所	1	220, 000	220, 000		
補正係数 IH3160000							対象額：220, 000 管理費区分：0	
				1		220, 000		
合計								
						220, 000		
単価							円／箇所	
						220, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 KS100302	トラック クレーン装置付2. 9t吊 3～3. 5t積		単位	台・日	単位数量	1	単価	21, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z040011002			L	10. 6	156	1, 653	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 34	34, 400	11, 696	管理費区分：0	
トラック クレーン装置付2. 9t吊3～3. 5t積								
MT40010027			時間	2	559	1, 118	管理費区分：0	
トラック クレーン装置付2. 9t吊3～3. 5t積								
ML40010027			日	1	7, 030	7, 030	管理費区分：0	
合計						21, 497		
単価						21, 490	円／台・日	

登 録 単 価

[illegible]

直接人件費一覽表（地質調査業務（解析等調査））

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計		
解析等調査 計画準備	R0402	主任技師	1.5	70,900	471,100		
	R0403	技師(A)	2.5	62,600			
	R0404	技師(B)	2.5	49,300			
	R0405	技師(C)	2	42,500			
解析等調査	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	579,720	
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.9	486,000		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	193,600		
	R0403	技師(A)	1	62,600			
	R0404	技師(B)	0.5	49,300			
合 計	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	1,244,420	
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.9	486,000		
	R0402	主任技師	3	70,900			
	R0403	技師(A)	3.5	62,600			
	R0404	技師(B)	3	49,300			
	R0405	技師(C)	2	42,500			

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		1,450,335	
直接調査費 (0002)	式	1		424,200	
機械ボーリング (0003)	式	1		136,300	
土質ボーリング（オールコアボーリング） (0004)	m	4	15,950	63,800	第0001号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		粘性土・シルト			
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ 66mm			
土質ボーリング（オールコアボーリング） 粘性土・シルト	m	1	15,950	15,950	WS201301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ 66mm			
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） (0005)	m	2	36,250	72,500	第0002号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 地質		軟岩			
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 孔径		φ 66mm			単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001	
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			管理費区分	0
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 孔径		φ 66mm			単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
サウンディング及び原位置試験 (0006)	式	1		72,300		
標準貫入試験 (0007)	回	4	8,475	33,900	第0003号単価表	
					単位数量	1 回
					体系分類	12:地質調査業務（一般調
Q01 地質		粘性土・シルト			技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	8,475	8,475	WS200701	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準貫入試験 (0008)	回	2	19,200	38,400	第0004号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		軟岩			
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	WS200706 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
総合解析 (0009)	式	1		169,600	
解析等調査 (0010)	式	1		169,600	第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別 Q01 種別 J01 土質ボーリング本数		資料整理とりまとめ 断面図等の作成 1本			
資料整理とりまとめ	業務	1		84,800	WS201101 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
断面図等の作成	業務	1		84,800	WS201102 管理費区分 0
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0011)	式	1		44,000	
電子成果品作成費(機械ボーリング) (0012)	式	1		44,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 Y 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
検定費等 (0013)	式	1		2,000	
検定費等 (0014)	本	1	2,000	2,000	第0005号単価表 単位数量 1 本 体系分類 12:地質調査業務（一般調

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 作業区分					技術経費率 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
国土地盤情報データベース検定費	本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
間接調査費 (0015)	式	1		1,026,135	
運搬費 (0016)	式	1		456,960	
運搬費 (0017)	式	1		456,960	第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調
Q01 種別 Q01 種別 Q04 モノレール運搬 Q04 モノレール運搬 Q04 モノレール運搬		モノレール運搬 資機材運搬 50m以下 機械器具損料 50m以下 架設・撤去 50m超～100m以下 運搬			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
モノレール機械器具損料 50m以下	日	11	2,000	22,000	WS201441 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	1	307,000	307,000	WS201442 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
モノレール運搬 50m超～100m以下	t	2.8	30,350	84,980	WS201443 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
資機材運搬	式	1		42,980	WS201419 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J02 片道所要時間		1時間				
J03 運転台・日数		2台・日				
準備費 (0018)	式	1		337,185		

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備及び跡片付け (0019)	式	1		305,000	第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
調査孔閉塞 (0020)	式	1		8,785	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
調査孔閉塞	箇所	1	8,785	8,785	WS201701 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
給水費（ポンプ運転） （0021）	式	1		23,400	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
					第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
給水費（ポンプ運転）	箇所	1	23,400	23,400	WS203401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
仮設費 （0022）	式	1		220,000		
足場仮設 （0023）	式	1		220,000	第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 種別		傾斜地足場(30° 以上～45° 未満)				

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 種	地質調査業務（一般調査）
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満	箇所	1	220,000	220,000	WS201807 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 ホールリグ深度		50m以下[1.00]				
旅費交通費 (0024)	式	1		9,035		
旅費(率計上・宿泊無) (0025)	式	1		9,035	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
地質調査業務						
施工管理費 (0026)	式	1		2,955		
施工管理費 (0027)	式	1		2,955	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務（一般調査）	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0028)	式	1			1,450,335	
間接費 (0029)	式	1			1,149,665	
諸経費 (0030)	式	1			1,149,665	第0007号内訳書
諸経費率=79.8%						
一般調査業務費 (0031)	式	1			2,600,000	
解析等調査 (0032)	式	1			1,050,820	
直接業務費 (0033)	式	1			1,050,820	
解析等調査 (0034)	式	1			1,050,820	
計画準備 (0035)	業務	1			471,100	第0008号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
計画準備	業務	1		471,100	WS205101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
解析等調査 (0036)	式	1		579,720	第0009号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		資料整理とりまとめ				
Q01 種別		断面図等の作成				
Q01 種別		総合解析とりまとめ				
J01 土質ボーリング本数		1本				
J02 試験種目数		0～3種[1.00]				
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1		72,000	WS202302 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 土質ボーリング本数		1本				
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		70,320	WS202303 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 土質ボーリング本数		1本				

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
総合解析とりまとめ					単価補正
	業務	1		437,400	WS202304 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		1本			
J02 試験種目数		0～3種[1.00]			
共通 (0037)	式	1		193,600	
共通 (0038)	式	1		193,600	
打合せ等 (0039)	式	1		193,600	
打合せ (0040)	業務	1		193,600	第0010号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		193,600	WS204301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 中間打合せ回数		1回			

入力データリスト

業務名	追ノ沢総流防砂防（無流水溪流）地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0041)		式	1		1, 244, 420	
その他原価 (0042)		式	1		670, 120	第0011号内訳書
$\alpha \diagup (1 - \alpha) = 53.85\%$						
一般管理費等 (0043)		式	1		1, 025, 460	第0012号内訳書
$\beta \diagup (1 - \beta) = 53.85\%$						
解析等調査業務費 (0044)		式	1		2, 940, 000	
業務価格 (0045)		式	1		5, 540, 000	
消費税相当額 (0046)		式	1		554, 000	
業務委託料 (0047)		式	1		6, 094, 000	