

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第8351号

設計書番号 508-030-0095

野々上斗内線側溝整備工事

実施 設計書

三戸郡三戸町大字斗内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	石・ブ ^レ ック積(張)工	1	式
	カルハート工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	58,982,000 円 (内消費税 5,362,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		28,725,877			
道路土工								
		式	1		5,395,687			
掘削工								
		式	1		140,456			
掘削	土砂						内 1号	
		m3	100		140,456			
残土処理工								
		式	1		5,239,127			
残土処理	土砂						内 2号	
		m3	1,300		5,239,127			
法面整形工								
		式	1		16,104			
法面整形（盛土部）	砂質土						内 3号	
		m2	30		16,104			
法面工								
		式	1		95,784			
かご工								
		式	1		69,780			
ふとんかご	H500-B1200-L2000						内 4号	
		m	6		69,780			
植生工								
		式	1		26,004			
人工張芝							内 5号	
		m2	30		26,004			

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
石・ブロック積(張)工								
		式	1		2,872,118			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								
		式	1		2,872,118			
プレキャスト基礎ブロック								内 6号
		m	6		144,472			
コンクリートブロック積	大型ブロック1000型 SL=3.98～4.45m							内 7号
		m2	25		1,310,590			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40							内 8号
		m3	18		611,889			
胴込・裏込材(砕石)	RC-40							内 9号
		m3	13		78,587			
天端コンクリート	18-8-40							内 10号
		m3	1		73,280			
小口止コンクリート	18-8-40							内 11号
		m3	5		389,330			
ジオセルマットレス	200MP 2段							内 12号
		m	6		263,970			
カルバート工								
		式	1		4,290,344			
作業土工								
		式	1		465,928			
床掘り	土砂							内 13号
		m3	370		106,590			
埋戻し	土砂							内 14号
		m3	220		338,998			

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							内 15号
		m2	40		20,340		
プレキャストカルバート工							
		式	1		3,824,416		
ボックスカルバート	B600・1200-H600・1200						内 16号
		m	22		2,948,204		
接続コンクリート	18-8-40						内 17号
		m3	0.3		37,145		
ジオセルマットレス	150MP 2段						内 18号
		m	20		839,067		
排水構造物工							
		式	1		1,223,125		
側溝工							
		式	1		331,975		
U型側溝							内 19号
		m	15		212,514		
接続コンクリート	18-8-40						内 20号
		m3	1		119,461		
接続柵工							
		式	1		156,900		
接続柵							内 21号
		箇所	1		156,900		
呑口・吐口工							
		式	1		734,250		
呑口工	B1600-L2000-H1900						内 22号
		箇所	1		442,905		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吐口工		B1600-L1600-H1330						内 23号
			箇所	1		291,345		
構造物撤去工								
			式	1		2,107,307		
防護柵撤去工								
			式	1		61,468		
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E						内 24号
			m	44		61,468		
構造物取壊し工								
			式	1		779,592		
コンクリート構造物取壊し							内 25号	
			m3	30		299,040		
舗装版切断		As、t=5～7cm						内 26号
			m	70		51,086		
舗装版破砕		As、t=3～15cm以上					内 27号	
			m2	1,800		429,466		
かご撤去工								
			式	1		20,814		
ふとんかご撤去		H500-B1200-L2000					内 28号	
			m	6		20,814		
運搬処理工								
			式	1		625,683		
殻運搬							内 29号	
			m3	119		260,741		
現場発生品運搬・荷卸							内 30号	
			t	0.4		10,492		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穀処分								内 31号
		t	281		354,620			
現場発生品処分								内 32号
		t	0.2		-170			
閉塞工								
		式	1		619,750			
既設構造物閉塞								内 33号
		m3	12		619,750			
舗装工								
		式	1		3,885,751			
アスファルト舗装工（歩道部）								
		式	1		95,640			
表層（歩道部）		(5)再生密粒度As(20F) t=5cm						内 34号
			m2	42		95,640		
アスファルト舗装工（駐車場部）								
		式	1		1,999,606			
凍上抑制層		路盤用砂 t=40cm						内 35号
			m2	13		49,920		
下層路盤（車道・路肩部）		RC-40 t=12cm						内 36号
			m2	14		23,568		
表層（車道・路肩部）		(5)再生密粒度As(20F) t=5cm						内 37号
			m2	951		1,926,118		
アスファルト舗装工（車道部）								
		式	1		1,790,505			
凍上抑制層		路盤用砂 t=39cm						内 38号
			m2	51		193,851		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		RC-40 t=12cm						内 39号
			m2	85		71,825		
上層路盤（車道・路肩部）		M-40 t=12cm						内 40号
			m2	348		428,815		
表層（車道・路肩部）		(2)再生密粒度As(13) t=4cm						内 41号
			m2	348		616,117		
表層（車道・路肩部）		(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						内 42号
			m2	348		479,897		
区画線工								
			式	1		32,053		
区画線工								
			式	1		32,053		
ペイント式区画線								内 43号
			m	240		32,053		
縁石工								
			式	1		1,371,890		
作業土工								
			式	1		121,048		
床掘り		土砂						内 44号
			m3	20		55,384		
埋戻し		土砂						内 45号
			m3	20		65,664		
縁石工								
			式	1		1,250,842		
歩車道境界ブロック		C種						内 46号
			m	11		108,222		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ブロック	A種・C種						内 47号
		m	144		1,142,620		
防護柵工							
		式	1		651,836		
路側防護柵工							
		式	1		297,136		
ガードレール							内 48号
		m	53		297,136		
防護柵基礎工							
		式	1		354,700		
ガード基礎ブロック	BC-10						内 49号
		m	10		354,700		
仮設工							
		式	1		6,799,982		
工事用道路土工							
		式	1		4,175,650		
掘削	土砂						内 50号
		m3	1,070		403,072		
路肩盛土	砂質土						内 51号
		m3	10		120,243		
路床盛土	砂質土						内 52号
		m3	300		1,064,150		
路体盛土	砂質土						内 53号
		m3	690		2,392,497		
法面整形（盛土部）	砂質土						内 54号
		m3	400		195,688		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工（仮設道路）								
			式	1		1,055,700		
下層路盤（車道・路肩部）		RC-40 t=16cm						内 55号
			m2	425		427,550		
表層（車道・路肩部）		(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						内 56号
			m2	425		628,150		
仮水路工								
			式	1		474,774		
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(シングル) φ 350						内 57号
			m	53		474,774		
防護施設工								
			式	1		338,250		
仮設防護柵		地覆 H300×300×10×15						内 58号
			m	50		338,250		
区画線工								
			式	1		20,748		
ペイント式区画線								内 59号
			m	160		20,748		
土木シート工								
			式	1		418,610		
土木シート張り								内 60号
			m2	457		418,610		
交通管理工								
			式	1		316,250		
交通誘導警備員								内 61号
			人	20		316,250		

設計内訳書（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		28,725,877			
共通仮設								
		式	1		4,674,842			
共通仮設費								
		式	1		918,842			
運搬費								
		式	1		67,842			
仮設材運搬費								内 62号
		t	6.1		67,842			
技術管理費								
		式	1		502,000			
地質調査費								内 63号
		式	1		502,000			
現場環境改善費								
		式	1		349,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		349,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,756,000			
純工事費								
		式	1		33,400,719			
現場管理費								
		式	1		11,800,000			
工事原価								
		式	1		45,200,719			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	28,725,877	直接工事費	28,725,877	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,450,160	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			585,428		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-2,870	（間接費非対象額）	
管理費区分T			588,298	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		28,140,449	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		27,278,587		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.02%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.2	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.35%	0.00%	
	計上額		3,756,000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	28,725,877	直接工事費	28,725,877	
非対象額計（－）	1,447,290			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-2,870	（間接費非対象額）		
管理費区分T	1,450,160	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	27,278,587	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.28%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.28%		0.00%	
計上額	349,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	569,842				
運搬費	67,842	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	502,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,674,842

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	33,400,719	単独（追加工事）直接工事費	28,725,877	単独（追加工事）共通仮設費	4,674,842
非対象額計（－）		585,428			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-2,870	（間接費非対象額）		
管理費区分T		588,298	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,815,291	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	31,953,429		0		0
現場管理費	率（補正前）	31.50%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1		0.00%	
	施工時期補正	0.60%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	35.96%		0.00%	
	計上額	11,800,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	45,200,719				
純工事費	33,400,719	現場管理費	11,800,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	585,428				
管理費区分9	-2,870	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	588,298	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	44,615,291	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	43,753,429		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.84%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.84%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	44,615,291		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,419,281				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	三戸町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			28,725,877
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,725,877
	共通仮設費 (率分)	28,140,449	13.35	3,756,000
	運搬費			67,842
	技術管理費			502,000
現場環境改善費対象工事費				28,725,877
	現場環境改善費 (率分)	27,278,587	1.28	349,000
現場管理費対象純工事費				33,400,719
	現場管理費	32,815,291	35.96	11,800,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				45,200,719
	一般管理費等	44,615,291	18.84	8,419,281
	業務委託費			0
工事価格				53,620,000
消費税等相当額				5,362,000
工事費計				58,982,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	97	1, 448	140, 456		管理費区分 : 0
合計								
						140, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	残土処理	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下 CB210110						02-01-02
			m3	1, 301	3, 187	4, 146, 287		管理費区分 : 0
残土受入費		ZZ99*01*01013						
			m3	1, 301	840	1, 092, 840		管理費区分 : T
合計						5, 239, 127		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形（盛土部）		砂質土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	33	488	16, 104		管理費区分：0
合計						16, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ふとんかご	H500-B1200-L2000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご CB225030		設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20 管理費区分：0
			m	6	11,630	69,780		
合計								
						69,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	33	788	26, 004		管理費区分：0
合計					26, 004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	プレキャスト基礎ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック							02-02-03
CB226220		m	6	5, 412	32, 472		管理費区分：0
プレキャスト基礎ブロック 1000型用							
ZZ99*01*01019		個	4	28, 000	112, 000		管理費区分：0
合計					144, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック積	大型ブロック1000型 SL=3. 98～4. 45m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック		2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230			m2	25. 3	6, 802	172, 090		管理費区分：0
大型ブロック 標準品1500		ZZ99*01*01014						管理費区分：0
ZZ99*01*01014			m2	25. 3	45, 000	1, 138, 500		
合計						1, 310, 590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	胴込・裏込コンクリート		18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種						02-02-03
CB226110			m3	17. 7	34, 570	611, 889		管理費区分：0
合計						611, 889		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	12. 7	6, 188	78, 587		管理費区分 : 0
合計						78, 587		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート	18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180			m3	1	73, 280	73, 280		管理費区分 : 0
合計						73, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート		18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	4. 5	79, 710	358, 695		管理費区分：0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	5. 1	6, 007	30, 635		管理費区分：0
合計								
						389, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	200MP 2段						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工 GN-200MP-6								単 1号 管理費区分：0
			m	6	43,995	263,970		
合計						263,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	374	285	106, 590		管理費区分 : 0
合計						106, 590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	139	1, 174	163, 186		管理費区分：0
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	84	2, 093	175, 812		管理費区分：0
合計								
						338, 998		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	45	452	20, 340		管理費区分 : 0
合計					20, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ボックスカルバート	B600・1200-H600・1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
		m	1. 4	71, 280	99, 792		管理費区分 : 0
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
		m	20. 2	16, 060	324, 412		管理費区分 : 0
RCボックスカルバート B1200×H1200×L2000 ZZ99*01*01020							
		個	6	174, 000	1, 044, 000		管理費区分 : 0
RCボックスカルバート B1200×H1200×L791 ZZ99*01*01021							
		個	1	113, 000	113, 000		管理費区分 : 0
RCボックスカルバート B1200×H1200×L860 ZZ99*01*01022							
		個	1	113, 000	113, 000		管理費区分 : 0
RCボックスカルバート B1200×H1200×L1103片斜切 ZZ99*01*01023							
		個	6	209, 000	1, 254, 000		管理費区分 : 0
合計							
					2, 948, 204		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	接続コンクリート	18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
			m3	0. 3	38, 800	11, 640		
基礎砕石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02 管理費区分：0
			m2	0. 9	1, 539	1, 385		
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物						02-02-06 管理費区分：0
			m2	2. 4	10, 050	24, 120		
合計								
						37, 145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ	150MP 2段						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工 GN-150MP								単 2号 管理費区分：0
			m	20. 2	41, 538	839, 067		
合計								
						839, 067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B500, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 69m3/10m	m	3. 7	9, 532	35, 268		単 3号 01-10-01 BF1-B500 管理費区分：0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 8m3/10m	m	8. 2	13, 980	114, 636		単 4号 01-10-01 US1-B-B600 管理費区分：0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 9m3/10m	m	3	20, 870	62, 610		単 5号 01-10-01 700型 管理費区分：0
合計					212, 514		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	接続コンクリート	18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8	38, 800	31, 040		02-03-01 管理費区分：0
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	2. 6	1, 539	4, 001		02-02-02 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	8. 4	10, 050	84, 420		02-02-06 管理費区分：0
合計					119, 461		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	接続桧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桧・街渠桧(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 3m3を超え1. 09m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950		箇所	1	156, 900	156, 900		管理費区分 : 0
合計					156, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	呑口工	B1600-L2000-H1900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
		m3	3. 7	30, 380	112, 406		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 6号 02-02-06
		t	0. 117	189, 400	22, 159		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D16, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 7号 02-02-06
		t	0. 191	187, 300	35, 774		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	23. 1	11, 260	260, 106		管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クワッシュ 40~0, 全ての費用						02-02-02
		m2	6. 5	1, 917	12, 460		管理費区分 : 0
合計							
					442, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	吐口工	B1600-L1600-H1330					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
		m3	2	30, 380	60, 760		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 6号 02-02-06
		t	0. 077	189, 400	14, 583		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	18. 4	11, 260	207, 184		管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用						02-02-02
		m2	4. 6	1, 917	8, 818		管理費区分 : 0
合計							
					291, 345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・標準型, Gr-B-4E, 無, 無						単 8号 06-02-03	
WB810530			m	44	1, 397	61, 468		管理費区分：0	
合計						61, 468			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 9号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	5.3	17,100	90,630		
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	24.2	8,612	208,410		
合計								
						299,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版切断		As、t=5～7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	69. 6	734	51, 086		管理費区分：0
合計								
						51, 086		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版破碎	As、t=3～15cm以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用						03-01-05 管理費区分：0
			m2	1,799	238	428,162		
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,有り,全ての費用						03-01-05 管理費区分：0
			m2	2	652	1,304		
合計								
						429,466		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	ふとんかご撤去	H500-B1200-L2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	撤去, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030		m	6	3, 469	20, 814		管理費区分 : 0
合計					20, 814		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07 鉄筋Co殻
CB227010		m3	5. 3	1, 358	7, 197		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07 無筋Co殻
CB227010		m3	24. 2	1, 543	37, 340		管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 1. 5km以下, 全ての費用						02-02-07 As殻
CB227010		m3	89. 6	2, 413	216, 204		管理費区分 : 0
合計					260, 741		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	現場発生品運搬・荷卸						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下	t	0. 07	21, 010	1, 470		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8 . 5km以下	t	0. 1	4, 764	476		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	0. 23	18, 200	4, 186		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 4	10, 900	4, 360		01-02-03 管理費区分：0
合計					10, 492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 11号 01-02-02 鉄筋Co殻
WB020052		t	13. 3	1, 800	23, 940		管理費区分：0
処分費(t)							単 12号 01-02-02 無筋Co殻
WB020052		t	56. 9	1, 000	56, 900		管理費区分：0
処分費(t)							単 13号 01-02-02 As殻
WB020052		t	210. 6	1, 300	273, 780		管理費区分：0
合計					354, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	現場発生品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 スクラップ							
Y007600001004		t	0. 07	-41, 000	-2, 870		管理費区分：9
処分費(t)							単 14号 01-02-02
WB020052		t	0. 1	27, 000	2, 700		管理費区分：0
合計					-170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	既設構造物閉塞						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スラモル BB75	ZZ99*01*01006	m3	11. 5	31, 500	362, 250		管理費区分：0
スクイーズポンプ圧送	ZZ99*01*01008	式	1		257, 500		管理費区分：0
合計					619, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層（歩道部）	(5) 再生密粒度As (20F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	42. 3	2, 261	95, 640		03-03-03 管理費区分：0
合計					95, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	凍上抑制層	路盤用砂 t=40cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							単 15号
		m2	12. 8	3, 900	49, 920		管理費区分：0
合計					49, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	13. 6	1, 733	23, 568		管理費区分：0
合計					23, 568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層（車道・路肩部）		(5)再生密粒度As(20F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	950. 7	2, 026	1, 926, 118		管理費区分：0
合計						1, 926, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	凍上抑制層	路盤用砂 t=39cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層								単 16号 管理費区分：0
			m2	51	3,801	193,851		
合計								
						193,851		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	85	845	71, 825		
合計								
						71, 825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	上層路盤（車道・路肩部）	M-40 t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部） CB410040		粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	347.5	1,234	428,815		
合計								
						428,815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	表層（車道・路肩部）	(2)再生密粒度As(13) t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分：0
CB410260			m2	347. 5	1, 773	616, 117		
合計								
						616, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	表層（車道・路肩部）	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	347. 5	1, 381	479, 897		管理費区分：0
合計								
						479, 897		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 17号 03-03-06
WB821210		m	241	133	32, 053		管理費区分 : 0
合計					32, 053		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	23	2, 408	55, 384		管理費区分 : 0
合計					55, 384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	16	4, 104	65, 664		管理費区分 : 0
合計					65, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	歩車道境界ブロック	C種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り						03-03-07 通常
CB422510		m	9. 9	10, 300	101, 970		管理費区分 : 0
歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り						03-03-07 片下り用
CB422510		m	0. 6	10, 420	6, 252		管理費区分 : 0
合計					108, 222		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	地先境界ブロック	A種・C種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ブロック CB422520	設置, A種(120×120×600), 再生グラッ ヤラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	4. 8	7, 306	35, 068		03-03-07 A種 管理費区分：0
地先境界ブロック CB422520	設置, C種(150×150×600), 再生グラッ ヤラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	139	7, 968	1, 107, 552		03-03-07 C種 管理費区分：0
合計					1, 142, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	ガードレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810540	土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m以上5 0m未満, 無, 無, 無	m	44	3, 734	164, 296		単 18号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵設置工(ガードレール設置工) WB810510	コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	9	14, 760	132, 840		単 19号 06-02-03 管理費区分：0
合計					297, 136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	ガード基礎ブロック	BC-10						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 CB222110		0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り						02-02-06 管理費区分：0
			m	10	10, 220	102, 200		
ガード基礎ブロック BC-10 ZZ99*01*01024								管理費区分：0
			個	5	50, 500	252, 500		
合計								
						354, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	掘削		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	1, 072	376	403, 072		管理費区分 : 0
合計								
						403, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	路肩盛土	砂質土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	13	6, 111	79, 443		管理費区分：0
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	17	2, 400	40, 800		管理費区分：0
合計					120, 243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	路床盛土	砂質土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	295	410	120, 950		管理費区分：0
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	393	2, 400	943, 200		管理費区分：0
合計					1, 064, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	路体盛土	砂質土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	691	267	184, 497		管理費区分：0
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用) Z231365005								
			m3	920	2, 400	2, 208, 000		管理費区分：0
合計								
						2, 392, 497		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	法面整形（盛土部）	砂質土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01 管理費区分：0
			m2	401	488	195, 688		
合計								
						195, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=16cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		160mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	425	1, 006	427, 550		
合計								
						427, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	表層（車道・路肩部）	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	425	1, 478	628, 150		管理費区分：0
合計								
						628, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ 350					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	53	8, 958	474, 774		管理費区分 : 0
合計					474, 774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	仮設防護柵	地覆 H300×300×10×15					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し, 無し, H鋼基礎						単 20号 06-03-12
WB821110		m	50	1, 630	81, 500		管理費区分 : 0
仮設防護柵撤去	無し, 無し, H鋼基礎						単 21号 06-03-12
WB821130		m	50	1, 355	67, 750		管理費区分 : 0
H形鋼付仮設ガードレール賃料 H300 L=5m/基 90日以内							
L102103010		基・日	900	210	189, 000		管理費区分 : 0
合計					338, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 17号 03-03-06
WB821210		m	156	133	20, 748		管理費区分 : 0
合計					20, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 60号	土木シート張り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮水シート張	遮水シート各種						02-02-03 設置
CB226130		m2	456. 5	545	248, 792		管理費区分 : 0
遮水シート張	遮水シート各種						02-02-03 撤去
CB226130		m2	456. 5	372	169, 818		管理費区分 : 0
合計					418, 610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 61号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	5	17, 650	88, 250		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	15	15, 200	228, 000		管理費区分：0
合計					316, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 62号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 33 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						
WB010020		t	12. 18	4, 070	49, 572		単 22号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						
WB010030		t	6. 09	3, 000	18, 270		単 23号 01-02-02 管理費区分：0
合計					67, 842		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 63号	地質調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 100kN以内	Z237021010	箇所	2	251, 000	502, 000		管理費区分：0
合計					502, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	ジオセルマットレス工 GN-200MP-6		単位	m	単位数量	6	単価	43, 995
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル GN-200MP-6							[] [1]	
ZZ99*01*01002			m2	27. 6	6, 150	169, 740	管理費区分：0	
吸出し防止材 再生長繊維不織布t=2mm								
ZZ99*01*01004			m2	34	560	19, 040	管理費区分：0	
樹脂アンカーピン □20×L300								
ZZ99*01*01005			本	30	180	5, 400	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40								
Z002122003			m3	5. 1	3, 150	16, 065	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		5%	式	1		8, 487	ジオセルの% 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 05	36, 210	1, 810	ジオセル小運搬・展開 23 . 0×0. 002 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 46	22, 640	10, 414	ジオセル小運搬・展開 23 . 0×0. 02 管理費区分：0	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用					02-02-02 まき出し、敷均、転圧	
CB221110			m2	23	1, 160	26, 680	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 13	22, 640	2, 943	吸出し防止材敷設 32 . 4×0. 004 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 15	22, 640	3, 396	樹脂アンカーピン打設 30 ×0. 005 管理費区分：0	
合計						263, 975		
単価						43, 995	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	ジオセルマットレス工 GN-150MP		単位	m	単位数量	20. 2	単価	41, 538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル GN-150MP	ZZ99*01*01001						[] [1]	
			m2	108. 6	4, 650	504, 990	管理費区分：0	
セル接続材 セルジョイント	ZZ99*01*01003							
			セット	28	290	8, 120	管理費区分：0	
吸出し防止材 再生長繊維不織布t=2mm	ZZ99*01*01004							
			m2	124. 2	560	69, 552	管理費区分：0	
樹脂アンカーピン □20×L300	ZZ99*01*01005							
			本	72	180	12, 960	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40	Z002122003							
			m3	14. 9	3, 150	46, 935	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					[1] []	
			式	1		25, 249	ジオセルの% 管理費区分：0	
土木一般世話役	R0125						ジオセル小運搬・展開 90 . 5×0. 002 管理費区分：0	
			人	0. 18	36, 210	6, 517		
普通作業員	R0102						ジオセル小運搬・展開 90 . 5×0. 02 管理費区分：0	
			人	1. 81	22, 640	40, 978		
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用					02-02-02 まき出し、敷均、転圧	
			m2	90. 5	1, 160	104, 980	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						吸出し防止材敷設 11 8. 3×0. 004 管理費区分：0	
			人	0. 47	22, 640	10, 640		
普通作業員	R0102						樹脂アンカーピン打設 72 ×0. 005 管理費区分：0	
			人	0. 36	22, 640	8, 150		
合計								
						839, 071		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	2号	シオセルマットレス工 GN-150MP		単位	m	単位数量	20.2	単価	41,538
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価								円／m	
							41,538		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B500, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 69m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	9, 532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 500 50×32 ×200cm JISA5372		Z231025070	個	5	9, 890	49, 450	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 828	3, 150	2, 608	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						95, 320		
単価						9, 532	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	13, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 600 600×600×2000		Z231023060	個	5	18, 700	93, 500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 96	3, 150	3, 024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		18	管理費区分：0	
合計						139, 800		
単価						13, 980	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0, 0. 9m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	20, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
側溝 U型側溝700×700		Y0003000000003	個	5	32, 400	162, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 08	3, 150	3, 402	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		40	管理費区分：0	
合計						208, 700		
単価						20, 870	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009					管理費区分：0	
t			1. 03	107, 500	110, 725			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		84			
合計						189, 400		
単価						189, 400	円／t	
		</						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D16, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16		Z001102028					管理費区分 : 0	
			t	1. 03	105, 500	108, 665		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
			t	1	78, 591	78, 591		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		44		
合計							187, 300	
単価							187, 300 円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-B-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 397. 4	1, 397	管理費区分：0		
合 計						1, 397			
単 価						1, 397	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0		
合計						17, 100			
単価						17, 100	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	8, 612. 27	8, 612			
合 計									
						8, 612			
単 価							円／m3		
						8, 612			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 11号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001003							管理費区分 : T		
			t	100	1, 800	180, 000			
合計									
						180, 000			
单価							円／t		
						1, 800			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
						1, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 300	130, 000		
合計						130, 000	円／t	
						1, 300		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	27, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100	27, 000	2, 700, 000		
合計						2, 700, 000		
単価						27, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 CB210520		2. 5m未満					100×0. 4 02-01-02	
			m3	40	6, 222	248, 880	管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							100×0. 4×1. 26	
			m3	50. 4	2, 800	141, 120	管理費区分：0	
合計								
						390, 000		
単価							円／m2	
						3, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	CB210520	2. 5m未満					02-01-02 100×0. 39	
			m3	39	6, 222	242, 658	管理費区分：0	
砂 路盤用	Z230300005						100×0. 39×1. 26	
			m3	49. 1	2, 800	137, 480	管理費区分：0	
合計						380, 138		
単価						3, 801	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 18号 WB810540		防護柵設置工 (材料費を除く 手間のみ)		土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m以上5 0m未満, 無, 無, 無		単位	m	単位数量	1	単価	3, 734
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 単価補正1. 200 (FP3)											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	14, 760	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B-2B 塗装 単価補正1. 200 (FP3)		Q001103002	m	1	14, 760	14, 760	管理費区分 : 0		
合計						14, 760			
単価						14, 760	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB821110	仮設防護柵設置	無し, 無し, H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1, 630	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設防護柵設置 (H鋼基礎) 制約無し 昼間 Q001668049							管理費区分 : 0		
			m	1	1, 630. 98	1, 630			
合 計									
						1, 630			
単 価							円／m		
						1, 630			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1, 355	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設防護柵撤去 (H鋼基礎) 制約無し 昼間		Q001669049					管理費区分 : 0		
			m	1	1, 355. 58	1, 355			
合 計							1, 355		
単 価							円／m		
						1, 355			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 33 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1	4, 070	4, 070			
合 計									
						4, 070			
単 価							円／t		
						4, 070			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000		
合 計										
								3, 000		
単 価									円／t	
								3, 000		

登 録 単 価

工事名	野々上斗内線側溝整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000241000001	砕石	別途計上	m3	0	2026	6	確定
Y000256000002	詰石	再利用	m3	0	2026	6	確定
Y000280010002	コンクリート擁壁	別途計上	個	0	2026	6	確定
Y000300000003	側溝	U型側溝700×700	個	32,400	2026	6	確定
Y000356000003	ボックスカルバート	別途計上	個	0	2026	6	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管（シングル） Φ350	m	7,330	2026	6	確定
Y001675000002	遮水シート	土木シート ポリプロピレン系織布	m2	160	2026	6	確定
Y001675000003	遮水シート	撤去なので不要	m2	0	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	1,300	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	鉄筋Co殻	t	1,800	2026	6	確定
Y007600001004	処分費	スクラップ	t	-41,000	2026	6	確定
Y007600001005	処分費	廃プラスチック	t	27,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	ジオセル	GN-150MP	m2	4,650	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ジオセル	GN-200MP-6	m2	6,150	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	セル接続材	セルジョイント	セット	290	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	吸出し防止材	再生長繊維不織布t=2mm	m2	560	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	野々上斗内線側溝整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01005	樹脂アンカーピン	□20×L300	本	180	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	スラモル	BB75	m3	31,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	スクイーズポンプ圧送		式	257,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01013	残土受入費		m3	840	2026	6	確定
ZZ99*01*01014	大型ブロック	標準品1500	m2	45,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01019	プレキャスト基礎ブロック	1000型用	個	28,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01020	RCボックスカルバート	B1200×H1200×L2000	個	174,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01021	RCボックスカルバート	B1200×H1200×L791	個	113,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	RCボックスカルバート	B1200×H1200×L860	個	113,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	RCボックスカルバート	B1200×H1200×L1103片斜切	個	209,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01024	ガード基礎ブロック	BC-10	個	50,500	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		28,725,877		
道路土工 (0002)	式	1		5,395,687		
掘削工 (0003)	式	1		140,456	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	100		140,456	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	97	1,448	140,456	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			26.01			
標準単価			7,520			
地区単価			8,020			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	65.46	62.89 28,900 35,090	947.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	10.756	11.1 138 156	155.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		5,239,127	工種 04:道路改良工事	
残土処理 (0006)	m3	1,300		5,239,127	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	1,301	3,187	4,146,287	CB210110 2742.6	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 三戸町	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			21,400		単価地区 三戸町	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.485		461.6	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0
残土受入費	m3	1,301	840	1,092,840	ZZ99*01*01013 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工 (0007)	式	1		16,104	オプション入力 工種 04:道路改良工事
法面整形（盛土部） (0008)	m2	30		16,104	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	33	488	16,104	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.67			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.66			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
法面工 (0009)	式	1		95,784	
かご工 (0010)	式	1		69,780	工種 04:道路改良工事
ふとんかご (0011)	m	6		69,780	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ふとんかご	m	6	11,630	69,780	CB225030 16637.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ふとんかご種別		階段式			
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.135	5.35 19,300 20,500	945.4	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.371	18.32 25,400 22,640	2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.448	5.44 28,300 30,700	981.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.225	5.31 28,900 35,090	1,072	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.839		794.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ふとんかご パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%	35.591		4,136	Z004004001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
詰石 再利用	%	0		0	Y000256000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.608		419.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	4.762		553.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.021		11.3	管理費区分 0
植生工 (0012)	式	1		26,004	オプション入力 工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0013)	m2	30		26,004	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	33	788	26,004	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		45.05		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工 (0014)	式	1		2,872,118		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積) (0015)	式	1		2,872,118	工種 04:道路改良工事	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾛｯｸ (0016)	m	6		144,472	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
プレキャスト基礎ブロック	m	6	5,412	32,472	CB226220	5004.4
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.749		581.7	L001010004	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.937	10.69 9,840 10,700	1,133	R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.927	23.09 28,900 35,090	1,403	R0114	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	17.014		920.7	単価補正	
標準構成比			16.96		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	13.372		723.6	R0125	
標準構成比			12.38		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	11.989		648.8	Z006702002	
標準構成比			11.47		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		1.2	管理費区分 0	
プレキャスト基礎ブロック 1000型用	個	4	28,000	112,000	ZZ99*01*01019	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートブロック積 (0017)	m2	25		1,310,590	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック積	m2	25.3	6,802	172,090	CB226230 6196.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 水抜きパイプの有無		有り				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.688		727	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.79			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
運転手(特殊)	%	25.831		1,757	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	
標準構成比			23.36			
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	13.308	16.39	905.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
ブロック工	%	13.895	14.13	945.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			29,200 31,520			
土木一般世話役	%	10.641	10	723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	14.046		955.4	管理費区分 0	
軽油	%	11.575		787.3	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.24 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0	
大型ブロック 標準品1500	m2	25.3	45,000	1,138,500	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
胴込・裏込コンクリート (0018)	m3	18		611,889	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
胴込・裏込コンクリート	m3	17.7	34,570	611,889	CB226110 31238.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 ブロックの種類		大型ブロック			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下			単価地区 三戸町	
J03 生コンクリート規格		生コンクリート各種			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.936	2.99 9,840 10,700	1,015	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.654	10.87 28,300 30,700	3,683	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.2	8.94 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.114	3.75 28,900 35,090	1,422	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	1.846		638.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.958		24,875	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			70.21		
標準構成比			19,750		
標準単価			22,400		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.287		444.9	
標準構成比			1.26		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.005		2.9	
胴込・裏込材(砕石) (0019)	m3	13		78,587	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	m3	12.7	6,188	78,587	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロツクの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロツク 再生砕石 RC-40				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.698	6.75 9,840 10,700	290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.311	32.09 25,400 22,640	1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.918	14.28 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.802		420.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.585		36.18	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	57.503		3,558	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			34.22			
標準単価			1,200			
地区単価			3,150			
軽油	%	2.164		133.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.019		1.62	管理費区分 0	
天端コンクリート (0020)	m3	1		73,280	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	1	73,280	73,280	CB226180 65822.0 管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.373	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.111	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	12.105	15.12	8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.257	10.73 31,000 36,210	8,249	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.113	7.3 28,300 30,700	5,212	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.83		6,470	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.702	32.1 19,750 22,400	23,963	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.503	1.48 138 156	1,101	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0021)	m3	5		389,330	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	4.5	79,710	358,695	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.815	1.83 9,840 10,700	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.71		14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		21.77			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
型わく工	%	23.951		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		21.44			
	標準単価		30,000			
	地区単価		36,720			
土木一般世話役	%	11.257		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.56			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	5.771		4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		5.83			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.419		6,711	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.06		23,960	Z230210245 管理費区分	0
標準構成比			29.04		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			19,750		単価地区	三戸町
地区単価			22,400		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.011		805.9	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.98		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区	三戸町
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		6.1	管理費区分	0
目地板	m2	5.1	6,007	30,635	CB224710	4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分	0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	28.653		1,721	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
ジオセルマットレス (0022)	m	6		263,970	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ジオセルマットレス工 GN-200MP-6	m	6	43,995	263,970	オプション入力 単位数量 6 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ジオセル GN-200MP-6	m2	27.6	6,150	169,740	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
吸出し防止材 再生長繊維不織布t=2mm	m2	34	560	19,040	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
樹脂アンカーピン □20×L300	本	30	180	5,400	ZZ99*01*01005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40	m3	5.1	3,150	16,065	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		8,487	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
土木一般世話役	人	0.05	36,210	1,810	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.46	22,640	10,414	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
基礎碎石	m2	23	1,160	26,680	CB221110	1407.6
					管理費区分	0
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩	2026.06 単 2026.06
J02 碎石の種類		碎石(各種)			単価地区	三戸町
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]	%	6.36		73.77	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分	0
標準構成比			4.75		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	三戸町
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.04		0.46	管理費区分	0
普通作業員	%	36.554		424	R0102	
標準構成比			33.8		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.777		217.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	19.501		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.24 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	12.07		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.52 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.597		6.93	管理費区分 0	
砕石 別途計上	%	0		0	Y000241000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.46 1,200 0			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
軽油	%	6.063		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.42			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.007		0.08	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.031		0.43	管理費区分 0	
普通作業員	人	0.13	22,640	2,943	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.15	22,640	3,396	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
カルバート工 (0023)	式	1		4,290,344		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0024)	式	1		465,928	工種 04:道路改良工事
床掘り (0025)	m3	370		106,590	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	374	285	106,590	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.198	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	55.903	53.87	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.869	23.66 138 156	65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0
埋戻し (0026)	m3	220		338,998	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	139	1,174	163,186	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.913		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.75		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.65		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ及びドラム 質量 60～80kg	%	0.073		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			471		
地区単価			533		
特殊作業員	%	29.313		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.92		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.595		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.93			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
運転手(特殊)	%	24.211		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.34			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	12.037		141.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.4			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.09		1.06	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.1			
標準構成比			154			
標準単価			150			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.018		0.34	管理費区分 0	
埋戻し	m3	84	2,093	175,812	CB210410 2025.1 管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比			7.79		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 三戸町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0	
標準構成比			1.41		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			1,260		単価地区 三戸町	
地区単価			1,430		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タンパ及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0	
標準構成比			0.09		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			471		単価地区 三戸町	
地区単価			533		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	34.647		725	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
カソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
基面整正 (0027)	m2	40		20,340	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	45	452	20,340	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	99.978	100 25,400	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0028)	式	1		3,824,416	工種 04:道路改良工事
ボックスカルバート (0029)	m	22		2,948,204	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	1.4	71,280	99,792	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町
標準構成比			2.69		
標準単価			43,600		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.18 28,300 30,700			
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0
ボックスカルバート	m	20.2	16,060	324,412	CB222880 62731.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.051	2.78 43,600 52,400	2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	12.633		2,028	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	16.888		2,711	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			4.85		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,640		
土木一般世話役		%	11.269		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			2.47		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
特殊作業員		%	9.537		1,531	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			2.25		
	標準単価			28,300		
	地区単価			30,700		
その他(労務)		%	36.598		5,875	管理費区分 0
ボックスカルバート 別途計上		%	0		0	Y000356000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比			75.67		
	標準単価			94,900		
	地区単価			0		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.024		11	管理費区分 0
RCボックスカルバート B1200×H1200×L2000	個	6	174,000	1,044,000	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1200×H1200×L791	個	1	113,000	113,000	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1200×H1200×L860	個	1	113,000	113,000	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1200×H1200×L1103片斜切	個	6	209,000	1,254,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
接続コンクリート (0030)	m3	0.3		37,145	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.3	38,800	11,640	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06
J02 打設工法		人力打設			単価地区 三戸町
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	18.79		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	7.904		3,066	R0101			
				7.69		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	三戸町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.903		738.2	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	61.228		23,751	Z230210245			
				58.85		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,400		単価地区	三戸町		
地区単価				22,400		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.005		10.8	管理費区分	0		
基礎碎石		m2	0.9	1,539	1,385	CB221110	1263.6		
						管理費区分	0		
J01 碎石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下			歩	2026.06	単	2026.06
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			単価地区	三戸町		
J03 費用の内訳			全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.802		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.551		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.64		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	14.162		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.9		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	14.708		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			14.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.099	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.454		6.99	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	24.554	11.39 1,200 3,150	377.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.577	4.93 138 156	70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.053		0.82	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		0.57	管理費区分 0	
型枠	m2	2.4	10,050	24,120	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.037		1,310	単価補正	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分	0
ジオセルマットレス (0031)	m	20		839,067	管理費区分	0
					オプション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ジオセルマットレス工 GN-150MP	m	20.2	41,538	839,067	オプション入力	
					単位数量	20.2 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ジオセル GN-150MP	m2	108.6	4,650	504,990	ZZ99*01*01001	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
セル接続材 セルジョイント	セット	28	290	8,120	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
吸出し防止材 再生長繊維不織布t=2mm	m2	124.2	560	69,552	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
樹脂アンカーピン □20×L300	本	72	180	12,960	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
再生クラッシャーラン RC-40	m3	14.9	3,150	46,935	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)					単価補正	
式 1 25,249					ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
人 0.18 36,210 6,517					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
人 1.81 22,640 40,978					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
基礎碎石					CB221110 1335.6	
m2 90.5 1,160 104,980					管理費区分 0	
J01 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 碎石の種類 碎石(各種)					単価地区 三戸町	
J03 費用の内訳 全ての費用					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.365	5.01 8,800 9,710	73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.038		0.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.552	35.62 25,400 22,640	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.785	15.04 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.5	13.95 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.069		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			8.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.602		6.98	管理費区分 0	
砕石					Y000241000001	
別途計上	%	0		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			16.17			
標準単価			1,200			
地区単価			0			
軽油	%	6.065		70.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			4.66			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.009		0.1	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		0.2	管理費区分 0
普通作業員	人	0.47	22,640	10,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.36	22,640	8,150	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0032)	式	1		1,223,125	
側溝工 (0033)	式	1		331,975	工種 04:道路改良工事
U型側溝 (0034)	m	15		212,514	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	3.7	9,532	35,268	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		BF1-B500			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.69m3/10m			
U型側溝					WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m	8.2	13,980	114,636	
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
U型側溝					WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m	3	20,870	62,610	
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャラン 40～0 0.9m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接続コンクリート (0035)		m3	1		119,461	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.8	38,800	31,040	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	18.79		7,289	標準構成比 22.25 標準単価 25,400 地区単価 22,640 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.904		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	1.903		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228		23,751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			22,400			
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	2.6	1,539	4,001	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.802	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.551	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.162	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.708		226.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	9.099		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.454		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	24.554		377.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,150			
軽油	%	4.577		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.053		0.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.57	管理費区分 0
型枠	m2	8.4	10,050	84,420	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
接続柵工 (0036)	式	1		156,900	オプション入力 工種 04:道路改良工事
接続柵 (0037)	箇所	1		156,900	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	箇所	1	156,900	156,900	CB222950 141460.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.03m3を超え1.09m3以下			単価地区 三戸町
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.06	0.06 8,800 9,710	93.65	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.242	35.55 30,000 36,720	61,553	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.15	22.58 25,400 22,640	28,470	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.344	8.87 31,000 36,210	14,656	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.839	1.88 28,300 30,700	2,884	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.814		23,237	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.191	15.83 19,750 22,400	25,397	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 138 156	95.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.297		465.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		48.21	管理費区分 0	
吞口・吐口工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1		734,250	工種 04:道路改良工事
呑口工 (0039)	箇所	1		442,905	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	3.7	30,380	112,406	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.711		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.924		2,103	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.53			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	3.096		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.91			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	2.727		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.76			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	1.935		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.405		123	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	80.376		24,412	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			22,800		
軽油	%	0.793		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.004		9.42	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.117	189,400	22,159	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.191	187,300	35,774	WB810010 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋材料規格・径			SD295 D16			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区 三戸町
J03 施工規模			10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増
J05 夜間作業補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正
J07 法面作業の補正			無			
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
型枠		m2	23.1	11,260	260,106	CB240210 10100.0
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 三戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	51.237		5,768	R0133
標準構成比				46.66		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				36,720		単価地区 三戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102
標準構成比				25.14		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				22,640		単価地区 三戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.51			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	6.5	1,917	12,460	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.849		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.75			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	22.12		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		33.8			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	11.363		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	11.801		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.24			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
土木一般世話役	%	7.304		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.52			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.362		6.93	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	39.435		755.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	20.46		
		標準単価	1,200		
		地区単価	3,150		
軽油	%	3.669		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	4.42		
		標準単価	138		
		地区単価	156		
その他(材料)	%	0.052		0.99	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		0.62	管理費区分 0
吐口工 (0040)	箇所	1		291,345	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2	30,380	60,760	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.711		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	6.924		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.096		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		

入力データリスト (本01)

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.727		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	1.935		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.405		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	80.376		24,412	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 22,800			
軽油	%	0.793		240.7	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			0.77		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			138		単価地区 三戸町	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		9.42	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.077	189,400	14,583	WB810010	
					管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 三戸町	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
型枠	m2	18.4	11,260	207,184	CB240210 10100.0	
					管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133	
					管理費区分 0	
標準構成比			46.66		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 三戸町	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	4.6	1,917	8,818	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.849	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.12	33.8 25,400 22,640	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.363	14.27 28,300 30,700	217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.801	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.304		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.52 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	0.362		6.93	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	39.435		755.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.46 1,200 3,150		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	3.669		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.42 138 156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.052		0.99	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.021		0.62	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0041)	式	1		2,107,307		
防護柵撤去工 (0042)	式	1		61,468	工種 99:	
防護柵撤去(カートレール) (0043)	m	44		61,468	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(カートレール撤去工)	m	44	1,397	61,468	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込・標準型				
J02 規格・仕様		Gr-B-4E				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
構造物取壊し工 (0044)	式	1		779,592	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0045)	m3	30		299,040	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	5.3	17,100	90,630	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物とりこわし	m3	24.2	8,612	208,410	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0046)	m	70		51,086	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断					CB430510 700.44	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	69.6	734	51,086	管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 三戸町	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]					M001161013	
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.769		71.72	管理費区分 0	
標準構成比			10.24		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			13,000		単価地区 三戸町	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125	
標準構成比			10.88		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
			25,400		
			22,640		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	18.947		139.1	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ					Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	22.393		164.4	
			22.39		
			68,200		
			71,500		
ガソリン レキ ュー					Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2.611		19.17	
			2.81		
			154		
			150		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	1.309		9.61	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.022		0.21	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎 (0047)	m2	1, 800		429, 466	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
舗装版破碎	m2	1, 799	238	428, 162	CB430310 217. 37 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	%	12. 265		29. 22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12. 85		
標準単価			6, 460		
地区単価			6, 760		
土木一般世話役	%	31. 481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			29. 54		
標準単価			31, 000		
地区単価			36, 210		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			27.52 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			24.18 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.91 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	2	652	1,304	CB430310 604.34 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.255	11.61 6,460 6,760	73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブレード(油圧ブレード) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.365	8.62 10,500 11,000	54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.581		3.79	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.877	30.12 28,900 35,090	221	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	21.844		142.5	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			26.47 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.636	14.46 31,000 36,210	102	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.14		13.96	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.095	5.82 138 156	39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.178		1.16	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		0.24	管理費区分 0
かご撤去工 (0048)	式	1		20,814	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ふとんかご撤去 (0049)	m	6		20,814	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ふとんかご	m	6	3,469	20,814	CB225030 3391.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格		撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	13.637		473	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.13 19,300 20,500		
普通作業員	%	39.182		1,359	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			44.96 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	14.151		490.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.34 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	15.471		536.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.03 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	11.478		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.05 31,000 36,210			
軽油	%	6.066		210.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.49 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.015		1.1	管理費区分 0
運搬処理工 (0050)	式	1		625,683	工種 99:
殻運搬 (0051)	m3	119		260,741	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	5.3	1,358	7,197	CB227010 1158.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		1.6km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.978		501.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	40.77		
		標準単価	20,847		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.107	44.82 23,600 30,290	666.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.905	14.41 138 156	188.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分 0	
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	m3	24.2	1,543	37,340	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	36.976	40.77 20,847 21,400 747	570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	49.108		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			44.82 23,600 30,290			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	13.903		214.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.41 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	89.6	2,413	216,204	CB227010 2077.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.289		972	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	
			44.05 20,847			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.019		1,062	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290		
軽油	%	15.647		377.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 156		
諸雑費	%	0.045		1.5	管理費区分 0
現場発生品運搬・荷卸 (0052)	t	0.4		10,492	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	t	0. 07	21, 010	1, 470	CB010410 18451. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		37. 5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	%	12. 961		2, 723	M000302010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13. 79			
標準単価			7, 690			
地区単価			8, 230			
運転手(特殊)	%	44. 944		9, 442	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42. 15			
標準単価			28, 900			
地区単価			35, 090			
特殊作業員	%	39. 298		8, 256	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41. 25			
標準単価			28, 300			
地区単価			30, 700			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.79		586.1	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.007		2.9	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	4,764	476	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.942		2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
特殊作業員		%	39.295		1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				41.25					
標準構成比				28,300					
標準単価				30,700					
地区単価									
軽油		%	2.79		132.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				2.81					
標準構成比				138					
標準単価				156					
地区単価									
諸雑費		%	0.013		0.7	管理費区分 0			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.23	18,200	4,186	CB010410 15982.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無			無し						
J03 片道運搬距離(km)DID無			32.5km以下						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.958		2,358	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0			
				13.79					
標準構成比				7,690					
標準単価				8,230					
地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.946		8,179	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		42.15 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.297		7,151	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.789		507.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.81 138 156			
諸雑費	%	0.01		4.4	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4	10,900	4,360	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010	
標準構成比			13.73		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			8,230		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114	
標準構成比			41.98		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101	
標準構成比			41.08		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
殻処分 (0053)	t	281		354,620	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	13.3	1,800	23,940	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	56.9	1,000	56,900	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	210.6	1,300	273,780	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品処分 (0054)	t	0.2		-170	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 スクラップ	t	0.07	-41,000	-2,870	Y007600001004 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	0.1	27,000	2,700	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
閉塞工 (0055)	式	1		619,750	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
既設構造物閉塞 (0056)	m3	12		619,750	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
スラモル BB75	m3	11.5	31,500	362,250	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクイーズポンプ圧送	式	1		257,500	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装工 (0057)	式	1		3,885,751	オプション入力	
アスファルト舗装工（歩道部） (0058)	式	1		95,640	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
表層（歩道部） (0059)	m2	42		95,640	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層（歩道部）	m2	42.3	2,261	95,640	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.345		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.87			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.262	0.36 3,540 3,830	5.93	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.187		4.23	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.327	8.86 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.332	5.92 28,300 30,700	97.92	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.285	4.01 28,900 35,090	74.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	1.694		38.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.15		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.755		39.66	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F)	%	74.948		1,694	Z231051010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			65.14		
			384,000		
			13,100		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.521		147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.51		
			103		
			117		
軽油	%	0.282		6.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0
			0.37		
			138		
			156		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.044		0.99	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.18	管理費区分 0
アスファルト舗装工（駐車場部） (0060)	式	1		1,999,606	オプション入力 工種 04:道路改良工事
凍上抑制層 (0061)	m2	13		49,920	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層	m2	12.8	3,900	49,920	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土	m3	40	6,222	248,880	CB210520 6824.8 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.76 1,560 1,590		
普通作業員	%	87.344		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,640		
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.64 28,300 30,700		
軽油	%	0.322		20.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			0.26		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		1.39	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	50.4	2,800	141,120	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤（車道・路肩部） (0062)	m2	14		23,568	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	13.6	1,733	23,568	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 三戸町	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	5.897		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.794		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.808		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		
その他(機械)	%	1.197		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	14.622		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			9.23		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.908		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.36			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	4.247		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
土木一般世話役	%	3.75		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.46			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	4.248		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	57.704		1,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		70.53			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			1,255,000 3,150		単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.537	1.72 138 156	43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.225		3.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.063		1.11	管理費区分 0
表層（車道・路肩部） (0063)	m2	951		1,926,118	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	950.7	2,026	1,926,118	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.831	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.14	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.126	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.219		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	2.913		59	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.66 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.233	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.966	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.761	0.73 31,000 36,210	15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.569		31.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	81.363	80.7 580,000 13,100	1,648	Z231051010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.272	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.494	0.49 138 156	10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.09		1.83	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.94	管理費区分 0	
アスファルト舗装工（車道部） (0064)	式	1		1,790,505	オプション入力 工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
凍上抑制層 (0065)	m2	51		193,851	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層	m2	51	3,801	193,851	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	39	6,222	242,658	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハットゲイト式〕 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.85	0.76 1,560 1,590	52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	87.344	89.34 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	11.472	9.64 28,300 30,700	713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.322	0.26 138 156	20.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		1.39	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	49.1	2,800	137,480	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤（車道・路肩部） (0066)	m2	85		71,825	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	85	845	71,825	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.026		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.95 37,600 37,600		
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.812		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			0.49		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.826	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.228		10.38	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.922	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.012	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.352		36.78	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.63			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	3.848		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	4.347		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	56.838		480.3	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			74.21			
標準単価			753,000			
地区単価			3,150			
軽油	%	2.587		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.5			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト (本01)

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.188		1.59	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
上層路盤 (車道・路肩部) (0067)	m2	348		428,815	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	347.5	1,234	428,815	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.131		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.562	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.566	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.837		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.237	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.751	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.984		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.32 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	2.638		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.37 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	2.975		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	69.869		862	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.84 240,000 5,650		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	1.77		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町
			3.03 138		
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.675		8.33	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.33	管理費区分 0	
表層（車道・路肩部） (0068)	m2	348		616,117	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	347.5	1,773	616,117	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 三戸町	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.206		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.245		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.21 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.228		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.19 標準単価 3,250 地区単価 3,620		
その他(機械)	%	0.21		3.72	管理費区分 0
普通作業員	%	4.915		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.11 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
運転手(特殊)	%	4.573		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			標準構成比 3.49		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.992	3.41 28,300 30,700	70.75	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.563	1.24 31,000 36,210	27.7	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.953		34.61	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	72.396	76.32 580,000 12,750	1,283	Z231051040 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤					Z004130002	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.312	6.78 103 117	147.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.341	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.029		0.51	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		1.45	管理費区分 0	
表層（車道・路肩部） (0069)	m2	348		479,897	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	347.5	1,381	479,897	CB410260 1827.2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1. 4～3. 0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1. 549	1. 09 14, 800 15, 900	21. 39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 314	0. 22 3, 540 3, 830	4. 34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 295	0. 2 3, 250 3, 620	4. 07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 三戸町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0. 272		3. 75	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.311		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.35			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
運転手(特殊)	%	5.865		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.65			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
特殊作業員	%	5.125		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.57			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	2.009		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.3			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.506		34.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	71.63		988.9	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			79.88 580,000 13,100		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.638		50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.42 103 117		
軽油	%	0.448		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.3 138 156		
その他(材料)	%	0.027		0.37	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.57	管理費区分 0
区画線工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0070)	式	1		32,053	
区画線工 (0071)	式	1		32,053	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ペイント式区画線 (0072)	m	240		32,053	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	241	133	32,053	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0073)	式	1		1,371,890	オプション入力
作業土工 (0074)	式	1		121,048	オプション入力 工種 04:道路改良工事
床掘り					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0075)	m3	20		55,384	第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	23	2,408	55,384	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0	
埋戻し (0076)	m3	20		65,664	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	16		65,664	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 土質		土砂			単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.157	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.787	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	21.367		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	17.77 28,900 35,090		
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.14 138 156		
ガソリン レギュラー	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.84 154 150		
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分 0	
縁石工 (0077)	式	1		1,250,842	オプション入力 工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック (0078)	m	11		108,222	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	9.9	10,300	101,970	CB422510 9335.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			
J06 養生工の有無		有り			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	1.522		156.6	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.59		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.29		29.87	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.29		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	13.233		1,362	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	9.269		954	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.666		891.9	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	7.132		734.1	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	10.192		1,049	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	37.834		3,894	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	9.309		958.1	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.035		106.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	%	1.499		154.3	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		9.63	管理費区分 0
歩車道境界ブロック	m	0.6	10,420	6,252	CB422510 7679.2 管理費区分 0
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 三戸町
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 養生工の有無		有り			単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.26		27.11	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			0.32		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区 三戸町
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	16.718		1,742	R0102 管理費区分 0
標準構成比			25.46		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 三戸町
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.574		1,206	R0125 管理費区分 0
標準構成比			13.45		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			31,000		単価地区 三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	9.545		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.94 28,300 30,700			
型わく工	%	9.156		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.15 30,000 36,720			
その他(労務)	%	4.738		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	38.359		3,997	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.91 1,680 2,390			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	8.049		838.7	Z230210245 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.63 19,750 22,400		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.334	0.69 1,200 3,150	139	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.25	0.3 138 156	26.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.85	管理費区分 0
地先境界ブロック (0079)	m	144		1,142,620	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
地先境界ブロック	m	4.8	7,306	35,068	CB422520	6661.0
J01 作業区分		設置			管理費区分	0
J02 ブロック規格		A種(120×120×600)			歩	2026.06 単 2026.06
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40			単価地区	三戸町
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
J06 養生工の有無		有り			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.322		23.51	管理費区分	0
標準構成比			0.32		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	三戸町
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	23.257		1,699	R0102	
標準構成比			28.62		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	16.221		1,185	R0125	
標準構成比			15.24		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	13.274		969.7	単価補正	
標準構成比			13.42		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	13.058		953.9	R0133	
標準構成比			11.7		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	6.583		480.9	管理費区分 0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002354001	
120×120×600(A)	%	15.797		1,154	管理費区分 0	
標準構成比			13.62		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			550		単価地区 三戸町	
地区単価			700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	9.514		695	Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%			9.2		管理費区分 0	
標準構成比			19,750		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			22,400		単価地区 三戸町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャー RC-40	%	1.651		120.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.69			
	標準単価		1,200			
	地区単価		3,150			
軽油	%	0.299		21.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.29			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.024		2.56	管理費区分 0	
地先境界ブロック	m	139	7,968	1,107,552	CB422520 7140.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		C種(150×150×600)				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)				
J06 養生工の有無		有り				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.316		25.21	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		0.32			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.662	27.13 25,400 22,640	1,726	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.048	14.38 31,000 36,210	1,199	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.375	12.73 28,300 30,700	986	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価	%	11.977	10.92 30,000	954.3	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	6.138		489.1	管理費区分	0		
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 150×150×600(C)		%	20.595		1,641	Z002354003			
標準構成比				17.21		管理費区分	0		
標準単価				745		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				995		単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	9.92		790.4	Z230210245			
標準構成比				9.76		管理費区分	0		
標準単価				19,750		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				22,400		単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		%	1.647		131.2	Z002122003			
標準構成比				0.7		管理費区分	0		
標準単価				1,200		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				3,150		単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.304		24.21	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.3 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.58	管理費区分 0
防護柵工 (0080)	式	1		651,836	オプション入力
路側防護柵工 (0081)	式	1		297,136	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ガードレール (0082)	m	53		297,136	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	44	3,734	164,296	WB810540 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様		Gr-B-4E 塗装品			単価地区 三戸町
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 曲線部補正		無			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	9	14,760	132,840	WB810510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 規格・仕様		Gr-B-2B 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m以上100m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J08 加算額の有無		加算無し			
防護柵基礎工 (0083)	式	1		354,700	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ガード基礎ブロック (0084)	m	10		354,700	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁設置	m	10	10,220	102,200	CB222110 30500.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			
J02 基礎碎石の有無		有り			
J03 均しコンクリートの有無		有り			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比	%	3.666	1.13	374.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			9,840 10,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	3.861		394.6	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.406	5.04 25,400 22,640	1,370	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.695	3.07 31,000 36,210	1,093	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.392	2.87 28,900 35,090	1,062	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.097		929.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	45.814		4,682	管理費区分 0	
コンクリート擁壁					Y000280010002	
別途計上	%	0		0	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			67.58			
標準単価			41,200			
地区単価			0			
軽油	%	3.002		306.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.89			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.041		4.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		3.04	管理費区分 0	
ガード基礎ブロック					ZZ99*01*01024	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
BC-10	個	5	50,500	252,500	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0085)	式	1		6,799,982	オプション入力	
工食用道路土工 (0086)	式	1		4,175,650	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
掘削 (0087)	m3	1,070		403,072	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,072	376	403,072	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 三戸町	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.72 20,100 21,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
路肩盛土 (0088)	m3	10		120,243	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	13	6,111	79,443	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員		2.5m未満			CB210510	6722.7
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分	0
標準単価			1,560		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			1,590		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.286		17.47	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	17	2,400	40,800	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土 (0089)	m3	300		1,064,150	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	295	410	120,950	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工幅員		4.0m以上				

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量 J03 障害の有無		20,000m3未満 無し			単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.633	9.51 6,010 6,760	39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.674	8.3 11,200 11,500	31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.016	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	16.545	20.61 25,400	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.126	15.84 138 156	66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	393	2,400	943,200	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体盛土 (0090)	m3	690		2,392,497	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	691	267	184,497	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
バルトーサ〔湿地〕 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.948		45.27	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 156			
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	920	2,400	2,208,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形（盛土部） (0091)	m3	400		195,688	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	401	488	195,688	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			28.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.18 138 156			
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
アスファルト舗装工（仮設道路） (0092)	式	1		1,055,700	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
下層路盤（車道・路肩部） (0093)	m2	425		427,550	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	425	1,006	427,550	CB410030 1289.3	
J01 全仕上り厚(実数入力)		160mm			管理費区分 0	
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			単価地区 三戸町	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータークレータ[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.063		50.92	管理費区分 0	
標準構成比			3.95		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			37,600		単価地区 三戸町	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.682		6.86	管理費区分 0	
標準構成比			0.49		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 三戸町	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.694		6.98	管理費区分 0	
標準構成比			0.49		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,550		単価地区 三戸町	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	1.032		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.539	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.371	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.657	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.234	2.16 31,000 36,210	32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.652		36.73	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	%	63.681		640.4	Z002122003 管理費区分	0
	標準構成比		74.21		歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		753,000		単価地区	三戸町
	地区単価		3,150		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.174		21.86	Z006702002 管理費区分	0
	標準構成比		1.5		歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		138		単価地区	三戸町
	地区単価		156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.208		2.09	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		0.48	管理費区分	0
表層（車道・路肩部） (0094)	m2	425		628,150	オプション入力 第0056号内訳書 単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	425	1,478	628,150	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.446	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.294	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.273	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.252		3.72	管理費区分 0
普通作業員	%	5.895		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.11		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	5.485		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.49		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	4.788		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.41		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	1.875		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			1.24		
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.342		34.61	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.939	76.32 580,000 13,100	989.1	Z231051005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.969	6.78 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.409	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 三戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.028		0.41	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.45	管理費区分 0	
仮水路工 (0095)	式	1		474,774	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
暗渠排水管 (0096)	m	53		474,774	オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	53	8,958	474,774	CB222770 5307.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付・撤去				
J02 管種別		波状管				
J03 呼び径		200～400mm				
J04 継手材料費		要				
J05 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	4.167		373.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.89			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	2.422		216.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管（シングル） Φ350	%	93.401		8,366	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.9	管理費区分 0	
防護施設工 (0097)	式	1		338,250	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
仮設防護柵 (0098)	m	50		338,250	オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設防護柵設置	m	50	1,630	81,500	WB821110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工区分		H鋼基礎				
仮設防護柵撤去	m	50	1,355	67,750	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工区分		H鋼基礎				
H形鋼付仮設ガードレール賃料 H300 L=5m/基 90日以内	基・日	900	210	189,000	L102103010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線工 (0099)	式	1		20,748	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
ペイント式区画線 (0100)	m	160		20,748	オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	156	133	20,748	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
土木シート工 (0101)		式	1		418,610	オプション入力 工種 04:道路改良工事
土木シート張り (0102)		m2	457		418,610	オプション入力 第0060号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
遮水シート張		m2	456.5	545	248,792	CB226130 3124.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 遮水シート規格			遮水シート各種			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	37.326		203.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.31			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	13.254		72.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.98			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	17.7		96.5	管理費区分 0	
遮水シート					Y001675000002	
土木シート ポリプロピレン系織布	%	31.695		172.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			87.46			
			2,530			
			160			
諸雑費	%	0.025		0.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
遮水シート張	m2	456.5	372	169,818	CB226130 3124.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 遮水シート規格		遮水シート各種				
普通作業員	%	54.65		203.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.31			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	19.405		72.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	25.915		96.5	管理費区分 0	
遮水シート 撤去なので不要	%	0		0	Y001675000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			87.46			
標準単価			2,530			
地区単価			0			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.14	管理費区分	0
交通管理工 (0103)	式	1		316,250	オプション入力 工種	04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0104)	人	20		316,250	オプション入力 第0061号内訳書 単位数量	1 人
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	5	17,650	88,250	R0803 管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
交通誘導警備員B	人	15	15,200	228,000	R0804 管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0105)	式	1		28,725,877	単価補正
共通仮設 (0106)	式	1		4,674,842	
共通仮設費 (0107)	式	1		918,842	
運搬費 (0108)	式	1		67,842	工種 99:
仮設材運搬費 (0109)	t	6.1		67,842	第0062号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.18	4,070	49,572	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		33.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	6.09	3,000	18,270	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
技術管理費 (0110)	式	1		502,000	工種 99:	
地質調査費 (0111)	式	1		502,000	オプション入力	
					第0063号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
平板載荷試験 100kN以内	箇所	2	251,000	502,000	Z237021010	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	三戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場環境改善費 (0112)	式	1		349,000		
現場環境改善費（率計上） (0113)	式	1		349,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上）						

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0114)	式	1		3,756,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0115)	式	1		33,400,719	
現場管理費 (0116)	式	1		11,800,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0117)	式	1		45,200,719	
一般管理費等 (0118)	式	1		8,419,281	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0119)	式	1		53,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0120)	式	1		5,362,000	

入力データリスト（本01）

工事名	野々上斗内線側溝整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0121)		式	1		58,982,000	