

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰り上げ 第494-1号

設計書番号 508-060-0207

むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事

実施 設計書

下北郡東通村大字目名 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁支承工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	主桁補修工	1	式
	橋脚巻立て工	1	式
設計額	119,416,000 円 (内消費税 10,856,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1		48,935,999			
橋梁支承工								
		式	1		989,880			
防錆処理工								
		式	1		928,200			
金属溶射	支承						内 1号	
		基	6		928,200			
部材設置工								
		式	1		61,680			
ピンチプレート設置							内 2号	
		箇所	1		61,680			
橋梁付属物工								
		式	1		1,059,086			
落橋防止装置工								
		式	1		1,059,086			
構造物とりこわし工							内 3号	
		m3	1		59,720			
再設置工							内 4号	
		式	1		999,366			
橋梁補修工								
		式	1		266,790			
表面含浸工								
		式	1		266,790			
表面含浸工	ｼﾝ系						内 5号	
		m2	62		266,790			

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
主桁補修工								
		式	1		7,142,247			
端横桁撤去・再設置工								
		式	1		5,784,247			
撤去工								内 6号
		式	1		1,849,338			
再設置工								内 7号
		式	1		3,934,909			
主桁端部補修工								
		式	1		1,358,000			
金属パテ補修工								内 8号
		式	1		1,358,000			
橋脚巻立て工								
		式	1		2,675,212			
作業土工								
		式	1		680,673			
床掘り								内 9号
		m3	80		59,976			
埋戻し								内 10号
		m3	80		169,533			
土砂等運搬								内 11号
		m3	290		408,688			
残土等処分								内 12号
		m3	290		42,476			
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)								
		式	1		1,994,539			

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔	φ32×L450						内 13号	
		箇所	34		108,154			
コンクリート巻立て	(12)-2 24-12-25(20)						内 14号	
		m3	11		1,451,220			
鉄筋	SD345 D13～D22						内 15号	
		t	1.47		435,165			
構造物撤去工								
		式	1		15,393			
運搬処理工								
		式	1		15,393			
殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻						内 16号	
		m3	1		5,693			
殻処分	無筋Co殻、鉄筋Co殻						内 17号	
		m3	1		9,700			
仮設工								
		式	1		36,787,391			
土留・仮締切工	上部障害対策工法							
		式	1		33,640,076			
鋼矢板	設置 3、4型、矢板長L=10.0～11.0m						内 18号	
		枚	86		26,800,684			
鋼矢板	撤去 3、4型、矢板長L=10.0～11.0m						内 19号	
		枚	86		6,839,392			
工事用道路工								
		式	1		2,228,703			
工事用道路盛土							内 20号	
		m3	160		780,510			

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷砂利	RC-40、t=10cm							内 21号
		m2	109		36,890			
敷鉄板								内 22号
		m2	237		349,567			
大型土のう								内 23号
		袋	123		1,061,736			
水替工								
		式	1		236,500			
ポンプ排水								内 24号
		日	9		236,500			
足場工								
		式	1		682,112			
仮設足場工								内 25号
		掛m2	130		682,112			
直接工事費								
		式	1		48,935,999			
共通仮設								
		式	1		10,993,092			
共通仮設費								
		式	1		1,964,092			
運搬費								
		式	1		1,275,892			
重建設機械分解組立輸送費								内 26号
		式	1		546,900			
仮設材運搬費	敷鉄板							内 27号
		t	40.9		414,726			

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		鋼矢板3型、4型						内 28号
			t	17.2		314,266		
技術管理費								
			式	1		129,200		
鉄筋探査								内 29号
			式	1		129,200		
現場環境改善費								
			式	1		559,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		559,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		9,029,000		
純工事費								
			式	1		59,929,091		
現場管理費								
			式	1		32,369,000		
工事原価								
			式	1		92,298,091		
一般管理費等								
			式	1		16,261,909		
工事価格								
			式	1		108,560,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		10,856,000		
工事費計								
			式	1		119,416,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費		48,935,999	直接工事費	48,935,999		
非対象額計（－）		-587,700				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		1,372,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		-1,969,400	(間接費非対象額)			
管理費区分T		9,700	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	49,523,699	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.13%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.13%		0.00%		
	計上額	559,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	1,405,092				
運搬費	1,275,892	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	129,200
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,993,092

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	59,929,091	単独（追加工事）直接工事費	48,935,999	単独（追加工事）共通仮設費	10,993,092
非対象額計（－）	-597,400				
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	1,372,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	-1,969,400	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(全処分費等のうち 3 %または 3,000 万円を超える額)			
対象額　支給品費　(＋)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (＋)	0				
無償貸付機械評価額　(＋)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	60,526,491	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	60,516,791		0		0
現場管理費					
率（補正前）	43.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後）　週休 2 日　週休 2 日(月単位) 1.02	53.48%		0.00%		
計上額	32,369,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	92,298,091				
純工事費	59,929,091	現場管理費	32,369,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-1,969,400				
管理費区分9	-1,969,400	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	94,267,491	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	94,257,791		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	94,267,491		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	16,261,909				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			48,935,999
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				48,935,999
	共通仮設費 (率分)	49,533,399	18.23	9,029,000
	運搬費			1,275,892
	技術管理費			129,200
現場環境改善費対象工事費				48,935,999
	現場環境改善費 (率分)	49,523,699	1.13	559,000
現場管理費対象純工事費				59,929,091
	現場管理費	60,526,491	53.48	32,369,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				92,298,091
	一般管理費等	94,267,491	17.22	16,261,909
	業務委託費			0
工事価格				108,560,000
消費税等相当額				10,856,000
工事費計				119,416,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	金属溶射	支承					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工	無し, 無し, プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり), 線支承・支承板支承, 300超1						単 1号 06-03-18
WB826010	500kN以下(30t超150t以下), 有り, 1	基	6	154, 700	928, 200		管理費区分 : 0
合計					928, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	ビョンチプレート設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ビョンチプレート材料費							
ZZ99*01*02005		箇所	1	30, 000	30, 000		管理費区分 : 0
ビョンチプレート設置工							単 2号
		箇所	1	31, 680	31, 680		管理費区分 : 0
合計					61, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	構造物とりこわし工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	1	59,720	59,720		管理費区分 : 0
合計					59,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	再設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	29, 980	29, 980		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7. 1	11, 260	79, 946		02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 38	192, 500	73, 150		単 4号 02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 02	194, 500	3, 890		単 5号 02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	64	2, 420	154, 880		04-03-13 管理費区分 : 0
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)		本	64	1, 255	80, 320		04-03-21 管理費区分 : 0
緩衝材撤去再利用 施工費		箇所	4	144, 300	577, 200		単 6号 管理費区分 : 0
合計					999, 366		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表面含浸工		ｼﾝｼﾞ系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 7号 06-03-03 管理費区分 : 0
WB820220			m2	61. 8	1, 807	111, 672		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, シﾝｼﾞ系						単 8号 06-03-03 管理費区分 : 0
DZ820010			m2	61. 8	2, 510	155, 118		
合計								
						266, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小規模コンクリートはつり工 0. 1m3以上0. 5m3未満		m3	0. 104	2, 905, 714	302, 194		単 9号 管理費区分：0
既設部材撤去工 横桁部		t	1. 056	692, 900	731, 702		単 10号 管理費区分：0
補強部材撤去工 補剛材		部材	12	20, 690	248, 280		単 11号 管理費区分：0
主桁等ガス切断		m	11. 67	48, 600	567, 162		単 12号 管理費区分：0
合計					1, 849, 338		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	再設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強部材取付工 補剛材							単 13号
		部材	12	20, 690	248, 280		管理費区分：0
補剛材 PL-200*748*10 ZZ99*01*02008							
		部材	12	14, 000	168, 000		管理費区分：0
現場溶接工 すみ肉脚長6mm							単 14号
		m	11. 67	15, 342	179, 041		管理費区分：0
横桁再設置工							単 15号
		部材	4	270, 000	1, 080, 000		管理費区分：0
端横桁材料費 H-600*200 ZZ99*01*02009							
		部材	4	343, 000	1, 372, 000		管理費区分：5
極小規模ワサットボルト本締工							単 16号
		本	48	5, 356	257, 088		管理費区分：0
ワサットボルト M24 ZZ99*01*02010							
		本	48	4, 500	216, 000		管理費区分：0
断面修復工(左官工法) WB229210	有り, 0. 1m3以上, 0. 104m3						単 17号 02-02-09
		構造物	1	414, 500	414, 500		管理費区分：0
合計					3, 934, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	金属ハテ補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラスタフ工法 1100シリーズ							単 18号
		式	1		1, 358, 000		管理費区分：0
合計					1, 358, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 掘削深さ5m超20m以下, グラントニアカー式, 無し						02-01-03
CB210030		m3	84	714	59, 976		管理費区分：0
合計					59, 976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	81	2, 093	169, 533		管理費区分：0
合計					169, 533		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	287	1, 424	408, 688		管理費区分：0
合計					408, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	287	148	42,476		管理費区分：0
合計					42,476		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	コンクリート削孔	φ 32×L450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔	D22, 420mm以上500mm未満						04-03-11
CB435810		箇所	34	3,181	108,154		管理費区分：0
合計					108,154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート巻立て	(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート巻立て	B支柱, a施工, 各種, 有り						04-03-11
CB435820		m3	11. 4	127, 300	1, 451, 220		管理費区分 : 0
合計					1, 451, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	鉄筋	SD345 D13～D22						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)							単 5号 02-02-06
		t	0.011	194,500	2,139		管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)							単 4号 02-02-06
		t	1.457	192,500	280,472		管理費区分：0	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] WB810110	D22+D22, 100箇所未満, 無							単 19号 01-10-01
		箇所	34	731	24,854		管理費区分：0	
フラ溶接工 WB821610	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16×D16							単 20号 06-03-20
		箇所	60	825	49,500		管理費区分：0	
組立用アンカー設置 M12								単 21号
		箇所	50	1,564	78,200		管理費区分：0	
合計								
					435,165			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 16. 5km以下, 良好						単 22号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0. 1	8, 873	887		
積込(コンクリート殻)		全ての費用						02-02-14 管理費区分 : 0
CB224260			m3	1	1, 228	1, 228		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010			m3	1	3, 578	3, 578		
合計						5, 693		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		無筋Co殻、鉄筋Co殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻									管理費区分：T
ZZ99*01*09001			t	0. 2	3, 000	600			
処分費 鉄筋Co殻									管理費区分：T
ZZ99*01*09002			t	2. 6	3, 500	9, 100			
合計							9, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	鋼矢板	設置 3、4型、矢板長L=10.0～11.0m						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工あり								単 23号 CASE1 管理費区分：0
		枚	15	152,940	2,294,100			
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工なし								単 24号 CASE2 管理費区分：0
		枚	4	12,640	50,560			
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工あり								単 23号 CASE2 管理費区分：0
		枚	24	152,940	3,670,560			
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工なし								単 25号 CASE3 管理費区分：0
		枚	8	9,060	72,480			
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工あり								単 26号 CASE3 管理費区分：0
		枚	20	109,620	2,192,400			
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工なし								単 25号 CASE4 管理費区分：0
		枚	15	9,060	135,900			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型、WJ併用、4箇所継ぎ、打込長8.9m								単 27号 CASE1 管理費区分：0
		枚	8	275,200	2,201,600			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型、WJ併用、5箇所継ぎ、打込長8.9m								単 28号 CASE1 管理費区分：0
		枚	7	340,000	2,380,000			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型、WJ併用、継施工なし、打込長8.9m								単 29号 CASE2 管理費区分：0
		枚	4	45,890	183,560			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型、WJ併用、4箇所継ぎ、打込長8.9m								単 27号 CASE2 管理費区分：0
		枚	12	275,200	3,302,400			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型、WJ併用、5箇所継ぎ、打込長8.9m								単 28号 CASE2 管理費区分：0
		枚	12	340,000	4,080,000			
低空頭対応型圧入機による圧入 3型、WJ併用、継施工なし、打込長9.2m								単 30号 CASE3 管理費区分：0
		枚	8	48,190	385,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	鋼矢板	設置 3、4型、矢板長L=10.0～11.0m						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長9.2m								単 31号 CASE3 管理費区分：0
		枚	20	252,300	5,046,000			
低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 継施工なし, 打込長7.9m								単 32号 CASE4 管理費区分：0
		枚	15	40,170	602,550			
低空頭対応型圧入機設置・撤去 WJ併用圧入								単 33号
		回	1	203,054	203,054			管理費区分：0
合計					26,800,684			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	鋼矢板	撤去 3、4型、矢板長L=10.0～11.0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 4箇所切断, 引抜長8.9m								単 34号 CASE1 管理費区分：0
			枚	8	117,500	940,000		
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 5箇所切断, 引抜長8.9m								単 35号 CASE1 管理費区分：0
			枚	7	144,800	1,013,600		
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 切断なし, 引抜長8.9m								単 36号 CASE2 管理費区分：0
			枚	4	12,810	51,240		
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 4箇所切断, 引抜長8.9m								単 34号 CASE2 管理費区分：0
			枚	12	117,500	1,410,000		
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 5箇所切断, 引抜長8.9m								単 35号 CASE2 管理費区分：0
			枚	12	144,800	1,737,600		
低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 切断なし, 引抜長9.2m								単 37号 CASE3 管理費区分：0
			枚	8	15,530	124,240		
低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 4箇所切断, 引抜長9.2m								単 38号 CASE3 管理費区分：0
			枚	20	117,500	2,350,000		
低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 切断なし, 引抜長7.9m								単 39号 CASE4 管理費区分：0
			枚	15	12,810	192,150		
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜								単 40号 管理費区分：0
			回	1	85,641	85,641		
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下						01-02-02 管理費区分：0
			t	45.8	8,245	377,621		
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						01-02-03 管理費区分：0
			t	45.8	11,500	526,700		
スクラップ [※] H1 ZZ99*01*10002								管理費区分：9
			t	45.8	-43,000	-1,969,400		

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土							単 41号
		m3	159	4, 114	654, 126		管理費区分：0
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 1, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	128	488	62, 464		管理費区分：0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	170	376	63, 920		工事用道路撤去 管理費区分：0
合計					780, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	敷砂利	RC-40、t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利工 再生砕石 (RC-40)、t=10cm							単 42号
		m2	108. 5	340	36, 890		管理費区分：0
合計					36, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 43号 02-05-16
WB253610		m2	236. 9	464	109, 921		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有						単 44号 02-05-16
WB253630		枚	24	9, 372	224, 928		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 88日, 無, 有						単 45号 02-05-16
WB253630		枚	3	4, 906	14, 718		管理費区分：0
合計					349, 567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 46号 02-05-10
WB252730		袋	123	7, 509	923, 607		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 47号 02-05-10
WB252730		袋	123	1, 123	138, 129		管理費区分：0
合計					1, 061, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 48号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 380	95, 380		管理費区分：0
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 49号 02-05-08
WB252310		日	9	15, 680	141, 120		管理費区分：0
合計					236, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準 (1. 0)						単 50号 02-04-01
WB252110		掛m2	128	5, 329	682, 112		管理費区分：0
合計					682, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4下 クラム・テレ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)	回	1	546, 900	546, 900		単 51号 01-02-02 油圧クラムシェル(テレスコピック式) 平積0. 4m3 管理費区分: 0
合計					546, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40. 9	3, 570	146, 013		単 52号 01-02-02 往路 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40. 9	3, 570	146, 013		単 52号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	40. 9	3, 000	122, 700		単 53号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					414, 726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設材運搬費	鋼矢板3型、4型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 54号 01-02-02 往路 鋼矢板3型
		t	13. 8	6, 250	86, 250		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 55号 01-02-02 往路 鋼矢板4型
		t	3. 35	13, 480	45, 158		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 54号 01-02-02 復路 鋼矢板3型
		t	13. 8	6, 250	86, 250		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 55号 01-02-02 復路 鋼矢板4型
		t	3. 35	13, 480	45, 158		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 53号 01-02-02
		t	17. 15	3, 000	51, 450		管理費区分：0
合計							
					314, 266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	鉄筋探査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(下向き) 極小規模							単 56号
		m2	2. 5	51, 680	129, 200		管理費区分 : 0
合計							
					129, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB826010	支承金属溶射工	無し, 無し, プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり), 線支承・支承板支承, 300超1500kN以下(30t超150t以下), 有り, 1	単位	基	単位数量	1	単価	154, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承金属溶射工 プラスト法(注入有) 線・支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677037							管理費区分 : 0	
			基	1	137, 394	137, 394		
支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線・支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677109							管理費区分 : 0	
			層	1	17, 207. 4	17, 207		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		99		
合計							154, 700	
単価							154, 700 円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ビョンチプレート設置工		単位	箇所	単位数量	5	単価	31, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	3	30, 700	92, 100	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 5%					[1] []	
			式	1		7, 450	管理費区分 : 0	
合計								
						158, 400		
単価							円／箇所	
						31, 680		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 3号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し		単位	m3	単位数量	1	単価	59, 720
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611008										管理費区分 : 0	
						m3	1	59, 715. 9	59, 715		
諸雑費(まるめ) ZS3000004										管理費区分 : 0	
						式	1		5		
合 計									59, 720		
単 価									59, 720	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	192, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
t			1. 03	110, 500	113, 815			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		94			
合計							192, 500	
単価							円／t	
					192, 500			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	緩衝材撤去再利用 施工費		単位	箇所	単位数量	1	単価	144, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積 [] [1]	
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)		20%					[1] []	
ZS7210100			式	1		24, 050	管理費区分 : 0	
合計						144, 300		
単価						144, 300	円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 807	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 807. 44	1, 807			
合計									
						1, 807			
単価							円／m2		
						1, 807			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 510	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		Q001650025	m2	1	1, 108. 74	1, 108	管理費区分 : 0		
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む		Z231217015	m2	1	1, 402	1, 402	管理費区分 : 0		
合 計						2, 510			
単 価						2, 510	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	小規模コンクリートはつり工 0. 1m3以上0. 5m3未満		単位	m3	単位数量	0. 07	単価	2, 905, 714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積 [] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3	30, 700	92, 100	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 5	22, 640	56, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		18, 490	管理費区分 : 0	
合計						203, 400		
単価						2, 905, 714	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	既設部材撤去工 横桁部		単位	t	単位数量	1	単価	692, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積 [] [1]	
R0124			人	3. 8	45, 900	174, 420	管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	11. 4	35, 600	405, 840	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3. 8	22, 640	86, 032	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		4%					[1] []	
ZS8000004			式	1		26, 608	管理費区分：0	
合計						692, 900		
単価						692, 900	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	補強部材撤去工 補剛材		単位	部材	単位数量	10	単価	20, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積 [] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		18%					[1] []	
ZS8000004			式	1		31, 560	管理費区分 : 0	
合計						206, 900		
単価						20, 690	円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	主桁等ガス切断		単位	m	単位数量	2	単価	48, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 [] [1]	
			人	0. 6	45, 900	27, 540	管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	1. 2	35, 600	42, 720	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 8	22, 640	18, 112	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	10%					[1] []	
			式	1		8, 828	管理費区分：0	
合計								
						97, 200		
単価							円／m	
						48, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	補強部材取付工 補剛材		単位	部材	単位数量	10	単価	20, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積 [] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		18%					[1] []	
ZS8000004			式	1		31, 560	管理費区分 : 0	
合計						206, 900		
単価						20, 690	円／部材	
							</	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場溶接工 すみ肉脚長6mm		単位	m	単位数量	7	単価	15, 342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積 [] [1]	
	R0125		人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分 : 0	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	2. 6	31, 010	80, 626	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		5, 048	管理費区分 : 0	
合計						107, 400		
単価						15, 342	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	横桁再設置工		単位	部材	単位数量	1	単価	270, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 [] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	4	35, 600	142, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	28%					[1] []	
			式	1		59, 060	管理費区分 : 0	
合計								
						270, 000		
単価							円／部材	
						270, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	極小規模のサイトボルト本締工		単位	本	単位数量	30	単価	5, 356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 [] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	2	35, 600	71, 200	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	15%					[1] []	
			式	1		20, 960	管理費区分 : 0	
合計								
						160, 700		
単価							円／本	
						5, 356		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 104m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	414, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 912	36, 210	105, 443	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 512	30, 700	169, 218	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 912	22, 640	65, 927	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 123	380, 000	46, 740	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		27, 172	管理費区分 : 0	
合計						414, 500		
単価						414, 500	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ラスタッフ工法 1100シリーズ		単位	式	単位数量	1	単価	1, 358, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラスタッフ工法 1100シリーズ ZZ99*01*02011							見積 [] [1]	
			kg	15. 6	63, 000	982, 800	管理費区分 : 0	
橋りょう塗装工 R0123								
			人	6	42, 020	252, 120	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004 8%							[1] []	
			式	1		77, 800	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 358, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB810110	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D22+D22, 100箇所未満, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	731	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D22+D22 単価補正1. 150 (FP3)		Q001010003	箇所	1	731. 74	731	管理費区分 : 0		
合計						731			
単価						731	円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB821610	ﾌﾙｱ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16 ×D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	825	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾙｱ溶接工 V型溶接 下・横向き D16×D16 制約無 昼間		Q001679002					管理費区分：0		
			箇所	1	825. 18	825			
合計							825		
単価							円／箇所		
						825			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	組立用アンカー設置 M12		単位	箇所	単位数量	10	単価	1, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置 CB473310		有り					04-07-16	
			本	10	1, 564	15, 640	管理費区分 : 0	
合計							円／箇所	
						15, 640		
単価						1, 564		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 16. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 873
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 299	22, 640	29, 409		
ダンプトラック運転		良好					単 57号 02-02-09 管理費区分 : 0	
			日	1. 51	39, 280	59, 312		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		9		
合計						88, 730		
単価						8, 873	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	鋼矢板材料費 4型、L=11. 0m、継施工あり		単位	枚	単位数量	1	単価	152, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板購入 4型、L=11. 0m							単 58号 スクラップ 長未満	
			枚	1	152, 940	152, 940	管理費区分：0	
合計						152, 940		
単価						152, 940	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	鋼矢板材料費 4型、L=11. 0m、継施工なし		単位	枚	単位数量	1	単価	12, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 11m/枚, 55日, 無, 有, 3650円, 有, 1回					単 59号 02-05-02 スクラップ 長以上	
WB250150			枚	1	12, 640	12, 640	管理費区分：0	
合計						12, 640		
単価						12, 640	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	鋼矢板材料費 3型、L=10. 0m、継施工なし		単位	枚	単位数量	1	単価	9, 060	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 10m/枚, 55日, 無, 有, 3650円, 有, 1回					単 60号 02-05-02 スクラップ 長以上 管理費区分 : 0		
WB250150			枚	1	9, 060	9, 060			
合 計						9, 060			
単 価						9, 060	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	鋼矢板材料費 3型、L=10. 0m、継施工あり		単位	枚	単位数量	1	単価	109, 620	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板購入 3型、L=10. 0m							単 61号 スクラップ 長未満 管理費区分：0		
			枚	1	109, 620	109, 620			
合計							109, 620		
単価							円／枚		
						109, 620			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	低空頭対応型圧入機による圧入 4型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	275, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/3. 7 上部障害クリア 工法歩掛p18 管理費区分：0	
			日	2. 703	311, 072	840, 827		
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2] 10/3. 7×2台 管理費区分：0	
			日	5. 405	91, 083	492, 303		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/3. 7 管理費区分：0	
			日	2. 703	105, 466	285, 074		
継施工費 IV型							10×4箇所 管理費区分：0	
Z006740005			箇所	40	8, 970	358, 800		
土木一般世話役							10/3. 7×1 [] [2]	
R0125			人	2. 703	36, 210	97, 875	管理費区分：0	
特殊作業員							10/3. 7×1 [] [2]	
R0101			人	2. 703	30, 700	82, 982	管理費区分：0	
とび工							10/3. 7×2 [] [2]	
R0106			人	5. 405	31, 930	172, 581	管理費区分：0	
溶接工							10/3. 7×2 [] [2]	
R0113			人	5. 405	31, 010	167, 609	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		11. 9%	式	1		253, 949	管理費区分：0	
合計						2, 752, 000		
単価						275, 200	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	低空頭対応型圧入機による圧入 4型, WJ併用, 5箇所継ぎ, 打込長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	340, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2]	
			日	3. 333	311, 072	1, 036, 802	10/3. 0 上部障害クリア 工法歩掛p18 管理費区分：0	
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2]	
			日	6. 667	91, 083	607, 250	10/3. 0×2台 管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2]	
			日	3. 333	105, 466	351, 518	10/3. 0 管理費区分：0	
継施工費 IV型							10×5箇所	
Z006740005			箇所	50	8, 970	448, 500	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/3. 0×1 [] [2]	
R0125			人	3. 333	36, 210	120, 687	管理費区分：0	
特殊作業員							10/3. 0×1 [] [2]	
R0101			人	3. 333	30, 700	102, 323	管理費区分：0	
とび工							10/3. 0×2 [] [2]	
R0106			人	6. 667	31, 930	212, 877	管理費区分：0	
溶接工							10/3. 0×2 [] [2]	
R0113			人	6. 667	31, 010	206, 743	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		11. 9%	式	1		313, 300	管理費区分：0	
合計						3, 400, 000		
単価						340, 000	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	低空頭対応型圧入機による圧入 4型, WJ併用, 継施工なし, 打込長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	45, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/18. 0 上部障害クリア 工法歩掛p15 管理費区分：0	
			日	0. 556	311, 072	172, 956		
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2] 10/18. 0×2台 管理費区分：0	
			日	1. 111	91, 083	101, 193		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/18. 0 管理費区分：0	
			日	0. 556	105, 466	58, 639		
土木一般世話役							10/18. 0×1 [] [2] 管理費区分：0	
R0125			人	0. 556	36, 210	20, 132		
特殊作業員							10/18. 0×1 [] [2] 管理費区分：0	
R0101			人	0. 556	30, 700	17, 069		
とび工							10/18. 0×2 [] [2] 管理費区分：0	
R0106			人	1. 111	31, 930	35, 474		
諸雑費(率+まるめ)							[2] [] 管理費区分：0	
ZS8000004		13. 2%	式	1		53, 437		
合計						458, 900		
単価						45, 890	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 継施工なし, 打込長9. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	48, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/15. 0 上部障害クリア 工法歩掛p15 管理費区分：0	
			日	0. 667	311, 072	207, 485		
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2] 10/15. 0	
			日	0. 667	91, 083	60, 752	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/15. 0	
			日	0. 667	105, 466	70, 345	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/15. 0×1 [] [2]	
R0125			人	0. 667	36, 210	24, 152	管理費区分：0	
特殊作業員							10/15. 0×1 [] [2]	
R0101			人	0. 667	30, 700	20, 476	管理費区分：0	
とび工							10/15. 0×2 [] [2]	
R0106			人	1. 333	31, 930	42, 562	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004	13. 2%		式	1		56, 128	管理費区分：0	
合計						481, 900		
単価						48, 190	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長9. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	252, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2]	
			日	2. 778	311, 072	864, 158	10/3. 6 上部障害クリア 工法歩掛p18 管理費区分：0	
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2]	
			日	2. 778	91, 083	253, 028	10/3. 6 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2]	
			日	2. 778	105, 466	292, 984	10/3. 6 管理費区分：0	
継施工費 III型							10×4箇所	
Z006740003			箇所	40	8, 650	346, 000	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/3. 6×1 [] [2]	
R0125			人	2. 778	36, 210	100, 591	管理費区分：0	
特殊作業員							10/3. 6×1 [] [2]	
R0101			人	2. 778	30, 700	85, 284	管理費区分：0	
とび工							10/3. 6×2 [] [2]	
R0106			人	5. 556	31, 930	177, 403	管理費区分：0	
溶接工							10/3. 6×2 [] [2]	
R0113			人	5. 556	31, 010	172, 291	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		11. 9%	式	1		231, 261	管理費区分：0	
合計						2, 523, 000		
単価						252, 300	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 継施工なし, 打込長7. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	40, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/18. 0 上部障害クリア 工法歩掛p15 管理費区分：0	
			日	0. 556	311, 072	172, 956		
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次) 14. 7MPa							単 63号 [] [2] 10/18. 0 管理費区分：0	
			日	0. 556	91, 083	50, 642		
ラフテレンスクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/18. 0 管理費区分：0	
			日	0. 556	105, 466	58, 639		
土木一般世話役							10/18. 0×1 [] [2] 管理費区分：0	
R0125			人	0. 556	36, 210	20, 132		
特殊作業員							10/18. 0×1 [] [2] 管理費区分：0	
R0101			人	0. 556	30, 700	17, 069		
とび工							10/18. 0×2 [] [2] 管理費区分：0	
R0106			人	1. 111	31, 930	35, 474		
諸雑費(率+まるめ)							[2] [] 管理費区分：0	
ZS8000004		13. 2%	式	1		46, 788		
合計						401, 700		
単価						40, 170	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	低空頭対応型圧入機設置・撤去 WJ併用圧入		単位	回	単位数量	1	単価	203, 054
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 上部障害列ア工法歩掛p 20 管理費区分：0	
			日	0. 29	311, 072	90, 210		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号	
			日	0. 45	105, 466	47, 459	管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 5	30, 700	15, 350	管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
合計						203, 054		
単価						203, 054	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 4箇所切断, 引抜長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	117, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/5. 3 上部障害クリア 工法歩掛p19 管理費区分：0	
			日	1. 887	311, 072	586, 992		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/5. 3 管理費区分：0	
			日	1. 887	105, 466	199, 014		
土木一般世話役							10/5. 3×1 [] [2]	
R0125			人	1. 887	36, 210	68, 328	管理費区分：0	
特殊作業員							10/5. 3×1 [] [2]	
R0101			人	1. 887	30, 700	57, 930	管理費区分：0	
とび工							10/5. 3×2 [] [2]	
R0106			人	3. 774	31, 930	120, 503	管理費区分：0	
溶接工							10/5. 3×1 [] [2]	
R0113			人	1. 887	31, 010	58, 515	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 7%	式	1		83, 718	管理費区分：0	
合計						1, 175, 000		
単価						117, 500	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 5箇所切断, 引抜長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	144, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/4. 3 上部障害列ア 工法歩掛p19 管理費区分：0	
			日	2. 326	311, 072	723, 553		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/4. 3 管理費区分：0	
			日	2. 326	105, 466	245, 313		
土木一般世話役							10/4. 3×1 [] [2]	
R0125			人	2. 326	36, 210	84, 224	管理費区分：0	
特殊作業員							10/4. 3×1 [] [2]	
R0101			人	2. 326	30, 700	71, 408	管理費区分：0	
とび工							10/4. 3×2 [] [2]	
R0106			人	4. 651	31, 930	148, 506	管理費区分：0	
溶接工							10/4. 3×1 [] [2]	
R0113			人	2. 326	31, 010	72, 129	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 7%	式	1		102, 867	管理費区分：0	
合計						1, 448, 000		
単価						144, 800	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 切断なし, 引抜長8. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	12, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/46. 0 上部障害クリア 工法歩掛p16 管理費区分：0	
			日	0. 217	311, 072	67, 502		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/46. 0	
			日	0. 217	105, 466	22, 886	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/46. 0×1 [] [2]	
R0125			人	0. 217	36, 210	7, 857	管理費区分：0	
特殊作業員							10/46. 0×1 [] [2]	
R0101			人	0. 217	30, 700	6, 661	管理費区分：0	
とび工							10/46. 0×2 [] [2]	
R0106			人	0. 435	31, 930	13, 889	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 9%	式	1		9, 305	管理費区分：0	
合計						128, 100		
単価						12, 810	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 切断なし, 引抜長9. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	15, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/38. 0 上部障害クリア 工法歩掛p16 管理費区分：0	
			日	0. 263	311, 072	81, 811		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/38. 0	
			日	0. 263	105, 466	27, 737	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/38. 0×1 [] [2]	
R0125			人	0. 263	36, 210	9, 523	管理費区分：0	
特殊作業員							10/38. 0×1 [] [2]	
R0101			人	0. 263	30, 700	8, 074	管理費区分：0	
とび工							10/38. 0×2 [] [2]	
R0106			人	0. 526	31, 930	16, 795	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 9%	式	1		11, 360	管理費区分：0	
合計						155, 300		
単価						15, 530	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 4箇所切断, 引抜長9. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	117, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/5. 3 上部障害クリア 工法歩掛p19 管理費区分：0	
			日	1. 887	311, 072	586, 992		
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/5. 3 管理費区分：0	
			日	1. 887	105, 466	199, 014		
土木一般世話役							10/5. 3×1 [] [2]	
R0125			人	1. 887	36, 210	68, 328	管理費区分：0	
特殊作業員							10/5. 3×1 [] [2]	
R0101			人	1. 887	30, 700	57, 930	管理費区分：0	
とび工							10/5. 3×2 [] [2]	
R0106			人	3. 774	31, 930	120, 503	管理費区分：0	
溶接工							10/5. 3×1 [] [2]	
R0113			人	1. 887	31, 010	58, 515	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 7%	式	1		83, 718	管理費区分：0	
合計						1, 175, 000		
単価						117, 500	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 切断なし, 引抜長7. 9m		単位	枚	単位数量	10	単価	12, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 [] [2] 10/46. 0 上部障害クリア 工法歩掛p16 管理費区分：0	
			日	0. 217	311, 072	67, 502		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号 [] [2] 10/46. 0	
			日	0. 217	105, 466	22, 886	管理費区分：0	
土木一般世話役							10/46. 0×1 [] [2]	
R0125			人	0. 217	36, 210	7, 857	管理費区分：0	
特殊作業員							10/46. 0×1 [] [2]	
R0101			人	0. 217	30, 700	6, 661	管理費区分：0	
とび工							10/46. 0×2 [] [2]	
R0106			人	0. 435	31, 930	13, 889	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		7. 9%	式	1		9, 305	管理費区分：0	
合計						128, 100		
単価						12, 810	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜		単位	回	単位数量	1	単価	85, 641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 62号 上部障害物工法歩掛p 20 管理費区分：0	
			日	0. 13	311, 072	40, 439		
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊							単 64号	
			日	0. 19	105, 466	20, 038	管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 19	36, 210	6, 879	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 19	30, 700	5, 833	管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 39	31, 930	12, 452	管理費区分：0	
合計						85, 641		
単価						85, 641	円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 114	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02		
			m3	1	989	989	管理費区分：0		
山土 ルーズ [※] 現着(10, 000m3未満に適用) Z231365005									
			m3	1. 33	2, 350	3, 125	管理費区分：0		
合 計									
						4, 114			
単 価									
						4, 114	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	敷砂利工 再生砕石 (RC-40)、t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	340	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地	CB210610	敷均し (ルーズ), 標準 (10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10	148	1, 480	河川 (県版) p2、V=0. 1 × 100m2 管理費区分 : 0		
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						V=0. 1×100m2×1. 05		
			m3	10. 5	3, 100	32, 550	管理費区分 : 0		
合 計									
						34, 030			
単 価							円 / m2		
						340			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 65号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 44号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	9, 372
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数:88日						管理費区分：0	
						枚	1	8, 272	8, 272		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002										管理費区分：0	
						枚	1	1, 100	1, 100		
合 計											
									9, 372		
単 価										円／枚	
									9, 372		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 45号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 88日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	4, 906
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001				供用日数:88日						管理費区分: 0	
						枚	1	4, 136	4, 136		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001										管理費区分: 0	
						枚	1	770	770		
合計											
									4, 906		
単価										円／枚	
									4, 906		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 509	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	R0125						[] [1]		
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0		
特殊作業員	R0101						[] [1]		
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0		
普通作業員	R0102						[] [1]		
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0		
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0		
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)	Z231365005								
			m3	10	2, 350	23, 500	管理費区分 : 0		
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 66号 02-05-10		
			日	0. 204	55, 260	11, 273	管理費区分 : 0		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006								
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []		
			式	1		362	管理費区分 : 0		
合 計									
						75, 090			
単 価									
						7, 509	円／袋		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分 : 0	
			日	0. 094	52, 400	4, 925		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 230		
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
バックホ運転		WK250540					単 67号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 840	28, 920			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		5			
合計						95, 380		
単価						95, 380	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 68号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 69号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	10, 060	10, 060	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		745	管理費区分 : 0	
合計						15, 680		
単価						15, 680	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 4	31, 930	268, 212	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	27%					[1] []	
			式	1		113, 217	管理費区分 : 0	
合計						532, 900		
						5, 329	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4 下クム・レ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	546, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 7	30, 700	82, 890	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390, 625	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分 : 0	
合計						546, 900		
単価						546, 900	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	6, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 110kmまで 単価補正1. 000		Z006810111	t	1	6, 250	6, 250	管理費区分 : 0	
合計						6, 250		
単価						6, 250	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	13, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正11. 000		Z006810121	t	1	4, 917	4, 917	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						13, 480		
単価						13, 480	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	鉄筋探査(下向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	2. 5	単価	51, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						R7橋梁補修補強工事p2 00 管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
技師(B)	R0404						管理費区分：0	
			人	1	49, 300	49, 300		
技師(C)	R0405						管理費区分：0	
			人	1	42, 500	42, 500		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					管理費区分：0	
			式	1		6, 100		
合計							129, 200	
単価							51, 680 円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	39, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89	30, 290	26, 958	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2	156	2, 995	管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02	8, 880	9, 057	管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02	261	266	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						39, 280		
単価						39, 280	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鋼矢板購入 4型、L=11. 0m		単位	枚	単位数量	10	単価	152, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 4型							単 70号 W=11. 0m×0. 0761×10 枚×90% 管理費区分：0	
			t	7. 534	203, 000	1, 529, 402		
合計						1, 529, 402		
単価						152, 940	円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 11m/枚, 55日, 無, 有, 3650円, 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:55日						
L002014001			t	0. 837	5, 610	4, 695	管理費区分: 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	0. 837	9, 490	7, 943	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分: 0	
合計						12, 640		
単価						12, 640	円/枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 60号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 55日, 無, 有, 3650円, 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 060	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:55日					管理費区分: 0		
L002012001			t	0. 6	5, 610	3, 366			
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450002			t	0. 6	9, 490	5, 694			
合計						9, 060	円／枚		
単価						9, 060			

3 次単価表

3 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	鋼矢板購入 3型、L=10. 0m		単位	枚	単位数量	10	单価	109, 620	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
鋼矢板 3型							単 71号 W=10. 0m×0. 060×10枚 ×90% 管理費区分：0		
			t	5. 4	203, 000	1, 096, 200			
合計							1, 096, 200		
单価							円／枚		
						109, 620			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 62号	低空頭対応型圧入機運転		単位	日	単位数量	1	単価	311, 072	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		Z304010090					上部障害列ア工法歩掛p 24 管理費区分：0		
			L	122	156	19, 032			
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN		ZZ99*01*03001					管理費区分：0		
			供用日	1. 49	196, 000	292, 040			
合計									
						311, 072			
単価							円／日		
						311, 072			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14. 7MPa		単位	日	単位数量	1	単価	91, 083	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油							上部障害クリア工法歩掛p 24 管理費区分：0		
Z304010090			L	134	156	20, 904			
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排対型(第3次)14. 7MPa325L/min		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0		
M000504007			供用日	1. 49	47, 100	70, 179			
合計						91, 083			
単価						91, 083	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	105, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					上部障害クリア工法歩掛p 24 管理費区分：0	
			L	92	156	14, 352		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
			供用日	1. 49	37, 600	56, 024		
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
合計						105, 466		
単価						105, 466	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	156	10, 140	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 260		
単価						55, 260	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	156	7, 020	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						57, 840		
単価						57, 840	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2	481	577		
合計						577		
単価						577	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	46	156	7, 176	管理費区分 : 0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
L001110010			日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						10, 060		
単価						10, 060	円／日	

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	鋼矢板 4型		単位	t	単位数量	1	単価	203, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 2～4型 市中価格 ZZ99*01*04001							管理費区分：0		
			t	1	200, 000	200, 000			
地域エクストラ 東北A 12m以下 ZZ99*01*04002							管理費区分：0		
			t	1	3, 000	3, 000			
合計									
						203, 000			
単価							円／t		
						203, 000			

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	鋼矢板 3型		単位	t	単位数量	1	単価	203, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 2～4型 市中価格 ZZ99*01*04001							管理費区分：0		
			t	1	200, 000	200, 000			
地域エクストラ 東北A 12m以下 ZZ99*01*04002							管理費区分：0		
			t	1	3, 000	3, 000			
合計									
						203, 000			
単価							円／t		
						203, 000			

登 録 単 価

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	M12	本	73	2026	6	確定
Y000210000001	生コンクリート	12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり	m3	20,400	2026	6	確定
Z004720001001	注入材	エポキシ	kg	3,760	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	ピンチプレート材料費		箇所	30,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02008	補剛材	PL-200*748*10	部材	14,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02009	端横桁材料費	H-600*200	部材	343,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02010	ワナサイトボルト	M24	本	4,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02011	ラスタフ工法	1100シリーズ	kg	63,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	低空頭対応型圧入機(有効幅400mm)	排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	196,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	鋼矢板	2～4型 市中価格	t	200,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	地域エクストラ	東北A 12m以下	t	3,000	2026	6	確定
ZZ99*01*09001	処分費	無筋Co殻	t	3,000	2026	6	確定
ZZ99*01*09002	処分費	鉄筋Co殻	t	3,500	2026	6	確定
ZZ99*01*10002	スクラップ	H1	t	-43,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		48,935,999	
橋梁支承工 (0002)	式	1		989,880	
防錆処理工 (0003)	式	1		928,200	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
金属溶射 (0004)	基	6		928,200	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
支承金属溶射工	基	6	154,700	928,200	WB826010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 支承金属溶射種類		プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)			
J04 支承種類		線支承・支承板支承			
J05 支承反力		300超1500kN以下(30t超150t以下)			
J06 仕上げ塗装の有無		有り			
J07 仕上げ塗装層数		1層			
部材設置工 (0005)	式	1		61,680	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
ピンチプレート設置 (0006)	箇所	1		61,680	オプション入力 第0002号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ビョンチプレート材料費	箇所	1	30,000	30,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ビョンチプレート設置工	箇所	1	31,680	31,680	オプション入力 単位数量 5 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,450	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
橋梁付属物工 (0007)	式	1		1,059,086	
落橋防止装置工 (0008)	式	1		1,059,086	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
構造物とりこわし工 (0009)	m3	1		59,720	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
構造物とりこわし			m3	1	59,720	59,720		WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分			鉄筋構造物						
J02 工法区分			人力施工						
J03 時間的制約の有無			無し						
J04 夜間作業の有無			無し						
再設置工 (0010)			式	1	999,366		オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
コンクリート			m3	1	29,980	29,980		CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)						
J05 養生工の種類			一般養生						
J07 現場内小運搬の有無			無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	11.697		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.85		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
特殊作業員	%	8.087		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	7.85		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	2.016		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	70.345		21,085	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			71.32		
標準構成比			20,400		
標準単価			19,700		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.005		7.7	管理費区分	0
型枠	m2	7.1	11,260	79,946	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村	
標準構成比 標準単価			9.51 31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.38	192,500	73,150	WB810010	
					管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 東通村	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.02	194,500	3,890	WB810010	
					管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 東通村	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
コンクリート削孔					CB435930 2171.7	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	孔	64	2,420	154,880	管理費区分 0
J01 削孔深さ		200mmを超え500mm以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	52.855		1,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			54.31		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	31.163		754.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.73		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	15.96		386.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.7	管理費区分 0
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	64	1,255	80,320	CB434220 1182.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	56.306	55.06 28,300 30,700	706.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	23.676	21.5 31,000 36,210	296.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	18.046	21.48 25,400 22,640	226.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.959		24.57	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緩衝材撤去再利用 施工費	箇所	4	144,300	577,200	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)					単価補正
式 1 24,050					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
橋梁補修工 (0011)	式	1		266,790	
表面含浸工 (0012)	式	1		266,790	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0013)	m2	62		266,790	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)					WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
m2 61.8 1,807 111,672					
J01 夜間作業の有無 無し					
J02 時間的制約の有無 無し					
J03 高所作業車の有無 無し					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
含浸材塗布	m2	61.8	2,510	155,118	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無			
J04 表面含浸材料		シラ系			
主桁補修工 (0014)	式	1		7,142,247	オプション入力
端横桁撤去・再設置工 (0015)	式	1		5,784,247	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
撤去工 (0016)	式	1		1,849,338	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小規模コンクリートはつり工 0.1m3以上0.5m3未満	m3	0.104	2,905,714	302,194	オプション入力 単位数量 0.07 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		18,490	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=10.000%					
既設部材撤去工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
横桁部	t	1.056	692,900	731,702	単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	3.8	45,900	174,420	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	11.4	35,600	405,840	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.8	22,640	86,032	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
式		1		26,608	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
補強部材撤去工 補剛材	部材	12	20,690	248,280	オプション入力 単位数量 10 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1	22,640	22,640	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		31,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					
主桁等ガス切断	m	11.67	48,600	567,162	オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	0.6	45,900	27,540	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工					R0122

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1.2	35,600	42,720	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.8	22,640	18,112	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,828	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
再設置工 (0017)	式	1		3,934,909	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強部材取付工 補剛材	部材	12	20,690	248,280	オプション入力 単位数量 10 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		31,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					
補剛材 PL-200*748*10	部材	12	14,000	168,000	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場溶接工 すみ肉脚長6mm	m	11.67	15,342	179,041	オプション入力 単位数量 7 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溶接工	人	2.6	31,010	80,626	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,048	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
横桁再設置工	部材	4	270,000	1,080,000	オプション入力 単位数量 1 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		59,060	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=28.000%					
端横桁材料費 H-600*200	部材	4	343,000	1,372,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
極小規模ワサイトボルト本締工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	48	5,356	257,088	単位数量 30 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
式		1		20,960	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=15.000%					
ワサイトボルト M24	本	48	4,500	216,000	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
断面修復工(左官工法)	構造物	1	414,500	414,500	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.104m3			
主桁端部補修工 (0018)	式	1		1,358,000	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
金属パテ補修工 (0019)	式	1		1,358,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラスタフ工法 1100シリーズ	式	1		1,358,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラスタフ工法 1100シリーズ	kg	15.6	63,000	982,800	ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう塗装工	人	6	42,020	252,120	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		77,800	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					
橋脚巻立て工 (0020)	式	1		2,675,212	
作業土工 (0021)	式	1		680,673	工種 12:橋梁保全工事
床掘り (0022)	m3	80		59,976	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	84	714	59,976	CB210030 676.27 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		掘削深さ5m超20m以下			
J03 土留方式の種類		グラントアンカー式			
J04 障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	%	40.946		292.7	M000204017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.81 34,500 36,600		
普通作業員	%	22.173		158.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			26.31 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	24.523		175.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			21.36 28,900 35,090		
軽油	%	12.319		88.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.52 138 156		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
諸雑費		%	0.039		0.34	管理費区分 0			
埋戻し (0023)		m3	80		169,533	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
埋戻し		m3	81	2,093	169,533	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満						
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				7.79					
標準単価				8,800					
地区単価				9,710					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
標準構成比				1.41					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			1,260 1,430		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	18.432	15.69 28,900	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	東通村

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156		
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150		
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0
土砂等運搬 (0024)	m3	290		408,688	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	287	1,424	408,688	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.841		581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.669		636	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	14.482		206.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156		
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.008		0.3	管理費区分 0	
残土等処分 (0025)	m3	290		42,476	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	287	148	42,476	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位) (0026)	式	1		1,994,539	工種 12:橋梁保全工事	
コンクリート削孔 (0027)	箇所	34		108,154	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔	箇所	34	3,181	108,154	CB435810 2944.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 アンカー材径		D22				
J02 削孔深(mm)		420mm以上500mm未満				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.6		1,196	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.46 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	14.782		470.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.67 31,000 36,210		
普通作業員	%	9.24		293.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.2 25,400 22,640		
その他(労務)	%	6.159		195.9	管理費区分 0
注入材 エポキシ	%	32.161		1,023	Z004720001001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
			31.44 3,400		

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				3,760		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
諸雑費		%	0.058		2	管理費区分	0		
コンクリート巻立て (0028)		m3	11		1,451,220	オプション入力			
						第0014号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	東通村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
コンクリート巻立て		m3	11.4	127,300	1,451,220	CB435820	117530.0		
						管理費区分	0		
J01 支柱区分			B支柱			歩	2026.06	単	2026.06
J02 施工内容			a施工			単価地区	東通村		
J03 生コンクリート規格			各種			労調係数	1.000	00-00	0
J04 養生工の有無			有り			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]						M000903009			
圧送能力 65～85m3/h		%	2.812		3,578	管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
標準構成比				2.87		単価地区	東通村		
標準単価				44,400		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				47,100		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	1.117		1,421	管理費区分 0
型わく工	%	22.296		28,368	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 19.72 標準単価 30,000 地区単価 36,720		
とび工	%	9.529		12,124	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 10.08 標準単価 31,200 地区単価 31,930		
普通作業員	%	8.184		10,413	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 9.94 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	8.535		10,859	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 7.91 標準単価 31,000 地区単価 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	30.277		38,523	管理費区分 0
生コンクリート 12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.673	18.05 20,400 20,400	21,214	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.428	0.41 138 156	544.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.148		188.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		66.8	管理費区分 0
鉄筋 (0029)	t	1.47		435,165	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.011	194,500	2,139	WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩	2026.06 単 2026.06
J03 施工規模		10t未満			単価地区	東通村
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J06 トンネル内作業の補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 法面作業の補正		無			単価補正	
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	1.457	192,500	280,472	WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩	2026.06 単 2026.06
J03 施工規模		10t未満			単価地区	東通村
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J06 トンネル内作業の補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 法面作業の補正		無			単価補正	
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	箇所	34	731	24,854	WB810110	
J01 規格・仕様		D22+D22			管理費区分	0
J02 施工規模		100箇所未満			歩	2026.06 単 2026.06
J04 夜間作業補正		無			単価地区	東通村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
フレア溶接工					単価補正
	箇所	60	825	49,500	WB821610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 溶接方法		V型			
J04 溶接姿勢		下向き・横向き			
J05 鉄筋径(V型)		D16×D16			
組立用アンカー設置 M12	箇所	50	1,564	78,200	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートアンカーボルト設置					CB473310 1512.4
	本	10	1,564	15,640	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員	%	49.101		767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			46.81		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	25.455		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.54		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	18.812		294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.83		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	1.864		29.15	管理費区分 0
コンクリートアンカー M12	%	4.663		72.93	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.87		
標準単価			104		
地区単価			73		
その他(材料)	%	0.088		1.38	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		0.34	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物撤去工 (0030)	式	1		15,393	
運搬処理工 (0031)	式	1		15,393	工種 99:
殻運搬 (0032)	m3	1		5,693	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.1	8,873	887	WB229220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離		16.5km以下			
J04 タンク・トラック代損耗費		良好			
積込(コンクリート殻)	m3	1	1,228	1,228	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.413	9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.797	78.2 25,400 22,640	905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.861	8.45 28,900 35,090	133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.919	4.11 138 156	60.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.01		0.83	管理費区分 0
殻運搬	m3	1	3,578	3,578	CB227010 3054.4 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 東通村
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.953		1,322	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			40.77		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,847		単価地区 東通村
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	49.112		1,757	R0115 管理費区分 0
標準構成比			44.82		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			23,600		単価地区 東通村
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.906		497.5	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.41		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区 東通村
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.029		1.5	管理費区分 0
殻処分 (0033)	m3	1		9,700	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	0.2	3,000	600	ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	2.6	3,500	9,100	ZZ99*01*09002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0034)	式	1		36,787,391	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土留・仮締切工 (0035)	式	1		33,640,076	工種 99:
鋼矢板 (0036)	枚	86		26,800,684	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工あり	枚	15	152,940	2,294,100	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板購入 4型、L=11.0m	枚	1	152,940	152,940	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 4型	t	7.534	203,000	1,529,402	オプション入力 単位数量 1 t

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 2～4型 市中価格	t	1	200,000	200,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地域エクストラ 東北A 12m以下	t	1	3,000	3,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工なし	枚	4	12,640	50,560	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	1	12,640	12,640	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼矢板の種類		IV型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		11m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		55日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板材料費 4型、L=11.0m、継施工あり	枚	24	152,940	3,670,560	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板購入 4型、L=11.0m	枚	1	152,940	152,940	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 4型	t	7.534	203,000	1,529,402	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 2～4型 市中価格		t	1	200,000	200,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地域エクストラ 東北A 12m以下		t	1	3,000	3,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工なし		枚	8	9,060	72,480	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	1	9,060	9,060	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 鋼矢板の種類			III型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)			10m/枚			
J03 供用日数(実数入力)			55日			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		無 有 3650円 有 1回			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工あり	枚	20	109,620	2,192,400	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板購入 3型、L=10.0m	枚	1	109,620	109,620	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 3型	t	5.4	203,000	1,096,200	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板					ZZ99*01*04001

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
2～4型 市中価格	t	1	200,000	200,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地域エクストラ 東北A 12m以下	t	1	3,000	3,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料費 3型、L=10.0m、継施工なし	枚	15	9,060	135,900	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	1	9,060	9,060	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼矢板の種類		III型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		10m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		55日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			
J08 補助工法の有無		有			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
低空頭対応型圧入機による圧入 4型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長8.9m	枚	8	275,200	2,201,600	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	2.703	311,072	840,827	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2:対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	5.405	91,083	492,303	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排対型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 供用 持込 K02 岩石割増 岩石工の割増対象にしない K04 供用日当り運転時間 標準 K06 交替制割増 無し K07 異常補正 補正無し K09 基礎価格補正 補正対象外 K10 北海道・沖縄輸送補正 補正無し					
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	日	2.703	105,466	285,074	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
諸雑費2：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					M000403043
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継施工費 IV型	箇所	40	8,970	358,800	Z006740005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	2.703	36,210	97,875	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2.703	30,700	82,982	諸雑費2：対象
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	5.405	31,930	172,581	諸雑費2：対象
					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	5.405	31,010	167,609	諸雑費2：対象
					R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		253,949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=11.900%					
低空頭対応型圧入機による圧入 4型,WJ併用,5箇所継ぎ,打込長8.9m	枚	7	340,000	2,380,000	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	3.333	311,072	1,036,802	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	6.667	91,083	607,250	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	3.333	105,466	351,518	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継施工費 IV型	箇所	50	8,970	448,500	Z006740005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.333	36,210	120,687	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	3.333	30,700	102,323	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	6.667	31,930	212,877	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	6.667	31,010	206,743	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		313,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=11.900%					
低空頭対応型圧入機による圧入 4型,WJ併用,継施工なし,打込長8.9m	枚	4	45,890	183,560	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.556	311,072	172,956	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	1.111	91,083	101,193	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.06 単 2026.06
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東通村
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 A地区
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	0.556	105,466	58,639	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					M000403043

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.556	36,210	20,132	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.556	30,700	17,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工					R0106

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象	人	1.111	31,930	35,474	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		53,437	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=13.200%					
低空頭対応型圧入機による圧入 4型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長8.9m	枚	12	275,200	3,302,400	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	2.703	311,072	840,827	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	5.405	91,083	492,303	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮シブ型 25t吊	日	2.703	105,466	285,074	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正対象外 補正無し			単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継施工費 IV型	箇所	40	8,970	358,800	Z006740005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.703	36,210	97,875	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2.703	30,700	82,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工					単価補正
人					R0106
5.405					管理費区分 0
31,930					歩 2026.06 単 2026.06
172,581					単価地区 東通村
諸雑費2：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
溶接工					R0113
人					管理費区分 0
5.405					歩 2026.06 単 2026.06
31,010					単価地区 東通村
167,609					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
式					管理費区分 0
1					歩 2026.06 単 2026.06
253,949					単価地区 東通村
諸雑費2 諸雑費率=11.900%					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
低空頭対応型圧入機による圧入					オプション入力
4型, WJ併用, 5箇所継ぎ, 打込長8.9m					単位数量 10 枚
枚					管理費区分 0
12					歩 2026.06 単 2026.06
340,000					単価地区 東通村
4,080,000					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
低空頭対応型圧入機運転					単価補正
日					オプション入力
3.333					単位数量 1 日
311,072					管理費区分 0
1,036,802					歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費2：対象					単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z304010090
L					管理費区分 0
122					歩 2026.06 単 2026.06
156					単価地区 東通村
19,032					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm)					ZZ99*01*03001
排対型、圧入力700kN、引抜力730kN					管理費区分 0
供用日					歩 2026.06 単 2026.06
1.49					単価地区 東通村
196,000					労調係数 1.000 00-00 0
292,040					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転					オプション入力
エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa					単位数量 1 日
日					管理費区分 0
6.667					歩 2026.06 単 2026.06
91,083					単価地区 東通村
607,250					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮シブ型 25t吊	日	3.333	105,466	351,518	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継施工費 IV型	箇所	50	8,970	448,500	Z006740005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.333	36,210	120,687	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3.333	30,700	102,323	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	6.667	31,930	212,877	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
溶接工	人	6.667	31,010	206,743	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		313,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2 諸雑費率=11.900%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 継施工なし, 打込長9.2m	枚	8	48,190	385,520	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.667	311,072	207,485	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	0.667	91,083	60,752	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 供用 持込 K02 岩石割増 岩石工の割増対象にしない K04 供用日当り運転時間 標準 K06 交替制割増 無し K07 異常補正 補正無し K09 基礎価格補正 補正対象外 K10 北海道・沖縄輸送補正 補正無し					
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	日	0.667	105,466	70,345	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					M000403043
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.667	36,210	24,152	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.667	30,700	20,476	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	1.333	31,930	42,562	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		56,128	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝13.200%					
低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 4箇所継ぎ, 打込長9.2m	枚	20	252,300	5,046,000	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	2.778	311,072	864,158	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	2.778	91,083	253,028	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮シブ型 25t吊	日	2.778	105,466	292,984	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油					Z304010090

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	92	156	14,352	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継施工費 III型	箇所	40	8,650	346,000	Z006740003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象	人	2.778	36,210	100,591	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2.778	30,700	85,284	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	5.556	31,930	177,403	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	5.556	31,010	172,291	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		231,261	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2 諸雑費率＝11.900%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機による圧入 3型, WJ併用, 継施工なし, 打込長7.9m	枚	15	40,170	602,550	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.556	311,072	172,956	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm)					ZZ99*01*03001

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式・排対型(第3次)14.7MPa	日	0.556	91,083	50,642	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	134	156	20,904	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排対型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	日	0.556	105,466	58,639	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費2：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=13.200%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
低空頭対応型圧入機設置・撤去 WJ併用圧入	回	1	203,054	203,054	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.29	311,072	90,210	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	0.45	105,466	47,459	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 (0037)	枚	86		6,839,392	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 4箇所切断, 引抜長8.9m	枚	8	117,500	940,000	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	1.887	311,072	586,992	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2:対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転					オプション入力
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	1.887	105,466	199,014	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1.887	36,210	68,328	単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1.887	30,700	57,930	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	3.774	31,930	120,503	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
					単価地区 東通村

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		83,718	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機による引抜 4型,5箇所切断,引抜長8.9m	枚	7	144,800	1,013,600	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	2.326	311,072	723,553	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	2.326	105,466	245,313	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
K01 機械使用条件					
		供用 持込			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.326	36,210	84,224	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2.326	30,700	71,408	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	4.651	31,930	148,506	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	2.326	31,010	72,129	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		102,867	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 切断なし, 引抜長8.9m	枚	4	12,810	51,240	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.217	311,072	67,502	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	0.217	105,466	22,886	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.06 単 2026.06
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東通村
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.217	36,210	7,857	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.217	30,700	6,661	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.435	31,930	13,889	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9,305	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.900%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 4箇所切断, 引抜長8.9m	枚	12	117,500	1,410,000	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	1.887	311,072	586,992	オプション入力 単位数量 1 日

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	1.887	105,466	199,014	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油					Z304010090

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	92	156	14,352	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.887	36,210	68,328	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象	人	1.887	30,700	57,930	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	3.774	31,930	120,503	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	1.887	31,010	58,515	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		83,718	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機による引抜 4型, 5箇所切断, 引抜長8.9m	枚	12	144,800	1,737,600	オプション入力 単位数量 10 枚

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	2.326	311,072	723,553	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフレンクレーン運転					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	2.326	105,466	245,313	単位数量 1 日
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正					供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	2.326	36,210	84,224	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2.326	30,700	71,408	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	4.651	31,930	148,506	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
溶接工	人	2.326	31,010	72,129	R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		102,867	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 切断なし, 引抜長9.2m	枚	8	15,530	124,240	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.263	311,072	81,811	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 25t吊	日	0.263	105,466	27,737	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.263	36,210	9,523	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.263	30,700	8,074	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	0.526	31,930	16,795	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		11,360	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.900%					
低空頭対応型圧入機による引抜 3型, 4箇所切断, 引抜長9.2m	枚	20	117,500	2,350,000	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	1.887	311,072	586,992	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊	日	1.887	105,466	199,014	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正					供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正対象外 補正無し			単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.887	36,210	68,328	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	1.887	30,700	57,930	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	3.774	31,930	120,503	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溶接工	人	1.887	31,010	58,515	単価補正
諸雑費2：対象					R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		83,718	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機による引抜 3型,切断なし,引抜長7.9m	枚	15	12,810	192,150	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.217	311,072	67,502	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ソブ型 25t吊	日	0.217	105,466	22,886	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.217	36,210	7,857	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.217	30,700	6,661	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.435	31,930	13,889	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9,305	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=7.900%					
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜	回	1	85,641	85,641	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転	日	0.13	311,072	40,439	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	122	156	19,032	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機(有効幅400mm) 排対型、圧入力700kN、引抜力730kN	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	日	0.19	105,466	20,038	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	92	156	14,352	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.19	30,700	5,833	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.39	31,930	12,452	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	45.8	8,245	377,621	CB010410 7250.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.4	17.3 10,200 11,000	1,352	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.564	39.87 28,900 35,090	3,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.227		3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	3.777		311.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8 138 156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.032		3.6	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	45.8	11,500	526,700	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.336		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
			17.23 10,200		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.424	39.73	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,090			
特殊作業員	%	37.083	38.87	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.767	3.79	433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 156			
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スクラップ H1	t	45.8	-43,000	-1,969,400	ZZ99*01*10002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路工 (0038)	式	1		2,228,703	オプション入力 工種 99:
工事用道路盛土 (0039)	m3	160		780,510	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事用道路盛土	m3	159	4,114	654,126	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	1	989	989	CB210510 857.6 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.104	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.838	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.817	67.28 28,900 35,090	700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	6.861	8.88	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.37	8.54 138 156	82.79	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.13	管理費区分	0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	1.33	2,350	3,125	Z231365005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
法面整形	m2	128	488	62,464	CB220010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	453.58 0 東通村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.66		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			12.18		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区 東通村
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
掘削	m3	170	376	63,920	CB210100 331.59
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 東通村
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]					M000202090
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	管理費区分 0
標準構成比			42.72		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,100		単価地区 東通村
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114
標準構成比			37.91		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
敷砂利 (0040)	m2	109		36,890	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利工 再生砕石(RC-40)、t=10cm	m2	108.5	340	36,890	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		敷均し(ルズ)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量 J03 障害の有無		標準(10,000m3未満) 無し			単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.52	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.174	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.295	24.09 138 156	34.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0
再生クラッシュラン					Z002122003

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0041)	m2	237		349,567	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	236.9	464	109,921	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	24	9,372	224,928	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	3	4,906	14,718	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
大型土のう (0042)	袋	123		1,061,736	オブション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	123	7,509	923,607	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	123	1,123	138,129	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水替工 (0043)	式	1		236,500	単価補正 工種 99:
ポンプ 排水 (0044)	日	9		236,500	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ 設置・撤去	箇所	1	95,380	95,380	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ 運転	日	9	15,680	141,120	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
足場工 (0045)	式	1		682,112	オプション入力 工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
仮設足場工 (0046)		掛m2	130		682,112	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
足場工		掛m2	128	5,329	682,112	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 工法			単管足場			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 安全ネット			必要			単価地区 東通村			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0			
豪雪割増						豪雪割増			
潮間割増						潮間割増 0% 係数ランク 1			
週休2日補正						週休2日(月単位)			
直接工事費 (0047)		式	1		48,935,999				
共通仮設 (0048)		式	1		10,993,092				
共通仮設費 (0049)		式	1		1,964,092				
運搬費 (0050)		式	1		1,275,892	工種 99:			
重建設機械分解組立輸送費 (0051)		式	1		546,900	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1	546,900	546,900	WB010350
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			管理費区分 0
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下グラム・テ0.4上0.6下			歩 2026.06 単 2026.06
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材運搬費 (0052)	t	40.9		414,726	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.9	3,570	146,013	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.1km			歩 2026.06 単 2026.06
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 東通村
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.9	3,570	146,013	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	40.9	3,000	122,700	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材運搬費 (0053)	t	17.2		314,266	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	13.8	6,250	86,250	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		104km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	3.35	13,480	45,158	WB010020 管理費区分 0			
J01	発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06	単	2026.06
J02	片道運搬距離(実数入力)		408km			単価地区	東通村		
J04	製品長区分		12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05	運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増			
J06	運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07	その他の諸料金の有無		無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	13.8	6,250	86,250	WB010020 管理費区分 0			
J01	発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06	単	2026.06
J02	片道運搬距離(実数入力)		104km			単価地区	東通村		
J04	製品長区分		12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05	運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増			
J06	運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07	その他の諸料金の有無		無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	3.35	13,480	45,158	WB010020 管理費区分 0			
J01	発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06	単	2026.06
J02	片道運搬距離(実数入力)		408km			単価地区	東通村		
J04	製品長区分		12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05	運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増			
J06	運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07	その他の諸料金の有無		無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	17.15	3,000	51,450	WB010030 管理費区分 0			
J01	作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	東通村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0054)	式	1		129,200	工種 99:
鉄筋探査 (0055)	式	1		129,200	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋探査(下向き) 極小規模	m2	2.5	51,680	129,200	オプション入力 単位数量 2.5 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1:対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,100	ZS8000004
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0056)	式	1		559,000	
現場環境改善費（率計上） (0057)	式	1		559,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1		9,029,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁補修(荷橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0059)	式	1		59,929,091	
現場管理費 (0060)	式	1		32,369,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0061)	式	1		92,298,091	
一般管理費等 (0062)	式	1		16,261,909	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1		108,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1		10,856,000	
工事費計 (0065)	式	1		119,416,000	