

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    繰    第2093号

設計書番号                508-070-0093

松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事

実施    設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字深谷町

工   期    1 7 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |   |
|------|---------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | -----                           |              |   |
|      | 施工延長 L = 800 m                  |              |   |
|      | 舗装打換え工                          | 1            | 式 |
|      | 路上再生工                           | 1            | 式 |
|      | 区画線工                            | 1            | 式 |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
| 設計額  | 45,045,000 円 (内消費税 4,095,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事             |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|---------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                       |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                       | 式  | 1     |    | 20,107,210   |                 |      |
| 舗装工           |                                       |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                       | 式  | 1     |    | 19,468,810   |                 |      |
| 舗装打換え工        |                                       |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                       | 式  | 1     |    | 8,278,540    |                 |      |
| 舗装版切断         |                                       |    |       |    |              |                 | 内 1号 |
|               |                                       | m  | 10    |    | 7,340        |                 |      |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm             |    |       |    |              |                 | 内 2号 |
|               |                                       | m2 | 2,000 |    | 476,000      |                 |      |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                             |    |       |    |              |                 | 内 3号 |
|               |                                       | m3 | 140   |    | 788,200      |                 |      |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                           |    |       |    |              |                 | 内 4号 |
|               |                                       | m3 | 140   |    | 329,000      |                 |      |
| 不陸整正          |                                       |    |       |    |              |                 | 内 5号 |
|               |                                       | m2 | 2,000 |    | 384,000      |                 |      |
| 表層            |                                       |    |       |    |              |                 | 内 6号 |
|               |                                       | m2 | 2,000 |    | 6,294,000    |                 |      |
| 路上再生工         |                                       |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                       | 式  | 1     |    | 5,525,670    |                 |      |
| 予備破碎          |                                       |    |       |    |              |                 | 内 7号 |
|               |                                       | m2 | 1,800 |    | 1,716,870    |                 |      |
| 路上路盤再生工       | 混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り |    |       |    |              |                 | 内 8号 |
|               |                                       | m2 | 1,800 |    | 3,808,800    |                 |      |
| アスファルト舗装工     |                                       |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                       | 式  | 1     |    | 5,664,600    |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

|               |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 工事名           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事 |                                            |        |    |              | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                                         | 単位     | 数量 | 単価           | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 表層            |                           |                                            |        |    |              |              |                 | 内 9号  |
|               |                           | m2                                         | 1, 800 |    | 5, 664, 600  |              |                 |       |
| 区画線工          |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 212, 800     |              |                 |       |
| 区画線工          |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 212, 800     |              |                 |       |
| ペイント式区画線      |                           | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |        |    |              |              |                 | 内 10号 |
|               |                           | m                                          | 1, 600 |    | 212, 800     |              |                 |       |
| 仮設工           |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 425, 600     |              |                 |       |
| 交通管理工         |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 425, 600     |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                           |                                            |        |    |              |              |                 | 内 11号 |
|               |                           | 人日                                         | 28     |    | 425, 600     |              |                 |       |
| 直接工事費         |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 20, 107, 210 |              |                 |       |
| 共通仮設          |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 4, 275, 800  |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 497, 800     |              |                 |       |
| 運搬費           |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 224, 000     |              |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                           |                                            |        |    |              |              |                 | 内 12号 |
|               |                           | 台                                          | 2      |    | 224, 000     |              |                 |       |
| 技術管理費         |                           |                                            |        |    |              |              |                 |       |
|               |                           | 式                                          | 1      |    | 7, 800       |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

|               |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|-------|
| 工事名           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 六価クロム溶出試験     |                           |    |    |    |            |              |                 | 内 13号 |
|               |                           | 式  | 1  |    | 7,800      |              |                 |       |
| 現場環境改善費       |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 266,000    |              |                 |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 266,000    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 3,778,000  |              |                 |       |
| 純工事費          |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 24,383,010 |              |                 |       |
| 現場管理費         |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 9,905,000  |              |                 |       |
| 工事原価          |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 34,288,010 |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 6,661,990  |              |                 |       |
| 工事価格          |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 40,950,000 |              |                 |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 4,095,000  |              |                 |       |
| 工事費計          |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           | 式  | 1  |    | 45,045,000 |              |                 |       |
|               |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           |    |    |    |            |              |                 |       |
|               |                           |    |    |    |            |              |                 |       |

#

#

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 231,800 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 224,000 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 7,800     |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 4,275,800 |

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 24,383,010 | 単独（追加工事）直接工事費 | 20,107,210                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 4,275,800 |
| 非対象額計（－）                           |            | 21,884        |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | 0             | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 21,884        | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 24,361,126 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 23,757,910 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 33.02%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.2        |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.24%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 40.66%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 9,905,000  |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

|                         |            |                             |           |               |            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 34,288,010 |                             |           |               |            |
| 純工事費                    | 24,383,010 | 現場管理費                       | 9,905,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |                             |           |               |            |
| 非対象額計（一）                | 21,884     |                             |           |               |            |
| 管理費区分9                  | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |           |               |            |
| 管理費区分T                  | 21,884     | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |           |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |                             |           |               |            |
| 単独（追加工事）                | 34,266,126 | 現工事                         | 0         | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 33,662,910 |                             | 0         |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |                             |           |               |            |
| 率（補正前）                  |            |                             |           |               |            |
| 単独（追加工事）                | 19.41%     | 現工事                         | 0.00%     | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 19.41%     |                             | 0.00%     |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 34,266,126 |                             | 0         |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |                             | 0.00%     |               |            |
| 一般管理費等                  | 6,661,990  |                             |           |               |            |
| 業務委託料                   | 0          |                             |           |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                |           |       |
|---------------|----------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月        |           |       |
| 単 価 地 区       | 鯪ヶ沢町           |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                |           |       |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事        |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－ 1 |           | 1. 4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休 2 日(月単位)    |           | 1. 01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．２４％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 20,107,210 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 20,107,210 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 20,085,326 | 18.81    | 3,778,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 224,000    |
|              | 技術管理費              |            |          | 7,800      |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 20,107,210 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 19,482,110 | 1.37     | 266,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 24,383,010 |
|              | 現場管理費              | 24,361,126 | 40.66    | 9,905,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 34,288,010 |
|              | 一般管理費等             | 34,266,126 | 19.41    | 6,661,990  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 40,950,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 4,095,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 45,045,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号     | 舗装版切断                    |    |    |     |        |         |           |
|----------|--------------------------|----|----|-----|--------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |    |     |        |         | 03-01-05  |
| CB430510 |                          | m  | 10 | 734 | 7, 340 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                          |    |    |     | 7, 340 |         |           |
|          |                          |    |    |     |        |         |           |
|          |                          |    |    |     |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 舗装版破碎                                | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm |        |     |          |         |           |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                   | 単位                        | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版破碎    | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |        |     |          |         | 03-01-05  |
| CB430310 |                                      | m2                        | 2, 000 | 238 | 476, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                      |                           |        |     | 476, 000 |         |           |
|          |                                      |                           |        |     |          |         |           |
|          |                                      |                           |        |     |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                                                |           |     |       |         |         |          |
|------|----------|------------------------------------------------|-----------|-----|-------|---------|---------|----------|
| 内 3号 | 殻運搬      |                                                | 殻種別:舗装版破碎 |     |       |         |         |          |
|      | 名称・規格    | 条件                                             | 単位        | 数量  | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬  |          | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用 |           |     |       |         |         | 02-02-07 |
|      | CB227010 |                                                | m3        | 140 | 5,630 | 788,200 |         | 管理費区分:0  |
| 合計   |          |                                                |           |     |       | 788,200 |         |          |
|      |          |                                                |           |     |       |         |         |          |
|      |          |                                                |           |     |       |         |         |          |
|      |          |                                                |           |     |       |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |     |       |         |         |               |
|--------|-------|----------|-------------|-----|-------|---------|---------|---------------|
| 内 4号   | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |     |       |         |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量  | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |     |       |         |         | 単 1号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 329 | 1,000 | 329,000 |         | 管理費区分 : T     |
| 合計     |       |          |             |     |       | 329,000 |         |               |
|        |       |          |             |     |       |         |         |               |
|        |       |          |             |     |       |         |         |               |
|        |       |          |             |     |       |         |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号     | 不陸整正      |    |        |     |          |         |           |
|----------|-----------|----|--------|-----|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件        | 単位 | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 不陸整正     | 無し, 全ての費用 |    |        |     |          |         | 03-03-02  |
| CB410010 |           | m2 | 2, 000 | 192 | 384, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |           |    |        |     | 384, 000 |         |           |
|          |           |    |        |     |          |         |           |
|          |           |    |        |     |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号       | 表層                                                                    |    |        |        |             |         |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------|---------|-----------|
| 名称・規格      | 条件                                                                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用                      |    |        |        |             |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                                       | m2 | 2, 000 | 1, 812 | 3, 624, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 |    |        |        |             |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                                       | m2 | 2, 000 | 1, 335 | 2, 670, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |                                                                       |    |        |        | 6, 294, 000 |         |           |
|            |                                                                       |    |        |        |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号                                                 | 予備破碎                     |    |        |        |             |         |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 名称・規格                                                | 条件                       | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                |
| 舗装版切断                                                | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |        |        |             |         | 03-01-05          |
| CB430510                                             |                          | m  | 15     | 734    | 11, 010     |         | 管理費区分 : 0         |
| 予備破碎工<br>路上再生用スチレイザ幅2. 0m処理深0. 3m以下<br>ZZ99*01*01004 |                          | m2 | 1, 800 | 541    | 973, 800    |         | 管理費区分 : 0         |
| 殻運搬                                                  |                          | m3 | 126    | 3, 460 | 435, 960    |         | 単 2号<br>管理費区分 : 0 |
| 処分費                                                  |                          | t  | 296. 1 | 1, 000 | 296, 100    |         | 単 3号<br>管理費区分 : T |
| 合計                                                   |                          |    |        |        | 1, 716, 870 |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |
|                                                      |                          |    |        |        |             |         |                   |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                                                           |                                       |        |        |             |         |                           |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|---------------------------|
| 内 8号     | 路上路盤再生工 |                                                           | 混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り |        |        |             |         |                           |
|          | 名称・規格   | 条件                                                        | 単位                                    | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 路上路盤再生工  |         | 20cm以下, 0. 536kg/100m2, 有, 964L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2 |                                       |        |        |             |         | 単 4号 04-03-05<br>管理費区分: 0 |
| WB430710 |         |                                                           | m2                                    | 1, 800 | 2, 116 | 3, 808, 800 |         |                           |
| 合計       |         |                                                           |                                       |        |        | 3, 808, 800 |         |                           |
|          |         |                                                           |                                       |        |        |             |         |                           |
|          |         |                                                           |                                       |        |        |             |         |                           |
|          |         |                                                           |                                       |        |        |             |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                                   |    |        |        |             |         |           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------|---------|-----------|
| 内 9号       | 表層 |                                                                                   |    |        |        |             |         |           |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用<br>CB410260                      |    |        |        |             |         | 03-03-03  |
|            |    |                                                                                   | m2 | 1, 800 | 1, 812 | 3, 261, 600 |         | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用<br>CB410260 |    |        |        |             |         | 03-03-03  |
|            |    |                                                                                   | m2 | 1, 800 | 1, 335 | 2, 403, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |    |                                                                                   |    |        |        |             |         |           |
|            |    |                                                                                   |    |        |        | 5, 664, 600 |         |           |
|            |    |                                                                                   |    |        |        |             |         |           |
|            |    |                                                                                   |    |        |        |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号             | ペイント式区画線                                        | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |        |     |          |         |                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格             | 条件                                              | 単位                                         | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 | m                                          | 1, 600 | 133 | 212, 800 |         | 単 5号 03-03-06<br>管理費区分: 0 |
| 合計                |                                                 |                                            |        |     | 212, 800 |         |                           |
|                   |                                                 |                                            |        |     |          |         |                           |
|                   |                                                 |                                            |        |     |          |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号                | 交通誘導警備員 |    |    |         |          |         |                           |
|----------------------|---------|----|----|---------|----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 交通誘導警備員B<br>WB010212 |         | 人日 | 28 | 15, 200 | 425, 600 |         | 単 6号 02-04-04<br>管理費区分: 0 |
| 合計                   |         |    |    |         | 425, 600 |         |                           |
|                      |         |    |    |         |          |         |                           |
|                      |         |    |    |         |          |         |                           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                                                 |    |    |          |          |         |                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|----------|---------|----------------------------|
| 内 12号                        | 建設機械運搬費                                         |    |    |          |          |         |                            |
| 名称・規格                        | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)<br>WB010010 | ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 6<br>6. 4km, 無, 無 | 台  | 2  | 112, 000 | 224, 000 |         | 単 7号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                           |                                                 |    |    |          | 224, 000 |         |                            |
|                              |                                                 |    |    |          |          |         |                            |
|                              |                                                 |    |    |          |          |         |                            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |           |    |    |        |        |         |           |
|----------------------------|-----------|----|----|--------|--------|---------|-----------|
| 内 13号                      | 六価クロム溶出試験 |    |    |        |        |         |           |
| 名称・規格                      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 六価クロム溶出試験<br>ZZ99*01*01005 |           | 検体 | 1  | 7, 800 | 7, 800 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                         |           |    |    |        | 7, 800 |         |           |
|                            |           |    |    |        |        |         |           |
|                            |           |    |    |        |        |         |           |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                          |         |    |    |     |        | 単価使用年月   |         | 2026. 06                |  |
|---------------------------------|---------|----|----|-----|--------|----------|---------|-------------------------|--|
|                                 |         |    |    |     |        | 歩掛適用年月   |         | 2026. 06                |  |
|                                 |         |    |    |     |        | 労務調整係数   |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    1号<br>WB020052             | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価      | 1, 000                  |  |
|                                 |         |    |    |     |        |          |         |                         |  |
| 名称・規格                           |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要      |                         |  |
| 処分費<br>As殻<br><br>Y007600001002 |         |    |    |     |        |          | 管理費区分：T |                         |  |
|                                 |         |    | t  | 100 | 1, 000 | 100, 000 |         |                         |  |
| 合計                              |         |    |    |     |        |          |         |                         |  |
|                                 |         |    |    |     |        | 100, 000 |         |                         |  |
| 単価                              |         |    |    |     |        |          | 円／t     |                         |  |
|                                 |         |    |    |     |        | 1, 000   |         |                         |  |
|                                 |         |    |    |     |        |          |         |                         |  |
|                                 |         |    |    |     |        |          |         |                         |  |

## 2 次単価表

|                          |     |  |                                                               |    |    |        |        |                           |                     |
|--------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| 2 次単価表                   |     |  |                                                               |    |    | 単価使用年月 |        | 2026. 06                  |                     |
|                          |     |  |                                                               |    |    | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06                  |                     |
|                          |     |  |                                                               |    |    | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000    0. 0    0 |                     |
| 単    2号                  | 殻運搬 |  |                                                               | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                        | 3, 460              |
| 名 称 ・ 規 格                |     |  | 条 件                                                           |    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                        | 摘要                  |
| 積込 (ルース)<br><br>CB210020 |     |  | 土砂, 土量50, 000m3未満                                             |    |    |        |        |                           | 02-01-02<br>管理費区分：0 |
|                          |     |  |                                                               |    | m3 | 1      | 273    | 273                       |                     |
| 土砂等運搬<br><br>CB210110    |     |  | 標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下 |    |    |        |        |                           | 02-01-02<br>管理費区分：0 |
|                          |     |  |                                                               |    | m3 | 1      | 3, 187 | 3, 187                    |                     |
| 合計                       |     |  |                                                               |    |    |        |        |                           |                     |
|                          |     |  |                                                               |    |    |        |        | 3, 460                    |                     |
| 単価                       |     |  |                                                               |    |    |        |        |                           | 円／m3<br><br>3, 460  |
|                          |     |  |                                                               |    |    |        |        |                           |                     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号       | 処分費           |    | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価        | 1, 000 |
|------------|---------------|----|----|----|--------|--------|-----------|--------|
| 名称・規格      |               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要        |        |
| 処分費<br>As殻 | Y007600001002 |    |    |    |        |        | 管理費区分 : 0 |        |
|            |               |    | t  | 1  | 1, 000 | 1, 000 |           |        |
| 合計         |               |    |    |    |        |        |           |        |
|            |               |    |    |    |        | 1, 000 |           |        |
| 単価         |               |    |    |    |        |        | 円／t       |        |
|            |               |    |    |    |        | 1, 000 |           |        |
|            |               |    |    |    |        |        |           |        |
|            |               |    |    |    |        |        |           |        |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                  |         |                                                           |    |        |          | 単価使用年月   |                                   | 2026. 06                |  |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|                                         |         |                                                           |    |        |          | 歩掛適用年月   |                                   | 2026. 06                |  |
|                                         |         |                                                           |    |        |          | 労務調整係数   |                                   | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   4号<br>WB430710                      | 路上路盤再生工 | 20cm以下, 0. 536kg/100m2, 有, 964L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2 | 単位 | m2     | 単位数量     | 100      | 単価                                | 2, 116                  |  |
| 名称・規格                                   |         | 条件                                                        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要                                |                         |  |
| 土木一般世話役                                 |         | R0125                                                     |    |        |          |          | [   ] [1   ]                      |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 人  | 0. 127 | 36, 210  | 4, 598   | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 普通作業員                                   |         | R0102                                                     |    |        |          |          | [   ] [1   ]                      |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 人  | 0. 506 | 22, 640  | 11, 455  | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 添加剤<br>セメント(高炉B)   ハﾟﾗ                  |         | Y001240000001                                             |    |        |          |          |                                   |                         |  |
|                                         |         |                                                           | kg | 0. 536 | 20       | 10       | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 混合用乳剤<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤   MN-1   セメント混合ﾀﾞｲｸﾙ用 |         | Y001112000001                                             |    |        |          |          |                                   |                         |  |
|                                         |         |                                                           | L  | 964    | 132      | 127, 248 | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 砂<br>砂   路盤用                            |         | Y000240000001                                             |    |        |          |          |                                   |                         |  |
|                                         |         |                                                           | m3 | 0. 3   | 3, 000   | 900      | 管理費区分：0                           |                         |  |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転                             |         | WK430180                                                  |    |        |          |          | 単   8号   04-03-05   [   ] [1   ]  |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 日  | 0. 127 | 263, 600 | 33, 477  | 管理費区分：0                           |                         |  |
| ﾓｰﾀﾞﾞｰﾚｰﾀﾞｰ運転                           |         | WK430190                                                  |    |        |          |          | 単   9号   04-03-05   [   ] [1   ]  |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 日  | 0. 127 | 66, 990  | 8, 507   | 管理費区分：0                           |                         |  |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ運転                              |         | WK430200                                                  |    |        |          |          | 単   10号   04-03-05   [   ] [1   ] |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 日  | 0. 127 | 61, 500  | 7, 810   | 管理費区分：0                           |                         |  |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転                               |         | WK430210                                                  |    |        |          |          | 単   11号   04-03-05   [   ] [1   ] |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 日  | 0. 127 | 48, 080  | 6, 106   | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |         | ZS8000004   16%                                           |    |        |          |          | [1] [   ]                         |                         |  |
|                                         |         |                                                           | 式  | 1      |          | 11, 489  | 管理費区分：0                           |                         |  |
| 合計                                      |         |                                                           |    |        |          |          |                                   |                         |  |
|                                         |         |                                                           |    |        |          | 211, 600 |                                   |                         |  |
| 単価                                      |         |                                                           |    |        |          |          |                                   |                         |  |
|                                         |         |                                                           |    |        |          | 2, 116   | 円／m2                              |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 133 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700    | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180    | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 33     | 156    | 5, 148   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |        | 1, 372   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |        | 133, 200 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |        | 133      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|                     |          |       |    |         |         |         |                         |         |  |
|---------------------|----------|-------|----|---------|---------|---------|-------------------------|---------|--|
| 2 次単価表              |          |       |    |         |         | 単価使用年月  | 2026. 06                |         |  |
|                     |          |       |    |         |         | 歩掛適用年月  | 2026. 06                |         |  |
|                     |          |       |    |         |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |  |
| 単    6号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |       | 単位 | 人日      | 単位数量    | 1       | 単価                      | 15, 200 |  |
| 名称・規格               |          | 条件    | 単位 | 数量      | 単価      | 金額      | 摘要                      |         |  |
| 交通誘導警備員B            |          | R0804 |    |         |         |         | 管理費区分：0                 |         |  |
|                     | 人        |       | 1  | 15, 200 | 15, 200 |         |                         |         |  |
| 合計                  |          |       |    |         |         |         |                         |         |  |
|                     |          |       |    |         |         | 15, 200 |                         |         |  |
| 単価                  |          |       |    |         |         |         | 円／人日                    |         |  |
|                     |          |       |    |         |         | 15, 200 |                         |         |  |
|                     |          |       |    |         |         |         |                         |         |  |
|                     |          |       |    |         |         |         |                         |         |  |

## 2 次単価表

|                                   |                  |                                              |    |    |          |          |          |                           |  |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                            |                  |                                              |    |    |          | 単価使用年月   |          | 2026. 06                  |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          | 歩掛適用年月   |          | 2026. 06                  |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          | 労務調整係数   |          | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    7号<br>WB010010               | 貨物自動車による運搬(1車1回) | スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 6<br>6. 4km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量     | 1        | 単価       | 112, 000                  |  |
| 名 称 ・ 規 格                         |                  | 条 件                                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘 要      |                           |  |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 100kmまで |                  | Z006811003                                   |    |    |          |          | 管理費区分：0  |                           |  |
|                                   |                  |                                              | 台  | 1  | 112, 000 | 112, 000 |          |                           |  |
| 合 計                               |                  |                                              |    |    |          |          | 112, 000 |                           |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          |          |          |                           |  |
| 単 価                               |                  |                                              |    |    |          |          | 円／台      |                           |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          | 112, 000 |          |                           |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          |          |          |                           |  |
|                                   |                  |                                              |    |    |          |          |          |                           |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|----------|----------|---------|----------|
| 単 8号<br>WK430180                   | ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 運転 |             | 単位  | 日     | 単位数量     | 1        | 単価      | 263, 600 |
| 名称・規格                              |            | 条件          | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要      |          |
| 運転手(特殊)                            |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    | R0114      |             | 人   | 1     | 35, 090  | 35, 090  | 管理費区分：0 |          |
| 軽油                                 |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    | Z006702002 |             | L   | 135   | 156      | 21, 060  | 管理費区分：0 |          |
| ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用]<br>処理深さ0. 4×幅2. 0m |            | 機械条件: 供用 持込 |     |       |          |          |         |          |
|                                    | M000702015 |             | 供用日 | 1. 22 | 170, 000 | 207, 400 | 管理費区分：0 |          |
| 諸雑費(まるめ)                           |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    | ZS3000004  |             | 式   | 1     |          | 50       | 管理費区分：0 |          |
| 合計                                 |            |             |     |       |          | 263, 600 |         |          |
| 単価                                 |            |             |     |       |          | 263, 600 | 円／日     |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |
|                                    |            |             |     |       |          |          |         |          |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|----------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 9号<br>WK430190                       | モータクレータ 運転 |             | 単位  | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 66, 990 |
| 名称・規格                                  |            | 条件          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        | R0114      |             | 人   | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                     |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        | Z006702002 |             | L   | 46    | 156     | 7, 176  | 管理費区分：0 |         |
| モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕<br>プレート幅3. 1m |            | 機械条件: 供用 持込 |     |       |         |         |         |         |
|                                        | M000701009 |             | 供用日 | 1. 48 | 16, 700 | 24, 716 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                               |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        | ZS3000004  |             | 式   | 1     |         | 8       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                     |            |             |     |       |         | 66, 990 |         |         |
| 単価                                     |            |             |     |       |         | 66, 990 | 円／日     |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                        |            |             |     |       |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 10号<br>WK430200                                | ポートローラ運転   |             | 単位  | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 61, 500 |
| 名称・規格                                            |            | 条件          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                          |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  | R0114      |             | 人   | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                               |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  | Z006702002 |             | L   | 32    | 156     | 4, 992  | 管理費区分：0 |         |
| ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)]<br>運転質量10～12t 締固め幅2. 1m |            | 機械条件: 供用 持込 |     |       |         |         |         |         |
|                                                  | M000801008 |             | 供用日 | 1. 61 | 13, 300 | 21, 413 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                         |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  | ZS3000004  |             | 式   | 1     |         | 5       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                               |            |             |     |       |         | 61, 500 |         |         |
| 単価                                               |            |             |     |       |         | 61, 500 | 円／日     |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                                                  |            |             |     |       |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|--------------------------|----------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 11号<br>WK430210        | タイヤローラ運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 48, 080 |
| 名称・規格                    |          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                  |          |    |    |       |         |         |         |         |
| R0114                    |          |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                       |          |    |    |       |         |         |         |         |
| Z006702002               |          |    | L  | 31    | 156     | 4, 836  | 管理費区分：0 |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t |          |    |    |       |         |         |         |         |
| L001060003               |          |    | 日  | 1. 62 | 5, 030  | 8, 148  | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                 |          |    |    |       |         |         |         |         |
| ZS3000004                |          |    | 式  | 1     |         | 6       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                       |          |    |    |       |         | 48, 080 |         |         |
| 単価                       |          |    |    |       |         | 48, 080 | 円／日     |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |
|                          |          |    |    |       |         |         |         |         |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事 |                            |    |        |      |   |             |
|---------------|---------------------------|----------------------------|----|--------|------|---|-------------|
| コード           | 名称                        | 規格                         | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考          |
| Y000240000001 | 砂                         | 砂 路盤用                      | m3 | 3,000  | 2026 | 6 | 確定          |
| Y001102000001 | アスファルト混合物                 | (5) 再生密粒度As(13F)           | t  | 14,600 | 2026 | 6 | 確定          |
| Y001112000001 | 混合用乳剤                     | アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用 | L  | 132    | 2026 | 6 | 確定          |
| Y001240000001 | 添加剤                       | セメント(高炉B) パーラ              | kg | 20     | 2026 | 6 | 確定          |
| Y007600001002 | 処分費                       | As殻                        | t  | 1,000  | 2026 | 6 | 確定          |
| Z004101004001 | 再生アスファルト混合物               | 再生密粒度アスコン(13)              | t  | 14,250 | 2026 | 6 | 確定          |
| ZZ99*01*01004 | 予備破砕工                     | 路上再生用スチールワイヤ幅2.0m処理深0.3m以下 | m2 | 541    | 2026 | 6 | 確定<br>機・労含む |
| ZZ99*01*01005 | 六価クロム溶出試験                 |                            | 検体 | 7,800  | 2026 | 6 | 確定          |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |
|               |                           |                            |    |        |      |   |             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                 | 道路維持・修繕 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |         |
| 道路修繕<br>(0001)                                     | 式                         | 1                       |             | 20,107,210  |                                                                                                                                                      |         |
| 舗装工<br>(0002)                                      | 式                         | 1                       |             | 19,468,810  |                                                                                                                                                      |         |
| 舗装打換え工<br>(0003)                                   | 式                         | 1                       |             | 8,278,540   | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                           |         |
| 舗装版切断<br>(0004)                                    | m                         | 10                      |             | 7,340       | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 舗装版切断                                              | m                         | 10                      | 734         | 7,340       | CB430510 700.44<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |         |
| J01 舗装版種別                                          |                           | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                                      |         |
| J02 アスファルト舗装版厚                                     |                           | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                                      |         |
| J05 費用の内訳                                          |                           | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                      |         |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %                         | 9.769                   |             | 71.72       | M001161013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区                                                          |         |
| 標準構成比                                              |                           |                         | 10.24       |             |                                                                                                                                                      |         |
| 標準単価                                               |                           |                         | 13,000      |             |                                                                                                                                                      |         |
| 地区単価                                               |                           |                         | 13,000      |             |                                                                                                                                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分           | 道路維持・修繕           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要             |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1        |
| その他(機械)               | %                         | 4.589                   |             | 33.69       | 管理費区分          | 0                 |
| 特殊作業員                 | %                         | 20.65                   |             | 151.6       | R0101<br>管理費区分 | 0                 |
| 標準構成比                 |                           |                         | 19.96       |             | 歩              | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                  |                           |                         | 28,300      |             | 単価地区           | 鯉ヶ沢町              |
| 地区単価                  |                           |                         | 30,700      |             | 労調係数           | 1.000 00-00 0     |
|                       |                           |                         |             |             | 豪雪割増           |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1        |
| 土木一般世話役               | %                         | 12.124                  |             | 89.01       | R0125<br>管理費区分 | 0                 |
| 標準構成比                 |                           |                         | 10.88       |             | 歩              | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                  |                           |                         | 31,000      |             | 単価地区           | 鯉ヶ沢町              |
| 地区単価                  |                           |                         | 36,210      |             | 労調係数           | 1.000 00-00 0     |
|                       |                           |                         |             |             | 豪雪割増           |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1        |
| 普通作業員                 | %                         | 7.586                   |             | 55.69       | R0102<br>管理費区分 | 0                 |
| 標準構成比                 |                           |                         | 8.92        |             | 歩              | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                  |                           |                         | 25,400      |             | 単価地区           | 鯉ヶ沢町              |
| 地区単価                  |                           |                         | 22,640      |             | 労調係数           | 1.000 00-00 0     |
|                       |                           |                         |             |             | 豪雪割増           |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1        |
| その他(労務)               | %                         | 18.947                  |             | 139.1       | 管理費区分          | 0                 |
| コンクリートカット（プレート）       |                           |                         |             |             | Z006540009     |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                           |                           |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 径18インチ<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        | %                         | 22.393                    | 22.39<br>68,200<br>71,500 | 164.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                       |         |
| ガソリン<br>レギュラー<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 2.611                     | 2.81<br>154<br>150        | 19.17       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| その他(材料)                                | %                         | 1.309                     |                           | 9.61        | 管理費区分 0                                                                                                                                    |         |
| 諸雑費                                    | %                         | 0.022                     |                           | 0.21        | 管理費区分 0                                                                                                                                    |         |
| 舗装版破碎<br>(0005) (P)                    | m2                        | 2,000                     |                           | 476,000     | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 舗装版種別<br>Q02 舗装版厚<br>Q03 破碎費       |                           | アスファルト舗装版<br>7cm<br>舗装版破碎 |                           |             |                                                                                                                                            |         |
| 舗装版破碎                                  | m2                        | 2,000                     | 238                       | 476,000     | CB430310 217.37<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                          |         |
| J01 舗装版種別                              |                           | アスファルト舗装版                 |                           |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                              | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                                   |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                            | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件           | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
| J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 |                           | 無し<br>不要<br>15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |                           |             | 単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |         |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 12.265                            | 12.85<br>6,460<br>6,760   | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 | %                         | 31.481                            | 29.54<br>31,000<br>36,210 | 75          | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 | %                         | 30.487                            | 27.52<br>28,900<br>35,090 | 72.63       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価                                           | %                         | 19.661                            | 24.18<br>25,400           | 46.84       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                      |         |
| 軽油                    | %                         | 6.095                   |             | 14.52       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 5.91        |             |                                                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 138         |             |                                                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 156         |             |                                                                                                                                            |         |
| 諸雑費                   | %                         | 0.011                   |             | 0.09        | 管理費区分 0                                                                                                                                    |         |
| 殻運搬<br>(0006) (P)     | m3                        | 140                     |             | 788,200     | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別               |                           | 舗装版破碎                   |             |             |                                                                                                                                            |         |
| Q02 殻運搬費              |                           | 殻運搬                     |             |             |                                                                                                                                            |         |
| 殻運搬                   | m3                        | 140                     | 5,630       | 788,200     | CB227010 4846.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 殻発生作業             |                           | 舗装版破碎                   |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J02 積込工法区分            |                           | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J03 DID区間の有無          |                           | 無し                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J07 運搬距離(km) (DID区間無) |                           | 22.0km以下                |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J13 費用の内訳             |                           | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                            |         |
| ダンプトラック[オンロード・デイスル]   |                           |                         |             |             | M000301005                                                                                                                                 |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
| 10t積級                 | %                         | 40.288                  |             | 2,268       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 44.05       |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 20,847      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 21,400      |             |                                                                                                                    |         |
| 供用日当りの損耗品費            |                           |                         | 747         |             |                                                                                                                    |         |
| 運転手(一般)               | %                         | 44.054                  |             | 2,480       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 39.87       |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 23,600      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 30,290      |             |                                                                                                                    |         |
| 軽油                    | %                         | 15.65                   |             | 881         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 16.08       |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 138         |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 156         |             |                                                                                                                    |         |
| 諸雑費                   | %                         | 0.008                   |             | 1           | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| 殻処分<br>(0007)         | m3                        | 140                     |             | 329,000     | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                |         |
| Q01 殻種別               |                           | アスファルト殻                 |             |             |                                                                                                                    |         |
| Q02 処分費               |                           | 処分費(t)                  |             |             |                                                                                                                    |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕    |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |            |
| 処分費(t)                                   | t                         | 329                     | 1,000       | 329,000     | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                                          |                           |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 不陸整正<br>(0008)                           | m2                        | 2,000                   |             | 384,000     | WB020052            |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 管理費区分 T             |            |
| 不陸整正                                     | m2                        | 2,000                   | 192         | 384,000     | 歩 2026.06 単 2026.06 |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |            |
| モータクレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %                         | 15.704                  | 17.28       | 30.15       | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
| 標準構成比                                    |                           |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                                          |                           |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 標準単価                                     |                           |                         |             |             | オプション入力             |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 第0005号内訳書           |            |
| 地区単価                                     |                           |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
| J01 補足材料の有無                              |                           |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |            |
| J04 費用の内訳                                |                           |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
| M000701021                               |                           |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                                          |                           |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 標準単価                                     |                           |                         |             |             | CB410010 174.53     |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
| 地区単価                                     |                           |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |            |
| モータクレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %                         | 15.704                  | 17.28       | 30.15       | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
| 標準構成比                                    |                           |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                                          |                           |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 標準単価                                     |                           |                         |             |             | オプション入力             |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 第0005号内訳書           |            |
| 地区単価                                     |                           |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
| J01 補足材料の有無                              |                           |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |            |
| J04 費用の内訳                                |                           |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
| M000701021                               |                           |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                                          |                           |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 標準構成比                                    |                           |                         |             |             | CB410010 174.53     |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
| 標準単価                                     |                           |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |            |
| 地区単価                                     |                           |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                                          |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                    | 道路維持・修繕           |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |                   |
|                            |                           |                         |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                    | A地区<br>0% 係数ランク 1 |
| ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t | %                         | 2.13                    |                           | 4.09        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                           |                         | 2.16<br>4,480<br>4,870    |             |                                                                                                         |                   |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t  | %                         | 2.146                   |                           | 4.12        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                           |                         | 2.14<br>4,550<br>5,030    |             |                                                                                                         |                   |
| 運転手(特殊)                    | %                         | 38.971                  |                           | 74.82       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1        |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                           |                         | 35.31<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                         |                   |
| 普通作業員                      | %                         | 11.787                  |                           | 22.63       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                      |                   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                           |                         | 14.55<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                         |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                    | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |            |
|                       |                           |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                            | 0% 係数ランク 1 |
| 特殊作業員                 | %                         | 11.188                  | 11.35<br>28,300<br>30,700 | 21.48       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役               | %                         | 11.308                  | 10.65<br>31,000<br>36,210 | 21.71       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
| 軽油                    | %                         | 6.74                    | 6.56<br>138<br>156        | 12.94       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %                         | 0.026                   |                           | 0.06        | 管理費区分 0                                                                                                 |            |
| 表層<br>(0009)          | m2                        | 2,000                   |                           | 6,294,000   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                            |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                    |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2                        | 2,000                   | 1,812       | 3,624,000   | CB410260 1808.7<br>管理費区分 0                                                                            |         |
| J01 平均幅員                           |                           | 3.0m超                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                   |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |                           | 40mm                    |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                             |         |
| J05 材料                             |                           | 再生密粒度アスコン(13)           |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                    |         |
| J06 瀝青材料種類                         |                           | プライムコート PK-3            |             |             | 豪雪割増                                                                                                  |         |
| J07 費用の内訳                          |                           | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                       |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %                         | 0.929                   |             | 16.83       | L001210002<br>管理費区分 0                                                                                 |         |
| 標準構成比                              |                           |                         | 0.88        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                   |         |
| 標準単価                               |                           |                         | 29,500      |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                             |         |
| 地区単価                               |                           |                         | 31,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                    |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                  |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                       |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 単価補正                                                                                                  |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %                         | 0.157                   |             | 2.84        | L001060004<br>管理費区分 0                                                                                 |         |
| 標準構成比                              |                           |                         | 0.14        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                   |         |
| 標準単価                               |                           |                         | 4,480       |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                             |         |
| 地区単価                               |                           |                         | 5,030       |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                    |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                  |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                       |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 単価補正                                                                                                  |         |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         | %                         | 0.141                   |             | 2.55        | L001050002<br>管理費区分 0                                                                                 |         |
| 標準構成比                              |                           |                         | 0.13        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                   |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                          | 道路維持・修繕                                  |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                            |                                          |
| 標準単価<br>地区単価                         |                           |                         | 4,480<br>4,870           |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                          | 鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1      |
| その他(機械)                              | %                         | 0.245                   |                          | 4.44        | 管理費区分                                                                         | 0                                        |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                         | 3.257                   | 3.66<br>25,400<br>22,640 | 59          | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 2.497                   | 2.06<br>28,900<br>35,090 | 45.23       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                         | 2.199                   | 2.03<br>28,300<br>30,700 | 39.83       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役                              |                           |                         |                          |             | R0125                                                                         |                                          |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |         |
|                       | %                         | 0.851                   |             | 15.42       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 0.73        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 31,000      |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 36,210      |             |                                                                                                            |         |
| その他(労務)               | %                         | 1.754                   |             | 31.78       | 管理費区分 0                                                                                                    |         |
| 再生アスファルト混合物           |                           |                         |             |             | Z004101004001                                                                                              |         |
| 再生密粒度アスコン(13)         | %                         | 79.167                  |             | 1,434       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 80.7        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 580,000     |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 14,250      |             |                                                                                                            |         |
| アスファルト乳剤              |                           |                         |             |             | Z004130002                                                                                                 |         |
| PK-3 フライムコート用         | %                         | 8.132                   |             | 147.3       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 7.17        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 103         |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 117         |             |                                                                                                            |         |
| 軽油                    | %                         | 0.553                   |             | 10.01       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1 |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 0.49        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 138         |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 156         |             |                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |         |
|                                    |                           |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                    |         |
| その他(材料)                            | %                         | 0.089                   |             | 1.62        | 管理費区分 0                                                                                                                 |         |
| 諸雑費                                | %                         | 0.029                   |             | 1.15        | 管理費区分 0                                                                                                                 |         |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2                        | 2,000                   | 1,335       | 2,670,000   | CB410260 1661.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 平均幅員                           |                           | 3.0m超                   |             |             |                                                                                                                         |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |                           | 30mm                    |             |             |                                                                                                                         |         |
| J05 材料                             |                           | 各種(2.20以上2.30t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                         |         |
| J06 瀝青材料種類                         |                           | タックコート PK-4             |             |             |                                                                                                                         |         |
| J07 費用の内訳                          |                           | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %                         | 1.263                   |             | 16.86       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                              |                           |                         | 0.96        |             |                                                                                                                         |         |
| 標準単価                               |                           |                         | 29,500      |             |                                                                                                                         |         |
| 地区単価                               |                           |                         | 31,200      |             |                                                                                                                         |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %                         | 0.209                   |             | 2.79        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                              |                           |                         | 0.15        |             |                                                                                                                         |         |
| 標準単価                               |                           |                         | 4,480       |             |                                                                                                                         |         |
| 地区単価                               |                           |                         | 5,030       |             |                                                                                                                         |         |
| ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         | %                         | 0.202                   |             | 2.7         | L001050002<br>管理費区分 0                                                                                                   |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                           |                         | 0.15<br>4,480<br>4,870   |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| その他(機械)                              | %                         | 0.332                   |                          | 4.43        | 管理費区分 0                                                                                                       |         |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                         | 4.425                   | 3.99<br>25,400<br>22,640 | 59.07       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 3.384                   | 2.24<br>28,900<br>35,090 | 45.17       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                         | 2.983                   | 2.21<br>28,300<br>30,700 | 39.82       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |         |
| 土木一般世話役                       | %                         | 1.163                   |             | 15.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 0.8         |             |                                                                                                                       |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 31,000      |             |                                                                                                                       |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 36,210      |             |                                                                                                                       |         |
| その他(労務)                       | %                         | 2.393                   |             | 31.95       | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| アスファルト混合物<br>(5) 再生密粒度As(13F) | %                         | 79.034                  |             | 1,055       | Y001102000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 84.11       |             |                                                                                                                       |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 580,000     |             |                                                                                                                       |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 14,600      |             |                                                                                                                       |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用      | %                         | 3.76                    |             | 50.19       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 2.66        |             |                                                                                                                       |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 103         |             |                                                                                                                       |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 117         |             |                                                                                                                       |         |
| 軽油                            | %                         | 0.745                   |             | 9.95        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                               |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 0.53        |             |                                                                                                                       |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 138         |             |                                                                                                                       |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 156         |             |                                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                  | 道路維持・修繕    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |            |
|                                                    |                           |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                                  | 0% 係数ランク 1 |
| その他(材料)                                            | %                         | 0.095                   |             | 1.27        | 単価補正                                                                                                                                                  |            |
| 諸雑費                                                | %                         | 0.012                   |             | 0.28        | 管理費区分 0                                                                                                                                               |            |
| 路上再生工<br>(0010)                                    | 式                         | 1                       |             | 5,525,670   | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                            |            |
| 予備破碎<br>(0011)                                     | m2                        | 1,800                   |             | 1,716,870   | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |            |
| 舗装版切断                                              | m                         | 15                      | 734         | 11,010      | CB430510 700.44<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |            |
| J01 舗装版種別                                          |                           | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                                       |            |
| J02 アスファルト舗装版厚                                     |                           | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                                       |            |
| J05 費用の内訳                                          |                           | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                       |            |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %                         | 9.769                   |             | 71.72       | M001161013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                             |            |
| 標準構成比                                              |                           |                         | 10.24       |             |                                                                                                                                                       |            |
| 標準単価                                               |                           |                         | 13,000      |             |                                                                                                                                                       |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 13,000                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                     |         |
| その他(機械)               | %                         | 4.589                   |                           | 33.69       | 管理費区分 0                                                                                                       |         |
| 特殊作業員                 | %                         | 20.65                   |                           | 151.6       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                           |                         | 19.96<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                               |         |
| 土木一般世話役               | %                         | 12.124                  |                           | 89.01       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                           |                         | 10.88<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                               |         |
| 普通作業員                 | %                         | 7.586                   |                           | 55.69       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                           |                         | 8.92<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                               |         |
| その他(労務)               | %                         | 18.947                  |                           | 139.1       | 管理費区分 0                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |         |
| コンクリートカット（プレート）<br>径18インチ         | %                         | 22.393                  |             | 164.4       | Z006540009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| ガソリン<br>レギュラー                     | %                         | 2.611                   |             | 19.17       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| その他(材料)                           | %                         | 1.309                   |             | 9.61        | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| 諸雑費                               | %                         | 0.022                   |             | 0.21        | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| 予備破碎工<br>路上再生用スクリュー幅2.0m処理深0.3m以下 | m2                        | 1,800                   | 541         | 973,800     | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 殻運搬                               | m3                        | 126                     | 3,460       | 435,960     | オプション入力<br>単位数量 1 m3                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                         | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |         |
|                                               |                           |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                   |         |
| 積込(ルース)                                       | m3                        | 1                       | 273         | 273         | CB210020 240.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 土質                                        |                           | 土砂                      |             |             |                                                                                                                        |         |
| J02 作業内容                                      |                           | 土量50,000m3未満            |             |             |                                                                                                                        |         |
| バックホウ(クローラ型)〔標準型〕<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 | %                         | 39.749                  | 42.39       | 108.7       | M000202142<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                                         |                           |                         | 21,500      |             |                                                                                                                        |         |
| 標準単価                                          |                           |                         | 22,900      |             |                                                                                                                        |         |
| 地区単価                                          |                           |                         |             |             |                                                                                                                        |         |
| 運転手(特殊)                                       | %                         | 41.431                  | 38.74       | 113.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |         |
| 標準構成比                                         |                           |                         | 28,900      |             |                                                                                                                        |         |
| 標準単価                                          |                           |                         | 35,090      |             |                                                                                                                        |         |
| 地区単価                                          |                           |                         |             |             |                                                                                                                        |         |
| 軽油                                            | %                         | 18.788                  |             | 51.38       | Z006702002<br>管理費区分 0                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 18.87       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 138         |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 156         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                           |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                           |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費                           | %                         | 0.032                   |             | 0.12        | 管理費区分 0             |         |
| 土砂等運搬                         | m3                        | 1                       | 3,187       | 3,187       | CB210110 2742.6     |         |
|                               |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
| J01 土砂等発生現場                   |                           | 標準                      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| J02 積込機種・規格                   |                           | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)    |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |         |
| J03 土質                        |                           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| J04 DID区間の有無                  |                           | 無し                      |             |             | 豪雪割増                |         |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無)          |                           | 22.5km以下                |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                           |                         |             |             | 単価補正                |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 | %                         | 40.826                  |             | 1,301       | M000301005          |         |
|                               |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 44.67       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 20,847      |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 21,400      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| 供用日当りの損耗品費                    |                           |                         | 747         |             | 豪雪割増 B地区            |         |
|                               |                           |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                           |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 運転手(一般)                       | %                         | 44.655                  |             | 1,423       | R0115               |         |
|                               |                           |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準構成比                         |                           |                         | 40.44       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 標準単価                          |                           |                         | 23,600      |             | 単価地区 鯉ヶ沢町           |         |
| 地区単価                          |                           |                         | 30,290      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                           |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                           |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                           |                         |             |             | 単価補正                |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
| 軽油                    | %                         | 14.485                  |             | 461.6       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |         |
| 標準構成比                 |                           |                         | 14.89       |             |                                                                                                                             |         |
| 標準単価                  |                           |                         | 138         |             |                                                                                                                             |         |
| 地区単価                  |                           |                         | 156         |             |                                                                                                                             |         |
| 諸雑費                   | %                         | 0.034                   |             | 1.4         | 管理費区分 0                                                                                                                     |         |
| 処分費                   | t                         | 296.1                   | 1,000       | 296,100     | オプション入力<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 処分費                   |                           |                         |             |             |                                                                                                                             |         |
| As殻                   | t                         | 1                       | 1,000       | 1,000       | Y007600001002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| 路上路盤再生工<br>(0012)     | m2                        | 1,800                   |             | 3,808,800   | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分      | 道路維持・修繕           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
|                       |                           |                         |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増      | 0% 係数ランク 1        |
|                       |                           |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位)         |
| 路上路盤再生工               | m2                        | 1,800                   | 2,116       | 3,808,800   | WB430710  |                   |
| J01 混合深さ              |                           | 20cm以下                  |             |             | 管理費区分     | 0                 |
| J02 添加剤使用数量(実数入力)     |                           | 0.536kg/100m2           |             |             | 歩         | 2026.06 単 2026.06 |
| J03 混合用乳剤の有無          |                           | 有                       |             |             | 単価地区      | 鯉ヶ沢町              |
| J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)   |                           | 964L/100m2              |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
| J05 養生工の有無            |                           | 有                       |             |             | 豪雪割増      |                   |
| J06 砂散布の有無            |                           | 有                       |             |             | 潮間割増      | 0% 係数ランク 1        |
| J07 砂使用数量(実数入力)       |                           | 0.3m3/100m2             |             |             | 単価補正      |                   |
| アスファルト舗装工<br>(0013)   | 式                         | 1                       |             | 5,664,600   | オプション入力   |                   |
| 表層<br>(0014)          | m2                        | 1,800                   |             | 5,664,600   | 工種        | 06:舗装工事           |
|                       |                           |                         |             |             | オプション入力   |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 第0009号内訳書 |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 単位数量      | 1 m2              |
|                       |                           |                         |             |             | 管理費区分     | 0                 |
|                       |                           |                         |             |             | 歩         | 2026.06 単 2026.06 |
|                       |                           |                         |             |             | 単価地区      | 鯉ヶ沢町              |
|                       |                           |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
|                       |                           |                         |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増      | 0% 係数ランク 1        |
|                       |                           |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位)         |
| 表層(車道・路肩部)            | m2                        | 1,800                   | 1,812       | 3,261,600   | CB410260  | 1808.7            |
| J01 平均幅員              |                           | 3.0m超                   |             |             | 管理費区分     | 0                 |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |                           | 40mm                    |             |             | 歩         | 2026.06 単 2026.06 |
| J05 材料                |                           | 再生密粒度アスコン(13)           |             |             | 単価地区      | 鯉ヶ沢町              |
| J06 瀝青材料種類            |                           | プライムコート PK-3            |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
| J07 費用の内訳             |                           | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                           |                         |             |             | 潮間割増      | 0% 係数ランク 1        |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                         | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
|                                                             |                           |                         |                          |             | 単価補正                                                                                                               |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 0.929                   | 0.88<br>29,500<br>31,200 | 16.83       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %                         | 0.157                   | 0.14<br>4,480<br>5,030   | 2.84        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ロータローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %                         | 0.141                   | 0.13<br>4,480<br>4,870   | 2.55        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| その他(機械)                                                     | %                         | 0.245                   |                          | 4.44        | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              | %                         | 3.257                   | 3.66<br>25,400<br>22,640 | 59          | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                       |                          | 事業区分                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回           | 金額<br>前回／今回              | 摘要                                                                                                            |         |
|                              |                           |                         |                       |                          | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                               |         |
| 運転手(特殊)                      | %                         | 2.497                   |                       | 45.23                    | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                              |                           |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 2.06<br>28,900<br>35,090 |                                                                                                               |         |
| 特殊作業員                        | %                         | 2.199                   |                       | 39.83                    | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                              |                           |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 2.03<br>28,300<br>30,700 |                                                                                                               |         |
| 土木一般世話役                      | %                         | 0.851                   |                       | 15.42                    | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                              |                           |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.73<br>31,000<br>36,210 |                                                                                                               |         |
| その他(労務)                      | %                         | 1.754                   |                       | 31.78                    | 管理費区分 0                                                                                                       |         |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) | %                         | 79.167                  |                       | 1,434                    | Z004101004001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                               |         |
|                              |                           |                         | 標準構成比                 | 80.7                     |                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                     | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                                                      |                    |             | 事業区分                                                                                 | 道路維持・修繕                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                   | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                   |                                     |
| 標準単価<br>地区単価                                            |                           |                                                      | 580,000<br>14,250  |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                 | 鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      | %                         | 8.132                                                | 7.17<br>103<br>117 | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                             | %                         | 0.553                                                | 0.49<br>138<br>156 | 10.01       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| その他(材料)                                                 | %                         | 0.089                                                |                    | 1.62        | 管理費区分 0                                                                              |                                     |
| 諸雑費                                                     | %                         | 0.029                                                |                    | 1.15        | 管理費区分 0                                                                              |                                     |
| 表層(車道・路肩部)                                              | m2                        | 1,800                                                | 1,335              | 2,403,000   | CB410260 1661.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増            | 鯉ヶ沢町<br>1.000 00-00 0               |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類 |                           | 3.0m超<br>30mm<br>各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>タックコート PK-4 |                    |             |                                                                                      |                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                         | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                    | 道路維持・修繕    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |            |
| J07 費用の内訳                                                   |                           | 全ての費用                   |                          |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                            | 0% 係数ランク 1 |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                         | 1.263                   | 0.96<br>29,500<br>31,200 | 16.86       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %                         | 0.209                   | 0.15<br>4,480<br>5,030   | 2.79        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| ロータローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %                         | 0.202                   | 0.15<br>4,480<br>4,870   | 2.7         | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| その他(機械)                                                     | %                         | 0.332                   |                          | 4.43        | 管理費区分 0                                                                                                 |            |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価                                      | %                         | 4.425                   | 3.99<br>25,400           | 59.07       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                    |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |         |
| 地区単価                              |                           |                         | 22,640                   |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                         |         |
| 運転手(特殊)                           | %                         | 3.384                   |                          | 45.17       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |                           |                         | 2.24<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                               |         |
| 特殊作業員                             | %                         | 2.983                   |                          | 39.82       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |                           |                         | 2.21<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                               |         |
| 土木一般世話役                           | %                         | 1.163                   |                          | 15.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |                           |                         | 0.8<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                               |         |
| その他(労務)                           | %                         | 2.393                   |                          | 31.95       | 管理費区分 0                                                                                                       |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(5) 再生密粒度As(13F) | %                         | 79.034                  |                          | 1,055       | Z231051005<br>管理費区分 0                                                                                         |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                            |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
|                          | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                         | 84.11<br>580,000<br>14,600 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用 | %                         | 3.76                    |                            | 50.19       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                          | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                         | 2.66<br>103<br>117         |             |                                                                                                                    |         |
| 軽油                       | %                         | 0.745                   |                            | 9.95        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                          | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                         | 0.53<br>138<br>156         |             |                                                                                                                    |         |
| その他(材料)                  | %                         | 0.095                   |                            | 1.27        | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| 諸雑費                      | %                         | 0.012                   |                            | 0.28        | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| 区画線工<br>(0015)           | 式                         | 1                       |                            | 212,800     |                                                                                                                    |         |
| 区画線工<br>(0016)           | 式                         | 1                       |                            | 212,800     | 工種 13:道路維持工事                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                  | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                                                                 |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| ペイント式区画線<br>(0017)                                                                                                                   | m                         | 1,600                                                           |             | 212,800     | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 区画線設置                                                                                                                                | m                         | 1,600                                                           | 133         | 212,800     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 ペイント式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |                           | 無し<br>ペイント式溶剤型<br>有り<br>実線 15cm<br>無し<br>無し<br>常温<br>白<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 仮設工<br>(0018)                                                                                                                        | 式                         | 1                                                               |             | 425,600     |                                                                                                                                           |         |
| 交通管理工<br>(0019)                                                                                                                      | 式                         | 1                                                               |             | 425,600     | 工種 99:                                                                                                                                    |         |
| 交通誘導警備員<br>(0020)                                                                                                                    | 人日                        | 28                                                              |             | 425,600     | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                           |    |                         |             |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                   |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                           | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |  |  |  |
|                       |                           |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |  |  |  |
| 交通誘導警備員B              |                           | 人日 | 28                      | 15,200      | 425,600     | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |  |
| 直接工事費<br>(0021)       |                           | 式  | 1                       |             | 20,107,210  |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 共通仮設<br>(0022)        |                           | 式  | 1                       |             | 4,275,800   |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 共通仮設費<br>(0023)       |                           | 式  | 1                       |             | 497,800     |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 運搬費<br>(0024)         |                           | 式  | 1                       |             | 224,000     | 工種 99:                                                                                                                                    |  |  |  |
| 建設機械運搬費<br>(0025)     |                           | 台  | 2                       |             | 224,000     | 第0012号内訳書<br>単位数量 1 台<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| Q01 貨物自動車による運搬費       |                           |    | 貨物自動車による運搬(1車1回)        |             |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)      |                           |    |                         |             |             | WB010010                                                                                                                                  |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |
|                        | 台                         | 2                       | 112,000     | 224,000     | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| J01 運搬区分               |                           | スライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m   |             |             |                                                                                                                                                      |
| J02 片道運搬距離（実数入力）       |                           | 66.4km                  |             |             |                                                                                                                                                      |
| J03 その他の諸料金の有無         |                           | 無                       |             |             |                                                                                                                                                      |
| J05 運搬中の賃料（損料）の有無      |                           | 無                       |             |             |                                                                                                                                                      |
| 技術管理費<br>（0026）        | 式                         | 1                       |             | 7,800       | 工種 99:                                                                                                                                               |
| 六価クロム溶出試験<br>（0027）    | 式                         | 1                       |             | 7,800       | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日（月単位） |
| 六価クロム溶出試験              | 検体                        | 1                       | 7,800       | 7,800       | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 現場環境改善費<br>（0028）      | 式                         | 1                       |             | 266,000     |                                                                                                                                                      |
| 現場環境改善費（率計上）<br>（0029） | 式                         | 1                       |             | 266,000     |                                                                                                                                                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 市街地補正                 | 市街地以外                     |                         |             |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0030)  | 式                         | 1                       |             | 3,778,000   |         |
| 主たる工種                 | 06:舗装工事                   |                         |             |             |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り（2）－1             |                         | 1.4         |             |         |
| 除雪工事補正                | 未使用                       |                         | 1.00        |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし                      |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)                 |                         | 1.01        |             |         |
| 純工事費<br>(0031)        | 式                         | 1                       |             | 24,383,010  |         |
| 現場管理費<br>(0032)       | 式                         | 1                       |             | 9,905,000   |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り（2）－1             |                         | 1.2         |             |         |
| 工期日数                  | 0日間                       |                         |             |             |         |
| 冬期日数                  | 0日間                       |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分               | 4級地                       |                         | 1.20%       |             |         |
| 施工時期補正                | 任意設定                      |                         | 0.24%       |             |         |
| 緊急工事補正                | 補正なし                      |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正              | 補正なし                      |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし                      |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)                 |                         | 1.02        |             |         |
| 工事原価<br>(0033)        | 式                         | 1                       |             | 34,288,010  |         |
| 一般管理費等<br>(0034)      | 式                         | 1                       |             | 6,661,990   |         |
| 前払金支出割合による補正          | 補正を行わない                   |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正            | 補正を行わない                   |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率            | 金銭的保証                     |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0035)        | 式                         | 1                       |             | 40,950,000  |         |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                           |    |                         |             |              |         |
|------------------------|---------------------------|----|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| 工事名                    | 松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |    |                         |             | 事業区分         | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                           | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回  | 摘要      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0036) |                           | 式  | 1                       |             | 4, 095, 000  |         |
| 工事費計<br>(0037)         |                           | 式  | 1                       |             | 45, 045, 000 |         |
|                        |                           |    |                         |             |              |         |