

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 公適
 第6891号

設計書番号
 508-050-0168

ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

実施
 設計書

上北郡七戸町字銀南木地内

工 期
 2 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要				施工数量 N = 1 式	
				コンクリート堰堤工	
				1	式
				1	式
設計額	51, 876, 000 円		(内消費税 円)		変更による増減額
	4, 716, 000 円				変更による増減額
請負額					

設計内訳書 (本01)

工事名	ソッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤								
砂防土工			式	1		24, 115, 716		
掘削工			式	1		1, 329, 839		
掘削(砂防)			式	1		279, 174		内 1号
埋戻し工			m3	320		279, 174		
積込(ルース)			式	1		383, 645		内 2号
埋戻し			m3	340		100, 800		内 3号
岩盤清掃			m3	300		282, 845		
岩盤清掃			式	1		667, 020		内 4号
コンクリート堰堤工			m2	508		667, 020		
コンクリート堰堤本体工			式	1		17, 555, 144		
一般部コンクリート打設			式	1		16, 858, 862		内 5号
残存型枠		ワナ型枠	m3	292		7, 019, 163		内 6号
			m2	202		3, 141, 719		

設計内訳書 (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事							事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内	7号		
残存型枠	ヒヤライ									
型枠		m2	86		1,151,808					内 7号
		m2	6		69,812					内 8号
コンクリートはつり										内 9号
		m2	287		2,680,006					
コンクリート削孔 (さく岩機)										内 10号
		孔	281		632,250					
用心鉄筋										内 11号
		t	1.12		210,854					
モルタル充填										内 12号
		m3	0.2		68,568					
天端手摺設置・撤去										内 13号
		m	35		60,711					
目地板										内 14号
		m2	9		54,063					
ひび割れ補修										内 15号
		構造物	1		115,300					
足場(キャットウォーク)設置・撤去										内 16号
		m	328		1,654,608					
コンクリート側壁工										
		式	1		219,102					
コンクリート										内 17号
		m3	4		140,985					
型枠										内 18号
		m2	4		41,662					

設計内訳書 (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事							事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内	19号		
コンクリートはつり		m2	2		12,205		内	19号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	21		22,428		内	20号		
差し鉄筋		t	0.01		1,524		内	21号		
モルタル充填		m3	0.001		298		内	22号		
水叩工		式	1		477,180		内	23号		
コンクリート		m3	13		477,180					
法面工		式	1		2,136,979					
法枠工		式	1		2,136,979					
プレキャスト法枠		m2	69		1,333,785		内	24号		
基礎工		m	19		342,967		内	25号		
天端工		m	24		203,476		内	26号		
小口止工		m	23		218,109		内	27号		
間詰工		式	1		38,642		内	28号		

設計内訳書 (本01)

工事名	ソココミ沢砂防堰堤修繕工事							事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減				摘要
構造物撤去工	構造物取壊し工		式	1		578,367					
立入防止柵撤去			式	1		578,367					内 29号
構造物とりこわし			基	1		4,857					内 30号
般処分			m3	38		473,470					内 31号
仮設工			t	117		100,040					
工事用道路工			式	1		2,515,387					
工事用道路盛土撤去			式	1		2,420,030					内 32号
土砂等運搬			式	1		57,222					内 33号
残土等処分			m3	70		170,082					内 34号
敷砂利撤去			m3	70		32,340					内 35号
敷鉄板			m2	380		48,000					内 36号
仮水路工			m2	1,146		2,112,386					
			式	1		95,357					

設計内訳書 (本01)

工事名	ソッコミ沢砂防堰堤修繕工事						事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	暗渠排水管	200～400mm						内 37号	
			m	27		90,365			
	暗渠排水管	450～600mm						内 38号	
			m	16		4,992			
直接工事費									
			式	1		24,115,716			
共通仮設									
			式	1		5,088,530			
共通仮設費									
			式	1		2,431,530			
運搬費									
			式	1		2,117,530		内 39号	
仮設材運搬費									
			t	198		2,117,530			
現場環境改善費									
			式	1		314,000			
現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		314,000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		2,657,000			
純工事費									
			式	1		29,204,246			
現場管理費									
			式	1		10,382,000			
工事原価									
			式	1		39,586,246			

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事				合算工事：		
対象工事費	24, 115, 716	直接工事費	24, 115, 716	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	132, 430	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）			0			
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7			0	（工場原価）		
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9			0	（間接費非対象額）		
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）			0			
無償貸付機械評価額（＋）			0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	現工事	24, 115, 716		0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		23, 983, 286		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10. 91%			0. 00%
	施工地域等補正		1. 0			0. 00%
	除雪工事補正		1. 00			0. 00
	ICT施工補正		1. 0			0. 00
	率（補正後）	週休2日 週休2日（月単位）	1. 01			0. 00%
	計上額		2, 657, 000		0	0
						調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費		24, 115, 716	直接工事費	24, 115, 716
非対象額計 (－)		132, 430		
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		132, 430	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		23, 983, 286	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 31%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 31%		0. 00%
計上額		314, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	2, 117, 530				
運搬費	2, 117, 530	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5, 088, 530

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事					
単独 (追加工事)	純工事費	29, 204, 246	単独 (追加工事)	直接工事費	単独 (追加工事) 共通仮設費
非対象額計 (一)					
				0	5, 088, 530
管理費区分 2, 7					
管理費区分 5				0	(工場原価)
管理費区分 9				0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分 T				0	(間接費非対象額)
				0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)
対象額 支給品費 (+)					
支給品で扱う桁等購入費 (+)				0	
無償貸付機械評価額 (+)				0	
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)				29, 204, 246	現工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費				29, 071, 816	
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (補正前)				34. 37%	0. 00%
施工地域等補正				1. 0	0. 00%
施工時期補正				0. 48%	0. 00%
緊急工事補正				0. 00%	0. 00%
砂防・地滑り補正				0. 00%	0. 00%
ICT施工補正				1. 0	
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02				35. 55%	0. 00%
計上額				10, 382, 000	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	39,586,246	現場管理費	10,382,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	29,204,246				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	39,586,246	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,453,816		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.10%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	39,586,246		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,573,754				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年6月			
歩掛	適用年月	2026年6月		係数	ラシク1
基準	適用年月	2026年6月			
単価	地区	七戸町(旧七戸町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）					
市街	地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
					1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.0
				1.20%
				0.48%
				0.00%
				0.00%
				1.0
				1.02
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.00
				1.00
				0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			24,115,716
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,115,716
	共通仮設費 (率分)	24,115,716	11.02	2,657,000
	運搬費			2,117,530
現場環境改善費対象工事費				24,115,716
	現場環境改善費 (率分)	23,983,286	1.31	314,000
				29,204,246
現場管理費対象純工事費	現場管理費	29,204,246	35.55	10,382,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
				39,586,246
工事原価計	一般管理費等	39,586,246	19.10	7,573,754
	業務委託費			0
工事価格				47,160,000
消費税等相当額				4,716,000
工事費計				51,876,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 1号		掘削(砂防)							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		CB330040	土砂, 3, 000m3未満, 有り						03-03-01
				m3	322	867	279, 174		管理費区分：0
							279, 174		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		積込 (㍓-ズ)							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (㍓-ズ) (砂防)		CB330010	標準, 土砂						03-03-01
				m3	336	300	100, 800		管理費区分：0
							100, 800		
		合計							

一式当り内訳書

内 3号	埋戻し		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
											歩掛適用年月	2026. 06
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
埋戻し			CB210410	最小埋戻幅4m以上	m3	260	577	150, 020		02-01-03		
埋戻し				最大埋戻幅1m以上4m未満						管理費区分：0		
購入土			CB210410		m3	43	2, 093	89, 999		02-01-03		
										管理費区分：0		
					m3	14	3, 059	42, 826		単 1号		
										管理費区分：0		
			合計					282, 845				

一式当り内訳書

内 4号	岩盤清掃		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
											歩掛適用年月	2026. 06
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
岩盤清掃			WB330480		m2	508. 4	1, 312	667, 020		単 2号 03-03-02		
										管理費区分：0		
								667, 020				
			合計									

一式当り内訳書

内 5号	一般部コンクリート打設				単価使用年月			2026. 06
					歩掛適用年月			2026. 06
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
一般部コンクリート打設	名称・規格 WB330440	条件 30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m3	292. 1	24, 030	7, 019, 163		単 3号 03-03-02 管理費区分：0
	合計					7, 019, 163		

一式当り内訳書

内 6号	残存型枠				単価使用年月			2026. 06
					歩掛適用年月			2026. 06
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
残存型枠及び残存化粧型枠	名称・規格 WB330850	条件 残存型枠, 無し, 標準	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m2	202. 3	15, 530	3, 141, 719		単 4号 03-03-02 管理費区分：0
	合計					3, 141, 719		

一式当り内訳書

内 7号	残存型枠	内 7号	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	残存型枠及び残存化粧型枠	WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	85. 7	13, 440	1, 151, 808		単 5号 03-03-02 管理費区分：0		
	合計						1, 151, 808				

一式当り内訳書

内 8号	型枠	内 8号	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6. 2	11, 260	69, 812		02-02-06 管理費区分：0		
	合計	CB240210					69, 812				

一式当り内訳書

内 9号	コンクリートはつり	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	コンクリートはつり	CB224250	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	287	9, 338	2, 680, 006		02-02-14 管理費区分：0		
		合計					2, 680, 006				

一式当り内訳書

内 10号	コンクリート削孔（さく岩機）	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	コンクリート削孔（さく岩機）	CB224420	400mm以上600mm未満	孔	281	2, 250	632, 250		02-02-15 管理費区分：0		
		合計					632, 250				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 11号		用心鉄筋							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1. 118	188, 600	210, 854		単 6号 02-02-06 管理費区分：0
合計							210, 854		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
モルタル充填									
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg								単 7号 管理費区分：0	
			m3	0.23	298,125	68,568			
						68,568			
	合計								

一式当り内訳書

内 13号	天端手摺設置・撤去				2026. 06			
					2026. 06			
					1. 000-00000 0. 0 0			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去		WB330860	m	35. 4	1, 715	60, 711		単 8号 03-03-02 管理費区分：0
合計						60, 711		

一式当り内訳書

内 14号	目地板				2026. 06			
					2026. 06			
					1. 000-00000 0. 0 0			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	9	6, 007	54, 063		02-02-18 管理費区分：0
合計						54, 063		

一式当り内訳書

内 15号	ひび割れ補修					単価使用年月			2026. 06
						歩掛適用年月			2026. 06
						労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20mm未満, 13. 58kg						単 9号 02-02-09	
	WB229010		構造物	1	115, 300	115, 300		管理費区分：0	
	合計					115, 300			

一式当り内訳書

内 16号	足場(キャットウォーク)設置・撤去					単価使用年月			2026. 06
						歩掛適用年月			2026. 06
						労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	足場(キャットウォーク)設置・撤去							単 10号 03-03-02	
	WB330870		m	328. 1	5, 043	1, 654, 608		管理費区分：0	
	合計					1, 654, 608			

一式当り内訳書

内 17号	コンクリート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
コンクリート		CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホフ(クレーン機能付) 打設, 土木(5) 高炉 18-5-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3. 9	36, 150	140, 985		02-03-01 管理費区分：0		
		合計					140, 985				

一式当り内訳書

内 18号	型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
型枠		CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 7	11, 260	41, 662		02-02-06 管理費区分：0		
		合計					41, 662				

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 19号		コンクリートはつり									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり		CB224250		3cm以下, 全ての費用							02-02-14
						m2	2. 2	5, 548	12, 205		管理費区分：0
									12, 205		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 20号		コンクリート削孔（電動パワートリル）								
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔（電動パワートリル）		CB224410	200mm以上400mm以下						02-02-15	
				孔	21	1, 068	22, 428		管理費区分：0	
		合計					22, 428			

一式当り内訳書

内 21号	差し鉄筋										単価使用年月	2026. 06
											歩掛適用年月	2026. 06
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
鉄筋工[市場単価]	名称・規格	WB810010	条件	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
合計	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
合計	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		

一式当り内訳書

内 22号	モルタル充填										単価使用年月	2026. 06
											歩掛適用年月	2026. 06
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
無収縮剤 セメント系 [※] ミックス 標準混和量:1875kg	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
合計	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		

一式当り内訳書

内 23号	コンクリート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月		
										歩掛適用年月		
										労務調整係数		
										1. 000-00000 0. 0 0		
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホフ(クレーン機能付) 打設, 土木(5) 高炉 18-5-40, 一般養生, 全ての費用		m3	13. 2	36, 150	477, 180		02-03-01 管理費区分：0			
合計							477, 180					

一式当り内訳書

内 24号	プレキャスト法枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月		
										歩掛適用年月		
										労務調整係数		
										1. 000-00000 0. 0 0		
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	WB220310	2. 15個/m2, 有, 有, 標準(1. 0)		m2	69. 2	14, 850	1, 027, 620		単 12号 02-02-01 管理費区分：0			
中詰工(植生土のう)	WB220350	無, 標準(1. 0)		袋	416	658	273, 728		単 13号 02-02-01 管理費区分：0			
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2	5. 4	6, 007	32, 437		02-02-18 管理費区分：0			
合計							1, 333, 785					

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
基礎工									
内 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03	
			m3	3.7	75,100	277,870		管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
			m3	1.3	29,340	38,142		管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06	
			m2	3.8	5,829	22,150		管理費区分：0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板 t=10						02-02-18	
			m2	0.8	6,007	4,805		管理費区分：0	
合計						342,967			

一式当り内訳書

一式当り内訳書

天端工										
内 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
現場打天端コンクリート	CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03		
			m3	2.9	69,750	202,275	管理費区分：0			
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	6,007	1,201		02-02-18 管理費区分：0		
						203,476				
合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 27号	小口止工								
	現場打小口止コンクリート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	2.8	76,180	213,304		02-02-03 管理費区分：0	
	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.8	6,007	4,805		02-02-18 管理費区分：0	
		合計					218,109		

一式当り内訳書

内 29号	立入防止柵撤去					単価使用年月			
						歩掛適用年月			
						労務調整係数			
						1. 000-00000 0. 0 0			
立入防止柵撤去	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	基	1	3, 786	3, 786		単 14号	管理費区分：0
			t	0. 05	9, 529	476			01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 05	10, 900	545			01-02-03 管理費区分：0
			t	0. 05	1, 000	50			管理費区分：T
金属くず	ZZ99*01*01003								
						4, 857			
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
穀処分										数量・金額増減		摘要	
内 31号		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額	
鉄筋Co殻		ZZ99*01*01001				t		6. 8		1, 700		11, 560	
無筋Co殻		ZZ99*01*01002				t		110. 6		800		88, 480	
合計												100, 040	

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 06	
										歩掛適用年月	2026. 06	
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 32号	工事用道路盛土撤去						単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		名称・規格	条件	土砂, 3, 000m3未満, 有り	CB330040	m3	66	867	57, 222			03-03-01 管理費区分：0
		合計							57, 222			

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
土砂等運搬													
内 33号		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬		CB210110		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下		m3	66	2, 577	170, 082		02-01-02 管理費区分：0		
		合計							170, 082				

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 34号		残土等処分									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560									02-01-02
	m3					66	490	32, 340	管理費区分：T		
		合計							32, 340		

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 06
								歩掛適用年月	2026. 06
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
敷砂利撤去									
内 35号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷砂利撤去								単 17号	
			m2	384	125	48, 000		管理費区分：0	
						48, 000			
	合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 36号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去							単価使用年月 2026. 06	
										歩掛適用年月 2026. 06	
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
敷鉄板設置・撤去			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板賃料			WB253610	設置・撤去 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有	m2	1, 146. 2	464	531, 836		単 18号 02-05-16 管理費区分: 0	
			WB253630		枚	123	12, 850	1, 580, 550		単 19号 02-05-16 管理費区分: 0	
合計								2, 112, 386			

一式当り内訳書

内 37号	暗渠排水管		条件	200～400mm				数量・金額増減	摘要
				名称・規格	単位	数量	単価		
				据付・撤去、波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用					
				CB222770	m	26.5	3,410	90,365	02-02-05 管理費区分：0
				合計				90,365	

内 38号	暗渠排水管		条件	450～600mm				数量・金額増減	摘要
				名称・規格	単位	数量	単価		
				撤去、波状管, 450～600mm					
				CB222770	m	16	312	4,992	02-02-05 管理費区分：0
				合計				4,992	

一式当り内訳書

一式当り内訳書												
内 39号		仮設材運搬費										
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 .4km, 12m以内, 0, 0, 無		t	197.9	3,850	761,915			単 20号 01-02-02
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 .4km, 12m以内, 0, 0, 無								管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030		積込み、取卸し(往復分)		t	197.9	3,000	761,915			単 20号 01-02-02
		WB010030										管理費区分：0
合計							197.9	3,000	593,700			管理費区分：0
									2,117,530			

2 次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	購入土			単位	m3	単位数量	100	単価	3, 059	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土 ルース	現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005						管理費区分 : 0		
				m3	133	2, 300	305, 900			
							305, 900			
								円／m3		
							3, 059			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	24, 030	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								[] [1]	
特殊作業員	R0125		人	1. 8	36, 210	65, 178	管理費区分 : 0		
	R0101		人	4	30, 700	122, 800	管理費区分 : 0		
普通作業員	R0102		人	4. 8	22, 640	108, 672	管理費区分 : 0		
	Z230210040		m3	104	19, 000	1, 976, 000	管理費区分 : 0		
ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] 25t品 単価補正1. 000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006		日	1. 6	52, 400	83, 840	管理費区分 : 0		
	ZS8000004	16%	式	1		46, 510	管理費区分 : 0		
合計						2, 403, 000			
単価						24, 030	円/m3		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	15, 530	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								[] [1]	
型わく工	R0125		人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分：0	[] [1]	
			人	5	36, 720	183, 600	管理費区分：0	[] [1]	
普通作業員	R0133							[] [1]	
溶接工	R0102		人	3. 2	22, 640	72, 448	管理費区分：0	[] [1]	
			人	2. 7	31, 010	83, 727	管理費区分：0	[] [1]	
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t品 単価補正1. 000	L001130006		日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分：0	[] [1]	
型枠 組立部材含む (ワルタータイプ)	Y000385000001		m2	106	9, 350	991, 100	管理費区分：0	[1] []	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	19%	式	1		75, 109	管理費区分：0	[] [1]	
合計						1, 553, 000			
単価						15, 530	円／m2		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB330850		残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠,無し,標準		単位	m2	単位数量	100	単価	13, 440		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役											[] [1]		
型わく工				R0125		人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0			
										[] [1]			
普通作業員				R0133		人	5	36, 720	183, 600	管理費区分 : 0			
										[] [1]			
溶接工				R0102		人	3. 2	22, 640	72, 448	管理費区分 : 0			
										[] [1]			
				R0113		人	2. 7	31, 010	83, 727	管理費区分 : 0			
フアレンクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000				L001130006		日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分 : 0			
型枠 組立部材含む (ピースタイプ)				Y000385000002		m2	106	7, 380	782, 280	管理費区分 : 0			
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 19%		式	1		74, 929	管理費区分 : 0			
合計									1, 344, 000				
単価									13, 440	円/m2			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	名称・規格	単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	Z002050001		kg	1, 875	159	298, 125	管理費区分：0	
						298, 125		
	合計					298, 125	円／m3	
	単価					298, 125		

2次単価表

2次単価表													
単 8号 WB330860		天端手摺設置・撤去		単位		m		単位数量		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格				条件		単位		数量		金額		単価 摘要	
土木一般世話役												[] [i]	
とび工						人		0.9		36,210		32,589 管理費区分：0	
普通作業員						人		3.2		31,930		102,176 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)						人		1		22,640		22,640 管理費区分：0	
合計				ZS8000004 9%		式		1		14,095		14,095 管理費区分：0	
単価												171,500	
												1,715 円/m	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0	
単 9号 WB229010	ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満, 13. 58kg	名称・規格	条件	単位	構造物	単位数量	1		115, 300			
								金額	摘要				
土木一般世話役													
特殊作業員	R0125				人	0. 85	36, 210		30, 778	管理費区分：0			
										[] [1]			
普通作業員	R0101				人	1. 3	30, 700		39, 910	管理費区分：0			
										[] [1]			
材料費 ポ。リマーセメントモルタル	Y000800007001				人	1. 1	22, 640		24, 904	管理費区分：0			
										[] [1]			
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	17%			式	1	217		3, 536	管理費区分：0			
										[1] []			
合計									16, 172	管理費区分：0			
単価									115, 300				
									115, 300	円／構造物			

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 06	
					歩掛適用年月		2026. 06	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB330870	足場(キャットウォーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	5, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							[] [1]
			人	2. 7	36, 210	97, 767	管理費区分：0	
							[] [1]	
とび工			人	6. 2	31, 930	197, 966	管理費区分：0	[] [1]
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	5. 5	22, 640	124, 520	管理費区分：0	[1] []
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	20%	式	1		84, 047	管理費区分：0	
	合計					504, 300		
	単価					5, 043	円／m	
				</				

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810010	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	190, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019							
			t	1. 03	112, 500	115, 875	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)	Q001001002							
			t	1	74, 695. 62	74, 695	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1		30	管理費区分：0	
合計								
						190, 600		
単価							190, 600	円／t

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 12号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.15個/m2, 有, 有, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	14,850	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
ブロック工	R0125							[] [1]	
			人	2.778	36,210	100,591	管理費区分：0	[] [1]	
普通作業員	R0108		人	2.778	31,520	87,562	管理費区分：0	[] [1]	
			人	8.333	22,640	188,659	管理費区分：0		
コンクリートブロック 法枠ブロックB類	Y000361000001								
			m2	215	3,630	780,450	管理費区分：0	[] [1]	
ラフレンション[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006		日	2.778	52,400	145,567	管理費区分：0	[1] []	
			式	1		182,171	管理費区分：0		
合計						1,485,000			
単価						14,850	円/m2		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06			
							歩掛適用年月		2026.06			
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
							単位数量	1,000	単価	658		
中詰工(植生土のう)							袋	金額	摘要			
無, 標準(1.0)							数量	単価				
名称・規格							条件	単位				
土木一般世話役												
法面工								人	1.6	36,210	57,936	管理費区分：0
普通作業員								人	2.7	33,760	91,152	管理費区分：0
植生土のう								人	12	22,640	271,680	管理費区分：0
植生土のう								袋	1,000	190	190,000	管理費区分：0
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型]												
25t吊												
単価補正1.000								日	0.9	52,400	47,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)								式	1		72	管理費区分：0
合計											658,000	
単価											658	円/袋

2次単価表

2次単価表									
単 14号	立入防止柵撤去	名称・規格	条件	単位	基 数量	単位数量	単価使用年月		
							金額	摘要	歩掛適用年月
									労務調整係数
									2026. 06
							10	単価	3, 786
							金額		
土木一般世話役								[] [1]	
普通作業員	R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
								[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)	R0102			人	0. 84	22, 640	19, 017	管理費区分：0	
								[1] []	
	ZS8000004	2%		式	1		738	管理費区分：0	
合計									
単価							37, 860		
							3, 786	円／基	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001611007		m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分 : 0		
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0		
合計						17, 100			
単価						17, 100	円 / m3		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001611001		m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0		
						8, 612			
合計									
単価						8, 612	円／m3		

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 06	
					歩掛適用年月		2026. 06	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	敷砂利撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	125
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	CB210100	岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	20	481	9, 620	管理費区分 : 0	
整地	CB210610	敷均し (ルーズ), 標準 (10, 000m3未満), 無し	m3	20	148		2, 960	02-01-02 管理費区分 : 0
合計						12, 580		
単価							円/m2	
						125		

2次単価表

2次単価表							2026. 06		
							歩掛適用年月		
							2026. 06		
							労務調整係数		
							1. 000-00000 0. 0 0		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	464
単 18号 WB253610		名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									[] [1]
とび工		R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
									[] [1]
普通作業員		R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
									[] [1]
R0102				人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾘﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計							46, 410		
単価								円／m2	
							464		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 850	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:125日							
			枚	1	11, 750	11, 750	管理費区分: 0		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1, 100	1, 100		管理費区分: 0	
合計						12, 850			
単価						12, 850	円/枚		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 0, 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000	Z006810103			t	1	3, 850	3, 850	管理費区分 : 0		
合計							3, 850			
単価							3, 850	円／t		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月 2026. 06				
							歩掛適用年月 2026. 06				
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0				
単 21号 WB010030		仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)						t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計									3, 000		
単価									3, 000	円／t	

3次単価表

単 22号 WK250590		単位使用年月			2026. 06		
		歩掛適用年月			2026. 06		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量	1	単価	65, 000
					金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114	人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油	Z006702002	L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾛｰ(ｸﾛｰ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊	L001010004	日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計					65, 000		
単価					65, 000	円／日	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)		式	1		24, 115, 716	
砂防土工 (0002)		式	1		1, 329, 839	
掘削工 (0003)		式	1		279, 174	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削(砂防) (0004)		m3	320		279, 174	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)		m3	322	867	279, 174	CB330040 746. 71 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クロー) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		%	26. 555	27. 97	230. 4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.742	46.65 28,900 35,090	422.9	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.688	25.38 138 156	214.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費		%	0.015		0.2	管理費区分 0	
埋戻し工 (0005)		式	1		383,645	工種 07:砂防・地すべり等工事	
積込(ル-ズ) (0006)		m3	340		100,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ﾊﾞｰｽﾞ) (砂防)								
					m3	336	100,800	
J01 土砂等発生現場				標準		300		
J02 土質				土砂				
ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)					%	26.56	79.75	
標準構成比						27.97		
標準単価						8,800		
地区単価						9,710		
運転手(特殊)								
					%	48.725	146.3	
標準構成比						46.65		
標準単価						28,900		
地区単価						35,090		
軽油								
					%	24.689	74.13	
標準構成比						25.38		
標準単価						138		
地区単価						156		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.026		0.12	管理費区分 0
埋戻し (0007)		m3	300		282,845	オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	J01 施工方法	m3	260	577	150,020	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブルドーザー[普通] 排出ガス対策型(2014年規制)15t級	標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.773	34.36 26,000 26,000	177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標準構成比 標準単価	%	8.489	8.59 8,800	49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)		%	43.138	39.67 28,900 35,090	249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	17.595	17.38 138 156	101.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.005		0.08	管理費区分 0
埋戻し	J01 施工方法	m3	43 最大埋戻幅1m以上4m未満	2,093	89,999	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	
標準構成比				
標準単価			7.79	歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			8,800	単価地区 七戸町(旧七戸町)
			9,710	労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 0% 係数ランク 1
				潮間割増 0% 係数ランク 1
				単価補正
振動ロー(舗装用) [ハッド・カイト式]				
運転質量0.5～0.6t		%	1.548	L001070001
			32.4	管理費区分 0
			1.41	歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			1,260	単価地区 七戸町(旧七戸町)
標準単価			1,430	労調係数 1.000 00-00 0
地区単価				豪雪割増 0% 係数ランク 1
				潮間割増 0% 係数ランク 1
				単価補正
クハ及びビラマ				
質量 60～80kg		%	0.098	L001180001
			2.06	管理費区分 0
			0.09	歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			471	単価地区 七戸町(旧七戸町)
標準単価			533	労調係数 1.000 00-00 0
地区単価				豪雪割増 0% 係数ランク 1
				潮間割増 0% 係数ランク 1
				単価補正
普通作業員				
		%	34.647	R0102
			725	管理費区分 0
			40.17	歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			25,400	単価地区 七戸町(旧七戸町)
標準単価			22,640	労調係数 1.000 00-00 0
地区単価				豪雪割増 0% 係数ランク 1
				潮間割増 0% 係数ランク 1
				単価補正
特殊作業員				
		%	27.579	R0101
			577.1	管理費区分 0
標準構成比			26.27	歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策
ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				
数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				
地区単価		28,300 30,700		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)				
標準構成比		18.432	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
標準単価		15.69		
地区単価		28,900 35,090		
軽油				
標準構成比		9.242	193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
標準単価		8.45		
地区単価		138 156		
ガソリン レギュラー				
標準構成比		0.122	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
標準単価		0.13		
地区単価		154 150		
諸雑費				
		0.017	0.78	管理費区分 0
購入土				
オプション入力				

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
		m3	14	3, 059	42, 826	単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)	m3	133	2, 300	305, 900	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
岩盤清掃 (0008)		式	1		667, 020	オブション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
岩盤清掃 (0009)		m2	508		667, 020	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
岩盤清掃		m2	508. 4	1, 312	667, 020	WB330480 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
						摘要
コンクリート堰堤工 (0010)						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		17,555,144	
	コンクリート堰堤本体工 (0011)	式	1		16,858,862	工種 07:砂防・地すべり等工事
	一般部コンクリート打設 (0012)	m3	292		7,019,163	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設		m3	292.1	24,030	7,019,163	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
	J02 現場コンクリート・プラント使用の有無		無			
	J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
	J04 生コンクリート割増額の有無		無			
	J05 養生方法		一般養生			
	J06 ラフレージング賃料補正		標準(1.0)			
残存型枠 (0013)		m2	202		3,141,719	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	202.3	15,530	3,141,719	七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) WB330850 管理費区分 0 単 2026.06 歩 2026.06 七戸町(旧七戸町) 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残存型枠 (0014)		m2	86		1,151,808	オプショントラック 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB330850 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	85.7	13,440	1,151,808	オプショントラック 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB330850 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0015)		m2	6		69,812	オプショントラック 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠		m2	6.2 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11,260	69,812	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠		%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員		%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役						R0125	

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		%	18.69		2,104	管理費区分 0		
		%	0.013		4	管理費区分 0		
		m2	287		2,680,006	オプシヨン入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
		m2	287	9,338	2,680,006	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
コンクリートはつり								
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳			3cmを超え6cm以下 全ての費用					
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min		%	1.479		138.1	L001090004 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事	事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価				1.34 1,590 1,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.044		4.12	管理費区分 0
特殊作業員		%	42.765	41.1 28,300 30,700	3,993	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	26.657	31.19 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	22.876	20.42 31,000 36,210	2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
その他(労務)								
軽油		%	2. 767		258. 4	管理費区分 0		
		%	3. 295	3. 04	307. 7	Z006702002 管理費区分 0		
				138		歩 2026. 06 単 2026. 06		
				156		単価地区 七戸町(旧七戸町)		
						労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
その他(材料)								
諸雑費		%	0. 098		9. 11	管理費区分 0		
		%	0. 019		2. 57	管理費区分 0		
コンクリート削孔 (さく岩機) (0017)		孔	281		632, 250	オプショント入力 第0010号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0		
						歩 2026. 06 単 2026. 06		
						単価地区 七戸町(旧七戸町)		
						労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
						CB224420 2105. 5 管理費区分 0		
コンクリート削孔(さく岩機) J01 削孔深さ 400mm以上600mm未満		孔	281	2, 250	632, 250	歩 2026. 06 単 2026. 06		
						単価地区 七戸町(旧七戸町)		
						労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.214	2.84 1,100 1,330	72.29	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						L001090003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	さく岩機[ハットトリフ(空圧式)] 質量15kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.294	1.31 506 534	29.1	M000603002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	その他(機械)	%	0.358		8.06	管理費区分 0	0
	特殊作業員	%	61.437	60.53 28,300 30,700	1,382	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	普通作業員	%	12.07	14.47 25,400	271.5	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価		22,640					
土木一般世話役		10.131	%	227.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価		9.27 31,000 36,210			係数ランク 1		
その他(労務)		6.682	%	150.3	管理費区分 0		
軽油		4.433	%	99.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価		4.19 138 156			係数ランク 1		
その他(材料)		0.349	%	7.85	管理費区分 0		
諸雑費		0.032	%	1.28	管理費区分 0		
用心鉄筋 (0018)		1.12	t	210,854	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕	J01 鉄筋材料規格・径	t	1.118	188,600	210,854	歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 規格・仕様区分		SD345 D16～25			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	J03 施工規模		一般構造物			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満			豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	J05 夜間作業補正		無			潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	J06 トンネル内作業の補正		無			WB810010	
	J07 法面作業の補正		無			管理費区分 0	
	J08 太径鉄筋補正		無			歩 2026.06 単 2026.06	
	J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
モルタル充填 (0019)		m3	0.2		68,568	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
無収縮剤 セメント系ブレミックス 標準混和量1875kg		m3	0.23	298,125	68,568	オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
無収縮剤 セメント系ブレミックス 標準混和量1875kg				kg	1, 875	159	298, 125

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
目地板	J01 1工事当り使用量	m2	9	6,007	54,063	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
普通作業員	標準構成比	%	28.653	47.36	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	標準単価 地区単価			25,400 22,640		
土木一般世話役	標準構成比	%	13.256	16.72	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	標準単価 地区単価			31,000 36,210		
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
瀝青質目地板 厚10mm	標準構成比	%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			1,190		
	地区単価			2,850		
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0
ひび割れ補修 (0022)	構造物		1		115,300	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物		1	115,300	115,300	WB229010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
	J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		13.58kg			
足場(キャットウォーク)設置・撤去 (0023)	m		328		1,654,608	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場(キヤットワーク)設置・撤去						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m	328.1	5,043	1,654,608	WB330870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート側壁工 (0024)		式	1		219,102	工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート (0025)		m3	4		140,985	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類	m3	3.9	36,150	140,985	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
数量・構成比 前回／今回 入力条件		単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳					
全ての費用					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		%	3.635	1,314	潮間割増 単価補正
標準構成比			3.31		L001010004
標準単価			9,840		管理費区分 0
地区単価			10,700		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					0% 係数ラング 1
その他(機械)					
		%	0.209	75.47	管理費区分 0
特殊作業員					
		%	11.038	3,990	R0101
標準構成比			10.07		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					0% 係数ラング 1
普通作業員					
		%	8.449	3,054	R0102
標準構成比			9.38		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					0% 係数ラング 1
土木一般世話役					
		%	8.31	3,004	R0125
標準構成比			7.04		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)	%	7.851	6.4 28,900 35,090	2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.244		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%	%	56.286	59.8 20,400 19,000	20,346	Z230210040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.885	1.65 138 156	681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.085		30.79	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.008		5.34	管理費区分 0
型枠 (0026)		m2	4		41,662	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	m2	3.7 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11,260	41,662	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.237 46.66 30,000 36,720		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	標準構成比	%	20.102	25.14	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25, 400 22, 640		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9. 958	1, 121		R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18. 69	2, 104		管理費区分 0	
諸雑費	%	0. 013	4		管理費区分 0	
コンクリートはつり (0027)	m2	2	12, 205		オブション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	2. 2 3cm以下 全ての費用	5, 548	12, 205	CB224250 5318. 4 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳						

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
摘要						

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			22.73 31,000 36,210			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.756		152.9		管理費区分 0
軽油	%	3.434	3.17 138 156	190.5		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.098		5.41		管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		2.06		管理費区分 0
コンクリート削孔 (電動パワートリル) (0028)	孔	21		22,428		オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	21	1,068	22,428	CB224410 1013.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ			200mm以上400mm以下				
発電発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		%	1.102	0.93 455 568	11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.649	0.65 267 281	6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)		%	0.432		4.61	管理費区分 0	
特殊作業員		%	46.067	44.73 28,300 30,700	491.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員							潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価				% 15. 696	18. 55 25, 400 22, 640	167. 5	R0102 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
土木一般世話役				% 14. 918	13. 46 31, 000 36, 210	159. 2	R0125 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
その他(労務)				% 19. 154		204. 4	管理費区分	0
ガソリン レギュラー				% 1. 571	1. 7 154 150	16. 77	Z006704001 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
その他(材料)				% 0. 388		4. 14	管理費区分	0
諸雑費								

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		%	0.023		1.09	管理費区分 0	
差し鉄筋 (0029)		t	0.01		1,524	オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	鉄筋工[市場単価]	t	0.008	190,600	1,524	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
	J02 規格・仕様区分		一般構造物				
	J03 施工規模		10t未満				
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
	J05 夜間作業補正		無				
	J06 トンネル内作業の補正		無				
	J07 法面作業の補正		無				
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
モルタル充填 (0030)	J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
		m3	0.001		298	オブション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		m3	0.001	298,125	298	オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	水叩工 (0031)	式	1		477,180	工種 07:砂防・地すべり等工事
	コンクリート (0032)	m3	13		477,180	オブション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	コンクリート	m3	13.2	36,150	477,180	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	コンクリート	m3	13.2	36,150	477,180	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			バックホ(クレーン機能付)打設 土木(5) 高炉 18-5-40 一般養生 全ての費用			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t 吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.635	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
その他 (機械)		%	0.209		75.47		
特殊作業員		%	11.038	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
普通作業員		%	8.449	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
土木一般世話役						R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.31	7.04 31,000 36,210	3,004
運転手(特殊)	%	7.851	6.4 28,900 35,090	2,838
その他(労務)	%	2.244		811.1
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%	%	56.286	59.8 20,400 19,000	20,346
軽油	%	1.885	1.65 138 156	681.3

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単価補正						
その他(材料)		%	0.085		30.79	管理費区分 0
諸雑費		%	0.008		5.34	管理費区分 0
法面工 (0033)		式	1		2,136,979	
法砕工 (0034)		式	1		2,136,979	工種 07:砂防・地すべり等工事
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｯｸ設置 (0035)		m2	69		1,333,785	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｯｸ設置 (中詰除く)		m2	69.2 2.15個/m2 有 有 標準(1.0)	14,850	1,027,620	WB220310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
中詰工(植生土のう)		袋	416	658	273,728	WB220350 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
目地板	J01 植生土のう製作の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 アスレチックレン質料補正係数		標準(1.0)			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	m2	5.4	6,007	32,437	CB224710 4077.3 管理費区分 0
	J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	標準構成比	%	28.653	47.36	1,721	R0102 管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			22,640		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比	%	13.256	16.72	796.2	R0125 管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			36,210		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
瀝青質目地板 厚10mm	標準構成比	%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			1,190		
	地区単価			2,850		
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0
基礎工 (0036)		m	19		342,967	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート		m ³	3.7	75,100	277,870	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		
	J02 基礎砕石の有無		無し			
	J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	1.738	1.69	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)
	標準構成比			9,840		
	標準単価					

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
型わく工	標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.028	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.847	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.57	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.8	9.55 28,300 30,700	7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
						摘要
その他(労務)	豪雪割増					0% 係数ランク 1
	潮間割増 単価補正					
管理費区分 0		%	10.598		7,959	
Z230210245	管理費区分 0	%	27.211		20,435	
	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		29.74 19,750 19,100			
Z006702002	管理費区分 0	%	1.037		779.1	
	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		0.97 138 156			
その他(材料)		%	0.166		124.3	
諸雑費		%	0.005		4.6	
コンクリート	CB240010 30615.0	m3	1.3	29,340	38,142	
	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用				豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11. 953	12. 85 25, 400 22, 640	3, 506		R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8. 264	7. 3 28, 300 30, 700	2, 424		R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8. 022	6. 58 31, 000 36, 210	2, 353		R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2. 06		604. 3		管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比	%	69. 696	71. 32	20, 443		Z230210245 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6. 209	6. 07 31, 000 36, 210	361. 9	管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	15. 25		888. 9	管理費区分 0	
	%	0. 012		0. 8	管理費区分 0	
	m2	0. 8 30m2未満	6. 007	4. 805	CB224710 4077. 3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	28. 653	47. 36 25, 400 22, 640	1, 721	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%					
土木一般世話役	%	13. 256	16. 72 31, 000	796. 2	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					
その他(労務)			36, 210		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
		0. 209		12. 57	管理費区分 0
		57. 872	35. 6 1, 190 2, 850	3, 476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		0. 01		1. 23	管理費区分 0
諸雑費					
天端工 (0037)		24		203, 476	オブション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		0. 01		1. 23	管理費区分 0
		57. 872	35. 6 1, 190 2, 850	3, 476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		0. 01		1. 23	管理費区分 0
現場打天端コンクリート					
現場打天端コンクリート		2. 9	69, 750	202, 275	CB226180 65822. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0
		2. 9	69, 750	202, 275	CB226180 65822. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0
		2. 9	69, 750	202, 275	CB226180 65822. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0
		2. 9	69, 750	202, 275	CB226180 65822. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策		
	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
豪雪割増 潮間割増 単価補正						
0% 係数ランク 1						
L001010004						
管理費区分 0						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 七戸町(旧七戸町)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
単価補正						
0% 係数ランク 1						
R0133						
管理費区分 0						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 七戸町(旧七戸町)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
単価補正						
0% 係数ランク 1						
R0102						
管理費区分 0						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 七戸町(旧七戸町)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
単価補正						
0% 係数ランク 1						
R0125						
管理費区分 0						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 七戸町(旧七戸町)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員		%	7.473	7.3	5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	9.277		6,470	管理費区分 0	
		%	29.296	32.1 19,750 19,100	20,433	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	1.579	1.48 138 156	1,101	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	0.005		8	管理費区分 0	
諸雑費							
目地板						CB224710 4077.3	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	m2	0.2 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007	1,201	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
						単価補正
	諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
小口止工 (0038)		m	23		218,109	オブション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート		m ³	2.8	76,180	213,304	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.9	1.83 9,840 10,700	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	18.53	21.77	14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
型わく工					
標準単価				25,400	七戸町(旧七戸町)
地区単価				22,640	1.000 00-00 0
					0% 係数ランク 1
					単価補正
R0133					管理費区分 0
歩		%	25.061	21.44	2026.06 単 2026.06
標準構成比				30,000	七戸町(旧七戸町)
標準単価				36,720	1.000 00-00 0
地区単価					0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					
R0125					管理費区分 0
歩		%	11.779	10.56	2026.06 単 2026.06
標準構成比				31,000	七戸町(旧七戸町)
標準単価				36,210	1.000 00-00 0
地区単価					0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員					
R0101					管理費区分 0
歩		%	6.038	5.83	2026.06 単 2026.06
標準構成比				28,300	七戸町(旧七戸町)
標準単価				30,700	1.000 00-00 0
地区単価					0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					
		%	8.81		管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		Z230210245			

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	26.82	29.04 19,750 19,100	20,431	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.058	0.98 138 156	805.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		5.1	管理費区分 0	
目地板	m2	0.8 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007	4,805	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
土木一般世話役						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2		単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)						
	%	0.209		12.57		管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476		Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費						
	%	0.01		1.23		管理費区分 0
間詰工 (0039)						
	式	1		38,642		オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
		%	2.06		604.3	管理費区分 0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	69.696	71.32 20,400 19,100	20,443	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費		%	0.005		9.7	管理費区分 0		
型枠		m2	0.2 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11,260	2,252	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
型わく工		%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員		%	20.102	25.14 25,400	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
地区単価				22,640	
土木一般世話役			%	9.958	1,121
標準構成比				9.51	
標準単価				31,000	
地区単価				36,210	
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0
歩				2026.06	単 2026.06
単価地区				七戸町(旧七戸町)	
労調係数				1.000	00-00 0
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
R0125					
管理費区分				0	0</

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.264	2,424	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
			7.3		歩 2026.06 単 2026.06
			28,300		単価地区 七戸町(旧七戸町)
			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					係数ランク 1
土木一般世話役					
標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.022	2,353	単価補正
					R0125
					管理費区分 0
			6.58		歩 2026.06 単 2026.06
			31,000		単価地区 七戸町(旧七戸町)
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					係数ランク 1
その他(労務)					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%		%	2.06	604.3	管理費区分 0
					Z230210245
					管理費区分 0
			71.32		歩 2026.06 単 2026.06
			20,400		単価地区 七戸町(旧七戸町)
			19,100		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					係数ランク 1
諸雑費					
		%	0.005	9.7	管理費区分 0
型枠					
		m2	0.1	582	CB240210 5104.7 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		事業区分		砂防・地すべり対策			
	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事							
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格								
		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類								
一般型枠 均しコンクリート								
型わく工								
		%	62.996	3,672	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
R0133								
管理費区分				0	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員								
		%	15.533	905.4	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
R0102								
管理費区分				0	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役								
		%	6.209	361.9	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
R0125								
管理費区分				0	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)								
		%	15.25	888.9	管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0		
目地板		m2	0.1 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員		%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
土木一般世話役		%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0		
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			1, 190 2, 850		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0. 01		1. 23	管理費区分 0
構造物撤去工 (0040)	式	1		578, 367	オブション入力
構造物取壊し工 (0041)	式	1		578, 367	オブション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
立入防止柵撤去 (0042)	基	1		4, 857	オブション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立入防止柵撤去	基	1	3, 786	3, 786	オブション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役							
諸雑費1：対象				人	0.5	36,210	18,105
R0125 管理費区分 0							歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
0% 係数ラング 1							
普通作業員							
R0102 管理費区分 0				人	0.84	22,640	19,017
歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正							0% 係数ラング 1
ZS8000004 管理費区分 0				式	1		738
歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正							0% 係数ラング 1
現場発生品及び支給品運搬				t	0.05	9,529	476
J01 トラック機種							
J02 DID区間の有無					クルン装置付2t積、吊能力2.9t		
J03 片道運搬距離(km)DID無					無し 17.0km以下		
トラック[クルン装置付]							M000302010

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.951	13.79 7,690 8,230	1,234	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	44.941	42.15 28,900 35,090	4,282	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	%	39.295	41.25 28,300 30,700	3,744	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	2.79	2.81 138 156	265.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.023		3.2	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸					
J01	トラック機種	t	0.05 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	545	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.898 13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	44.762 41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	39.135 41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)						
軽油		%	0.414		45.11	管理費区分 0
		%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0
	標準構成比			2.8		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			138		単価地区 七戸町(旧七戸町)
	地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費						
金属くず		%	0.011		8.09	管理費区分 0
		t	0.05	1,000	50	ZZ99*01*01003 管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物とりこわし (0043)		m3	38		473,470	オブション入力 第0030号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし						
WB824010						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分	m3	2.7	17,100	46,170	管理費区分 0
J02 工法区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06
J03 時間的制約の有無		機械施工			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		無し			豪雪割増 0% 係数ランク 1
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 低騒音・低振動対策		不要			単価補正
構造物とりこわし	m3	35.2	8,612	303,142	WB824010
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分 0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.06 単 2026.06
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		無し			豪雪割増 0% 係数ランク 1
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 低騒音・低振動対策		不要			単価補正
殻運搬	m3	2.7	3,023	8,162	CB227010 2580.5
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	%	36.957	40.77 20,847 21,400 747	1,117	M000301005
標準構成比					管理費区分 0
標準単価					歩 2026.06 単 2026.06
地区単価					単価地区 七戸町(旧七戸町)
供用日当りの損耗品費					労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費					豪雪割増 B地区 0% 係数ランク 1
供用日当りの損耗品費					潮間割増 0% 係数ランク 1
供用日当りの損耗品費					単価補正
運転手(一般)	%	49.099		1,484	R0115
運転手(一般)					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価						44.82 23,600 30,290		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油				%	13.906	14.41 138 156	420.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費				%	0.038		1.7	管理費区分 0
般運搬				m3	47	2,468	115,996	CB227010 2106.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級				%	36.976	40.77 20,847 21,400 747	912.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.082	44.82 23,600 30,290	1,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.906	14.41 138 156	343.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.036		1.6	管理費区分 0
穀処分 (0044)		t	117		100,040	オブション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋Co殻		t	6.8	1,700	11,560	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無筋Co殻		t	110.6	800	88,480	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
						ZZ99*01*01002
						管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増
						単価補正 0% 係数ランク 1
仮設工 (0045)		式	1		2,515,387	
工事用道路工 (0046)		式	1		2,420,030	工種 99:
工事用道路盛土撤去 (0047)		式	1		57,222	オブション入力 第0032号内訳書 1 式 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)		m3	66	867	57,222	CB330040 746.71 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質			土砂			
J02 施工数量			3,000m3未満			
J03 障害の有無			有り			

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ラング	1		
	L001010007 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		230. 4	27. 97 8, 800 9, 710	0		
	R0114 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		422. 9	46. 65 28, 900 35, 090	0		
	Z006702002 管理費区分 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		214. 2	25. 38 138 156	0		
	諸雑費		0. 015	0. 2	0		
	土砂等運搬 (0048)	m3	70	170, 082	1		

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬				m3	66	2,577	170,082	管理費区分 0
					標準			歩 2026.06 単 2026.06
					J01 土砂等発生現場			単価地区 七戸町(旧七戸町)
					J02 積込機種・規格			労調係数 1.000 00-00 0
					J03 土質			豪雪割増
					J04 DID区間の有無			潮間割増 0% 係数ランク 1
					J05 運搬距離(km) (DID区間無)			週休2日補正 週休2日(月単位)
								CB210110 2217.4
								管理費区分 0
								歩 2026.06 単 2026.06
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				%	40.832	44.67	1,052	管理費区分 0
					標準構成比			歩 2026.06 単 2026.06
					標準単価		20,847	単価地区 七戸町(旧七戸町)
					地区単価		21,400	労調係数 1.000 00-00 0
					供用日当りの損耗品費		747	豪雪割増 B地区
								潮間割増 0% 係数ランク 1
								単価補正
								M000301005
								管理費区分 0
								歩 2026.06 単 2026.06
運転手(一般)				%	44.635	40.44	1,150	管理費区分 0
					標準構成比			歩 2026.06 単 2026.06
					標準単価		23,600	単価地区 七戸町(旧七戸町)
					地区単価		30,290	労調係数 1.000 00-00 0
								豪雪割増
								潮間割増 0% 係数ランク 1
								単価補正
								R0115
								管理費区分 0
								歩 2026.06 単 2026.06
軽油				%	14.485	373.2	Z006702002	
							管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0
残土等処分 (0049)		m3	70		32,340	オブション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	残土等処分	m3	66	490	32,340	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土処分費	標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 490	490	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費		%	0			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						管理費区分	0
敷砂利撤去 (0050)		m2	380		48,000	オプシヨン入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		m2	384	125	48,000	オプシヨン入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削		m3	20	481	9,620	CB210100 423.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型]							M000202090

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.202	42.72 20,100 21,500	193.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	40.493	37.91 28,900 35,090	195	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	19.271	19.37 138 156	92.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.034		0.2	管理費区分 0
	整地	m3	20	148	2,960	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無				敷均し(μ-X') 標準(10,000m3未満) 無し		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	
摘要				
単価補正				
バ ッカホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.52	31.89	L001010007
				管理費区分 0
				歩 2026.06 単 2026.06
				単価地区 七戸町(旧七戸町)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増
				潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正				
運転手(特殊)	%	55.174	81.76	R0114
				管理費区分 0
				歩 2026.06 単 2026.06
				単価地区 七戸町(旧七戸町)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増
				潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正				
軽油	%	23.295	34.52	Z006702002
				管理費区分 0
				歩 2026.06 単 2026.06
				単価地区 七戸町(旧七戸町)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増
				潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正				
諸雑費				
敷鉄板 (0051)	%	0.011	0.03	管理費区分 0
				第0036号内訳書
				単位数量 1 m2
				管理費区分 0
				歩 2026.06 単 2026.06
				単価地区 七戸町(旧七戸町)
				Q01 鋼材規格 Q02 作業区分
2,112,386		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去		労調係数 1.000 00-00 0	
	Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料		豪雪割増 0% 係数ランク 1	
			潮間割増 0% 係数ランク 1		週休2日補正 週休2日(月単位)	
			WB253610			
敷鉄板設置・撤去	J01 作業区分	m2	1,146.2	464	管理費区分 0	
			設置・撤去		歩 2026.06 単 2026.06	
			七戸町(旧七戸町)		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
			労調係数 1.000 00-00 0		豪雪割増 0% 係数ランク 1	
敷鉄板賃料	J01 敷鉄板の種類	枚	123	12,850	WB253630	
	J02 不足分弁償金の有無		22×1,524×6,096(mm)	1,580,550	管理費区分 0	
	J04 供用日数(日)(実数入力)		無		歩 2026.06 単 2026.06	
	J05 継続工事の有無		125日		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
仮水路工 (0052)	J07 整備費の有無		無		労調係数 1.000 00-00 0	
			有		豪雪割増 0% 係数ランク 1	
			工種 99:		潮間割増 0% 係数ランク 1	
		式	1		単価補正	
暗渠排水管 (0053)		m	27	90,365	工種 99:	
			オプシヨン入力		管理費区分 0	
			第0037号内訳書		歩 2026.06 単 2026.06	
			単位数量 1 m		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
			敷鉄板設置・撤去		労調係数 1.000 00-00 0	
			敷鉄板賃料		豪雪割増 0% 係数ランク 1	
			潮間割増 0% 係数ランク 1		週休2日補正 週休2日(月単位)	
			WB253610			

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.015		0.9	管理費区分 0
暗渠排水管 (0054)		m	16		4,992	オブション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管		m	16	312	4,992	CB222770 321.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径		撤去 波状管 450～600mm			
普通作業員		%	65.208	71.09 25,400 22,640	203.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	34.765	28.91 31,000 36,210	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名		ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費		%	0.027		0.1	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1		
直接工事費 (0055)		式	1		24,115,716	管理費区分 0		
共通仮設 (0056)		式	1		5,088,530			
共通仮設費 (0057)		式	1		2,431,530			
運搬費 (0058)		式	1		2,117,530	工種 99:		
仮設材運搬費 (0059)		t	198		2,117,530	第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	197.9	3,850	761,915	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州					
J02 片道運搬距離(実数入力)			21.4km					
J04 製品長区分			12m以内					
J05 運搬割増率			0					

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事		事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	0 無			潮間割増 単価補正
J06 運搬割増率(実数入力)				0			0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無				無			
J01 発注機関区分				197.9	3,850	761,915	WB010020 管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)				北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J04 製品長区分				21.4km			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J05 運搬割増率				12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)				0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無				0			潮間割増
仮設材等の積込み取卸し費				無			0% 係数ランク 1
J01 作業区分			t	197.9	3,000	593,700	WB010030 管理費区分 0
				積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06
							単価地区 七戸町(旧七戸町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増
							潮間割増
							単価補正
現場環境改善費 (0060)			式	1		314,000	
現場環境改善費 (率計上) (0061)			式	1		314,000	
			市街地以外				
市街地補正							
共通仮設費 (率計上) (0062)			式	1		2,657,000	
主たる工種			07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正			補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
除雪工事補正			未使用		1.00		
ICT施工補正			補正なし		1.0		
週休2日補正			週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0063)			式	1		29,204,246	

入力データリスト (本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費					
(0064)	式	1		10,382,000	
施工地域等補正		補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4 級地	1.20%		
施工時期補正		任意設定	0.48%		
緊急工事補正		補正なし	0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日 (月単位)	1.02		
工事原価					
(0065)	式	1		39,586,246	
一般管理費等					
(0066)	式	1		7,573,754	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格					
(0067)	式	1		47,160,000	
消費税額及び地方消費税額					
(0068)	式	1		4,716,000	
工事費計					
(0069)	式	1		51,876,000	