

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2096号

設計書番号 508-070-0066

弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事

実施 設計書

西津軽郡鰯ヶ沢町建石町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 1,160 m		
	路面切削工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	防護柵工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	30,305,000 円 (内消費税 2,755,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		12,903,611		
舗装工							
		式	1		11,593,008		
路面切削工							
		式	1		2,411,526		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号 平均厚t=3cm
		m2	1,950		1,142,505		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 2号 平均厚t=5cm
		m2	1,350		789,750		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻						内 3号
		m3	126		182,971		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 4号
		m3	126		296,300		
クラック抑制工							
		式	1		3,404,400		
クラック抑制シート布設工							内 5号
		m	1,093		3,404,400		
オーバーレイ工							
		式	1		5,777,082		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 6号
		m2	1,950		2,917,782		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 7号
		m2	1,350		2,859,300		
防護柵工							
		式	1		464,400		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工							
		式	1		464,400		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無						内 8号
		m	40		464,400		
区画線工							
		式	1		272,247		
区画線工							
		式	1		272,247		
溶融式区画線							内 9号
		m	42		30,387		
ペイント式区画線							内 10号
		m	1,740		241,860		
構造物撤去工							
		式	1		25,476		
防護柵撤去工							
		式	1		55,880		
防護柵撤去(ガードレール)							内 11号
		m	40		55,880		
運搬処理工							
		式	1		-30,404		
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ						内 12号
		t	1		18,796		
スクラップ処分							内 13号
		t	1		-49,200		
仮設工							
		式	1		548,480		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線工								
		式	1		154,280			
仮区画線								内 14号
		m	1,160		154,280			
交通管理工								
		式	1		394,200			
交通誘導警備員								内 15号
		人日	24		394,200			
直接工事費								
		式	1		12,903,611			
共通仮設								
		式	1		3,030,000			
共通仮設費								
		式	1		362,000			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費								内 16号
		台	2		174,000			
現場環境改善費								
		式	1		188,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		188,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,668,000			
純工事費								
		式	1		15,933,611			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		6,957,000		
工事原価							
		式	1		22,890,611		
一般管理費等							
		式	1		4,659,389		
工事価格							
		式	1		27,550,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,755,000		
工事費計							
		式	1		30,305,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,030,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	15,933,611	単独（追加工事）直接工事費	12,903,611	単独（追加工事）共通仮設費	3,030,000
非対象額計（－）		-49,200			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-49,200	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		15,982,811	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		15,686,511		0	0
現場管理費 率（補正前）		35.47%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		43.53%		0.00%	
計上額		6,957,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,890,611				
純工事費	15,933,611	現場管理費	6,957,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-49,200				
管理費区分9	-49,200		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,939,811	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,643,511		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.28%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.28%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,939,811		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,659,389				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,903,611
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,903,611
	共通仮設費 (率分)	12,952,811	20.60	2,668,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				12,903,611
	現場環境改善費 (率分)	12,656,511	1.49	188,000
現場管理費対象純工事費				15,933,611
	現場管理費	15,982,811	43.53	6,957,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,890,611
	一般管理費等	22,939,811	20.28	4,659,389
	業務委託費			0
工事価格				27,550,000
消費税等相当額				2,755,000
工事費計				30,305,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1, 953	585	1, 142, 505		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1, 350	585	789, 750		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 6. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	126. 1	1, 451	182, 971		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	296.3	1,000	296,300		管理費区分:0
合計						296,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート W=33cmガラス基材 ZZ99*01*01001		m	300. 2	2, 160	648, 432		管理費区分：0
クラック抑制シート W=50cmガラス基材 ZZ99*01*01002		m	462. 4	2, 760	1, 276, 224		管理費区分：0
クラック抑制シート W=100cmガラス基材 ZZ99*01*01003		m	330. 3	4, 480	1, 479, 744		管理費区分：0
合計					3, 404, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5) 再生密粒度As(13F), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 1. 4m以上3. 0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 953	1, 494	2, 917, 782		03-03-03 管理費区分：0
合計					2, 917, 782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260				m2	1,350	2,118	2,859,300		管理費区分:0
合計							2,859,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 2号 06-02-03
WB810510			m	40	11, 610	464, 400		
合計								
						464, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	3	574	1, 722		単 3号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	39	735	28, 665		単 4号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
合計					30, 387		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	580	151	87, 580		単 5号 03-03-06 中心線 管理費区分：0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 160	133	154, 280		単 6号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
合計					241, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB810530		m	40	1, 397	55, 880		管理費区分 : 0
合計					55, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 2	4, 764	5, 716		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 2	10, 900	13, 080		管理費区分 : 0
合計					18, 796		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	スクラップ処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 スクラップ Y007600001002		t	1. 2	-41, 000	-49, 200		管理費区分：9
合計					-49, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	仮区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 160	133	154, 280		単 6号 03-03-06 中心線 管理費区分：0
合計					154, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	12	17, 650	211, 800		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	12	15, 200	182, 400		管理費区分：0
合計					394, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 8. 6km, 無, 無						単 10号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
			名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
処分費 As殻 Y007600001001								管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000			
合計									
						100, 000			
単価								円／t	
						1, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	11, 610	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 200 (FP3)		Q001101003					管理費区分：0		
			m	1	11, 604	11, 604			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		6			
合計									
						11, 610			
単価							円／m		
						11, 610			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	574
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036019	m	1, 000	336. 6	336, 600	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	780	235	183, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	485	24, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	65	156	10, 140	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		11, 310	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						574, 600		
単価						574	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036022							[] [2]	
			m	1, 000	382. 5	382, 500	管理費区分：0	
トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	73	156	11, 388	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 787	管理費区分：0	
合計								
						735, 500		
単価								
						735	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	156	5, 148	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 372	管理費区分：0	
合計						133, 200		
						133	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 397. 4	1, 397	管理費区分：0		
合 計						1, 397			
単 価						1, 397	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0		
			人	1	17, 650	17, 650			
合計						17, 650			
単価						17, 650	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B	R0804					管理費区分：0		
			人	1	15, 200	15, 200			
	合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 8. 6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0		
			台	1	87, 000	87, 000			
合 計									
						87, 000			
単 価							円／台		
						87, 000			

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		12,903,611		
舗装工 (0002)	式	1		11,593,008		
路面切削工 (0003)	式	1		2,411,526	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	1,950		1,142,505	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	1,953	585	1,142,505	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	30.97 155,000 165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.25 34,700 37,100		
その他(機械)	%	13.901		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.065		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.08 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.39		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	4.251		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
			3.69 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.716		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.61 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分 0	
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43 138 156			
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0	
路面切削 (0005) (P)	m2	1,350		789,750	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町	
	Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)				
	Q02 段差すりつけ撤去作業	有り				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 切削費(持込)		路面切削			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	1,350	585	789,750	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)				
J02 段差すりつけの撤去作業		有り				
J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.97			
標準単価			155,000			
地区単価			165,000			
路面清掃車[フラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.25			
標準単価			34,700			
地区単価			37,100			
その他(機械)	%	13.901		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.065		64.73	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.08 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.39	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.251	3.69 28,900 35,090	24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.716	3.61 28,300 30,700	21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43			
			138			
			156			
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0006) (P)	m3	126		182,971	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		As殻				
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				
殻運搬(路面切削)	m3	126.1	1,451	182,971	CB430020 1237.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		6.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.996		536.8	M000301005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.84 20,847 21,400 747		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	50.104		727	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.78 23,600 30,290			
軽油	%	12.895		187.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 156			
諸雑費	%	0.005		0.1	管理費区分 0	
殻処分 (0007)	m3	126		296,300	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	296.3	1,000	296,300	週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制工 (0008)	式	1		3,404,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (0009)	m	1,093		3,404,400	オブション入力 工種 13:道路維持工事	
クラック抑制シート W=33cmガラス基材	m	300.2	2,160	648,432	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート W=50cmガラス基材	m	462.4	2,760	1,276,224	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート W=50cmガラス基材	m	462.4	2,760	1,276,224	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クラック抑制シート W=100cmガラス基材		m	330.3	4,480	1,479,744	ZZ99*01*01003			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
オーバーレイ工 (0010)		式	1		5,777,082	工種	06:舗装工事		
表層(車道・路肩部) (0011) (P)		m2	1,950		2,917,782	第0006号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
表層(車道・路肩部)		m2	1,953	1,494	2,917,782	CB410260	1827.2		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	鯺ヶ沢町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
		J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
		J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
		J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
		J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4					
		J07	費用の内訳	全ての費用					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.432	1.09 14,800 15,900	21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.291	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.272	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.251		3.75	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.833	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	5.42		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.65 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	4.737		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.57 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	1.857		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.3 31,000 36,210			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	2.316		34.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.769		1,102	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町	
			79.88 580,000			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価					14,600		労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%	3.362			50.22	Z004130003			
	標準構成比			2.42			管理費区分	0		
	標準単価			103			歩	2026.06	単	2026.06
	地区単価			117			単価地区	鰯ヶ沢町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
軽油		%	0.414			6.19	Z006702002			
	標準構成比			0.3			管理費区分	0		
	標準単価			138			歩	2026.06	単	2026.06
	地区単価			156			単価地区	鰯ヶ沢町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
その他(材料)		%	0.028			0.42	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.018			0.42	管理費区分	0		
表層(車道・路肩部) (0012) (P)		m2	1,350			2,859,300	第0007号内訳書			
							単位数量	1	m2	
							管理費区分	0		
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	鰯ヶ沢町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
										</

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,350	2,118	2,859,300	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 鯔ヶ沢町	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.792		16.76	潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
標準構成比			0.92		L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分 0	
地区単価			31,200		歩 2026.06 単 2026.06	
単価地区 鯔ヶ沢町					単価地区 鯔ヶ沢町	
労調係数 1.000 00-00 0					労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増 0% 係数ランク 1					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.128		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,030		単価地区 鯔ヶ沢町	
単価地区 鯔ヶ沢町					労調係数 1.000 00-00 0	
労調係数 1.000 00-00 0					豪雪割増	
豪雪割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
潮間割増 0% 係数ランク 1					単価補正	
単価補正					L001050002	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.124		2.62	管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 鯔ヶ沢町	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
単価地区 鯔ヶ沢町					豪雪割増	
労調係数 1.000 00-00 0					潮間割増 0% 係数ランク 1	
豪雪割増					単価補正	
潮間割増 0% 係数ランク 1						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.208		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.786		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.134		45.19		
			2.16			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.88		39.81		
			2.13			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	0.732		15.49		
			0.77			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.506		31.89	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F)	%	86.76		1,837	Z231051010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 14,600			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.376		50.3	Z004130003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.57 103 117			
軽油	%	0.469		9.93	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.51 138 156			
その他(材料)	%	0.102		2.16	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.003		0.76	管理費区分 0	
防護柵工 (0013)	式	1		464,400		
路側防護柵工 (0014)	式	1		464,400	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0015)	m	40		464,400	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
Q01 ガードレール規格(型式)		標準型			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 施工区分		土中建込			単価地区 鯉ヶ沢町	
Q03 ガードレール規格(標準型・土中用)		塗装品 Gr-C-4E			労調係数 1.000 00-00 0	
Q07 ビーム補強金具の有無		ビーム補強金具無			豪雪割増	
Q08 施工規模		21m以上50m未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q09 曲線部補正		無			週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q10 ガードレール設置費		防護柵設置工(ガードレール設置工)				
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	40	11,610	464,400	WB810510 管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増	
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 曲線部補正		無			単価補正	
J07 加算額の有無		加算無し				
区画線工 (0016)	式	1		272,247		
区画線工 (0017)	式	1		272,247	工種 13:道路維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
溶融式区画線 (0018)	m	42		30,387	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	3	574	1,722	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 30cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	39	735	28,665	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0019)	m	1,740		241,860	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	580	151	87,580	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
区画線設置	m	1,160	133	154,280	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0020)	式	1		25,476		
防護柵撤去工 (0021)	式	1		55,880	工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール) (0022)	m	40		55,880	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	40	1,397	55,880	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				
運搬処理工 (0023)	式	1		-30,404	工種 99:	
現場発生品運搬 (0024) (P)	t	1		18,796	第0012号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 発生材種類 スクラップ Q02 積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬 Q02 積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	1.2	4,764	5,716	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 無し J03 片道運搬距離(km)DID無 8.5km以下					M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.96	13.79 7,690 8,230	617.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.942	42.15 28,900 35,090	2,141	R0101 管理費区分 0	
特殊作業員	%	39.295		1,872	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.81 138 156	132.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2	10,900	13,080	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.898	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.762	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
スクラップ処分 (0025)	t	1		-49,200	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 スクラップ	t	1.2	-41,000	-49,200	Y007600001002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.350 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0026)	式	1		548,480		
仮区画線工 (0027)	式	1		154,280	工種 99:	
仮区画線 (0028)	m	1,160		154,280	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	1,160	133	154,280	WB821210 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し べ ント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0029)	式	1		394,200	工種 99:	
交通誘導警備員 (0030)	人日	24		394,200	第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	12	15,200	182,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
直接工事費 (0031)	式	1		12,903,611		
共通仮設 (0032)	式	1		3,030,000		
共通仮設費 (0033)	式	1		362,000		
運搬費 (0034)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0035)	台	2		174,000	第0016号内訳書	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			単位数量	1 台
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯔ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)		2	87,000	174,000	WB010010	
					管理費区分	0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 片道運搬距離(実数入力)		48.6km			単価地区	鯔ヶ沢町
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0036)	式	1		188,000	
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		188,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		2,668,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0039)	式	1		15,933,611	
現場管理費 (0040)	式	1		6,957,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1		22,890,611	
一般管理費等 (0042)	式	1		4,659,389	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		27,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		2,755,000	
工事費計 (0045)	式	1		30,305,000	