

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    繰    第5590号

設計書番号                508-040-0063

木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事

実施    設計書

つがる市木造千代町    地内

工   期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |  |
|------|---------------------------------|--------------|--|
| 工事概要 | 施工延長 L = 230 m                  |              |  |
|      | 路面切削工                           | 1,730 m2     |  |
|      | オーバーレイ工                         | 1,730 m2     |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
| 設計額  | 13,684,000 円 (内消費税 1,244,000 円) | 変更による<br>増減額 |  |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事                                             |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持          |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 5,257,719    |                 |      |
| 舗装工           |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 5,014,924    |                 |      |
| 路面切削工         |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 1,214,082    |                 |      |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                    |    |       |    |              |                 | 内 1号 |
|               |                                                                  | m2 | 1,730 |    | 1,009,125    |                 |      |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As切削材                                                        |    |       |    |              |                 | 内 2号 |
|               |                                                                  | m3 | 52    |    | 144,107      |                 |      |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                      |    |       |    |              |                 | 内 3号 |
|               |                                                                  | m3 | 52    |    | 60,850       |                 |      |
| クラック抑制工       |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 1,416,892    |                 |      |
| クラック抑制シート工    |                                                                  |    |       |    |              |                 | 内 4号 |
|               |                                                                  | m  | 520   |    | 1,416,892    |                 |      |
| オーバーレイ工       |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 2,383,950    |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 |    |       |    |              |                 | 内 5号 |
|               |                                                                  | m2 | 1,730 |    | 2,383,950    |                 |      |
| 区画線工          |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 78,545       |                 |      |
| 区画線設置工        |                                                                  |    |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                  | 式  | 1     |    | 78,545       |                 |      |
| ペイント式区画線      |                                                                  |    |       |    |              |                 | 内 6号 |
|               |                                                                  | m  | 580   |    | 78,545       |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|----------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 仮設工           |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 164,250      |                 |      |
| 交通管理工         |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 164,250      |                 |      |
| 交通誘導警備員       |                      |    |    |    |              |                 | 内 7号 |
|               |                      | 人日 | 10 |    | 164,250      |                 |      |
| 直接工事費         |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 5,257,719    |                 |      |
| 共通仮設          |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 1,536,000    |                 |      |
| 共通仮設費         |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 266,000      |                 |      |
| 運搬費           |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 174,000      |                 |      |
| 建設機械運搬費       |                      |    |    |    |              |                 | 内 8号 |
|               |                      | 台  | 2  |    | 174,000      |                 |      |
| 現場環境改善費       |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 92,000       |                 |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 92,000       |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 1,270,000    |                 |      |
| 純工事費          |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 6,793,719    |                 |      |
| 現場管理費         |                      |    |    |    |              |                 |      |
|               |                      | 式  | 1  |    | 3,403,000    |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |
|---------------|----------------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 工事原価          |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      | 式  | 1  |    | 10,196,719 |              |                 |
| 一般管理費等        |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      | 式  | 1  |    | 2,243,281  |              |                 |
| 工事価格          |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      | 式  | 1  |    | 12,440,000 |              |                 |
| 消費税額及び地方消費税額  |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      | 式  | 1  |    | 1,244,000  |              |                 |
| 工事費計          |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      | 式  | 1  |    | 13,684,000 |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |
|               |                      |    |    |    |            |              |                 |

#

## 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

|                 |          |             |                    |             |      |        |
|-----------------|----------|-------------|--------------------|-------------|------|--------|
| 現場環境改善費対象工事費    |          | 5, 257, 719 | 直接工事費              | 5, 257, 719 |      |        |
| 非対象額計（一）        |          | 60, 850     |                    |             |      |        |
| 管理費区分 1         |          | 0           | (橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費) |             |      |        |
| 管理費区分 2, 7      |          | 0           | (工場原価)             |             |      |        |
| 管理費区分 5         |          | 0           | (一般管理費等のみ対象額)      |             |      |        |
| 管理費区分 9         |          | 0           | (間接費非対象額)          |             |      |        |
| 管理費区分 T         |          | 60, 850     | (直接工事費に含まれる処分費等)   |             |      |        |
| 対象額             | 支給品費（＋）  | 0           |                    |             |      |        |
| 無償貸付機械評価額（＋）    |          | 0           |                    |             |      |        |
| 現場環境改善費対象額（P i） |          |             |                    |             |      |        |
|                 | 単独（追加工事） | 5, 196, 869 | 現工事                | 0           | 合算工事 | 0      |
| 現場環境改善費         |          |             |                    |             |      |        |
|                 | 率（補正前）   | 1. 78%      |                    | 0. 00%      |      | 0. 00% |
|                 | 市街地補正    | 市街地以外       |                    |             |      |        |
|                 | 率（補正後）   | 1. 78%      |                    | 0. 00%      |      |        |
|                 | 計上額      | 92, 000     |                    | 0           |      | 0      |
|                 |          |             |                    | 調整工事計上額     | 0    |        |

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 174,000 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 174,000 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 1,536,000 |

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

|                                    |           |               |                             |               |           |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 6,793,719 | 単独（追加工事）直接工事費 | 5,257,719                   | 単独（追加工事）共通仮設費 | 1,536,000 |
| 非対象額計（－）                           |           | 0             |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |           | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |           | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |           | 0             | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |           | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |           | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |           | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |           | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |           |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 6,793,719 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 6,732,869 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 40.83%    |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.2       |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.12%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0       |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 50.10%    |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 3,403,000 |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |           |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

|                         |            |                             |           |               |            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 10,196,719 |                             |           |               |            |
| 純工事費                    | 6,793,719  | 現場管理費                       | 3,403,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |                             |           |               |            |
| 非対象額計（－）                | 0          |                             |           |               |            |
| 管理費区分9                  | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |           |               |            |
| 管理費区分T                  | 0          | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |           |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |                             |           |               |            |
| 単独（追加工事）                | 10,196,719 | 現工事                         | 0         | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 10,135,869 |                             | 0         |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |                             |           |               |            |
| 率（補正前）                  |            |                             |           |               |            |
| 単独（追加工事）                | 22.03%     | 現工事                         | 0.00%     | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 22.03%     |                             | 0.00%     |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 10,196,719 |                             | 0         |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |                             | 0.00%     |               |            |
| 一般管理費等                  | 2,243,281  |                             |           |               |            |
| 業務委託料                   | 0          |                             |           |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                |           |       |
|---------------|----------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月        |           |       |
| 単 価 地 区       | つがる市(旧木造町)     |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                |           |       |
| 主 たる 工 種      | 06:舗装工事        |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－ 1 |           | 1. 4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休 2 日(月単位)    |           | 1. 01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．１２％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 5,257,719  |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 5,257,719  |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 5,257,719  | 24.17    | 1,270,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 174,000    |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 5,257,719  |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 5,196,869  | 1.78     | 92,000     |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 6,793,719  |
|              | 現場管理費              | 6,793,719  | 50.10    | 3,403,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 10,196,719 |
|              | 一般管理費等             | 10,196,719 | 22.03    | 2,243,281  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 12,440,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 1,244,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 13,684,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                |                                                |        |     |             |         |           |
|----------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|-------------|---------|-----------|
| 内 1号     | 路面切削  |                                | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り |        |     |             |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                             | 単位                                             | 数量     | 単価  | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路面切削     |       | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用 |                                                |        |     |             |         | 04-03-01  |
| CB430010 |       |                                | m2                                             | 1, 725 | 585 | 1, 009, 125 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                |                                                |        |     | 1, 009, 125 |         |           |
|          |       |                                |                                                |        |     |             |         |           |
|          |       |                                |                                                |        |     |             |         |           |
|          |       |                                |                                                |        |     |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                      |           |       |        |          |         |           |
|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 内 2号      | 殻運搬(路面切削) |                      | 殻種別:As切削材 |       |        |          |         |           |
|           | 名称・規格     | 条件                   | 単位        | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 16. 0km以下, 全ての費用 |           |       |        |          |         | 04-03-01  |
| CB430020  |           |                      | m3        | 51. 8 | 2, 782 | 144, 107 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |           |                      |           |       |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |       |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |       |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |       |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |        |     |         |         |               |
|--------|-------|----------|-------------|--------|-----|---------|---------|---------------|
| 内 3号   | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |        |     |         |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量     | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |        |     |         |         | 単 1号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 121. 7 | 500 | 60, 850 |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計     |       |          |             |        |     | 60, 850 |         |               |
|        |       |          |             |        |     |         |         |               |
|        |       |          |             |        |     |         |         |               |
|        |       |          |             |        |     |         |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |            |               |    |        |        |             |         |         |
|-------------------------|------------|---------------|----|--------|--------|-------------|---------|---------|
| 内 4号                    | クラック抑制シート工 |               |    |        |        |             |         |         |
|                         | 名称・規格      | 条件            | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要      |
| クラック抑制シート布設工<br>W=33cm  |            | ZZ99*01*01001 |    |        |        |             |         | 管理費区分：0 |
|                         |            |               | m  | 261. 4 | 2, 120 | 554, 168    |         |         |
| クラック抑制シート布設工<br>W=50cm  |            | ZZ99*01*01002 |    |        |        |             |         | 管理費区分：0 |
|                         |            |               | m  | 172. 5 | 2, 760 | 476, 100    |         |         |
| クラック抑制シート布設工<br>W=100cm |            | ZZ99*01*01003 |    |        |        |             |         | 管理費区分：0 |
|                         |            |               | m  | 86. 3  | 4, 480 | 386, 624    |         |         |
| 合計                      |            |               |    |        |        | 1, 416, 892 |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                       |                                                                     |       |       |           |         |          |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|----------|
| 内 5号       | 表層(車道・路肩部) |                                                       | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超 |       |       |           |         |          |
|            | 名称・規格      | 条件                                                    | 単位                                                                  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 |                                                                     |       |       |           |         | 03-03-03 |
| CB410260   |            |                                                       | m2                                                                  | 1,725 | 1,382 | 2,383,950 |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |            |                                                       |                                                                     |       |       |           |         |          |
|            |            |                                                       |                                                                     |       |       |           |         |          |
|            |            |                                                       |                                                                     |       |       |           |         |          |
|            |            |                                                       |                                                                     |       |       |           |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                         |    |     |     |        |         |                              |
|----------|----------|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|---------|------------------------------|
| 内 6号     | ペイント式区画線 |                                         |    |     |     |        |         |                              |
| 名称・規格    |          | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| 区画線設置    |          | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 |    |     |     |        |         | 単 2号 03-03-06<br><br>管理費区分：0 |
| WB821210 |          |                                         | m  | 115 | 151 | 17,365 |         |                              |
| 区画線設置    |          | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 |    |     |     |        |         | 単 3号 03-03-06<br><br>管理費区分：0 |
| WB821210 |          |                                         | m  | 460 | 133 | 61,180 |         |                              |
| 合計       |          |                                         |    |     |     | 78,545 |         |                              |
|          |          |                                         |    |     |     |        |         |                              |
|          |          |                                         |    |     |     |        |         |                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |    |    |    |         |          |               |
|------|----------|----|----|----|---------|----------|---------------|
| 内 7号 | 交通誘導警備員  |    |    |    |         |          |               |
|      | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 摘要    |
|      | 交通誘導警備員A |    |    |    |         |          | 単 4号 02-04-04 |
|      | WB010211 |    | 人日 | 5  | 17, 650 | 88, 250  | 管理費区分：0       |
|      | 交通誘導警備員B |    |    |    |         |          | 単 5号 02-04-04 |
|      | WB010212 |    | 人日 | 5  | 15, 200 | 76, 000  | 管理費区分：0       |
|      | 合計       |    |    |    |         | 164, 250 |               |
|      |          |    |    |    |         |          |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                  |                                      |    |    |         |          |               |
|------|------------------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|---------------|
| 内 8号 | 建設機械運搬費          |                                      |    |    |         |          |               |
|      | 名称・規格            | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 摘要    |
|      | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(オイル廃材積込付)2. 0m, 4 4. 1km, 無, 無 |    |    |         |          | 単 6号 01-02-02 |
|      | WB010010         |                                      | 台  | 2  | 87, 000 | 174, 000 | 管理費区分：0       |
|      | 合計               |                                      |    |    |         | 174, 000 |               |
|      |                  |                                      |    |    |         |          |               |
|      |                  |                                      |    |    |         |          |               |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |     |      |         |         |     |
|-------------------------------|--------|----|----|-----|------|---------|---------|-----|
| 単 1号<br>WB020052              | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100     | 単価      | 500 |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額      | 摘要      |     |
| 処分費<br>As切削材<br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |         | 管理費区分：T |     |
|                               |        |    | t  | 100 | 500  | 50, 000 |         |     |
| 合計                            |        |    |    |     |      | 50, 000 |         |     |
|                               |        |    |    |     |      |         |         |     |
| 単価                            |        |    |    |     |      | 500     | 円／t     |     |
|                               |        |    |    |     |      |         |         |     |
|                               |        |    |    |     |      |         |         |     |
|                               |        |    |    |     |      |         |         |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000   | 単価                    | 151 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 | 102  | 102, 000 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700  | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106〜0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180  | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 40     | 156  | 6, 240   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |      | 1, 440   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |      | 151, 700 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |      | 151      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 133 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700    | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106〜0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180    | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 33     | 156    | 5, 148   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |        | 1, 372   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |        | 133, 200 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |        | 133      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |    |    |    |        |        |         |        |
|-----------------------|----------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 4号<br>WB010211      | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価      | 17,650 |
| 名称・規格                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| 交通誘導警備員A<br><br>R0803 |          |    |    |    |        |        | 管理費区分：0 |        |
|                       |          |    | 人  | 1  | 17,650 | 17,650 |         |        |
| 合計                    |          |    |    |    |        | 17,650 |         |        |
|                       |          |    |    |    |        |        |         |        |
| 単価                    |          |    |    |    |        | 17,650 | 円／人日    |        |
|                       |          |    |    |    |        |        |         |        |
|                       |          |    |    |    |        |        |         |        |
|                       |          |    |    |    |        |        |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |    |    |    |         |         |                 |         |
|-----------------------|----------|----|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| 単 5号<br>WB010212      | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価              | 15, 200 |
| 名称・規格                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 交通誘導警備員B<br><br>R0804 |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0         |         |
|                       |          |    | 人  | 1  | 15, 200 | 15, 200 |                 |         |
| 合計                    |          |    |    |    |         |         | 15, 200         |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |                 |         |
| 単価                    |          |    |    |    |         |         | 円／人日<br>15, 200 |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |                 |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |                 |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |                 |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                  |                                       |    |    |        |        |         |        |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 6号<br>WB010010                                   | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4<br>4.1km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量   | 1      | 単価      | 87,000 |
| 名称・規格                                              |                  | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 50kmまで<br><br>Z006811002 |                  |                                       |    |    |        |        | 管理費区分：0 |        |
|                                                    |                  |                                       | 台  | 1  | 87,000 | 87,000 |         |        |
| 合計                                                 |                  |                                       |    |    |        | 87,000 |         |        |
|                                                    |                  |                                       |    |    |        |        |         |        |
| 単価                                                 |                  |                                       |    |    |        | 87,000 | 円／台     |        |
|                                                    |                  |                                       |    |    |        |        |         |        |
|                                                    |                  |                                       |    |    |        |        |         |        |
|                                                    |                  |                                       |    |    |        |        |         |        |

登 録 単 価

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                              | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自償）工事 |                                                  |                                    |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                          | 単価<br>前回／今回                        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 道路維持<br>(0001)                                   | 式                    | 1                                                |                                    | 5,257,719   |                                                                                                                                                  |         |
| 舗装工<br>(0002)                                    | 式                    | 1                                                |                                    | 5,014,924   |                                                                                                                                                  |         |
| 路面切削工<br>(0003)                                  | 式                    | 1                                                |                                    | 1,214,082   | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                       |         |
| 路面切削<br>(0004) (P)                               | m2                   | 1,730                                            |                                    | 1,009,125   | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                                                  |                      | Q01 施工区分・平均切削深さ<br>Q02 段差すりつけ撤去作業<br>Q03 切削費(持込) | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>有り<br>路面切削  |             |                                                                                                                                                  |         |
| 路面切削                                             | m2                   | 1,725                                            | 585                                | 1,009,125   | CB430010 555.22<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
|                                                  |                      | J01 施工区分・平均切削深さ<br>J02 段差すりつけの撤去作業<br>J03 費用の内訳  | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>有り<br>全ての費用 |             |                                                                                                                                                  |         |
| 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]<br>排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %                    | 31.283                                           | 30.97<br>155,000<br>165,000        | 183         | M001131014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
|                                |                      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                         |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]<br>ホッパ容量 1.5m3 | %                    | 6.342                   |             | 37.1        | M001101005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                          |                      |                         | 6.25        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                           |                      |                         | 34,700      |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                           |                      |                         | 37,100      |             |                                                                                                                              |
| その他(機械)                        | %                    | 13.901                  |             | 81.32       | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 普通作業員                          | %                    | 11.065                  |             | 64.73       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 標準構成比                          |                      |                         | 13.08       |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                           |                      |                         | 25,400      |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                           |                      |                         | 22,640      |             |                                                                                                                              |
| 土木一般世話役                        | %                    | 4.39                    |             | 25.68       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 標準構成比                          |                      |                         | 3.96        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                           |                      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                           |                      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                              |
| 運転手(特殊)                        | %                    | 4.251                   |             | 24.87       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |
| 標準構成比                          |                      |                         | 3.69        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                           |                      |                         | 28,900      |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                           |                      |                         | 35,090      |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路維持・修繕 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
|                         |                      |                         |                          |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                          |         |
| 特殊作業員                   | %                    | 3.716                   |                          | 21.74       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
|                         |                      |                         | 3.61<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                          |         |
| 標準構成比                   |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| 標準単価                    |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| 地区単価                    |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| その他(労務)                 | %                    | 12.645                  |                          | 73.97       | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 軽油                      | %                    | 9.045                   |                          | 52.91       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                         |                      |                         | 8.43<br>138<br>156       |             |                                                                                                                          |         |
| 標準構成比                   |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| 標準単価                    |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| 地区単価                    |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          |         |
| その他(材料)                 | %                    | 3.347                   |                          | 19.58       | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 諸雑費                     | %                    | 0.015                   |                          | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 殻運搬(路面切削)<br>(0005) (P) | m3                   | 52                      |                          | 144,107     | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)                                              |         |
| Q01 殻種別                 |                      | As切削材                   |                          |             |                                                                                                                          |         |
| Q02 路面切削廃材運搬費           |                      | 殻運搬(路面切削)               |                          |             |                                                                                                                          |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自償）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                             |         |
| 殻運搬(路面切削)                     | m3                   | 51.8                    | 2,782       | 144,107     | CB430020 2371.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 DID区間の有無                  |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                               |         |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無)          |                      | 16.0km以下                |             |             |                                                                                                                               |         |
| J04 費用の内訳                     |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                               |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 | %                    | 36.963                  |             | 1,028       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 40.84       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 20,847      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 21,400      |             |                                                                                                                               |         |
| 供用日当りの損耗品費                    |                      |                         | 747         |             |                                                                                                                               |         |
| 運転手(一般)                       | %                    | 50.087                  |             | 1,393       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 45.78       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 23,600      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 30,290      |             |                                                                                                                               |         |
| 軽油                            | %                    | 12.897                  |             | 358.7       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 13.38       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 138         |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 156         |             |                                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                  |         |
| 諸雑費                   | %                    | 0.053                   |             | 2.3         | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 殻処分<br>(0006)         | m3                   | 52                      |             | 60,850      | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                       | Q01 殻種別<br>Q02 処分費   | アスファルト殻<br>処分費(t)       |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 処分費(t)                | t                    | 121.7                   | 500         | 60,850      | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |         |
| クラック抑制工<br>(0007)     | 式                    | 1                       |             | 1,416,892   | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                                            |         |
| クラック抑制シート工<br>(0008)  | m                    | 520                     |             | 1,416,892   | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

|                          |                      |    |                         |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                      | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                     |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                      | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |  |  |  |
|                          |                      |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                 |  |  |  |
| クラック抑制シート布設工<br>W=33cm   |                      | m  | 261.4                   | 2,120       | 554,168     | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| クラック抑制シート布設工<br>W=50cm   |                      | m  | 172.5                   | 2,760       | 476,100     | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| クラック抑制シート布設工<br>W=100cm  |                      | m  | 86.3                    | 4,480       | 386,624     | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| オーバーレイ工<br>(0009)        |                      | 式  | 1                       |             | 2,383,950   | 工種 06:舗装工事                                                                                                                  |  |  |  |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0010) (P) |                      | m2 | 1,730                   |             | 2,383,950   | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                                           |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                                                                      |                          |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路維持・修繕 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                              | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
| Q01 材料種類<br>Q02 材料規格<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費               |                      | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>⑤再生密粒度As(13F)<br>30mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部) |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)              |         |
| 表層(車道・路肩部)                                                           | m2                   | 1,725                                                                | 1,382                    | 2,383,950   | CB410260 1723.2<br>管理費区分 0                                                                                               |         |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                      | 3.0m超<br>30mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用        |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %                    | 1.213                                                                | 0.92<br>29,500<br>31,200 | 16.76       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %                    | 0.195                                                                | 0.14<br>4,480<br>5,030   | 2.7         | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比                                  | %                    | 0.19                                                                 | 0.14                     | 2.62        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                              | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                          | 道路維持・修繕                                        |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                            |                                                |
| 標準単価<br>地区単価                     |                      |                         | 4,480<br>4,870           |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                          | つがる市(旧木造町)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1      |
| その他(機械)                          | %                    | 0.319                   |                          | 4.41        | 管理費区分                                                                         | 0                                              |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 4.269                   | 3.84<br>25,400<br>22,640 | 58.98       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>つがる市(旧木造町)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 3.271                   | 2.16<br>28,900<br>35,090 | 45.19       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>つがる市(旧木造町)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 2.881                   | 2.13<br>28,300<br>30,700 | 39.81       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>つがる市(旧木造町)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役                          |                      |                         |                          |             | R0125                                                                         |                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |         |
|                       | %                    | 1.121                   |             | 15.49       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 0.77        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 31,000      |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 36,210      |             |                                                                                                            |         |
| その他(労務)               | %                    | 2.308                   |             | 31.89       | 管理費区分 0                                                                                                    |         |
| アスファルト混合物             |                      |                         |             |             | Y001102000001                                                                                              |         |
| ⑤再生密粒度As(13F)         | %                    | 79.758                  |             | 1,102       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 84.7        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 580,000     |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 14,600      |             |                                                                                                            |         |
| アスファルト乳剤              |                      |                         |             |             | Z004130003                                                                                                 |         |
| PK-4 タックコート用          | %                    | 3.64                    |             | 50.3        | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 2.57        |             |                                                                                                            |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 103         |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 117         |             |                                                                                                            |         |
| 軽油                    | %                    | 0.719                   |             | 9.93        | Z006702002                                                                                                 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 0.51        |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 138         |             |                                                                                                            |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 156         |             |                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自償）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                       |
| その他(材料)               | %                    | 0.096                   |             | 1.32        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                   | %                    | 0.02                    |             | 0.6         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 区画線工<br>(0011)        | 式                    | 1                       |             | 78,545      | オプション入力                                                                                                                                                    |
| 区画線設置工<br>(0012)      | 式                    | 1                       |             | 78,545      | オプション入力<br>工種 99:                                                                                                                                          |
| ペイント式区画線<br>(0013)    | m                    | 580                     |             | 78,545      | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 | m                    | 115                     | 151         | 17,365      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| J01 夜間作業の有無           |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J02 施工方法区分            |                      | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                                            |
| J03 豪雪補正の有無           |                      | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J04 規格・仕様区分           |                      | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                                            |
| J05 時間的制約の有無          |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J10 ペイント式塗料規格         |                      | 常温                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J11 塗料区分              |                      | 白                       |             |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自償）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| J13 費用の内訳             |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 区画線設置                 | m                    | 460                     | 133         | 61,180      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |         |
| J01 夜間作業の有無           |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J02 施工方法区分            |                      | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J03 豪雪補正の有無           |                      | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J04 規格・仕様区分           |                      | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J05 時間的制約の有無          |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J10 ペイント式塗料規格         |                      | 常温                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J11 塗料区分              |                      | 白                       |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J13 費用の内訳             |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 仮設工<br>(0014)         | 式                    | 1                       |             | 164,250     |                                                                                                                                                  |         |
| 交通管理工<br>(0015)       | 式                    | 1                       |             | 164,250     | 工種 99:                                                                                                                                           |         |
| 交通誘導警備員<br>(0016)     | 人日                   | 10                      |             | 164,250     | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 交通誘導警備員費          |                      | 交通誘導警備員A                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q01 交通誘導警備員費          |                      | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 交通誘導警備員A              | 人日                   | 5                       | 17,650      | 88,250      | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事  |      |                         |             |             |                                                                                                                                                 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
|                       |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                         |
| 交通誘導警備員B              | 人日   | 5                       | 15,200      | 76,000      | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 直接工事費<br>(0017)       | 式    | 1                       |             | 5,257,719   |                                                                                                                                                 |
| 共通仮設<br>(0018)        | 式    | 1                       |             | 1,536,000   |                                                                                                                                                 |
| 共通仮設費<br>(0019)       | 式    | 1                       |             | 266,000     |                                                                                                                                                 |
| 運搬費<br>(0020)         | 式    | 1                       |             | 174,000     | 工種 99:                                                                                                                                          |
| 建設機械運搬費<br>(0021)     | 台    | 2                       |             | 174,000     | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 台<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 貨物自動車による運搬費       |      | 貨物自動車による運搬(1車1回)        |             |             |                                                                                                                                                 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)      | 台    | 2                       | 87,000      | 174,000     | WB010010<br>管理費区分 0                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                     | 事業区分                                                                            |                                          |                                                                |             | 道路維持・修繕                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事                                                                    |                                                                                 |                                          |                                                                |             |                                                                                                 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                   | 単位                                                                              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回                                                    | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |
| J01 運搬区分<br>J02 片道運搬距離(実数入力)<br>J03 その他の諸料金の有無<br>J05 運搬中の賃料(損料)の有無                     |                                                                                 | 路面切削機(ホイル廃材積込付) 2.0m<br>44.1km<br>無<br>無 |                                                                |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 つがる市(旧木造町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 現場環境改善費<br>(0022)                                                                       | 式                                                                               | 1                                        |                                                                | 92,000      |                                                                                                 |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0023)                                                                  | 式                                                                               | 1                                        |                                                                | 92,000      |                                                                                                 |
| 市街地補正                                                                                   | 市街地以外                                                                           |                                          |                                                                |             |                                                                                                 |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0024)                                                                    | 式                                                                               | 1                                        |                                                                | 1,270,000   |                                                                                                 |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正                                         | 06:舗装工事<br>一般交通影響有り（2）－1<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日(月単位)                            |                                          | 1.4<br>1.00<br>1.0<br>1.01                                     |             |                                                                                                 |
| 純工事費<br>(0025)                                                                          | 式                                                                               | 1                                        |                                                                | 6,793,719   |                                                                                                 |
| 現場管理費<br>(0026)                                                                         | 式                                                                               | 1                                        |                                                                | 3,403,000   |                                                                                                 |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 一般交通影響有り（2）－1<br>0日間<br>0日間<br>4級地<br>任意設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位) |                                          | 1.2<br><br><br>1.20%<br>0.12%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |                                                                                                 |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                       |         |                         |             |              |         |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| 工事名                    | 木造停車場線舗装道維持修繕（緊自償） 工事 |         |                         |             | 事業区分         | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                       | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回  | 摘要      |
| 工事原価<br>(0027)         |                       | 式       | 1                       |             | 10, 196, 719 |         |
| 一般管理費等<br>(0028)       |                       | 式       | 1                       |             | 2, 243, 281  |         |
| 前払金支出割合による補正           |                       | 補正を行わない |                         | 1. 00       |              |         |
| 財団法人等による補正             |                       | 補正を行わない |                         | 1. 00       |              |         |
| 契約保証に係る補正率             |                       | 金銭的保証   |                         | 0. 04%      |              |         |
| 工事価格<br>(0029)         |                       | 式       | 1                       |             | 12, 440, 000 |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0030) |                       | 式       | 1                       |             | 1, 244, 000  |         |
| 工事費計<br>(0031)         |                       | 式       | 1                       |             | 13, 684, 000 |         |
|                        |                       |         |                         |             |              |         |