



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

川向用水長寿防災第2号工事

西農水（整つ工）第14号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			107,470,000	
2 ・工事原価			91,633,000	
3 純工事費			70,136,000	
4 ・・直接工事費			54,736,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	17,528,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	37,208,000	
7 ・・間接工事費			36,897,000	
8 ・・・共通仮設費			15,400,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
54,564,000 × ((10.580*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.000	%	6,002,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	8,624,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	167,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	99,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			508,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
54,680,000 × (0.930)	0.930	%	508,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			21,497,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
70,136,000 × ((28.490*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.740+0.000-0.000)	30.650	%	21,497,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
91,633,000 × (17.290*1.000+0.04)=15,879,000	17.330	%	15,871,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-34,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				17,528,000	
・土工					
	1.000	式		3,223,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		3,223,000	
BA0103 床掘り ブロック積,護岸	22	m3	278	6,116	歩A・単A B単 1号
B01501 土砂掘削 土砂,ブロック積,護岸	150	m3	678	101,700	歩A・単A B単 2号
BA0103 床掘り 橋台	190	m3	407	77,330	歩A・単A B単 3号
BA0108 基面整正	26	m ²	453	11,778	歩A・単A B単 4号
BA0109 法面整形	170	m ²	481	81,770	歩A・単A B単 5号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	44	m3	979	43,076	歩A・単A B単 6号
B01209 路肩盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタI	7	m3	2,512	17,584	歩A・単A B単 7号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	28	m3	979	27,412	歩A・単A B単 8号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	380	m3	262	99,560	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 B<1.0m, BH0.8投入,人力まきだし,振動コンパクタ(I)	6	m3	2,512	15,072	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 B<1.0m,超ロングBH0.8投入,人力,振動コンパクタ(I)	12	m3	2,968	35,616	歩A・単A B単 11号
B01209 埋戻 1.0≦B≦4.0m, BH0.8投入,人力まきだし,振動ローラ	110	m3	2,512	276,320	歩A・単A B単 12号
B01209 埋戻 B<1.0m,超ロングBH0.8投入,人力,振動コンパクタ(I)	15	m3	2,968	44,520	歩A・単A B単 13号
000014 購入土 山土,F=0.9	600.000	m3	3,259	1,955,400	歩A・単A B単 14号
BA0105 土砂等運搬	320	m3	1,200	384,000	歩A・単A B単 15号
BA0110 整地	320	m3	144	46,080	歩A・単A B単 16号
合 計				3,223,334	
・橋台工	1.000	式		670,000	
・ ・ 本体工	1.000	式		670,000	
BA0302 コンクリート	1.9	m3	34,230	65,037	歩A・単A B単 17号
BA0302 コンクリート	8.6	m3	30,370	261,182	歩A・単A B単 18号
BA0302 コンクリート	0.5	m3	33,320	16,660	歩A・単A B単 19号
BA0303 型枠	24	m ²	11,260	270,240	歩A・単A B単 20号
BA0303 型枠	0.7	m ²	14,960	10,472	歩A・単A B単 21号
BA0303 型枠	1.0	m ²	5,830	5,830	歩A・単A B単 22号
B03205 鉄筋 SD345,D22	0.092	ton	187,256	17,228	歩A・単A B単 23号
B03205 鉄筋 SD345,D16	0.050	ton	187,256	9,363	歩A・単A B単 24号
B03205 鉄筋 SD345,D13	0.016	ton	189,316	3,029	歩A・単A B単 25号
BA0301 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	5.3	m ²	1,993	10,563	歩A・単A B単 26号
合 計				669,604	
・基礎工	1.000	式		5,295,000	
・ ・ 既製杭工	1.000	式		5,295,000	
000027 現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4	13.900	ton	933	12,969	歩A・単A B単 27号
000028 鋼管杭	4.000	本	1,320,545	5,282,180	歩A・単A B単 28号
合 計				5,295,149	
・取付護岸・護岸復旧工	1.000	式		7,928,000	
・ ・ コンクリート積ブロック工	1.000	式		1,488,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 コンクリート	0.9	m ³	33,910	30,519	歩A・単A B単 29号
BA0303 型枠	2.4	m ²	5,830	13,992	歩A・単A B単 30号
BA0302 コンクリート	2.0	m ³	34,070	68,140	歩A・単A B単 31号
BA0303 型枠	5.5	m ²	5,830	32,065	歩A・単A B単 32号
B02101 コンクリートブロック積み ブロック積	28	m ²	38,818	1,086,904	歩A・単A B単 33号
BA0306 裏込碎石	15	m ³	9,436	141,540	歩A・単A B単 34号
BA0302 コンクリート	2.2	m ³	41,020	90,244	歩A・単A B単 35号
BA0303 型枠	2.4	m ²	10,050	24,120	歩A・単A B単 36号
合 計				1,487,524	
・ ・ 小口止	1.000	式		467,000	
BA0302 コンクリート	4.4	m ³	39,960	175,824	歩A・単A B単 37号
BA0303 型枠	29	m ²	10,050	291,450	歩A・単A B単 38号
合 計				467,274	
・ ・ 目地工	1.000	式		48,000	
BA0304 目地板	8	m ²	6,007	48,056	歩A・単A B単 39号
合 計				48,056	
・ ・ コンクリート被覆	1.000	式		109,000	
BA0302 コンクリート	3.3	m ³	33,000	108,900	歩A・単A B単 40号
合 計				108,900	
・ ・ コンクリートブロック張り工	1.000	式		4,120,000	
000041 基礎材 ジオセルマット	15.200	m	24,855	377,796	歩A・単A B単 41号
BA0302 コンクリート	1.0	m ³	33,000	33,000	歩A・単A B単 42号
BA0303 型枠	3.1	m ²	5,830	18,073	歩A・単A B単 43号
BA0302 コンクリート	3.0	m ³	33,000	99,000	歩A・単A B単 44号
BA0303 型枠	10	m ²	5,830	58,300	歩A・単A B単 45号
B02301 コンクリートブロック張り	127	m ²	24,762	3,144,774	歩A・単A B単 46号
000047 間積工 現場発生土, 超ロングアームBH	9.000	m ³	678	6,102	歩A・単A B単 47号
000048 遮水シート t=1+10mm	135.000	m ²	2,839	383,265	歩A・単A B単 48号
合 計				4,120,310	
・ ・ 小口止	1.000	式		571,000	
BA0302 コンクリート	5.3	m ³	39,530	209,509	歩A・単A B単 49号
BA0303 型枠	36	m ²	10,050	361,800	歩A・単A B単 50号
合 計				571,309	
・ ・ 目地工	1.000	式		78,000	
BA0304 目地板	13	m ²	6,007	78,091	歩A・単A B単 51号
合 計				78,091	

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				37,208,000	
・ 仮設工	1.000	式		37,208,000	
・ ・ 仮設乗入	1.000	式		10,326,000	
BA0107 路床盛土	2,800	m ³	403	1,128,400	歩A・単A B単 67号
000068 購入土 山土,F=0.9	2,800.000	m ³	3,259	9,125,200	歩A・単A B単 68号
BA0109 法面整形	150	m ²	481	72,150	歩A・単A B単 69号
合 計				10,325,750	
・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		2,624,000	
B08506 ガードレール ガードレール撤去	3.0	m	1,397	4,191	歩A・単A B単 70号
B18203 敷鉄板 設置	1,320	m ²	1,985	2,620,200	歩A・単A B単 71号
合 計				2,624,391	
・ ・ 仮設水路工	1.000	式		9,120,000	
000072 コルゲートパイプ機械敷設 円形2形3,500mm	57.000	m	159,993	9,119,601	歩A・単A B単 72号
合 計				9,119,601	
・ ・ 仮締切工	1.000	式		1,866,000	
000073 大型土のう 購入土,製作～設置,長期仮設(3年)	40.000	袋	11,276	451,040	歩A・単A B単 73号
B18241 土木シート ブルーシート,0.1kg/m ²	80	m ²	152	12,160	歩A・単A B単 74号
000075 大型土のう 購入土,製作～設置,	102.000	袋	10,746	1,096,092	歩A・単A B単 75号
B18241 土木シート ブルーシート,0.1kg/m ²	85	m ²	152	12,920	歩A・単A B単 76号
B19002 廃プラスチック運搬	0.01	ton	4,380	44	歩A・単A B単 77号
000078 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	0.010	ton	70,000	700	歩A・単A B単 78号
000079 大型土のう 撤去,1.9kg/袋	102.000	袋	1,128	115,056	歩A・単A B単 79号
BA0102 積込 (ルーズ)	100	m ³	267	26,700	歩A・単A B単 80号
BA0105 土砂等運搬	102	m ³	1,200	122,400	歩A・単A B単 81号
BA0110 整地	102	m ³	144	14,688	歩A・単A B単 82号
B19002 廃プラスチック運搬	0.19	ton	4,380	832	歩A・単A B単 83号
000084 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	0.190	ton	70,000	13,300	歩A・単A B単 84号
合 計				1,865,932	
・ ・ 仮設土留工	1.000	式		6,211,000	
B18287 鋼矢板 普通鋼矢板IV型打込	64	枚	49,915	3,194,560	歩A・単A B単 85号
B18287 鋼矢板 普通鋼矢板IV型(コーナー)打込	4	枚	49,915	199,660	歩A・単A B単 86号
000087 普通鋼矢板IV型賃料 転用1回,供用日76日	65.700	ton	20,892	1,372,604	歩A・単A B単 87号
000088 普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料 L=10.0m,転用1回,供用日76日	3.040	ton	15,200	46,208	歩A・単A B単 88号
000089 普通鋼矢板IV型(コーナー)買取 L=3.0m,	1.060	ton	240,000	254,400	歩A・単A B単 89号
000090 鋼矢板IV型 継施工費 パイロパマ,溶接棒・補強板材料含む	68.000	箇所	8,970	609,960	歩A・単A B単 90号
B18288 鋼矢板引抜	68.000	枚	7,847	533,596	歩A・単A B単 91号
合 計				6,210,988	
・ ・ 仮設矢板引抜同時充填工	1.000	式		5,713,000	

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
	ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3	278		歩A・単A
B01501	*** B単ー 2号 *** 土砂掘削					
	土砂,ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3	678		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 3号 *** 床掘り					
	橋台		m3	407		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 4号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 5号 *** 法面整形					
			m ²	481		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 6号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
			m3	979		歩A・単A
B01209	*** B単ー 7号 *** 路肩盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅠ		m3	2,512		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 8号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
			m3	979		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 9号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
			m3	262		歩A・単A
B01209	*** B単ー 10号 *** 埋戻					
	B<1.0m, BH0.8投入, 人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,512		歩A・単A
B01209	*** B単ー 11号 *** 埋戻					
	B<1.0m, 超ﾛﾝｸﾞBH0.8投入, 人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,968		歩A・単A
B01209	*** B単ー 12号 *** 埋戻					
	1.0≦B≦4.0m, BH0.8投入, 人力まきだし, 振動ﾛｰﾗ		m3	2,512		歩A・単A
B01209	*** B単ー 13号 *** 埋戻					
	B<1.0m, 超ﾛﾝｸﾞBH0.8投入, 人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,968		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 購入土					
	山土, F=0.9		m3	3,259		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 15号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,200		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 16号 *** 整地					
			m3	144		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 17号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	34,230		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 18号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	30,370		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 19号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	33,320		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 20号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 21号 *** 型枠					
			m ²	14,960		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 22号 *** 型枠					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	5,830		歩A・単A
B03205	鉄筋 *** B単ー 23号 ***					
	SD345, D22		ton	187,256		歩A・単A
B03205	鉄筋 *** B単ー 24号 ***					
	SD345, D16		ton	187,256		歩A・単A
B03205	鉄筋 *** B単ー 25号 ***					
	SD345, D13		ton	189,316		歩A・単A
BA0301	基礎碎石 *** B単ー 26号 ***					
	17.5cmを超え20.0cm以下		m ²	1,993		歩A・単A
000027	現場取卸(鋼管) *** B単ー 27号 ***					
	県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4		ton	933		歩A・単A
000028	鋼管杭 *** B単ー 28号 ***					
			本	1,320,545		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 29号 ***					
			m ³	33,910		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単ー 30号 ***					
			m ²	5,830		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 31号 ***					
			m ³	34,070		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単ー 32号 ***					
			m ²	5,830		歩A・単A
B02101	コンクリートブロック積み *** B単ー 33号 ***					
	ブロック積		m ²	38,818		歩A・単A
BA0306	裏込碎石 *** B単ー 34号 ***					
			m ³	9,436		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 35号 ***					
			m ³	41,020		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単ー 36号 ***					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 37号 ***					
			m ³	39,960		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単ー 38号 ***					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0304	目地板 *** B単ー 39号 ***					
			m ²	6,007		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 40号 ***					
			m ³	33,000		歩A・単A
000041	基礎材 *** B単ー 41号 ***					
	ジオセルマット		m	24,855		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 42号 ***					
			m ³	33,000		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単ー 43号 ***					
			m ²	5,830		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302	*** B単ー 44号 *** コンクリート					
			m3	33,000		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 45号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
B02301	*** B単ー 46号 *** コンクリートブロック張り					
			m ²	24,762		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 間積工					
	現場発生土,超ロングアームBH		m3	678		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 遮水シート					
	t=1+10mm		m ²	2,839		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 49号 *** コンクリート					
			m3	39,530		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 50号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 51号 *** 目地板					
			m ²	6,007		歩A・単A
BA0601	*** B単ー 52号 *** 消波根固めブロック製作					
	2.5t以下		個	27,750		歩A・単A
BA0603	*** B単ー 53号 *** 消波根固めブロック積込					
			個	2,224		歩A・単A
BA0606	*** B単ー 54号 *** 消波根固めブロック運搬					
			個	1,767		歩A・単A
BA0602	*** B単ー 55号 *** 消波根固めブロック横取り					
			個	2,216		歩A・単A
BA0605	*** B単ー 56号 *** 消波根固めブロック据付					
			個	3,742		歩A・単A
B03205	*** B単ー 57号 *** 鉄筋					
	SR235 D13		ton	232,580		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 間詰工					
	割栗石15～20cm		m3	7,724		歩A・単A
B02271	*** B単ー 59号 *** 吸出し防止材					
	厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上		m ²	801		歩A・単A
B08101	*** B単ー 60号 *** 敷砂利					
	クラッシュラン,C-20		m ²	1,088		歩A・単A
B02162	*** B単ー 61号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	8,612		歩A・単A
B02162	*** B単ー 62号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,090		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 63号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(無筋)		m3	1,760		歩A・単A
B02315	*** B単ー 64号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(無筋)		m3	2,585		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 65号 *** 殻運搬					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻(有筋) *** B単ー 66号 ***		m3	2,184		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	コンクリート殻(有筋) *** B単ー 67号 ***		m3	5,250		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	*** B単ー 68号 ***		m3	403		歩A・単A
000068	購入土					
	山土,F=0.9 *** B単ー 69号 ***		m3	3,259		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単ー 70号 ***		m ²	481		歩A・単A
B08506	ガードレール					
	ガードレール撤去 *** B単ー 71号 ***		m	1,397		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置 *** B単ー 72号 ***		m ²	1,985		歩A・単A
000072	コルゲートパイプ機械敷設					
	円形2形3,500mm *** B単ー 73号 ***		m	159,993		歩A・単A
000073	大型土のう					
	購入土,製作～設置,長期仮設(3年) *** B単ー 74号 ***		袋	11,276		歩A・単A
B18241	土木シート					
	ブルーシート,0.1kg/m ² *** B単ー 75号 ***		m ²	152		歩A・単A
000075	大型土のう					
	購入土,製作～設置, *** B単ー 76号 ***		袋	10,746		歩A・単A
B18241	土木シート					
	ブルーシート,0.1kg/m ² *** B単ー 77号 ***		m ²	152		歩A・単A
B19002	廃プラスチック運搬					
	*** B単ー 78号 ***		ton	4,380		歩A・単A
000078	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック *** B単ー 79号 ***		ton	70,000		歩A・単A
000079	大型土のう					
	撤去,1.9kg/袋 *** B単ー 80号 ***		袋	1,128		歩A・単A
BA0102	積込 (ルーズ)					
	*** B単ー 81号 ***		m3	267		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単ー 82号 ***		m3	1,200		歩A・単A
BA0110	整地					
	*** B単ー 83号 ***		m3	144		歩A・単A
B19002	廃プラスチック運搬					
	*** B単ー 84号 ***		ton	4,380		歩A・単A
000084	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック *** B単ー 85号 ***		ton	70,000		歩A・単A
B18287	鋼矢板					
	普通鋼矢板IV型打込 *** B単ー 86号 ***		枚	49,915		歩A・単A
B18287	鋼矢板					
	普通鋼矢板IV型(コーナー)打込		枚	49,915		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型賃料					
	転用1回,供用日76日		ton	20,892		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料					
	L=10.0m,転用1回,供用日76日		ton	15,200		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取					
	L=3.0m,		ton	240,000		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鋼矢板Ⅳ型 継施工費					
	パイプボルト,溶接棒・補強板材料含む		箇所	8,970		歩A・単A
B18288	*** B単ー 91号 *** 鋼矢板引抜					
			枚	7,847		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 充填管等設置工					
	YT-3充填管,5.309本/日		本	115,583		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 引抜同時充填工					
	27.027枚/日		枚	23,510		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 充填材					
	非水ガラス系懸濁型充填材		L	55		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 充填設備(車載型)据付・解体費					
	1日/回		回	475,956		歩A・単A
B02273	*** B単ー 96号 *** ガス切断					
	13～17mm		m	3,535		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型					
	不足分弁償金(中古)		ton	180,000		歩A・単A
B19002	*** B単ー 98号 *** 鉄スクラップ運搬					
	ヘビーH2		ton	4,380		歩A・単A
B18366	*** B単ー 99号 *** 足場					
	単管傾斜		掛㎡	4,004		歩A・単A
B18366	*** B単ー 100号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,148		歩A・単A
B18322	*** B単ー 101号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	0以上～120未満		箇所	814,163		歩A・単A
B18322	*** B単ー 102号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	0以上～7未満		箇所	253,535		歩A・単A
B19002	*** B単ー 103号 *** 仮設材輸送					
	搬入路敷鉄板:172.6kg/㎡		ton	5,880		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型運搬					
	仙台～施工現場(往路)		ton	16,030		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型運搬					
	施工現場～仙台(復路)		ton	16,030		歩A・単A
B19001	*** B単ー 106号 *** 重建設機械輸送(超ロングア-ABH 運搬費)					
	0.4m3,20kmまで,往復		台	142,000		歩A・単A
B19001	*** B単ー 107号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラ-ン50～55t,鋼管杭施工及び仮締切矢板打込時		台	1,321,442		歩A・単A
B19001	*** B単ー 108号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
BA0103	床掘り ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	277.6	278	S単 112号
	合 計				278	
	単 価				278	
*** B単ー 2号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングﾌｰﾑﾊﾞｯｸｶｯﾄ掘削) ﾊﾞｯｸｶｯﾄ	1.000	m3	678	678	S単 1号
	合 計				678	
	単 価				678	
*** B単ー 3号 ***						
BA0103	床掘り 橋台		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり	1.000	m3	407.1	407	S単 113号
	合 計				407	
	単 価				407	
*** B単ー 4号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 118号
	合 計				453	
	単 価				453	
*** B単ー 5号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯｼｭ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	480.5	481	S単 119号
	合 計				481	
	単 価				481	
*** B単ー 6号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -, あり	1.000	m3	979.1	979	S単 115号
	合 計				979	
	単 価				979	
*** B単ー 7号 ***						
B01209	路肩盛土 BH0.8,人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅠ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	267.3	297	S単 111号
	合 計				2,512	
	単 価				2,512	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	979.1	979	S単 115号
	合 計				979	
	単 価				979	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	262.2	262	S単 116号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単ー 10号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, BH0.8投入, 人力まきだし, 振動コンバクタ (I)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	267.3	297	S単 111号
	合 計				2,512	
	単 価				2,512	
	*** B単ー 11号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, 超ロング BH0.8投入, 人力, 振動コンバクタ (I)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工 (超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.110	m3	678	753	S単 1号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,968	
	単 価				2,968	
	*** B単ー 12号 ***					
B01209	埋戻 1.0≦B≦4.0m, BH0.8投入, 人力まきだし, 振動ロー		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	675	675	S単 5号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	267.3	297	S単 111号
	合 計				2,512	
	単 価				2,512	
	*** B単ー 13号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, 超ロング BH0.8投入, 人力, 振動コンバクタ (I)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工 (超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.110	m3	678	753	S単 1号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,968	
	単 価				2,968	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	購入土 山土, F=0.9		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	山土	1.330	m3	2,450	3,259	S単 24号
	合 計				3,259	
	単 価				3,259	
	*** B単— 15号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,200	1,200	S単 114号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B単— 16号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	144.1	144	S単 120号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単— 17号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	34,230	34,230	S単 125号
	合 計				34,230	
	単 価				34,230	
	*** B単— 18号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,370	30,370	S単 126号
	合 計				30,370	
	単 価				30,370	
	*** B単— 19号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,320	33,320	S単 127号
	合 計				33,320	
	単 価				33,320	
	*** B単— 20号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 131号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	14,960	14,960	S単 132号
	合 計				14,960	
	単 価				14,960	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 133号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 23号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	187,256	187,256	S単 67号
	合 計				187,256	
	単 価				187,256	
	*** B単ー 24号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	187,256	187,256	S単 68号
	合 計				187,256	
	単 価				187,256	
	*** B単ー 25号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	189,316	189,316	S単 69号
	合 計				189,316	
	単 価				189,316	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0301	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,993	1,993	S単 123号
	合 計				1,993	
	単 価				1,993	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4 ラフタークレーン16t	1.000	ton	932.5	933	S単 63号
	合 計				933	
	単 価				933	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 28号 ***						
000028	鋼管杭		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00009	鋼管杭中掘工法 中掘+ｼﾌﾄ工法,あり,20未満,16mを超え32m以下,9～	1.000	本	1,302,411	1,302,411	T単 7号
S04006	杭頭処理工 12mm	3.150	m	2,819	8,880	S単 70号
SQP311	中詰コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾌﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,あり,24-8-25(20)(普通) W/C60%	0.180	m3	51,410	9,254	S単 144号
	合 計				1,320,545	
	単 価				1,320,545	
*** B単ー 29号 ***						
BA0302	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾌﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.000	m3	33,910	33,910	S単 145号
	合 計				33,910	
	単 価				33,910	
*** B単ー 30号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 133号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単ー 31号 ***						
BA0302	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾌﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	34,070	34,070	S単 146号
	合 計				34,070	
	単 価				34,070	
*** B単ー 32号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 133号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単ー 33号 ***						
B02101	コンクリートブロック積み ブロック積		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積み】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(普通),	1.000	m ²	18,318	18,318	S単 64号
S02116	(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型,,	1.000	m ²	20,500	20,500	S単 28号
	合 計				38,818	
	単 価				38,818	
*** B単ー 34号 ***						

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0306	裏込碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	9,436	9,436	S単 124号
	合 計				9,436	
	単 価				9,436	
	*** B単ー 35号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	41,020	41,020	S単 147号
	合 計				41,020	
	単 価				41,020	
	*** B単ー 36号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 134号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 37号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	39,960	39,960	S単 128号
	合 計				39,960	
	単 価				39,960	
	*** B単ー 38号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 134号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 39号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	6,007	6,007	S単 135号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単ー 40号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	33,000	33,000	S単 129号
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	基礎材 ジオセルマット		m		15,200	歩A 当たり算出
S02116	ジオセル GN-150MP-4,,	42.800	m	5,100	218,280	S単 29号
Y00004	雑品	0.050		218,280	10,914	
S02116	セル接合材 セルジョイント,,	8.000	セット	350	2,800	S単 30号
S02116	吸出防止材 トレップTT-200,,	61.500	m	630	38,745	S単 31号
S02116	樹脂アンカーピン □20*L300,,	60.000	本	220	13,200	S単 32号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	6.400	m3	3,500	22,400	S単 33号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 19号
S02115	普通作業員	0.780	人	22,644	17,662	S単 20号
T00005	基礎砕石工 12.5cm≦t≦17.5cm	38.900	m	1,000	38,900	T単 3号
S02115	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	S単 20号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	S単 20号
	合 計				377,799	
	単 価				24,855	
	*** B単一 42号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	33,000	33,000	S単 129号
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	
	*** B単一 43号 ***					
BA0303	型枠		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m	5,830	5,830	S単 133号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単一 44号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	33,000	33,000	S単 129号
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	
	*** B単一 45号 ***					
BA0303	型枠		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m	5,830	5,830	S単 133号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張)	1.000	m ²	4,162	4,162	S単 6号
S02116	目地モルタルを使用する場合、厚さ10cm、あり (張り) 河川景觀タイプ ブロック系突起型、	1.000	m ²	20,600	20,600	S単 34号
	合 計				24,762	
	単 価				24,762	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	間積工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01010	現場発生土、超ロングアームBH 機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.000	m ³	678	678	S単 1号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	遮水シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	t=1+10mm 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	2,839	2,839	S単 100号
	合 計				2,839	
	単 価				2,839	
	*** B単ー 49号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭)、-, 無し、-, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	39,530	39,530	S単 130号
	合 計				39,530	
	単 価				39,530	
	*** B単ー 50号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 134号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 51号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,007	6,007	S単 135号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単ー 52号 ***					
BA0601	消波根固めブロック製作		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0601	2.5t以下 SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下、計上する、計上する、0.45m3を超え0.51m3以下、4.99m2を超え5.38m2以下、一般、あり、18-8-40(普通)、鋼製型枠10t未満	1.000	個	27,750	27,750	S単 136号
	合 計				27,750	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,750	
	*** B単ー 53号 ***					
BA0603	消波根固めブロック積込		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾝﾄﾞ0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1,000	個	2,224	2,224	S単 138号
	合 計				2,224	
	単 価				2,224	
	*** B単ー 54号 ***					
BA0606	消波根固めブロック運搬		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下	1,000	個	1,767	1,767	S単 140号
	合 計				1,767	
	単 価				1,767	
	*** B単ー 55号 ***					
BA0602	消波根固めブロック横取り		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,－,ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊,あり	1,000	個	2,216	2,216	S単 137号
	合 計				2,216	
	単 価				2,216	
	*** B単ー 56号 ***					
BA0605	消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,－,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊,あり	1,000	個	3,742	3,742	S単 139号
	合 計				3,742	
	単 価				3,742	
	*** B単ー 57号 ***					
B03205	鉄筋 SR235 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02120	鉄筋(一般構造物) ※	1,150	ton	67,000	77,050	S単 59号
S02116	普通丸鋼 SR235 径13,,	1,030	ton	151,000	155,530	S単 35号
	合 計				232,580	
	単 価				232,580	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	間詰工 割栗石15～20cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9mを超え24m以下,あり	1,000	m3	1,774	1,774	S単 141号
S02116	割栗石 (詰石用) ,15～20cm,	1,000	m3	5,950	5,950	S単 36号
	合 計				7,724	
	単 価				7,724	
	*** B単ー 59号 ***					
B02271	吸出し防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02117	吸出し防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上	100,000	m ²	765	76,500	S単 57号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	S単 20号
	合 計				80,123	
	単 価				801	
	*** B単ー 60号 ***					
B08101	敷砂利 クワジャソ, C-20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャソ, C-20, 5cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m ²	1,088	1,088	S単 72号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 61号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	8,612	8,612	S単 65号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
	*** B単ー 62号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17,090	17,090	S単 66号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単ー 63号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m ³	1,760	1,760	S単 121号
	合 計				1,760	
	単 価				1,760	
	*** B単ー 64号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート殻(無筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 無筋	2.350	ton	1,100	2,585	S単 60号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単ー 65号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(有筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m ³	2,184	2,184	S単 122号
	合 計				2,184	
	単 価				2,184	
	*** B単ー 66号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート殻(有筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 有筋	2.500	ton	2,100	5,250	S単 61号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,250	
	単 価				5,250	
	*** B単一 67号 ***					
BA0107	路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	402.5	403	S単 117号
	合 計				403	
	単 価				403	
	*** B単一 68号 ***					
000068	購入土 山土,F=0.9		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1,330	m3	2,450	3,259	S単 24号
	合 計				3,259	
	単 価				3,259	
	*** B単一 69号 ***					
BA0109	法面整形		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1/4質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m2	480.5	481	S単 119号
	合 計				481	
	単 価				481	
	*** B単一 70号 ***					
B08506	ガードレール ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,397	1,397	S単 73号
	合 計				1,397	
	単 価				1,397	
	*** B単一 71号 ***					
B18203	敷鉄板 設置		m2		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,188,1,あり	1,000	m2	175	175	S単 99号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,188日,1回	1,000	m2	1,810	1,810	S単 87号
	合 計				1,985	
	単 価				1,985	
	*** B単一 72号 ***					
000072	コルゲートパイプ機械敷設 円形2形3,500mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S07031	コルゲートパイプ機械布設 円形2形,3500mm,2.7mm,パッキン無し,あり,あり,あり	10,000	m	22,330	223,300	S単 71号
Y00001	利用期間2年未満:損両率75%					
S02116	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき) , ,	7,500	m	164,500	1,233,750	S単 37号
S02116	コルゲートパッキング 円形2形 SCP2R 径3500, ,	7,500	m	19,050	142,875	S単 38号
	合 計				1,599,925	
	単 価				159,993	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
000073	大型土のう 購入土、製作～設置、長期仮設(3年)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、7フレンクレン、購入土、1.2m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、あり、あり	1,000	袋	6,976	6,976	S単 88号
S02116	耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応、	1,000	枚	4,300	4,300	S単 39号
	合 計				11,276	
	単 価				11,276	
	*** B単ー 74号 ***					
B18241	土木シート ブルーシート、0.1kg/㎡		㎡		1,000	歩A ㎡当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	㎡	152	152	S単 101号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	大型土のう 購入土、製作～設置、		袋		1,000	歩A 袋当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、7フレンクレン、購入土、1.2m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、あり	1,000	袋	10,746	10,746	S単 89号
	合 計				10,746	
	単 価				10,746	
	*** B単ー 76号 ***					
B18241	土木シート ブルーシート、0.1kg/㎡		㎡		1,000	歩A ㎡当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	㎡	152	152	S単 101号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 77号 ***					
B19002	廃プラスチック運搬		ton		1,000	歩A ton当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、片道計上、計上しない、,、0.0、0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 108号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック		ton		1,000	歩A ton当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	70,000	70,000	S単 62号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	大型土のう 撤去、1.9kg/袋		袋		1,000	歩A 袋当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、7フレンクレン、,0m3,,あり	1,000	袋	1,128	1,128	S単 90号
	合 計				1,128	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,128	
	*** B単ー 80号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	267.3	267	S単 111号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 81号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,200	1,200	S単 114号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B単ー 82号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,㐀,㐁,あり	1,000	m3	144.1	144	S単 120号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単ー 83号 ***					
B19002	廃プラスチック運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 108号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	70,000	70,000	S単 62号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単ー 85号 ***					
B18287	鋼矢板 普通鋼矢板IV型打込		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18164	パイロパワ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり	1,000	枚	49,915	49,915	S単 103号
	合 計				49,915	
	単 価				49,915	
	*** B単ー 86号 ***					
B18287	鋼矢板 普通鋼矢板IV型(コーナー)打込		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18164	パイロパワ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり	1,000	枚	49,915	49,915	S単 103号
	合 計				49,915	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				49,915	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	普通鋼矢板Ⅳ型貨料 転用1回,供用日76日		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,76日,1回	1.000	ton	20,892	20,892	S単 86号
	合 計				20,892	
	単 価				20,892	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)貨料 L=10.0m,転用1回,供用日76日		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)貨料 L=10.0m,ton当たり貨料,,	76.000	日	200	15,200	S単 40号
	合 計				15,200	
	単 価				15,200	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取 L=3.0m,		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取 L=3.0m,,	1.000	ton	240,000	240,000	S単 41号
	合 計				240,000	
	単 価				240,000	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 パイロハンマ,溶接棒・補強板材料含む		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 パイロハンマ,溶接棒・補強板材料費含む,,	1.000	箇所	8,970	8,970	S単 42号
	合 計				8,970	
	単 価				8,970	
	*** B単ー 91号 ***					
B18288	鋼矢板引抜		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18163	パイロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下	1.000	枚	7,847	7,847	S単 102号
	合 計				7,847	
	単 価				7,847	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	充填管等設置工 YT-3充填管,5.309本/日		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.188	人	36,210	6,807	S単 19号 [1]
S02115	特殊作業員	0.377	人	30,702	11,575	S単 21号 [2]
S02115	普通作業員	0.188	人	22,644	4,257	S単 20号 [3]
S16002	ポンクマシン[油圧式] ,5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.188	日	6,944	1,305	S単 80号 [4]
S02111	削孔ポンプ 5~200/min×2	0.188	日	5,510	1,036	S単 8号 [5]
S02116	マシンセット専用台車(貨料) ,,	0.188	日	6,900	1,297	S単 43号 [6]
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外	0.188	日	5,537	1,041	S単 81号 [7]
S16001	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機	0.188	日	51,146	9,615	S単 74号 [8]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械損料等+燃料+運転労務, 軽油					
T00006	4tユニック運転経費 4t積み, 2.9t吊り	0.188	日	38,025	7,149	T単 4号 [9]
T00007	4t平トラック運転 車上プラント(充填用)	0.188	日	35,005	6,581	T単 5号 [10]
T00003	設置消耗材料費 ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ	1.000	本	50,335	50,335	T単 1号 [11]
S16001	散水車[トラック架装型] , タク容量5500~6500L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.188	日	51,193	9,624	S単 75号 [12]
S16001	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] , 容量5m3, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.188	日	696	131	S単 76号 [13]
S16002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程20m, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	0.188	日	402	76	S単 82号 [14]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.210		22,639	4,754	
	合 計				115,583	
	単 価				115,583	
	*** B単— 93号 ***					
000093	引抜同時充填工 27.027枚/日		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.037	人	36,210	1,340	S単 19号 [1]
S02115	特殊作業員	0.111	人	30,702	3,408	S単 21号 [2]
S02115	普通作業員	0.111	人	22,644	2,513	S単 20号 [3]
S02112	充填ポンプ賃料 6~25ℓ/min×2	0.074	日	20,000	1,480	S単 12号 [4]
S16002	グラウトポンプ[上下2槽式] , 攪拌容量400L×2槽, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	0.037	日	3,586	133	S単 83号 [5]
S02111	ゲルミキサー損料 300ℓ×1槽	0.037	日	9,540	353	S単 9号 [6]
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] , 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	0.037	日	9,315	345	S単 84号 [7]
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量20/25kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	0.037	日	5,126	190	S単 85号 [8]
T00006	4tユニック運転経費 4t積み, 2.9t吊り	0.037	日	38,025	1,407	T単 4号 [9]
T00007	4t平トラック運転 車上プラント(充填用)	0.037	日	35,005	1,295	T単 5号 [10]
T00004	消耗材料費(引抜同時充填時) グラウトモニタ, 充填ホース, サクションホース	0.386	k L	20,124	7,768	T単 2号 [11]
S16001	散水車[トラック架装型] , タク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.037	日	44,782	1,657	S単 77号 [12]
S16001	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] , 容量5m3, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.037	日	696	26	S単 76号 [13]
S16001	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程20m, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	0.037	日	1,890	70	S単 78号 [14]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.210		7,261	1,525	
	合 計				23,510	
	単 価				23,510	
	*** B単— 94号 ***					
000094	充填材 非水ガラス系懸濁型充填材		L		1,000	歩A 当たり算出
S02116	引抜同時充填注入材 YMS60tai,,	1.000	L	55	55	S単 52号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単— 95号 ***					
000095	充填設備(車載型)据付・解体費 1日/回		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	36,210	108,630	S単 19号 [1]
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,702	92,106	S単 21号 [2]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	6.000	人	22,644	135,864	S単 20号 [3]
T00008	4tユニック運転(充填設備据付・解体)	3.000	日	38,598	115,794	T単 6号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.070		336,600	23,562	
	合 計				475,956	
	単 価				475,956	
	*** B単ー 96号 ***					
B02273	ガス切断 13～17mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.000	m	3,535	3,535	S単 7号
	合 計				3,535	
	単 価				3,535	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	普通鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古) , ,	1.000	ton	180,000	180,000	S単 53号
	合 計				180,000	
	単 価				180,000	
	*** B単ー 98号 ***					
B19002	鉄スクラップ運搬 ヘビーH2		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 108号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 99号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, あり	1.000	掛㎡	4,004	4,004	S単 97号
	合 計				4,004	
	単 価				4,004	
	*** B単ー 100号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	S単 98号
	合 計				5,148	
	単 価				5,148	
	*** B単ー 101号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～120未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 25, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	699,305	699,305	S単 91号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	1.000	箇所	95,076	95,076	S単 92号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,202	9,202	S単 93号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,580	10,580	S単 94号
	合 計				814,163	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				814,163	
	*** B単ー 102号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,202	9,202	S単 93号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 42, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	215,688	215,688	S単 95号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1,000	箇所	18,065	18,065	S単 96号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,580	10,580	S単 94号
	合 計				253,535	
	単 価				253,535	
	*** B単ー 103号 ***					
B19002	仮設材輸送 搬入路敷鉄板: 172.6kg/m ²		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	5,880	5,880	S単 109号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	普通鋼矢板IV型運搬 仙台～施工現場 (往路)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	普通鋼矢板IV型運搬 上記以外の運賃 (入力必要), 12m以内, 200kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以 外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	16,030	16,030	S単 110号
	合 計				16,030	
	単 価				16,030	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	普通鋼矢板IV型運搬 施工現場～仙台 (復路)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	普通鋼矢板IV型運搬 上記以外の運賃 (入力必要), 12m以内, 200kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以 外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	16,030	16,030	S単 110号
	合 計				16,030	
	単 価				16,030	
	*** B単ー 106号 ***					
B19001	重建設機械輸送 (超ロングアームBH 運搬費) 0.4m3, 20kmまで, 往復		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19002	超ロングアームBH 運搬費 (往路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 106号
S19002	超ロングアームBH 運搬費 (復路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 107号
	合 計				142,000	
	単 価				142,000	
	*** B単ー 107号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クレーン50～55t, 鋼管杭施工及び仮締切矢板打込時		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) クレーン, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移 動, , あり	1,000	台	1,321,442	1,321,442	S単 104号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,321,442	
	単 価				1,321,442	
	*** B単ー 108号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 アースガ`中堀機55kw		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン式杭打機,機械質量60 t を超え100 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	2,262,430	2,262,430	S単 105号
	合 計				2,262,430	
	単 価				2,262,430	
	*** B単ー 109号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クレーン50～55t,仮締切矢板引抜時		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,321,442	1,321,442	S単 104号
	合 計				1,321,442	
	単 価				1,321,442	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	機械除雪 敷鉄板部1,320㎡÷3.5=0.377km		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾛｯｸﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,36,15	1.000	km	312,646	312,646	S単 143号
	合 計				312,646	
	単 価				312,646	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	人力除雪 護岸ブロック		工事		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m ,155㎡,124㎡,113日,0日	1.000	工事	42,118	42,118	S単 142号
	合 計				42,118	
	単 価				42,118	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	特許技術料 鋼矢板引抜同時充填工		L		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価,,	1.000	L	4	4	S単 54号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	スクラップ(有価償却)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02117	スクラップ買取料金	1.000	ton	-38,000	-38,000	S単 58号
	合 計				-38,000	
	単 価				-38,000	
	*** B単ー 114号 ***					

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームハック鈎掘削)					
	機械土工(超ロングアームハック鈎掘削)					
	ハック鈎		m3	678		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり		m3	675		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張)					
	目地モルタルを使用する場合, 厚さ10cm, あり		m ²	4,162		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm		m	3,535		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	削孔ポンプ					
	削孔ポンプ					
	5~200/min×2		日	5,510		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02111	ゲルミキサー損料					
	ゲルミキサー損料					
	3000×1 槽		日	9,540		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	4tユニック					
	4tユニック					
	4t積み, 2.9t吊り		日	12,700		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	4t平トラック賃料					
	4t平トラック賃料					
	4t積みロング		日	12,700		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	充填ポンプ賃料					
	充填ポンプ賃料					
	6~250/min×2		日	20,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	31,008		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,702		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	31,926		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	35,088		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,702		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 山土		m3	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** クローラ式アースオーガ中堀機・直結三点支持式		供用日	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** クローラ式アースオーガ中堀機 オーガ出力55kw,, 油圧駆動式クインチナシブ型50～55t,,		供用日	60,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** バックホウ[クローラ型 (超低騒音型)・排対型(2次)]		供用日	15,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** (積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型,,		m ²	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** ジオセル		m ²	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** セル接合材		セット	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 吸出防止材		m ²	630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 樹脂アンカーピン		本	220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 再生クラッシュラン		m3	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** (張り) 河川景観タイプ		m ²	20,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 普通丸鋼		ton	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 割栗石 (詰石用)		m3	5,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** コルゲートパイプ		m	164,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** コルゲートバックキング		m	19,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 耐候性大型土のう		枚	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料		日	200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 普通鋼矢板IV型(コーナー)買取		ton	240,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 鋼矢板IV型 継施工費		箇所	8,970		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** マシンセット専用台車(賃料)		日	6,900		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ#給油,,		L	137		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	二重管ボーリングロット					
	二重管ボーリングロット φ40.5mm,,		m	9,725		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	メタルクラウン					
	メタルクラウン φ41.0mm,,		個	2,565		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm, 逆止弁付き,,		個	391,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	充填ホース					
	充填ホース φ12.0mm,,		組	232,000		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	サクシヨンホース					
	サクシヨンホース φ38.0mm,,		組	19,400		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	特殊スィベル					
	特殊スィベル 充填材分別機,,		個	299,000		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	引抜同時充填注入材					
	引抜同時充填注入材 YMS60tai,,		L	55		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	鋼矢板IV型					
	鋼矢板IV型 不足分弁償金 (中古) ,,		ton	180,000		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工)					
	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価,,		L	4		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	六価クロム試験					
	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02117	鋼管杭					
	鋼管杭		本	925,314		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02117	吸出防止材					
	吸出防止材 厚さ10mm以上, 引張強度1tf/m以上		m ²	765		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02117	スクラップ買取料金					
	スクラップ買取料金		ton	-38,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02120	鉄筋(一般構造物) ※					
	鉄筋(一般構造物) ※		ton	67,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋		ton	1,100		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 有筋		ton	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	70,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02300	現場取卸(鋼管)					
	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-22-4 ラフタークレーン16t		ton	932.5		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02711	【コンクリート ⁺ ロック積工】					
	【コンクリート ⁺ ロック積工】 練積(裏込コンなし) , 無し, 昼間施工, 0, 18-8-25 (普通) ,		m ²	18,318		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 66号 ***		m3	8,612		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 67号 ***		m3	17,090		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 68号 ***		ton	187,256		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 69号 ***		ton	187,256		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 70号 ***		ton	189,316		歩A・単A
S04006	杭頭処理工 杭頭処理工 12mm *** S単ー 71号 ***		m	2,819		歩A・単A
S07031	コルゲートパイプ 機械布設 コルゲートパイプ 機械布設 円形2形,3500mm,2.7mm,パッキン無し,あり,あり,あり *** S単ー 72号 ***		m	22,330		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワシヤラン,C-20,5cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし *** S単ー 73号 ***		m ²	1,088		歩A・単A
S08712	【ガートレーン撤去】 【ガートレーン撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単ー 74号 ***		m	1,397		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 75号 ***		日	51,146		歩A・単A
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量5500~6500L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 76号 ***		日	51,193		歩A・単A
S16001	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] ,容量5m3,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 77号 ***		日	696		歩A・単A
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 78号 ***		日	44,782		歩A・単A
S16001	工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 79号 ***		日	1,890		歩A・単A
S16002	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単ー 80号 ***		日	32,365		歩A・単A
S16002	ボートポンプマシン[油圧式] ボートポンプマシン[油圧式] ,5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 81号 ***		日	6,944		歩A・単A
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単ー 82号 ***		日	5,537		歩A・単A
S16002	工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 83号 ***		日	402		歩A・単A
S16002	グラウトミキサー[上下2槽式] グラウトミキサー[上下2槽式] ,攪拌容量400L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 84号 ***		日	3,586		歩A・単A
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] グラウト流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	9,315		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	*** S単ー 85号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替 制補正対象外		日	5,126		歩A・単A
S17001	*** S単ー 86号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 76日, 1回		ton	20,892		歩A・単A
S17003	*** S単ー 87号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 188日, 1回		m ²	1,810		歩A・単A
S18002	*** S単ー 88号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, 7フレンクレン, 購入土, 1.2m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり		袋	6,976		歩A・単A
S18002	*** S単ー 89号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, 7フレンクレン, 購入土, 1.2m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり		袋	10,746		歩A・単A
S18002	*** S単ー 90号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, 7フレンクレン, 0m3, , , あり		袋	1,128		歩A・単A
S18003	*** S単ー 91号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 25, 常時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり		箇所	699,305		歩A・単A
S18004	*** S単ー 92号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり		箇所	95,076		歩A・単A
S18005	*** S単ー 93号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,202		歩A・単A
S18005	*** S単ー 94号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,580		歩A・単A
S18006	*** S単ー 95号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	215,688		歩A・単A
S18007	*** S単ー 96号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18031	*** S単ー 97号 *** 足場工 足場工 なし, 単管傾斜, あり		掛m ²	4,004		歩A・単A
S18031	*** S単ー 98号 *** 足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり		掛m ²	5,148		歩A・単A
S18054	*** S単ー 99号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置, 188, 1, あり		m ²	175		歩A・単A
S18062	*** S単ー 100号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	2,839		歩A・単A
S18062	*** S単ー 101号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	152		歩A・単A
S18163	*** S単ー 102号 *** ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 電動式, 15m以下		枚	7,847		歩A・単A
S18164	*** S単ー 103号 *** ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, 15m以下, 60kW, 鋼矢板打設, IV型, 1, 13.5, あり		枚	49,915		歩A・単A
S19001	*** S単ー 104号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾅｰ, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移		台	1,321,442		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	動,,あり					
S19001	*** S単ー 105号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン式杭打機,機械質量60 tを超え100 t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	2,262,430		歩A・単A
S19002	*** S単ー 106号 *** 超ロングアームBH 運搬費(往路)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19002	*** S単ー 107号 *** 超ロングアームBH 運搬費(復路)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 108号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 109号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
S19003	*** S単ー 110号 *** 普通鋼矢板IV型運搬					
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	16,030		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 111号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	267.3		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 112号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	277.6		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 113号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり		m3	407.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 114号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,200		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 115号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	979.1		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 116号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	262.2		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 117号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	402.5		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 118号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 119号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	480.5		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 120号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	144.1		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 121号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,760		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 122号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,184		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 123号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³	1,993		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0302	*** S単ー 124号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	9,436		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 125号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	34,230		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 126号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,370		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 127号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,320		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 128号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,960		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 129号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,000		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 130号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,530		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 131号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 132号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	14,960		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 133号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 134号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 135号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
SA0601	*** S単ー 136号 *** SP 消波根固めブロック製作					
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.45m3を超え0.51m3以下,4.99m2を超え5.38m2以 下,一般,あり,18-8-40(普通),鋼製型枠10t未満		個	27,750		歩A・単A
SA0602	*** S単ー 137号 *** SP 消波根固めブロック横取り					
	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,-,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり		個	2,216		歩A・単A
SA0603	*** S単ー 138号 *** SP 消波根固めブロック積込					
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり		個	2,224		歩A・単A
SA0605	*** S単ー 139号 *** SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり		個	3,742		歩A・単A
SA0606	*** S単ー 140号 *** SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下		個	1,767		歩A・単A
SA0611	*** S単ー 141号 *** SP 捨石					
	SP 捨石 9mを超え24m以下,あり		m3	1,774		歩A・単A

[illegible]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	バックホ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,600	31,968	
P34029	軽油 バックホ給油	85.000	L	137	11,645	
R01021	運転手 (特殊)		人	35,088	35,088	
		1.000				
	合 計				78,701	算出数量 116,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリル給油	5,700	L	137	781	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,773	算出数量 50,000 m ³
	単 価		m ³		675	
	*** S単一 6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合, 厚さ10cm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 材料区分	目地モルタルを使用する場合 厚さ10cm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10,000	m ²	0	0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0,045	ton	25,600	1,152	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0,078	m ³	3,700	289	
R01001	土木一般世話役	0,150	人	36,210	5,432	
R01007	ブロック工	0,300	人	31,518	9,455	
R01003	普通作業員	0,430	人	22,644	9,737	
F08061	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2011)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	0,410	日	6,920	2,837	
R01021	運転手(特殊)	0,300	人	35,088	10,526	
P34029	軽油 バトリル給油	16,000	L	137	2,192	
	合 計				41,620	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		4,162	
	*** S単一 7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 板厚区分(mm)	13~17mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P34023	酸素ガス ボンベ	25,950	m ³	605	15,700	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11,820	kg	2,640	31,205	
Y00004	雑品 5%	0,050		46,905	2,345	
R01011	溶接工	5,670	人	31,008	175,815	
R01003	普通作業員	5,670	人	22,644	128,391	
	合 計				353,456	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,535	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	削孔ポンプ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔ポンプ 5~200/min×2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	5~200/min×2		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	5,510円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	削孔ポンプ					
	5~200/min×2	1.000	日	5,510	5,510	
	合 計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,510	
	*** S単- 9号 ***					
S02111	ゲルミキサー損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲルミキサー損料			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	300ℓ×1槽			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	300ℓ×1槽		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	9,540円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	ゲルミキサー損料					
	300ℓ×1槽	1.000	日	9,540	9,540	
	合 計				9,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,540	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	4tユニック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4tユニック			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4t積み,2.9t吊り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	4t積み,2.9t吊り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	12,700円		夜間制約作業時間:0.0		
F96003	4tユニック					
	4t積み,2.9t吊り	1.000	日	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	4t平トラック賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4t平トラック賃料			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4t積みロング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	4t積みロング		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	12,700円		夜間制約作業時間:0.0		
F96004	4t平トラック賃料					
	4t積みロング	1.000	日	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	充填ポンプ賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ賃料			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	6~250/min×2			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	6~250/min×2		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96002	充填ポンプ賃料					
	6~250/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単- 13号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01011	溶接工	1.000	人	31,008	31,008	
	合 計				31,008	算出数量 1.000 人
	単 価				31,008	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01012	とび工	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 22号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単一 23号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (D3)				
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03207				
J03207	山土	1.000	m3	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,450	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	クロー式アスオカ中堀機・直結三点支持式		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クロー式アスオカ中堀機・直結三点支持式 アスオカ中堀機 オカ出力55kw,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96029	クロー式アスオカ中堀機・直結三点支持式 アスオカ中堀機 オカ出力55kw	1.000	供用日	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,000	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	クローレーン[油圧駆動式ウインチアシブ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クローレーン[油圧駆動式ウインチアシブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチアシブ型50～55t,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96030	クローレーン[油圧駆動式ウインチアシブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチアシブ型50～55t	1.000	供用日	60,100	60,100	
	合 計				60,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,100	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	バックオフ[クロー型 (超低騒音型)・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックオフ[クロー型 (超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	バックホ[クロー型 (超低騒音型)・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	1.000	供用日	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,700	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	(積み) 河川景観タイプ (積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型	1.000	m ²	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ジオセル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジオセル GN-150MP-4,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ジオセル GN-150MP-4	1.000	m ²	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	セル接合材		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セル接合材 セルジョイント,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	セル接合材 セルジョイント	1.000	セット	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 トレップTT-200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	吸出防止材 トレップTT-200	1.000	m ²	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	樹脂アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹脂アンカーピン □20×L300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	樹脂アンカーピン □20×L300	1.000	本	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) P96006		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	(張り) 河川景観タイプ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(張り) 河川景観タイプ ブロック系突起型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96007	(張り) 河川景観タイプ ブロック系突起型	1.000	m ²	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,600	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	普通丸鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通丸鋼 SR235 径13,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18203		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P18203	普通丸鋼 SR235 径13	1.000	ton	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	割栗石 (詰石用)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 (詰石用) ,15~20cm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03504		夜間制約作業時間:0.0		
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	1.000	m3	5,950	5,950	
	合 計				5,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,950	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	コルゲートパイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P04077		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P04077	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき)	1.000	m		164,500	
	合 計				164,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,500	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	コルゲートバックキング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートバックキング 円形2形 SCP2R 径3500, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P04316		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P04316	コルゲートバックキング 円形2形 SCP2R 径3500	1.000	m		19,050	
	合 計				19,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,050	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PR1003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR1003	耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	1.000	枚		4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料 L=10.0m, ton当たり賃料, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		深夜時間:2.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96025	普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料 L=10.0m, ton当たり賃料	1.000	日		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	普通鋼矢板IV型(コーナー)買取		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板IV型(コーナー)買取 L=3.0m, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96026	普通鋼矢板IV型(コーナー)買取 L=3.0m	1.000	ton		240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				240,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	鋼矢板Ⅳ型 継施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 パイプハンマ、溶接棒・補強板材料費含む、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96027				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 パイプハンマ、溶接棒・補強板材料費含む	1.000	箇所	8,970	8,970	
	合 計				8,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,970	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	マシンセット専用台車(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台車(賃料) 、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	マシンセット専用台車(賃料)	1.000	日	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P34029				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	二重管ボーリングロット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロット φ40.5mm、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96009				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	二重管ボーリングロット φ40.5mm	1.000	m	9,725	9,725	
	合 計				9,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,725	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン φ41.0mm、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96010				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96010	メタルクラウン φ 41.0mm	1.000	個	2,565	2,565	
	合 計				2,565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,565	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ 40.5mm, 逆止弁付き,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	特殊グラウトモニタ φ 40.5mm, 逆止弁付き	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ 40.5mm, 逆止弁付,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96016		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96016	特殊グラウトモニタ φ 40.5mm 逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	充填ホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ホース φ 12.0mm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96017		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96017	充填ホース φ 12.0mm	1.000	組	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ 38.0mm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96018		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96018	サクシオンホース φ 38.0mm	1.000	組	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	特殊スイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	特殊スイベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	引抜同時充填注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引抜同時充填注入材 YMS60tai,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	引抜同時充填注入材 YMS60tai	1.000	L	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古)	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価	1.000	L	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	六価クロム試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 56号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02117	鋼管杭		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P18105		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	925,314円		夜間制約作業時間:0.0		
P18105	鋼管杭	1.000	本	925,314	925,314	
	合 計				925,314	算出数量 1.000 各単位
	単 価				925,314	
	*** S単一 57号 ***					
S02117	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	765円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	吸出防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上	1.000	m ²	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 各単位
	単 価				765	
	*** S単一 58号 ***					
S02117	スクラップ買取料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ買取料金			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96052		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-38,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96052	スクラップ買取料金	1.000	ton	-38,000	-38,000	
	合 計				-38,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-38,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02120	鉄筋(一般構造物)※		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋(一般構造物)※			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格	A01001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	67,000円		夜間制約作業時間:0.0		
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.000	ton	67,000	67,000	
	合 計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,000	
	*** S単一 60号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単ー 62号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単ー 63号 ***					
S02300	現場取卸(鋼管)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4 ラフタークレーン16t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		ton		932.5	
	*** S単ー 64号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(普通),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	練積(裏込コンなし)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	無し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(普通)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機 労 昼間	1.000	m ²	14,160	14,160	
J02002	生コンクリート(普通) 18-8-25(普通)	0.210	m ³	19,800	4,158	
	合 計				18,318	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		18,318	
	*** S単ー 65号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,612	8,612	
	合 計				8,612	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,612	
	*** S単一 66号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合 計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,090	
	*** S単一 67号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD345		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D22		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,500	108,665	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				187,256	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		187,256	
	*** S単一 68号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD345		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D16		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	105,500	108,665	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				187,256	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		187,256	
	*** S単一 69号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10%未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	— 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	107,500	110,725	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				189,316	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		189,316	
	*** S単— 70号 ***					
S04006	杭頭処理工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	杭頭処理工 12mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鋼管杭板厚区分	12mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01011	溶接工	0.680	人	31,008	21,085	
Y00004	諸雑費	0.140		21,085	2,952	
M27437	電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次] 最大溶接電流300A	0.650	日	3,010	1,957	
P34029	軽油 バトリル給油	16.000	L	137	2,192	
	合 計				28,186	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,819	
	*** S単— 71号 ***					
S07031	コルゲートパイプ 機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 機械布設 円形2形, 3500mm, 2.7mm, パッキン無し, あり, あり, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形2形 3500mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)板厚区分(mm)	2.7mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)接合区分	パッキン無し				
	5)単価0円区分(コルゲートパイプ)	あり				
	6)単価0円区分(コルゲートパッキン)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P04077	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき)	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	36,210	25,709	
R01002	特殊作業員	0.350	人	30,702	10,746	
R01003	普通作業員	4.820	人	22,644	109,144	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		145,599	728	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	2.210	日	10,700	23,647	
P34029	軽油 バトリル給油	64.000	L	137	8,768	
R01021	運転手(特殊)	1.270	人	35,088	44,562	
	合 計				223,304	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,330	
	*** S単— 72号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワジャラン, C-20, 5cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 舗設材の種類別	クラッシュラン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 規格	C-20		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ	5cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正+敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03108	クラッシュラン					
	C-20 20~0mm(JIS規格品)	6.000	m3	5,400	32,400	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員					
		0.960	人	22,644	21,738	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油					
	バトリール給油	22.000	L	137	3,014	
R01021	運転手(特殊)					
		0.650	人	35,088	22,807	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	運転質量3.0~4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.200	L	137	575	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	35,088	7,018	
	合 計				108,805	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,088	
	*** S単一 73号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	土中建込用		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 規格	B・C-4E		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 時間的制約	受けない		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合 計				1,397	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 74号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02094		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 機械コード(同上)	M02094				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M02094	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	11,400	11,400	
P34029	軽油					
	バトリール給油	34.000	L	137	4,658	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				51,146	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,146	
Y00001	単位					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 75号 ***					
S16001	散水車〔トラック架装型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車〔トラック架装型〕 、タンク容量5500～6500L、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運 転労務、軽油			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M17403 M17403				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M17403	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量5500～6500L	1.000	日	17,200	17,200	
P34029	軽油 パトロール給油	27.000	L	137	3,699	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				51,193	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,193	
Y00001	単位					
	*** S単- 76号 ***					
S16001	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 、容量5m3、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M27942 M27942				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 8.0時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M27942	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3	1.000	日	696	696	
	合 計				696	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		696	
Y00001	単位					
	*** S単- 77号 ***					
S16001	散水車〔トラック架装型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車〔トラック架装型〕 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10％ 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M17402 M17402				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	11,200	11,200	
P34029	軽油 バトロール給油	24.000	L	137	3,288	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				44,782	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		44,782	
Y00001	単位					
	*** S単一 78号 ***					
S16001	工事中モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M19195		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	M19195		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M19195	工事中モータボンプ[普通型(潜水ボンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.000	日	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,890	
Y00001	単位					
	*** S単一 79号 ***					
S16002	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、運転1日当たり算出、機械 損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02035		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02035	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	12,900	19,350	
P34029	軽油 バトロール給油	95.000	L	137	13,015	
	合 計				32,365	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		32,365	
Y00001	単位					
	*** S単一 80号 ***					
S16002	ボ-リングマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボ-リングマシン[油圧式] 、5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M12003	ボ-リンｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,960	6,944	
	合 計				6,944	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,944	
Y00001	単位					
	*** S単- 81号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量20/25kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料 , 軽油, 交替制補正対象外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M21404 運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.18				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,370	2,797	
P34029	軽油 バトロ-ﾙ給油	20.000	L	137	2,740	
	合 計				5,537	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,537	
Y00001	単位					
	*** S単- 82号 ***					
S16002	工事中水中心ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾞ[普通型(潜水ﾓﾝﾌﾞ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中心ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾞ[普通型(潜水ﾓﾝﾌﾞ)] , 口径50mm 全揚程20m, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制 補正対象外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M19195 運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M19195	工事中水中心ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾞ[普通型(潜水ﾓﾝﾌﾞ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	287	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		402	
Y00001	単位					
	*** S単- 83号 ***					
S16002	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾐｷﾞ[上下2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾐｷﾞ[上下2槽式] , 攪拌容量400L×2槽, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M10162 運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.63				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10162	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾐｷﾞ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,200	3,586	
	合 計				3,586	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		3,586	
Y00001	単位					
	*** S単一 84号 ***					
SI6002	グラフ流量・圧力測定装置〔記録式〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラフ流量・圧力測定装置〔記録式〕 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 、交替制補正対象外			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M23082 運転1日当たり算出 0.0 1.38				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M23082	グラフ流量・圧力測定装置〔記録式〕 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1,380	供用日	6,750	9,315	
	合 計				9,315	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,315	
Y00001	単位					
	*** S単一 85号 ***					
SI6002	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)〕 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料 、軽油、交替制補正対象外			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M21404 運転1日当たり算出 6.0 1.18				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料＋燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21404	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)〕 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1,180	供用日	2,370	2,797	
P34029	軽油 パトロール給油	17,000	L	137	2,329	
	合 計				5,126	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,126	
Y00001	単位					
	*** S単一 86号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 76日, 1回			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：2.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	鋼矢板 4型 無 76日 1回				
G01003	鋼矢板 4型〔賃料〕	1,000	t 供用日	7,752	7,752	
G15003	鋼矢板 4型〔整備費〕	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				20,892	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		20,892	
	*** S単一 87号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 188日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数 4) 使用回数	188日 1回		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000	m ² 供用日	1,692	1,692	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000	m ²	118	118	
	合 計				1,810	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,810	
	*** S単ー 88号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレックレン, 購入土, 1.2m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対 応), あり, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作・設置 ラフレックレン		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価 (m3当たり)	購入土 2,450,000				
	5) 購入土材数量 (m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1,200m3 耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	49,000	枚	0	0	
J03208	購入土	58,800	m3	2,450	144,060	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・ｼﾞﾌﾞ・超低・排(2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1,360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65,000	L	137	8,905	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
F01086	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾌﾞ・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1,000	日	52,400	52,400	
	合 計				341,823	算出数量 49,000 袋
	単 価		袋		6,976	
	*** S単ー 89号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレックレン, 購入土, 1.2m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対 応), なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作・設置 ラフレックレン		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価 (m3当たり)	購入土 2,450,000				
	5) 購入土材数量 (m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1,200m3 耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	49,000	枚	3,770	184,730	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土	58.800	m3	2,450	144,060	
F08064	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バトリル給油	65.000	L	137	8,905	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				526,553	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		10,746	
	*** S単一 90号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,0m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレンクレーン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,128	
	*** S単一 91号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 25,常時排水,0以上〜120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	25 常時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上〜120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	27.500	日	481	13,228	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 45kVA	27.500	日	2,400	66,000	
P34029	軽油 バトリル給油	3,425.000	L	137	469,225	
R01002	特殊作業員	4.250	人	30,702	130,484	
Y00004	諸雑費	0.030		678,937	20,368	
	合 計				699,305	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		699,305	
	*** S単一 92号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1〜5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 バトリール給油	23.000	L	137	3,151	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,076	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,076	
	*** S単一 93号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトリール給油	3.400	L	137	466	
	合 計				9,202	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,202	
	*** S単一 94号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バトリール給油	2.200	L	137	301	
	合 計				10,580	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,580	
	*** S単一 95号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 42. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	42 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	65.100	日	568	36,977	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	391.000	L	139	54,349	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.680	人	36,210	60,833	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
Y00004	諸雑費	0.080		199,711	15,977	
	合 計				215,688	算出数量 1.000 箇所
	単 価				215,688	
	*** S単ー 96号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 97号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管傾斜 なし		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,210	54,315	
R01012	とび工	4.500	人	31,926	143,667	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.330		301,041	99,344	
	合 計				400,385	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,004	
	*** S単ー 98号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	
	合 計				514,848	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,148	
	*** S単ー 99号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,188,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	188		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油					
	バックホ給油	179.000	L	137	24,523	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				175,471	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		175	
	*** S単ー 100号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	2,695		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	2,695	280,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				283,903	算出数量 100,000 ㎡
	単 価		㎡		2,839	
	*** S単ー 101号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	42		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100,000 ㎡
	単 価		㎡		152	
	*** S単ー 102号 ***					
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)パイプロハンマ区分	電動式		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	15m以下		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01012	とび工	0.470	人	31,926	15,005	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
M05048	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.300	供用日	23,000	6,900	
M04709	クローラクレーン[油圧駆動式クレーン・ラジジブ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.300	供用日	68,400	20,520	
P34029	軽油					
	バックホ給油	18.000	L	137	2,466	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.230	人	35,088	8,070	
Y00004	諸雑費 18	0.180		66,497	11,969	
	合 計				78,466	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,847	
Y00001	単位					
	*** S単ー 103号 ***					
S18164	パイプロハンマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, 15m以下, 60kW, 鋼矢板打設, IV型, 1, 13.5, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) パイプロハンマ区分 2) 打込長 (m)	電動式 15m以下		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) パイプロハンマ規格 4) 施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料区分 6) 1枚(本) 当り継ぎ施工箇所	IV型 1				
	7) 1箇所当り継ぎ施工費 8) 鋼矢板の長さ (m/枚) 鋼矢板の時入力	8,970 13.5				
	9) 単価0円区分 (鋼矢板) 10) H形鋼の単価入力 (H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 IV型	10.274	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01012	とび工	2.000	人	31,926	63,852	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
R01011	溶接工	2.000	人	31,008	62,016	
M05048	パイプロハンマ(単体) [電動式・普通型] 60kW	1.310	供用日	23,000	30,130	
M04709	クローラークレーン [油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型・排対型 (2014)] 50～55t 吊	1.310	供用日	68,400	89,604	
P34029	軽油 バトール給油	76.000	L	137	10,412	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
Y00004	諸雑費 17	0.170		349,956	59,493	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				499,149	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		49,915	
Y00001	単位					
	*** S単ー 104号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) クローラークレーン, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	5.500	人	30,702	168,861	
F01086	ラフレークレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] 最大吊上能力25t 吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		247,461	1,073,981	
	合 計				1,321,442	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,321,442	
	*** S単ー 105号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ｸｰﾗｰ式杭打機,機械質量60tを超え100t以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ｸｰﾗｰ式杭打機		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格区分	機械質量60tを超え100t以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	15,500	人	30,702	475,881	
F01091	ﾌｫﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力60t吊	3,700	日	103,000	381,100	
Y00004	運搬費等	1,640		856,981	1,405,449	
	合 計				2,262,430	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,262,430	
	*** S単一 106号 ***					
S19002	超ロングアームBH 運搬費(往路)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	20t車以上30t車まで,20kmまで			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで				
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円				
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 107号 ***					
S19002	超ロングアームBH 運搬費(復路)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	20t車以上30t車まで,20kmまで			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで				
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円				
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 108号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 109号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単ー 110号 ***					
S19003	普通鋼矢板IV型運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 13,030円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1.000	ton	13,030	13,030	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				16,030	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,030	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		267.3	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		277.6	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 有り あり				
	単 価		m3		407.1	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,200	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		979.1	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		262.2	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		402.5	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		480.5	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		144.1	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,760	
	*** S単ー 122号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,184	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,993	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		9,436	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02128	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,230	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
JZ0004	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,370	
	*** S単- 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、 -, 無し、-, あり、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
JZ0004	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,320	
	*** S単- 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭)、-, 無し、-, 18-8- -40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
JZ0002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,960	
	*** S単- 129号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、 -, 無し、-, あり、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
JZ0002	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3		33,000	
	単 価		m3			
	*** S単ー 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		39,530	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		14,960	
	*** S単ー 133号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 135号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単ー 136号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下, 計上する, 計上する, 0.45m3を超え0.51m3以下, 4.99m2を超え5.38m2以下, 一般, あり, 18-8-40(普通), 鋼製型枠10t未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) 型枠の計上 3) 生コンクリートの計上 4) 1個当りコンクリート体積(m3/個) 5) 1個当り型枠面積(m2/個) 6) 養生工の種類 7) 長期割引単価区分 8) 規格区分 9) 型枠規格区分	2.5t以下 計上する 計上する 0.45m3を超え0.51m3以下 4.99m2を超え5.38m2以下 一般 あり 18-8-40(普通) 鋼製型枠10t未満				
	単 価		個		27,750	
	*** S単ー 137号 ***					
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下, 12m超, -, ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) ブロック移動距離 3) 据付面高さ(H) 4) クレーン規格 5) 長期割引単価区分	2.5t以下 12m超 - ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		2,216	
	*** S単ー 138号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下, バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) クレーン規格	2.5t以下 バックホウ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		個		2,224	
	*** S単ー 139号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,ー,0個,層積,ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m超 ー 0.000個 層積 ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		3,742	
	*** S単ー 140号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)作業区分 3)トラック1台当りブロック積載個数 4)トラック1台当り運搬距離	2.5t以下 積込み・荷卸 10個 0.5km以下				
	単 価		個		1,767	
	*** S単ー 141号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1,000	歩A m3当たり算出
	SP 捨石 9mを超え24m以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径 2)長期割引単価区分	9mを超え24m以下 あり				
	単 価		m3		1,774	
	*** S単ー 142号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000	歩A 工事当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,155㎡,124㎡,113日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.760m 155.000㎡ 124.000㎡ 113.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	1.860	人	22,644	42,118	
	合 計				42,118	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		42,118	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 143号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 36, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型 1次 3.500 36.000 15.000		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton	20.020	時間	6,690	133,934	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	280.000	L	137	38,360	
R01021	運転手 (特殊)	4.000	人	35,088	140,352	
	合 計				312,646	算出数量 1,000 km
	単 価		km		312,646	
	*** S単ー 144号 ***					
SQP311	中詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 24-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 24-8-25(20) (普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		51,410	
	*** S単ー 145号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20) (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		33,910	
	*** S単ー 146号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00003	設置消耗材料費		本		1,000	歩A 当たり算出
	ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ					
C00001	消耗材料費 (粘性土用) ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ	7.870	m	3,689	29,032	C単 1号
C00003	消耗材料費 (砂質土用) ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ	4.930	m	4,321	21,303	C単 2号
	合 計				50,335	算出数量 1,000 本
	単 価		本		50,335	
	*** T単- 2号 ***					
T00004	消耗材料費 (引抜同時充填時)		k L		1,000	歩A 当たり算出
	グラウトモニタ, 充填ホース, サクションホース					
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付, ,	0.020	個	391,000	7,820	S単 48号
S02116	充填ホース φ12.0mm, ,	0.005	組	232,000	1,160	S単 49号
S02116	サクションホース φ38.0mm, ,	0.003	組	19,400	58	S単 50号
S02116	特殊スィベル 充填材分別機, ,	0.020	個	299,000	5,980	S単 51号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合 計				20,124	算出数量 1,000 k L
	単 価		k L		20,124	
	*** T単- 3号 ***					
T00005	基礎砕石工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	12.5cm ≤ t ≤ 17.5cm					
S02115	土木一般世話役	0.390	人	36,210	14,122	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.710	人	30,702	21,798	S単 21号
S02115	普通作業員	1.870	人	22,644	42,344	S単 20号
S16002	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	0.650	日	32,365	21,037	S単 79号
Y00004	雑品	0.007		99,301	695	
	合 計				99,996	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,000	
	*** T単- 4号 ***					
T00006	4tユニック運転経費		日		1,000	歩A 当たり算出
	4t積み, 2.9t吊り					
S02115	運転手 (特殊)	0.630	人	35,088	22,105	S単 22号
S02116	軽油 バトール給油, ,	23.500	L	137	3,220	S単 44号
S02112	4tユニック 4t積み, 2.9t吊り	1.000	日	12,700	12,700	S単 10号
	合 計				38,025	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,025	
	*** T単- 5号 ***					
T00007	4t平トラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	車上プラント(充填用)					

SK66B

SK66B