

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰急メンテ 第6-2号

設計書番号 508-030-0090

蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

八戸市大字糠塚

工 期 2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 33.7 m		
	吹付工		
	1 式		
設計額	15,279,000 円 (内消費税 1,389,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1		6,666,607			
砂防土工								
		式	1		2,529,087			
掘削工								
		式	1		1,489,227			
掘削		土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	110		665,231			
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)								内 2号
		m3	110		793,147			
積込(ルーズ)		土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 3号
		m3	110		30,849			
法面整形工								
		式	1		500,850			
法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号
		m2	310		500,850			
残土処理工								
		式	1		539,010			
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	110		16,724			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	110		482,736			
残土等処分								内 7号
		m3	110		39,550			
法面工								
		式	1		4,137,520			

設計内訳書（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付工								
		式	1		4,137,520			
モルタル吹付		セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm						内 8号
		m2	310		2,669,310			
ラス張工								内 9号
		m2	310		955,710			
水切りモルタル								内 10号
		m3	5		512,500			
直接工事費								
		式	1		6,666,607			
共通仮設								
		式	1		1,109,000			
共通仮設費								
		式	1		112,000			
現場環境改善費								
		式	1		112,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		112,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		997,000			
純工事費								
		式	1		7,775,607			
現場管理費								
		式	1		3,628,000			
工事原価								
		式	1		11,403,607			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	6,666,607	直接工事費	6,666,607	
非対象額計（－）	39,550			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	39,550	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	6,627,057	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.70%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.70%		0.00%	
計上額	112,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,109,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	7,775,607	単独（追加工事）直接工事費	6,666,607	単独（追加工事）共通仮設費	1,109,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,775,607	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	7,736,057		0		0
現場管理費 率（補正前）	45.27%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	46.67%		0.00%		
計上額	3,628,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	11,403,607				
純工事費	7,775,607	現場管理費	3,628,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,403,607	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,364,057		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,403,607		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,486,393				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,666,607
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,666,607
	共通仮設費 (率分)	6,666,607	14.97	997,000
現場環境改善費対象工事費				6,666,607
	現場環境改善費 (率分)	6,627,057	1.70	112,000
現場管理費対象純工事費				7,775,607
	現場管理費	7,775,607	46.67	3,628,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,403,607
	一般管理費等	11,403,607	21.79	2,486,393
	業務委託費			0
工事価格				13,890,000
消費税等相当額				1,389,000
工事費計				15,279,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100			m3	113	5, 887	665, 231		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		80m以下						02-01-04
CB211150			m3	113	7, 019	793, 147		管理費区分：0
合計						793, 147		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込(ル-ス`)		土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス`)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	113	273	30, 849		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
			m2	315	1,590	500,850		管理費区分:0
合計								
						500,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	113	148	16,724		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	113	4,272	482,736		管理費区分:0
合計						482,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	113	350	39, 550		管理費区分 : 0
合計					39, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有						単 1号 06-02-04
WB810810		m2	315	8, 474	2, 669, 310		管理費区分 : 0
合計					2, 669, 310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ラス張工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB811120		m2	315	3,034	955,710		管理費区分 : 0
合計					955,710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	水切りモルタル						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル練	普通, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	5	102,500	512,500		管理費区分 : 0
合計					512,500		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0. 960 (FP3)		Q001400006	m2	1	8, 474. 3	8, 474	管理費区分：0	
合計						8, 474		
単価						8, 474	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0	
合計						303, 400		
単価						3, 034	円／m2	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		6,666,607		
砂防土工 (0002)	式	1		2,529,087		
掘削工 (0003)	式	1		1,489,227	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	110		665,231	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	113	5,887	665,231	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり	
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640	

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) (0005)	m3	110		793,147	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	113	7,019	793,147	CB211150 7874.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		80m以下			
普通作業員	%	99.994		7,018	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			100 25,400 22,640		
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ルース) (0006) (P)	m3	110		30,849	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 作業内容 Q03 機械積込費	土砂 土量50,000m3未満 積込(ルース)			
積込(ルース)	m3	113	273	30,849	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	41.431	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価				

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 156			
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		500,850	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	310		500,850	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		有り 湿質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				
法面整形	m2	315	1,590	500,850	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り 湿質土、砂及び砂質土、粘性土				
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			87.36 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.933	12.64 31,000 36,210	253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0	
残土処理工 (0009)	式	1		539,010	工種 07:砂防・地すべり等工事	
整地 (0010) (P)	m3	110		16,724	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地				
整地	m3	113	148	16,724	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.2	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0011) (P)	m3	110		482,736	第0006号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	113	4,272	482,736	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.829	44.67	1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.669	40.44	1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 30,290			
軽油	%	14.485		618.7	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	14.89		歩 2026.06 単 2026.06			
			標準単価	138		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	156		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.017		1.3	管理費区分 0			
残土等処分 (0012) (P)		m3	110		39,550	第0007号内訳書			
						単位数量 1 m3			
						管理費区分 T			
Q01 処分費			残土等処分			歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
残土等処分		m3	113	350	39,550	CB210560 1.0			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
処分費						Y007600000002			
残土等処分費		%	100		350	管理費区分 T			
			標準構成比	100		歩 2026.06 単 2026.06			
			標準単価	1		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	350		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0		0	管理費区分 0	
法面工 (0013)	式	1		4,137,520		
吹付工 (0014)	式	1		4,137,520	工種 07:砂防・地すべり等工事	
モルタル吹付 (0015)	m2	310		2,669,310	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 セメント種類 Q02 吹付厚 Q03 モルタル吹付費	モルタル 厚10cm モルタル吹付工				
モルタル吹付工	m2	315	8,474	2,669,310	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正	10cm 250m2以上500m2未満 無 有				
ラス張工 (0016)	m2	310		955,710	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	315	3,034	955,710	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
水切りモルタル (0017)	m3	5		512,500	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
モルタル練	m3	5	102,500	512,500	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 セメント種類		普通				
J02 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	48.624		49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			54.42			

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.152	27.46 31,000 36,210	32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.158		161.7	管理費区分 0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.234	12.48 24,200 25,600	13,561	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.83	5.48 5,370 5,700	5,974	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.002		30.3	管理費区分 0
直接工事費 (0018)	式	1		6,666,607	
共通仮設 (0019)	式	1		1,109,000	
共通仮設費 (0020)	式	1		112,000	
現場環境改善費 (0021)	式	1		112,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		112,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		997,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0024)	式	1		7,775,607	
現場管理費 (0025)	式	1		3,628,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			

入力データリスト（本01）

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		11,403,607	
一般管理費等 (0027)	式	1		2,486,393	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		13,890,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		1,389,000	
工事費計 (0030)	式	1		15,279,000	