

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5591号

設計書番号 508-040-0069

長平町森田線舗装道維持修繕（緊自債）工事

実施 設計書

つがる市森田町床舞 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 400 m		
	路面切削工	2,400 m2	
	オーバーレイ工	2,400 m2	
設計額	18,370,000 円 (内消費税 1,670,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	長平町森田線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		7,314,704		
舗装工							
		式	1		6,965,304		
路面切削工							
		式	1		1,677,672		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	2,400		1,404,000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	72		104,472		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	72		169,200		
クラック抑制工							
		式	1		1,970,832		
クラック抑制シート工							内 4号
		m	724		1,970,832		
オーバーレイ工							
		式	1		3,316,800		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	2,400		3,316,800		
区画線工							
		式	1		136,600		
区画線設置工							
		式	1		136,600		
ペイント式区画線							内 6号
		m	1,000		136,600		

設計内訳書（本01）

工事名	長平町森田線舗装道維持修繕（緊急償）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工								
		式	1		212,800			
交通管理工								
		式	1		212,800			
交通誘導警備員							内 7号	
		人日	14		212,800			
直接工事費								
		式	1		7,314,704			
共通仮設								
		式	1		1,989,000			
共通仮設費								
		式	1		293,000			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費							内 8号	
		台	2		174,000			
現場環境改善費								
		式	1		119,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		119,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,696,000			
純工事費								
		式	1		9,303,704			
現場管理費								
		式	1		4,452,000			

設計内訳書（本01）

工事名	長平町森田線舗装道維持修繕（緊自債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		13,755,704			
一般管理費等								
		式	1		2,944,296			
工事価格								
		式	1		16,700,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,670,000			
工事費計								
		式	1		18,370,000			

#

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,989,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	9,303,704	単独（追加工事）直接工事費	7,314,704	単独（追加工事）共通仮設費	1,989,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,303,704	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,134,504		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.90%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	47.86%		0.00%		
計上額	4,452,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	13,755,704				
純工事費	9,303,704	現場管理費	4,452,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,755,704	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,586,504		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,755,704		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,944,296				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧森田村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4	
除 雪 工 事 補 正	未使用	1.00	
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0	
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.01	

