

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5396号

設計書番号 508-030-0089

大沢片平区域急傾斜地整備工事

実施 設計書

八戸市大字白銀町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 20 m		
	吹付工		
	1 式		
設計額	11,880,000 円 (内消費税 1,080,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		4,615,010		
砂防土工							
		式	1		558,090		
法面整形工							
		式	1		558,090		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土						内 1号
		m2	350		558,090		
法面工							
		式	1		3,979,568		
吹付工							
		式	1		3,934,008		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚5cm						内 2号
		m2	350		2,869,074		
ラス張工							内 3号
		m2	350		1,064,934		
運搬処理工							
		式	1		45,560		
現場発生品及び支給品運搬							内 4号
		t	2		21,560		
木くず処分							内 5号
		t	2		24,000		
仮設工							
		式	1		77,352		
工事用道路工							
		式	1		77,352		

設計内訳書（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 6号
		m2	93		77,352		
直接工事費							
		式	1		4,615,010		
共通仮設							
		式	1		1,185,120		
共通仮設費							
		式	1		336,120		
運搬費							
		式	1		157,120		
仮設材運搬費							内 7号
		t	16		157,120		
現場環境改善費							
		式	1		179,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		179,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		849,000		
純工事費							
		式	1		5,800,130		
現場管理費							
		式	1		3,032,000		
工事原価							
		式	1		8,832,130		
一般管理費等							
		式	1		1,967,870		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：	
対象工事費	4,615,010	直接工事費	4,615,010	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	24,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	4,615,010	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	4,591,010		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	15.19%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	18.41%		0.00%	
	計上額	849,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	4,615,010	直接工事費	4,615,010	
非対象額計（－）	24,000			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	24,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	4,591,010	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	3.92%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率（補正後）	3.92%		0.00%	
計上額	179,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	157,120				
運搬費	157,120	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,185,120

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	5,800,130	単独（追加工事）直接工事費	4,615,010	単独（追加工事）共通仮設費	1,185,120
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,800,130	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,776,130		0		0
現場管理費 率（補正前）	46.27%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位） 1.02	52.29%		0.00%		
計上額	3,032,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	8,832,130				
純工事費	5,800,130	現場管理費	3,032,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,832,130	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,808,130		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.34%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.34%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,832,130		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,967,870				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休２日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			4,615,010
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,615,010
	共通仮設費（率分）	4,615,010	18.41	849,000
	運搬費			157,120
現場環境改善費対象工事費				4,615,010
	現場環境改善費（率分）	4,591,010	3.92	179,000
現場管理費対象純工事費				5,800,130
	現場管理費	5,800,130	52.29	3,032,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,832,130
	一般管理費等	8,832,130	22.34	1,967,870
	業務委託費			0
工事価格				10,800,000
消費税等相当額				1,080,000
工事費計				11,880,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
			m2	351	1,590	558,090		管理費区分:0
合計								
						558,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	モルタル吹付		セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚5cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工 WB810810			5cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無							単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
					m2	351	8, 174	2, 869, 074		
合計										
								2, 869, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	張工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB811120		m2	351	3,034	1,064,934		管理費区分 : 0
合計					1,064,934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	現場発生品及び支給品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 17.0km以下						01-02-02
CB010410		t	2	10,780	21,560		管理費区分 : 0
合計					21,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	木くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず ZZ99*01*01001		t	2	12, 000	24, 000		管理費区分：T
合計					24, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	93	464	43, 152		単 3号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有	枚	20	1, 710	34, 200		単 4号 02-05-16 管理費区分：0
合計					77, 352		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16	3, 410	54, 560		単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16	3, 410	54, 560		単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	16	3, 000	48, 000		単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					157, 120		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号 WB810810	モルタル吹付工	5cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 174
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚5cm 単価補正1. 200 (FP3)		Q001400001	m2	1	8, 174. 94	8, 174	管理費区分：0	
合計						8, 174		
単価						8, 174	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0	
合計						303, 400		
単価						3, 034	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 7号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
						464	円／m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:20日	枚	1	940	940	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001			枚	1	770	770	管理費区分: 0	
合計						1, 710		
単価						1, 710	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000 Z006810101			t	1	3, 410	3, 410	管理費区分: 0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		4,615,010		
砂防土工 (0002)	式	1		558,090		
法面整形工 (0003)	式	1		558,090	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(切土部) (0004) (P)	m2	350		558,090	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		有り け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				
法面整形	m2	351	1,590	558,090	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価		87.36 25,400 22,640				

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.64			
			31,000			
			36,210			
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0	
法面工 (0005)	式	1		3,979,568		
吹付工 (0006)	式	1		3,934,008	工種 07:砂防・地すべり等工事	
モルタル吹付 (0007)	m2	350		2,869,074	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 セメント種類	モルタル				
	Q02 吹付厚	厚5cm				
	Q03 モルタル吹付費	モルタル吹付工				
モルタル吹付工	m2	351	8,174	2,869,074	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 吹付厚	5cm				
	J02 施工規模	250m2以上500m2未満				
	J03 時間制約を受ける場合の補正	無				
	J04 枠内吹付の場合の補正	無				

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラス張工 (0008)	m2	350		1,064,934	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	351	3,034	1,064,934	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0009)	式	1		45,560	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
現場発生品及び支給品運搬 (0010)	t	2		21,560	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	t	2	10,780	21,560	CB010410 9465.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		有り				
J04 片道運搬距離(km)DID有		17.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.953		1,396	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.945		4,844	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.295		4,235	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.25			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.789		300.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		4.4	管理費区分 0
木くず処分 (0011)	t	2		24,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず	t	2	12,000	24,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0012)	式	1		77,352	
工事用道路工 (0013)	式	1		77,352	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
敷鉄板 (0014)		m2	93		77,352	第0006号内訳書			
						単位数量 1 m2			
						管理費区分 0			
		Q01 鋼材規格	22×1,524×3,048 (mm)			歩 2026.06 単 2026.06			
		Q02 作業区分	設置・撤去			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
		Q03 敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0			
		Q04 敷鉄板賃料等	敷鉄板賃料			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去		m2	93	464	43,152	WB253610			
						管理費区分 0			
		J01 作業区分	設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
敷鉄板賃料		枚	20	1,710	34,200	WB253630			
		J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048 (mm)			管理費区分 0			
		J02 不足分弁償金の有無	無			歩 2026.06 単 2026.06			
		J04 供用日数(日)(実数入力)	20日			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
		J05 継続工事の有無	無			労調係数 1.000 00-00 0			
		J07 整備費の有無	有			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
直接工事費 (0015)		式	1		4,615,010				
共通仮設 (0016)		式	1		1,185,120				
共通仮設費									

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1		336,120	
運搬費 (0018)	式	1		157,120	工種 99:
仮設材運搬費 (0019)	t	16		157,120	第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.06 単 2026.06
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 八戸市(旧八戸市)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	3,410	54,560	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.1km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	3,410	54,560	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.1km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	16	3,000	48,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1		179,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		179,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		849,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3			1.2	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01	
純工事費 (0023)	式	1		5,800,130	
現場管理費 (0024)	式	1		3,032,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3			1.1	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.36%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.02	
工事原価					

入力データリスト（本01）

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	式	1		8,832,130	
一般管理費等 (0026)	式	1		1,967,870	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		10,800,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,080,000	
工事費計 (0029)	式	1		11,880,000	