

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広域 第9-5号

設計書番号 508-030-0076

馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字大向 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40.8 m		
	法覆護岸工	1	式
	樋門・樋管本体工	1	式
設計額	56,694,000 円 (内消費税 5,154,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		19,912,724		
河川土工							
		式	1		2,625,567		
掘削工							
		式	1		30,456		
掘削							内 1号
		m3	80		30,456		
盛土工							
		式	1		1,664,496		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	690		183,696		
土材料							内 3号
		m3	620		1,480,800		
法面整形工							
		式	1		264,300		
法面整形(切土部)							内 4号
		m2	30		27,300		
法面整形(盛土部)							内 5号
		m2	300		237,000		
残土処理工							
		式	1		666,315		
土砂等運搬							内 6号
		m3	190		666,315		
法覆護岸工							
		式	1		15,631,676		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工（平ブロック張）		表法護岸						
			式	1		6,373,080		
現場打基礎コンクリート		B510×H500						内 7号
			m	37		566,352		
均しコンクリート								内 8号
			m2	26		121,004		
平ブロック張								内 9号
			m2	189		5,452,744		
吸出し防止材（全面）設置								内 10号
			m2	220		232,980		
コンクリートブロック工（平ブロック張）		裏法護岸						
			式	1		6,202,008		
現場打基礎コンクリート		B1100×H610						内 11号
			m	12		637,146		
均しコンクリート								内 12号
			m2	16		61,909		
水抜パイプ								内 13号
			m	3		1,788		
現場打基礎コンクリート		B1370×H1100						内 14号
			m	27		2,509,254		
均しコンクリート								内 15号
			m2	42		156,683		
水抜パイプ								内 16号
			m	9		4,715		
平ブロック張								内 17号
			m2	143		2,049,150		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置							内 18号
		m2	182		192,738		
トレン工	かごマットB1200×500						内 19号
		m	39		588,625		
護岸付属物工							
		式	1		1,667,670		
法肩ブロック							内 20号
		m	80		1,667,670		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)							
		式	1		1,002,804		
連接ブロック張							内 21号
		m2	64		1,002,804		
階段工							
		式	1		386,114		
階段（川表側）							内 22号
		箇所	1		225,774		
階段（川裏側）							内 23号
		箇所	1		160,340		
付帯道路工							
		式	1		1,655,481		
作業土工							
		式	1		682,298		
床掘り							内 24号
		m3	270		76,095		
埋戻し							内 25号
		m3	140		454,848		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水層							内 26号
		m3	9		118,016		
敷砂利							内 27号
		m3	4		33,339		
アスファルト舗装工							
		式	1		206,857		
上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石（φ20-0） t=10cm						内 28号
		m2	203		206,857		
側溝工							
		式	1		766,326		
自由勾配側溝							内 29号
		m	34		639,154		
側溝蓋							内 30号
		枚	32		127,172		
樋門・樋管							
		式	1		8,911,754		
樋門・樋管本体工							
		式	1		7,820,989		
作業土工							
		式	1		166,176		
埋戻し							内 31号
		m3	290		166,176		
矢板工							
		式	1		125,511		
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm						内 32号
		t	0.05		125,511		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
函渠工							
		式	1		6,159,297		
均しコンクリート							内 33号
		m2	49		177,729		
コンクリート							内 34号
		m3	76		2,050,272		
鉄筋	SD345 D13～D19						内 35号
		t	4.98		981,647		
目地板							内 36号
		m2	5		42,673		
止水板							内 37号
		m	11		32,178		
型枠							内 38号
		m2	210		2,026,908		
足場							内 39号
		掛m2	120		650,900		
支保							内 40号
		空m3	40		196,990		
川表翼壁工							
		式	1		641,514		
均しコンクリート							内 41号
		m2	14		51,839		
コンクリート							内 42号
		m3	9		249,504		
鉄筋	SD345 D13						内 43号
		t	0.47		91,804		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 44号
		m2	26		248,367		
川裏枮工							
		式	1		728,491		
均しコンクリート							内 45号
		m2	7		25,628		
コンクリート							内 46号
		m3	6		191,394		
鉄筋	SD345 D13～D16						内 47号
		t	0.36		69,379		
型枠							内 48号
		m2	26		295,012		
足場							内 49号
		掛m2	30		143,631		
支保							内 50号
		空m3	0.6		3,447		
付属物設置工							
		式	1		688,524		
点検施設工							
		式	1		21,420		
ステップ							内 51号
		本	7		21,420		
グレートホール工							
		式	1		478,788		
グレートホール							内 52号
		組	4		478,788		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管理橋受台工							
		式	1		188,316		
均しコンクリート							内 53号
		m2	1		5,909		
コンクリート							内 54号
		m3	0.3		9,114		
鉄筋	SD345 D13						内 55号
		t	0.02		3,695		
型枠							内 56号
		m2	2		22,520		
足場							内 57号
		掛m2	30		143,631		
支保							内 58号
		空m3	0.6		3,447		
仮設工							
		式	1		402,241		
工事用道路工							
		式	1		402,241		
敷鉄板							内 59号
		m2	269		402,241		
直接工事費							
		式	1		28,824,478		
共通仮設							
		式	1		3,665,934		
共通仮設費							
		式	1		953,934		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		497,764		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 60号
		t	46.5		497,764		
技術管理費							
		式	1		95,170		
土質等試験費							内 61号
		式	1		95,170		
現場環境改善費							
		式	1		361,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		361,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,712,000		
純工事費							
		式	1		32,490,412		
現場管理費							
		式	1		10,848,000		
工事原価							
		式	1		43,338,412		
一般管理費等							
		式	1		8,201,588		
工事価格							
		式	1		51,540,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,154,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	592,934				
運搬費	497,764	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	95,170
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,665,934

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	32,490,412	単独（追加工事）直接工事費	28,824,478	単独（追加工事）共通仮設費	3,665,934
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,490,412	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	32,326,612		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.14%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.39%		0.00%		
計上額	10,848,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	43,338,412				
純工事費	32,490,412	現場管理費	10,848,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	43,338,412	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	43,174,612		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.90%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.90%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	43,338,412		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,201,588				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			28,824,478
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,824,478
	共通仮設費 (率分)	28,824,478	9.41	2,712,000
	運搬費			497,764
	技術管理費			95,170
現場環境改善費対象工事費				28,824,478
	現場環境改善費 (率分)	28,660,678	1.26	361,000
現場管理費対象純工事費				32,490,412
	現場管理費	32,490,412	33.39	10,848,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				43,338,412
	一般管理費等	43,338,412	18.90	8,201,588
	業務委託費			0
工事価格				51,540,000
消費税等相当額				5,154,000
工事費計				56,694,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	81	376	30, 456		管理費区分 : 0
合計					30, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	688	267	183, 696		管理費区分 : 0
合計					183, 696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	617	2, 400	1, 480, 800		管理費区分 : 0
合計					1, 480, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	28	975	27, 300		管理費区分 : 0
合計					27, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 無し, 1/4質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	300	790	237, 000		管理費区分 : 0
合計					237, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	195	2, 577	502, 515		管理費区分 : 0
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*03001		m3	195	840	163, 800		管理費区分 : T
合計					666, 315		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打基礎コンクリート	B510×H500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	7. 2	78, 660	566, 352		管理費区分 : 0
合計					566, 352		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	均しコンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010			m3	2. 6	29, 950	77, 870		管理費区分 : 0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	7. 4	5, 829	43, 134		管理費区分 : 0
合計						121, 004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	平ブロック張						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上,ブロック系突起型（河川景観に配慮）,不要,不要,無し,有り,5.0個を超え15.0個以下	m2	189. 2	28, 820	5, 452, 744		02-02-03 管理費区分：0
合計					5, 452, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	吸出し防止材(全面)設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	220	1, 059	232, 980		02-02-03 管理費区分：0
合計					232, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	現場打基礎コンクリート	B1100×H610					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	8. 1	78, 660	637, 146		管理費区分 : 0
合計					637, 146		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	均しコンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
			m3	1. 6	29, 950	47, 920		管理費区分 : 0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
			m2	2. 4	5, 829	13, 989		管理費区分 : 0
合計						61, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	水抜 ^ハ イ ⁷						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)							単 1号 01-14-01
WB020011		m	3. 3	542	1, 788		管理費区分 : 0
合計					1, 788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打基礎コンクリート	B1370×H1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	31. 9	78, 660	2, 509, 254		管理費区分 : 0
合計					2, 509, 254		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	4. 2	29, 950	125, 790		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	5. 3	5, 829	30, 893		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					156, 683		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	水抜パイプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)		m	8. 7	542	4, 715		単 1号 01-14-01 管理費区分 : 0
合計					4, 715		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	平ﾌﾟﾛｯｸ張						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ﾌﾟﾛｯｸ張	150kg/個以上, 300kgf/m2以上, 不要, 不要, 無し, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以下	m2	142. 5	14, 380	2, 049, 150		02-02-03 管理費区分 : 0
CB226030							
合計					2, 049, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	吸出し防止材(全面)設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置		m2	182	1, 059	192, 738		02-02-03 管理費区分 : 0
CB226140							
合計					192, 738		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	トレン工	かごマットB1200×500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 最上段部		m	38. 6	13, 050	503, 730		単 2号 管理費区分：0
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 端部用側面壁 ZZ99*01*02005		枚	3	2, 600	7, 800		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	72. 8	1, 059	77, 095		02-02-03 管理費区分：0
合計					588, 625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	法肩ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防用法肩ブロック		m	80. 3	20, 768	1, 667, 670		単 3号 管理費区分：0
合計					1, 667, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	連接ﾌﾟﾛｯｸ張						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
連節ﾌﾟﾛｯｸ張	150kg/個以上, 連結金具, 不要, 有り						02-02-03
CB226040		m2	64. 2	15, 620	1, 002, 804		管理費区分 : 0
合計					1, 002, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	階段 (川表側)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
階段 (川表側)							単 4号
		箇所	1	225, 774	225, 774		管理費区分 : 0
合計					225, 774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	階段（川裏側）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	階段（川表側）						単 5号
			箇所	1	160, 340	160, 340	管理費区分：0
	合計					160, 340	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し					02-01-03
	CB210030		m3	267	285	76, 095	管理費区分：0
	合計					76, 095	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	138	3, 296	454, 848		管理費区分：0
合計					454, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8. 5	3, 296	28, 016		管理費区分：0
単粒度碎石 5号20-13mm							
Z002128002001		m3	8. 5	5, 870	49, 895		管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	38. 6	1, 039	40, 105		管理費区分：0
合計					118, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	3. 6	6, 111	21, 999		管理費区分：0
再生クラッシャーラン RC-40							
Z002122003		m3	3. 6	3, 150	11, 340		管理費区分：0
合計					33, 339		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石 (φ 20-0) t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	203	1, 019	206, 857		管理費区分：0
合計					206, 857		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 各種, 0. 265m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 53m3/10m, 各種, 0m3/10m	m	29. 8	17, 130	510, 474		単 6号 01-10-01 B300-H600浸透型縦断 用 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 各種, 0. 275m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 55m3/10m, 各種, 0m3/10m	m	4. 5	25, 160	113, 220		単 7号 01-10-01 B300-H1000浸透型縦断 用 管理費区分：0
コンクリート打設 WB330550	無, 各種, 無, 10m3/日未満, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	0. 5	30, 920	15, 460		単 8号 03-03-04 勾配調整 管理費区分：0
合計					639, 154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	28	2, 389	66, 892		単 9号 01-10-01 コンクリート 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4	15, 070	60, 280		単 10号 01-10-01 クレーンク 管理費区分：0
合計					127, 172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	埋戻し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最小埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	288	577	166, 176		管理費区分：0
合計								
						166, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 11号 02-02-06 管理費区分：0
WB810010			t	0. 045	188, 600	8, 487		
ﾌﾚｯｼｭ溶接工		無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D16						単 12号 06-03-20 管理費区分：0
WB821610			箇所	96	1, 219	117, 024		
合計						125, 511		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	5	29, 950	149, 750		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	4. 8	5, 829	27, 979		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					177, 729		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠)	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し	m3	75. 6	27, 120	2, 050, 272		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					2, 050, 272		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	鉄筋	SD345 D13～D19						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 13号 02-02-06
WB810010			t	2. 88	194, 500	560, 160		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 14号 02-02-06
WB810010			t	2. 095	192, 500	403, 287		管理費区分 : 0
ガス圧接 D16+D16		ZZ99*01*01002						
ZZ99*01*01002			箇所	14	1, 300	18, 200		管理費区分 : 0
合計						981, 647		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	目地板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20						02-02-18
CB224710			m2	4. 5	9, 483	42, 673		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	止水板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	CC(塩ビ製)200*5						02-02-04
CB224810		m	11. 1	2, 899	32, 178		管理費区分 : 0
合計					32, 178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕							02-04-02
CB240410		m2	213	9, 516	2, 026, 908		管理費区分 : 0
合計					2, 026, 908		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 15号 02-04-01
WB252110		掛m2	115	5, 660	650, 900		管理費区分 : 0
合計					650, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ イ° 枠° ト支保・くさび結合支保	ハ イ° 枠° ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]						単 16号 02-04-02
WB252210		空m3	23	5, 746	132, 158		管理費区分 : 0
ハ イ° 枠° ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準(1. 0)						単 17号 02-04-02
WB252210		空m3	16	4, 052	64, 832		管理費区分 : 0
合計					196, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	1. 4	29, 950	41, 930		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 7	5, 829	9, 909		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					51, 839		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠)	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し	m3	9. 2	27, 120	249, 504		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					249, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	鉄筋	SD345 D13						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 13号 02-02-06 管理費区分 : 0
WB810010			t	0. 472	194, 500	91, 804		
合計						91, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕								02-04-02
CB240410			m2	26. 1	9, 516	248, 367		管理費区分：0
合計						248, 367		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 7	29, 950	20, 965		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8	5, 829	4, 663		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					25, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	6. 3	30, 380	191, 394		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					191, 394		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	鉄筋	SD345 D13～D16						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 13号 02-02-06 管理費区分：0
WB810010			t	0. 232	194, 500	45, 124		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 14号 02-02-06 管理費区分：0
WB810010			t	0. 126	192, 500	24, 255		
合計						69, 379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	26. 2	11, 260	295, 012		管理費区分 : 0
合計						295, 012		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 15号 02-04-01
WB252110		掛m2	25	5, 660	141, 500		管理費区分 : 0
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 18号 02-04-01
WB252110		掛m2	0. 4	5, 329	2, 131		管理費区分 : 0
合計					143, 631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ イ° 枠° ト支保・くさび結合支保	ハ イ° 枠° ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]						単 16号 02-04-02
WB252210		空m3	0. 6	5, 746	3, 447		管理費区分 : 0
合計					3, 447		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	ステップ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	7	3, 060	21, 420		管理費区分 : 0
合計					21, 420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	ク`ラウトホール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沈下板設置・ク`ラウト管設置							03-02-14
CB322510		組	4	6, 447	25, 788		管理費区分：0
ク`ラウトホール H=500mm							
ZZ99*01*02001		組	2	111, 000	222, 000		管理費区分：0
ク`ラウトホール H=600mm							
ZZ99*01*02002		組	1	114, 000	114, 000		管理費区分：0
ク`ラウトホール H=700mm							
ZZ99*01*02003		組	1	117, 000	117, 000		管理費区分：0
合計					478, 788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 1	29, 950	2, 995		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 5	5, 829	2, 914		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					5, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 3	30, 380	9, 114		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					9, 114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	鉄筋	SD345 D13					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 019	194, 500	3, 695		単 13号 02-02-06 管理費区分 : 0
合計					3, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2	11, 260	22, 520		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					22, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 15号 02-04-01
WB252110		掛m2	25	5, 660	141, 500		管理費区分 : 0
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 18号 02-04-01
WB252110		掛m2	0. 4	5, 329	2, 131		管理費区分 : 0
合計					143, 631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ イ° 枠° ト支保・くさび結合支保	ハ イ° 枠° ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]						単 16号 02-04-02
WB252210		空m3	0. 6	5, 746	3, 447		管理費区分 : 0
合計					3, 447		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 19号 02-05-16
WB253610		m2	269. 4	464	125, 001		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 90日, 無, 有						単 20号 02-05-16
WB253630		枚	29	9, 560	277, 240		管理費区分：0
合計					402, 241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 60号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 21号 01-02-02 往路
WB010020		t	46. 52	3, 850	179, 102		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 21号 01-02-02 復路
WB010020		t	46. 52	3, 850	179, 102		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 22号 01-02-02
WB010030		t	46. 52	3, 000	139, 560		管理費区分：0
合計					497, 764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 61号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮置き土土質試験							単 23号
		式	1		95, 170		管理費区分 : 0
合計					95, 170		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020011	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	542
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100		Z005002016	m	1	542	542	管理費区分 : 0	
合計						542		
単価						542	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 最上段部		単位	m	単位数量	10	単価	13, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 最上段部 ZZ99*01*02004							管理費区分：0	
			m	10	7, 550	75, 500		
割栗石 150-200mm Z002140002							管理費区分：0	
			m3	5. 7	5, 550	31, 635		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0. 97	22, 640	21, 960		
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 M000202019							管理費区分：0	
			時間	0. 28	4, 770	1, 335		
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分：0	
			式	1		70		
合計							130, 500	
単価							円／m 13, 050	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	堤防用法肩ブロック		単位	m	単位数量	100	単価	20, 768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 43	36, 210	51, 780	管理費区分：0	
ブロック工							[] [1]	
	R0108		人	1. 43	31, 520	45, 073	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 86	22, 640	64, 750	管理費区分：0	
バックホー運転							単 24号 02-03-01 [] [1]	
	WK230060		日	1. 43	65, 980	94, 351	管理費区分：0	
堤防用法肩ブロック(2. 0割用) 1998L×800B×200H(舗装厚5cm)							[] [1]	
	ZZ99*01*01003		個	50	31, 000	1, 550, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	15%	式	1		270, 893	敷・目地モルタル、器具・補助機械等の費用含む 管理費区分：0	
合計						2, 076, 847		
単価						20, 768	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 4号	階段 (川表側)		単位	箇所	単位数量	1	単価 225, 774
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップブロック(水密) 2. 0型 B型 495×997×278 (W=154kg)							
	ZZ99*01*01005		個	10	9, 000	90, 000	管理費区分：0
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 06	38, 800	2, 328	02-03-01 連結部充填・調整コンクリート0. 02+0. 04 管理費区分：0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 5	29, 950	14, 975	02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 1	5, 829	6, 411	02-02-06 均しコンクリート用 管理費区分：0
現場打天端コンクリート	CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	0. 2	73, 280	14, 656	02-02-03 管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 3	78, 660	23, 598	02-02-03 管理費区分：0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 1	29, 950	2, 995	02-03-01 基礎均しコンクリート 管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 3	5, 829	1, 748	02-02-06 基礎均しコンクリート用 管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置	CB226140		m2	5	1, 059	5, 295	02-02-03 管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	0. 8	79, 710	63, 768	02-02-03 管理費区分：0
合計						225, 774	
単価						225, 774	円／箇所

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	階段 (川表側)		単位	箇所	単位数量	1	単価	160, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップブロック(水密) 2.0型 B型 495×997×278 (W=154kg)		ZZ99*01*01005	個	9	9, 000	81, 000	管理費区分：0	
コンクリート		CB240010	m3	0. 04	38, 800	1, 552	02-03-01 連結部充填・調整コンクリート0. 02+0. 02 管理費区分：0	
コンクリート		CB240010	m3	0. 4	29, 950	11, 980	02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0	
型枠		CB240210	m2	0. 9	5, 829	5, 246	02-02-06 均しコンクリート用 管理費区分：0	
吸出し防止材(全面)設置		CB226140	m2	4. 5	1, 059	4, 765	02-02-03 管理費区分：0	
現場打小口止コンクリート		CB226190	m3	0. 7	79, 710	55, 797	02-02-03 管理費区分：0	
合計						160, 340		
単価						160, 340	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 各種, 0. 265m3/10m, 有り, 再生クラッシャ ラン 40～0, 0. 53m3/10m, 各種, 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	17, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝浸透型 縦断用 300×600×2000 Y000300000006			個	5	19, 400	97, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25 (20) W/C<=55% Z230210265			m3	0. 281	22, 800	6, 406	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	0. 636	3, 150	2, 003	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		50	管理費区分：0	
合計						171, 300		
単価						17, 130	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 各種, 0. 275m3/10m, 有り, 再生クラン ヲ 40～0, 0. 55m3/10m, 各種, 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	25, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝浸透型 縦断用300×1000×2000 Y000300000007			個	5	35, 400	177, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25 (20) W/C<=55% Z230210265			m3	0. 292	22, 800	6, 657	管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 66	3, 150	2, 079	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		23	管理費区分：0	
合計						251, 600		
単価						25, 160	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB330550	コンクリート打設	無, 各種, 無, 10m3/日未満, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	30, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	3. 2	36, 210	115, 872	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	7. 4	30, 700	227, 180	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	7. 7	22, 640	174, 328	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)~2 24-12-25(20) W/C<=55% Z230210265								
			m3	104	22, 800	2, 371, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006								
			日	2. 8	52, 400	146, 720	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	11%						[1] []	
			式	1		56, 700	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 092, 000		
単価								
						30, 920	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005			枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	15, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 300用 400×995mm		Z230154005	枚	100	14, 100	1, 410, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						1, 507, 000		
単価						15, 070	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	188, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	110, 500	113, 815	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002	t	1	74, 695. 62	74, 695	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		90	管理費区分 : 0	
合計						188, 600		
単価						188, 600	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821610	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 219
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き・横向き D16 制約無 昼間 Q001679056							管理費区分 : 0	
			箇所	1	1, 219. 92	1, 219		
合 計						1, 219	円／箇所	
単 価						1, 219		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	192, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	110, 500	113, 815	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						192, 500		
単価						192, 500	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 15号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	31%					[1] []	
			式	1		133, 867	管理費区分 : 0	
合計						566, 000		
						5, 660	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252210	ハ°イ°サホ°ト支保・くさび結合支保	ハ°イ°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	5, 746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 9	36, 210	105, 009	管理費区分 : 0	
型わく工	R0133						[] [1]	
			人	5. 3	36, 720	194, 616	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	2. 5	31, 930	79, 825	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	5. 7	22, 640	129, 048	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	13%					[1] []	
			式	1		66, 102	管理費区分 : 0	
合計								
						574, 600		
単価							円／空m3	
						5, 746		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252210	パイポット支保・くさび結合支保	くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120 cm], 標準(1. 0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	4, 052
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
人			1. 4	36, 210	50, 694	管理費区分：0		
型わく工		R0133					[] [1]	
人			1. 3	36, 720	47, 736	管理費区分：0		
とび工		R0106					[] [1]	
人			3. 3	31, 930	105, 369	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] [1]	
人			3. 3	22, 640	74, 712	管理費区分：0		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					[] [1]	
日			0. 5	52, 400	26, 200	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 33%					[1] []	
式			1		100, 489	管理費区分：0		
合計						405, 200		
単価						4, 052	円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 4	31, 930	268, 212	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	27%					[1] []	
			式	1		113, 217	管理費区分 : 0	
合計						532, 900		
						5, 329	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 25号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 20号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 90日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数: 90日					管理費区分 : 0		
L002413001			枚	1	8, 460	8, 460			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分 : 0		
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100			
合計						9, 560			
単価						9, 560	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 8km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1	3, 850	3, 850			
合計									
						3, 850			
単価							円／t		
						3, 850			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	仮置き土土質試験		単位	式	単位数量	1	単価	95, 170
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土粒子の密度試験 3個/試料		Z237010005					管理費区分：0	
試料			1	6, 570	6, 570			
土の含水比試験 3個/試料		Z237010010					管理費区分：0	
試料			1	1, 600	1, 600			
土の粒度試験(1) 沈降分析(ふるい分析含む)		Z237010015					管理費区分：0	
試料			1	15, 600	15, 600			
土の突固め試験(非乾燥法) モルト`径10cm、ランマー25N		Z237010100					管理費区分：0	
試料			1	46, 100	46, 100			
締固めた土のコーン指数試験		ZZ99*01*03002					管理費区分：0	
試料			1	25, 300	25, 300			
合 計						95, 170		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK230060	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	156	7,020		
ハックホリ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		M000202133	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1.52	15,700	23,864		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計						65,980		
単価						65,980	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000006	側溝	自由勾配側溝浸透型 縦断用 300×600×2000	個	19,400	2026	6	確定
Y000300000007	側溝	自由勾配側溝浸透型 縦断用300×1000×2000	個	35,400	2026	6	確定
Y000369001002	連節ブロック	ターブロックⅡ360型 A型 997×997×250(W=367kg)	m2	11,800	2026	6	確定
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2026	6	暫定
Z002128002001	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	5,870	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ガス圧接	D16+D16	箇所	1,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	堤防用法肩ブロック(2.0割用)	1998L×800B×200H(舗装厚5cm)	個	31,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	ステップブロック(水密) 2.0型 B型	495×997×278(W=154kg)	個	9,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	グラウトホール	H=500mm	組	111,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	グラウトホール	H=600mm	組	114,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	グラウトホール	H=700mm	組	117,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	ハイパーマット多段積型	120型(標準・蓋付き) 最上段部	m	7,550	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	ハイパーマット多段積型	120型(標準・蓋付き) 端部用側面壁	枚	2,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	処分費	建設発生土	m3	840	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	締固めた土のコーン指数試験		試料	25,300	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		19,912,724		
河川土工 (0002)	式	1		2,625,567		
掘削工 (0003)	式	1		30,456	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	80		30,456	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	81	376	30,456	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]						
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
盛土工 (0005)	式	1		1,664,496	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	690		183,696	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	688	267	183,696	CB210510	240.29
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分	0
J02 施工数量		20,000m3未満			歩	2026.06 単 2026.06
J03 障害の有無		無し			単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	10.996		29.37	L001005006	
標準構成比			10.87		管理費区分	0
標準単価			6,010		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			6,760		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001	
標準構成比			6.44		管理費区分	0
標準単価			11,200		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			11,500		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114	
標準構成比			46.57		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
土材料 (0007) (P)	m3	620		1,480,800	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂購入費		土材料				
土材料	m3	617	2,400	1,480,800	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,400	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			100 1 2,400		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面整形工 (0008)	式	1		264,300	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0009)	m2	30		27,300	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	28	975	27,300	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	10.094		98.48	Z006702002	
標準構成比			9.48		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.017		0.23		
法面整形(盛土部) (0010)					オプション入力	
	m2	300		237,000	第0005号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形					CB220010 729.97	
	m2	300	790	237,000	管理費区分 0	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 法面締固めの有無		有り			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		埴質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)					L001010007	
	%	11.867		93.75	管理費区分 0	
標準構成比			11.64		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.809	31.34 25,400 22,640	203.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.518	28.1 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.316	16.98 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	12.47	11.94 138	98.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	
残土処理工 (0011)	式	1		666,315	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0012)	m3	190		666,315	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	195	2,577	502,515	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	44.635		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.485		373.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156			
諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0	
処分費 建設発生土	m3	195	840	163,800	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0013)	式	1		15,631,676	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートブロック工（平ブロック張） (0014)	式	1		6,373,080	オプション入力 工種 01:河川工事
現場打基礎コンクリート (0015)	m	37		566,352	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート	m3	7.2	78,660	566,352	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.659	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価	%	22.943	20.75 30,000	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	13.222		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.42			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.048		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.47			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	9.358		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.55			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.119		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C≤60%	%	30.472		23,966	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			29.74 19,750 22,400		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.991	0.97 138 156	779.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.184		145	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		12.9	管理費区分 0
均しコンクリート (0016)	m2	26		121,004	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.6	29,950	77,870	CB240010 27663.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳			コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.029		8.78	管理費区分	0		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.023		2,103	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 22,400			
軽油	%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.003		7.42	管理費区分	0
型枠	m2	7.4	5,829	43,134	CB240210 5104.7 管理費区分	0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分	0
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分	0
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分	0
標準構成比			6.07		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 南部町(旧南部町)	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
平ブロック張 (0017)	m2	189		5,452,744	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	189.2	28,820	5,452,744	CB226030 8508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型（河川景觀に配慮）			
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		無し			
J07 連結金具の有無		有り			
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.504		145.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)
標準構成比			1.57		
標準単価			9,840		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	1.571		452.7	R0102	
			5.97		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.255		361.7	R0125	
			3.64		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ブロック工	%	1.093		315	R0108	
			3.43		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			29,200		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			31,520		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	1.215		350.1	R0114	
			3.39		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,900		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.037		298.9	管理費区分 0
(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	71.854		20,708	Z231315010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.557		160.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	20.909		6,026	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		1.8	管理費区分 0
吸出し防止材(全面)設置 (0018)	m2	220		232,980	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
吸出し防止材(全面)設置	m2	220	1,059	232,980	CB226140	1048.2
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	17.094		181	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.484		841.6	Z231301035	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			765		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分 0	
コンクリートブロック工（平ブロック張） （0019）	式	1		6,202,008	オプション入力 工種 01:河川工事	
現場打基礎コンクリート （0020）	m	12		637,146	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	8.1	78,660	637,146	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.659		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.69			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	22.943	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.222	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.048	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	9.358	9.55 28,300 30,700	7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	10.119		7,959	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.472		23,966	Z230210245 管理費区分	0
			29.74		歩	2026.06 単 2026.06
			19,750		単価地区	南部町(旧南部町)
			22,400		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.991		779.1	Z006702002 管理費区分	0
			0.97		歩	2026.06 単 2026.06
			138		単価地区	南部町(旧南部町)
			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.184		145	管理費区分	0
諸雑費	%	0.004		12.9	管理費区分	0
均しコンクリート (0021)	m2	16		61,909	オプション入力 第0012号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.6	29,950	47,920	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.764	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.023	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.14		940.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	0.804		240.7	Z006702002	
標準構成比			0.77		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.003		7.42		
型枠					CB240210 5104.7	
	m2	2.4	5,829	13,989	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	
	%	62.996		3,672	管理費区分 0	
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	15.533		905.4	管理費区分 0	
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
水抜パイプ (0022)	m	3		1,788	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料費(m)	m	3.3	542	1,788	WB020011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場打基礎コンクリート (0023)	m	27		2,509,254	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	31.9	78,660	2,509,254	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.659		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.69		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	22.943		18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			20.75		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	13.222		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	16.42 25,400 22,640	
土木一般世話役	%	11.048		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.47 31,000 36,210	
特殊作業員	%	9.358		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	9.55 28,300 30,700	
その他(労務)	%	10.119		7,959	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.472		23,966	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			標準構成比	29.74	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			19,750 22,400		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.991	0.97 138 156	779.1	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.184		145	管理費区分	0
諸雑費	%	0.004		12.9	管理費区分	0
均しコンクリート (0024)	m2	42		156,683	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	4.2	29,950	125,790	CB240010 管理費区分	27663.0 0
J01 構造物種別 J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 コンクリート規格 J04 設計日打設置 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.764	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(機械)		%	0.029		8.78	管理費区分 0			
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.023	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.14	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.766		828.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.76			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
18-8-40 W/C<=60%			78.96			
標準構成比			20,400			
標準単価			22,400			
地区単価						
軽油	%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.77			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.003		7.42	管理費区分 0	
型枠	m2	5.3	5,829	30,893	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
水抜パイプ (0025)	m	9		4,715	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料費(m)	m	8.7	542	4,715	WB020011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平ブロック張 (0026)	m2	143		2,049,150	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張		m2	142.5	14,380	2,049,150	CB226030 8508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量			150kg/個以上			
J02 平ブロック規格			300kgf/m2以上			
J03 裏込材規格			不要			
J05 遮水シート規格			不要			
J06 吸出し防止材の有無			無し			
J07 連結金具の有無			有り			
J08 連結金具10m2当り使用量			5.0個を超え15.0個以下			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		%	1.01		145.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊						
標準構成比				1.57		
標準単価				9,840		
地区単価				10,700		
普通作業員		%	3.148		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.97		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	2.515		361.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)
標準構成比				3.64		
標準単価				31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ﾌﾞﾛｯｸ工		%	2.191		315	R0108			
						管理費区分	0		
標準構成比				3.43		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				29,200		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				31,520		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	2.435		350.1	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				3.39		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,900		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.079		298.9	管理費区分	0		
連結ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｰﾌﾞﾛｯｸII)		%	66.088		9,503	Z231312005			
950×950×220mm						管理費区分	0		
				59.38		歩	2026.06	単	2026.06
標準構成比						単価地区	南部町(旧南部町)		
標準単価				5,050		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				9,500		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	1.117		160.6	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.67 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	19.403		2,790	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		2.8	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置 (0027)	m2	182		192,738	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吸出し防止材(全面)設置	m2	182	1,059	192,738	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			19.38			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.41	2.95 31,000 36,210	36.11	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.484	77.67 740 765	841.6	Z231301035 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分	0
トレンシ工 (0028)	m	39		588,625	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 m 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 最上段部	m	38.6	13,050	503,730	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 最上段部	m	10	7,550	75,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
割栗石 150-200mm	m3	5.7	5,550	31,635	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.97	22,640	21,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	0.28	4,770	1,335	M000202019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		70	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイパーマット多段積型 120型(標準・蓋付き) 端部用側面壁	枚	3	2,600	7,800	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出し防止材(全面)設置	m2	72.8	1,059	77,095	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.95			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.484		841.6	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			77.67			
標準構成比			740			
標準単価			765			
地区単価						
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分 0	
護岸付属物工 (0029)	式	1		1,667,670	オプション入力 工種 01:河川工事	
法肩ブロック (0030)	m	80		1,667,670	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
堤防用法肩ブロック	m	80.3	20,768	1,667,670	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.43	36,210	51,780	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ブロック工	人	1.43	31,520	45,073	R0108 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	2.86	22,640	64,750	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ運転	日	1.43	65,980	94,351	WK230060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
堤防用法肩ブロック(2.0割用) 1998L×800B×200H(舗装厚5cm)	個	50	31,000	1,550,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		270,893	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=15.000%					
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (0031)	式	1		1,002,804	オプション入力 工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
接続ブロック張 (0032)	m2	64		1,002,804	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
連節ブロック張	m2	64.2	15,620	1,002,804	CB226040 13619.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 連結方式 J04 遮水シート規格 J05 吸出し防止材の有無		150kg/個以上 連結金具 不要 有り			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.929	0.98 9,840 10,700	145.1	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.052	6.43 29,200 31,520	945.2	R0108 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.925		613.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.15 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	2.603		406.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.35 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	2.546		397.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.5 31,000 36,210			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	1.952		304.8	管理費区分 0	
連節ブロック ターブロックⅡ360型 A型 997×997×250(W=367kg)	%	75.582		11,805	Y000369001002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)	
			73.46 10,000			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.381	5.97 740 765	840.5	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.025	1.04 138 156	160.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		2	管理費区分 0
階段工 (0033)	式	1		386,114	オプション入力 工種 01:河川工事
階段（川表側） (0034)	箇所	1		225,774	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
階段（川表側）		箇所	1	225,774	225,774	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ステップブロック(水密) 2.0型 B型 495×997×278(W=154kg)		個	10	9,000	90,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	0.06	38,800	2,328	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員		%	18.79	22.25	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				25,400		
標準単価				22,640		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.19			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員	%	7.904		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.69			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	1.903		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228		23,751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			58.85			
			20,400			
			22,400			
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.5	29,950	14,975	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.85			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.023		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.53			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			2.91			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.766	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.963	1.75 28,900 35,090	587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097	78.96 20,400 22,400	23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.804	0.77	240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.003		7.42	管理費区分	0
型枠	m2	1.1	5,829	6,411	CB240210 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	5104.7 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート	m3	0.2	73,280	14,656	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.373	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	24.111	21.93 30,000	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	12.105		8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.12			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.257		8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.113		5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	8.83		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	32.702		23,963	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			32.1 19,750 22,400		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.503		1,101	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.48 138 156			
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	0.3	78,660	23,598	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.659		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.69 9,840 10,700			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	22.943		18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.75			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
普通作業員	%	13.222		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.42			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	11.048		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.47			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	9.358		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.55			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.119		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.472		23,966	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.74			
標準単価			19,750			
地区単価			22,400			
軽油	%	0.991		779.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.97			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.184		145	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		12.9	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.1	29,950	2,995	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類			一般養生			
J06 圧送管延長距離区分			延長無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.764	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.023	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.14	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.766	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.75		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
その他(労務)		%	0.411		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
18-8-40 W/C<=60%				78.96		
標準構成比				20,400		
標準単価				22,400		
地区単価						
軽油		%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.77		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.003		7.42	管理費区分 0
型枠						CB240210 5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.3	5,829	1,748	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置	m2	5	1,059	5,295	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 19.38 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.95 標準単価 31,000 地区単価 36,210			
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.484		841.6	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			標準構成比 77.67 標準単価 740 地区単価 765			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.012		0.29	管理費区分 0			
現場打小口止コンクリート		m3	0.8	79,710	63,768	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40					
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.815	1.83 9,840 10,700	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
普通作業員		%	17.71	21.77 25,400 22,640	14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
型わく工		%	23.951	21.44	19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
標準構成比									

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.257	10.56 31,000 36,210	8,973	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.771	5.83 28,300 30,700	4,600	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.419		6,711	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.06	29.04 19,750 22,400	23,960	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.011	0.98 138 156	805.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.1	管理費区分 0	
階段（川裏側） (0035)	箇所	1		160,340	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
階段（川表側）	箇所	1	160,340	160,340	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ステップブロック(水密) 2.0型 B型 495×997×278(W=154kg)	個	9	9,000	81,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	0.04	38,800	1,552	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	18.79		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	7.904		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.903		738.2	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228		23,751	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			22,400			
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分	0
コンクリート	m3	0.4	29,950	11,980	CB240010 27663.0 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類			一般養生			
J06 圧送管延長距離区分			延長無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比			3.85			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.029		8.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.023		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.53			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.91			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.76			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			1.75			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			78.96 20,400 22,400			
軽油	%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			0.77 138 156			
諸雑費	%	0.003		7.42	管理費区分	0
型枠	m2	0.9	5,829	5,246	CB240210 5104.7 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置	m2	4.5	1,059	4,765	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	17.094		181	R0102	
			19.38		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			25,400		単価地区	南部町(旧南部町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125	
			2.95		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			31,000		単価地区	南部町(旧南部町)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出防止材	%	79.484		841.6	Z231301035	
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上					管理費区分	0
			77.67		歩 2026.06	単 2026.06
			740		単価地区	南部町(旧南部町)
			765		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分	0
現場打小口止コンクリート					CB226190	72749.0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.7	79,710	55,797	管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.815		1,447	管理費区分 0	
標準構成比			1.83		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	17.71		14,116	R0102	
標準構成比			21.77		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	23.951		19,091	R0133	
標準構成比			21.44		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.257		8,973	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.56 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.771	5.83 28,300 30,700	4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	8.419		6,711	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.06	29.04 19,750 22,400	23,960	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.011	0.98 138 156	805.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		6.1	管理費区分 0	
付帯道路工 (0036)	式	1		1,655,481	オプション入力	
作業土工 (0037)	式	1		682,298	オプション入力 工種 01:河川工事	
床掘り (0038)	m3	270		76,095	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	267	285	76,095	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			22.47			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			23.66 138 156			
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0	
埋戻し (0039)	m3	140		454,848	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	138	3,296	454,848	CB210410 3339.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	27.947	25.42	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,300		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
標準構成比				8.82		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				35,090		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
標準構成比				2.72		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001
標準構成比				0.83		管理費区分 0
標準単価				154		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				150		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分 0
排水層						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	m3	9		118,016	第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	8.5	3,296	28,016	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンバ 及び バレンマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			53.26			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.42			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.82			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.72			
標準構成比						
標準単価			138			
地区単価			156			
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
単粒度碎石 5号20-13mm	m3	8.5	5,870	49,895	Z002128002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出し防止材設置	m2	38.6	1,039	40,105	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.56	18.8 25,400 22,640	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	3.833		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.32			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上					Y001006000001	
	%	79.59		826.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			77.88			
標準単価			740			
地区単価			765			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.017		1.11		
敷砂利 (0041)					オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	4		33,339		
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	
	m3	3.6	6,111	21,999	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工幅員					2.5m未満	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分	0
標準単価			1,560		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			1,590		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002	
標準構成比			0.23		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	3.6	3,150	11,340	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 (0042)	式	1		206,857	オプション入力 工種 01:河川工事	
上層路盤(車道・路肩部) (0043)	m2	203		206,857	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	203	1,019	206,857	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 材料		路盤材(砕石各種)			歩 2026.06 単 2026.06	
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			単価地区 南部町(旧南部町)	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.005	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.681	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.686	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.015		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比	%	12.405	16.31	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.334	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.615	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.197	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.605		36.7	管理費区分 0	
クラッシュアラン					Z002120001	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	63.686	47.84 240,000 5,100	648.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.145	3.03 138 156	21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.621		6.32	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.94	管理費区分 0	
側溝工 (0044)	式	1		766,326	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
自由勾配側溝 (0045)	m	34		639,154	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	29.8	17,130	510,474	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 南部町(旧南部町)	
J04 基礎コンクリートの種類		各種			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.265m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クランシャラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.53m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		各種				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	
	m	4.5	25,160	113,220	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		各種			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.275m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランシャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.55m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		各種				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
コンクリート打設					WB330550	
	m3	0.5	30,920	15,460	管理費区分 0	
J01 現場コンクリートポンプ使用の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 生コンクリートの規格		各種			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 生コンクリート割増額の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 作業区分		10m3/日未満			豪雪割増	
J05 養生方法		一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 ラブテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝蓋 (0046)		枚	32		127,172	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	28	2,389	66,892	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	4	15,070	60,280	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
樋門・樋管 (0047)		式	1		8,911,754	
樋門・樋管本体工 (0048)		式	1		7,820,989	
作業土工						工種 02:河川・道路構造物工事

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0049)	式	1		166,176		
埋戻し (0050)	m3	290		166,176	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	288	577	166,176	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上				
フルドーザ〔普通〕 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.773	34.36 26,000 26,000	177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.489	8.59 8,800 9,710	49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	43.138	39.67 28,900 35,090	249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	17.595	17.38 138 156	101.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.08	管理費区分 0
矢板工 (0051)	式	1		125,511	工種 02:河川・道路構造物工事
矢板頭部鉄筋 (0052)	t	0.05		125,511	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.045	188,600	8,487	WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 施工規模		10t未満			単価地区	南部町(旧南部町)
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J06 トンネル内作業の補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 法面作業の補正		無			単価補正	
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
ﾌﾚｰ溶接工	箇所	96	1,219	117,024	WB821610	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 時間的制約の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 溶接方法		K型			単価地区	南部町(旧南部町)
J04 溶接姿勢		下向き・横向き			労調係数	1.000 00-00 0
J06 鉄筋径(K型)		D16			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
函渠工 (0053)	式	1		6,159,297	工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリート (0054)	m2	49		177,729	オプション入力	
					第0033号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5	29,950	149,750	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.023		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 22,400			
軽油	%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.77		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	138		単価地区 南部町(旧南部町)
			地区単価	156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.003		7.42	管理費区分 0
型枠		m2	4.8	5,829	27,979	CB240210 5104.7
						管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	62.996		3,672	R0133
						管理費区分 0
			標準構成比	58.78		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	30,000		単価地区 南部町(旧南部町)
			地区単価	36,720		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102
						管理費区分 0
			標準構成比	19.9		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	25,400		単価地区 南部町(旧南部町)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		6.07			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート (0055)	m3	76		2,050,272	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート(場所打函渠)	m3	75.6	27,120	2,050,272	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 生コンクリート規格	土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)			
	J02 養生工の種類	一般養生				
	J03 圧送管延長距離区分	延長無し				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					M000903010	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.972	2.05 52,800 55,900	534.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.019		5.21	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.927	7.32 25,400 22,640	1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.149	2.18 28,300 30,700	582.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.995	1.88 31,000 36,210	540.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	1.291		349.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.17		
			28,900		
			35,090		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.461		125.1	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	85.824		23,268	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			84.52		
			20,400		
			22,800		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.359		97.45	
			0.35		
			138		
			156		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.003		9.34	
鉄筋 (0056)	t	4.98		981,647	オプション入力 第0035号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	2.88	194,500	560,160	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	2.095	192,500	403,287	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
ガス圧接 D16+D16	箇所	14	1,300	18,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
目地板 (0057)	m2	5		42,673	オプション入力	
					第0036号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
目地板	m2	4.5	9,483	42,673	CB224710	4077.3
					管理費区分	0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=20			単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	18.149		1,721	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.396		796.2	R0125	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.133		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚20mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.312	35.6 1,190 5,700	6,952	Z004150002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
止水板 (0058)	m	11		32,178	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
止水板	m	11.1	2,899	32,178	CB224810 2958.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 止水板の種類		CC(塩ビ製)200*5				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	37.496		1,087	R0102	
			41.22		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			25,400		単価地区	南部町(旧南部町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	17.475		506.6	R0125	
			14.66		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			31,000		単価地区	南部町(旧南部町)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
塩ビ止水板 CC 200×5	%	45.016		1,305	Z004752013	
			44.12		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			1,220		単価地区	南部町(旧南部町)
			1,220		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.4	管理費区分	0
型枠					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0059)	m2	210		2,026,908	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	213	9,516	2,026,908	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	55.96	52.18 30,000 36,720	5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	14.502	18.58 25,400 22,640	1,380	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.169		1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.89			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0	
足場 (0060)	掛m2	120		650,900	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場工	掛m2	115	5,660	650,900	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		手摺先行型枠組足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
支保					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
(0061)		空m3	40		196,990	第0040号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
パイポット支保・くさび結合支保		空m3	23	5,746	132,158	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 支保工法			パイポット支保					
J02 総設置数量			V<=40空m3					
J03 支保耐力(コンクリート厚)			f<=40kN/m2[t<=120cm]					
パイポット支保・くさび結合支保		空m3	16	4,052	64,832	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 支保工法			くさび結合支保					
J03 支保耐力(コンクリート厚)			f<=40kN/m2[t<=120cm]					
J04 ラフレックレン賃料補正			標準(1.0)					
川表翼壁工 (0062)		式	1		641,514	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事		
均しコンクリート (0063)		m2	14		51,839	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.4	29,950	41,930	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.764	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員		%	7.023	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.91 31,000 36,210		
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.76 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.75 28,900 35,090		
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097		23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 標準単価 地区単価	78.96 20,400 22,400		

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.804		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.77			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.003		7.42	管理費区分 0	
型枠	m2	1.7	5,829	9,909	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		58.78			
	標準単価		30,000			
	地区単価		36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)	
	標準構成比		19.9			
	標準単価		25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート (0064)	m3	9		249,504	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(場所打函渠)	m3	9.2	27,120	249,504	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)		歩 2026.06 単 2026.06
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 圧送管延長距離区分		延長無し			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.972	2.05 52,800 55,900	534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.019		5.21	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.927	7.32 25,400 22,640	1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.149	2.18 28,300 30,700	582.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比	%	1.995	1.88	540.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.291		349.9	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.17 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.461		125.1	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	85.824		23,268	Z230210265 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			84.52 20,400 22,800			
軽油	%	0.359		97.45	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.35 138 156			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.003		9.34	管理費区分 0	
鉄筋 (0065)	t	0.47		91,804	オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.472	194,500	91,804	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
型枠 (0066)	m2	26		248,367	オプション入力 第0044号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	26.1	9,516	248,367	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	55.96	52.18	5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	14.502	18.58	1,380	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.169	11.89	1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	17.34		1,650	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0	
川裏柵工 (0067)	式	1		728,491	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリート (0068)	m2	7		25,628	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.7	29,950	20,965	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			3.85			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分	0
普通作業員	%	7.023		2,103	R0102 管理費区分	0
			8.53		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	南部町(旧南部町)
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分	0
			2.91		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	南部町(旧南部町)
標準単価			31,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,210		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.766		828.2	R0101 管理費区分	0
			2.76		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	南部町(旧南部町)
標準単価			28,300		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.963		587.7	R0114 管理費区分	0
			1.75		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	南部町(旧南部町)
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.411		123	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%		%	80.097		23,984	管理費区分	0		
標準構成比				78.96		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,400		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				22,400		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.804		240.7	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.77		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				138		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.003		7.42	管理費区分	0		
型枠		m2	0.8	5,829	4,663	CB240210	5104.7		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.06	単	2026.06
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	62.996		3,672	単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート (0069)	m3	6		191,394	オプション入力 第0046号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート	m3	6.3	30,380	191,394	CB240010	27663.0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			歩 2026.06 単	2026.06
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			単価地区	南部町(旧南部町)
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.711		1,127	M000903010	
標準構成比			3.85		管理費区分	0
標準単価			52,800		歩 2026.06 単	2026.06
地区単価			55,900		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分	0
普通作業員	%	6.924		2,103	R0102	
標準構成比			8.53		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.06 単	2026.06
地区単価			22,640		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.096		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.91			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	2.727		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.76			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	1.935		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.75			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
その他(労務)	%	0.405		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	80.376		24,412	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		78.96			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				20,400 22,800		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	0.793		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.77 138 156		
諸雑費		%	0.004		9.42	管理費区分 0
鉄筋 (0070)		t	0.36		69,379	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]		t	0.232	194,500	45,124	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			
J02 規格・仕様区分			一般構造物			
J03 施工規模			10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 夜間作業補正			無			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）			単価補正	
鉄筋工〔市場単価〕	t	0.126	192,500	24,255	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				
型枠 (0071)	m2	26		295,012	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	26.2	11,260	295,012	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.66			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.14			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.51			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
足場 (0072)	掛m2	30		143,631	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 掛m2	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場工	掛m2	25	5,660	141,500	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		手摺先行型枠組足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
足場工	掛m2	0.4	5,329	2,131	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		単管足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
支保 (0073)	空m3	0.6		3,447	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ハ°イ°サホ°ト支保・くさび結合支保	空m3	0.6	5,746	3,447	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 支保工法		ハ°イ°サホ°ト支保			
J02 総設置数量		V<=40空m3			
J03 支保耐力(コンクリート厚)		f<=40kN/m2[t<=120cm]			
付属物設置工 (0074)	式	1		688,524	
点検施設工 (0075)	式	1		21,420	工種 14:河川維持工事
ステップ (0076)	本	7		21,420	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	7	3,060	21,420	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウトホール工					工種 14:河川維持工事

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0077)		式	1		478,788		
クォウトホール (0078)		組	4		478,788	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
沈下板設置・クォウト管設置		組	4	6,447	25,788	CB322510 5943.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員		%	99.984		6,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				100 28,300 30,700			
諸雑費		%	0.016		1	管理費区分 0	
クォウトホール H=500mm		組	2	111,000	222,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ゲラウトホ-ル H=600mm	組	1	114,000	114,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ゲラウトホ-ル H=700mm	組	1	117,000	117,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管理橋受台工 (0079)	式	1		188,316	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリ-ト (0080)	m2	1		5,909	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1	29,950	2,995	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.764		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.023		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.14		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			2.91		

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.766	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.963	1.75 28,900 35,090	587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.411		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	80.097	78.96 20,400 22,400	23,984	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.804		240.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.003		7.42	管理費区分 0	
型枠	m2	0.5	5,829	2,914	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.07			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート (0081)	m3	0.3		9,114	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.3	30,380	9,114	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			単価地区 南部町(旧南部町)	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増	
J05 養生工の種類		一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.711	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.029		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.924	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.096	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.727	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	1.935		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.75			
			28,900			
			35,090			
その他(労務)	%	0.405		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	80.376		24,412	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			78.96			
			20,400			
			22,800			
軽油	%	0.793		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			138			
			156			
諸雑費	%	0.004		9.42	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋 (0082)	t	0.02		3,695	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.019	194,500	3,695	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
型枠 (0083)	m2	2		22,520	オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	2	11,260	22,520	CB240210 10100.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
足場 (0084)	掛m2	30		143,631	オプション入力 第0057号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	25	5,660	141,500	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		手摺先行型枠組足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
足場工	掛m2	0.4	5,329	2,131	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
支保 (0085)	空m3	0.6		3,447	オプション入力 第0058号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイポット支保・くさび結合支保	空m3	0.6	5,746	3,447	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 支保工法		パイポット支保				
J02 総設置数量		V<=40空m3				
J03 支保耐力(コンクリート厚)		f<=40kN/m2[t<=120cm]				
仮設工 (0086)	式	1		402,241		
工事用道路工 (0087)	式	1		402,241	工種 99:	
敷鉄板 (0088)	m2	269		402,241	オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	269.4	464	125,001	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分		設置・撤去				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	29	9,560	277,240	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		90日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0089)	式	1		28,824,478	
共通仮設 (0090)	式	1		3,665,934	
共通仮設費 (0091)	式	1		953,934	
運搬費 (0092)	式	1		497,764	工種 99:
仮設材運搬費 (0093)	t	46.5		497,764	第0060号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	46.52	3,850	179,102	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			26.8km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	46.52	3,850	179,102	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			26.8km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の積込み取卸し費		t	46.52	3,000	139,560	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						
技術管理費 (0094)		式	1		95,170	工種 99:			
土質等試験費 (0095)		式	1		95,170	オプション入力 第0061号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮置き土土質試験	式	1		95,170	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	1	6,570	6,570	Z237010005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土の含水比試験 3個/試料	試料	1	1,600	1,600	Z237010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土の粒度試験(1) 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	1	15,600	15,600	Z237010015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土の突固め試験(非乾燥法) モールド径10cm、ランマー25N	試料	1	46,100	46,100	Z237010100	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
締固めた土のコーン指数試験	試料	1	25,300	25,300	ZZ99*01*03002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場環境改善費 (0096)	式	1		361,000		
現場環境改善費（率計上） (0097)	式	1		361,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0098)	式	1		2,712,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0099)	式	1		32,490,412	
現場管理費 (0100)	式	1		10,848,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0101)	式	1		43,338,412	
一般管理費等 (0102)	式	1		8,201,588	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0103)	式	1		51,540,000	
消費税額及び地方消費税額 (0104)	式	1		5,154,000	
工事費計 (0105)	式	1		56,694,000	

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広域 第9-5号

設計書番号 508-030-0075

馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字大向 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 門		
	製作工	1	式
	据付工	1	式
設計額	12, 540, 000 円 (内消費税 1, 140, 000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工							
		式	1		5,221,948		
小形水門製作							
		式	1		3,518,135		
水門設備							
		式	1		3,518,135		
扉体(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) 純径間1.4m ・有効高1.4m 設計水深2.35m						内 1号
		門	1		1,019,260		
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) 片側側部戸 当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35m						内 2号
		門分	1		520,975		
開閉装置(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) ラック式						内 3号
		門分	1		1,977,900		
鋼製付属設備							
		式	1		1,703,813		
付属設備							
		式	1		1,356,613		
階段	区分A						内 4号
		基	1		356,913		
操作台防護柵	区分C						内 5号
		基	1		379,124		
川表胸壁防護柵	区分C						内 6号
		基	1		132,066		
川裏防護柵	区分C						内 7号
		基	1		488,510		
工場塗装工(機械)							
		式	1		347,200		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装(階段)		溶融亜鉛メッキ						内 8号
			t	0.4		120,900		
工場塗装(防護柵)		溶融亜鉛メッキ						内 9号
			t	0.7		226,300		
間接労務費								
			式	1		863,000		
純製作費								
			式	1		6,084,948		
工場管理費								
			式	1		676,000		
製作原価								
			式	1		6,760,948		
据付工								
			式	1		1,303,515		
小形水門輸送工								
			式	1		234,000		
輸送工								
			式	1		234,000		
小形水門輸送								内 10号
			式	1		234,000		
小形水門設備据付								
			式	1		789,347		
小形水門据付工								
			式	1		789,347		
据付(小形水門)		プレートゲート構造スライドゲート 純径間1.4m・有効高1.4m						内 11号
			式	1		624,866		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費(水門設備)		小形水門設備						内 12号
			式	1		164,481		
鋼製付属設備据付								
			式	1		280,168		
鋼製付属設備据付工								
			式	1		280,168		
据付(鋼製付属設備)		区分A						内 13号
			式	1		90,069		
据付(鋼製付属設備)		区分C						内 14号
			式	1		150,115		
直接経費								内 15号
			式	1		39,984		
直接工事費								
			式	1		1,303,515		
共通仮設								
			式	1		258,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		258,000		
純工事費								
			式	1		1,561,515		
現場管理費								
			式	1		341,000		
据付間接費								
			式	1		444,000		
据付工事原価								
			式	1		2,346,515		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計技術費								
		式	1		280,000			
工事原価								
		式	1		9,387,463			
一般管理費等								
		式	1		2,012,537			
工事価格								
		式	1		11,400,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,140,000			
工事費計								
		式	1		12,540,000			

主工種 A6:水門設備（小形水門）

主たる工種：水門設備（小形水門）

対象工事費	1, 303, 515	直接工事費	1, 303, 515	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		

対象工事費に含まれる全処分費額	0
-----------------	---

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費））
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3, 0 0 0万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額	1, 303, 515
----------	-------------

共通仮設費（率分）	率（補正前）	19. 81%
	施工地域等補正	1. 0
	除雪工事補正	1. 00
	ICT施工補正	1. 0
	率（補正後） 週休2日 補正なし	19. 81%
	計上額	258, 000

共通仮設費内訳

主工種 A6:水門設備（小形水門）

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費計					258,000

現場管理費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

純工事費	1,561,515	直接工事費	1,303,515	共通仮設費	258,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2		0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分7		0	（支給品 製作品・機器単体費）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費 （＋）		0			
無償貸付機械評価額 （＋）		0			
現場管理費対象純工事費		1,561,515			
現場管理費	率（補正前）	21.89%			
	施工地域等補正	1.0			
	施工時期補正	0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 補正なし	21.89%			
	計上額	341,000			

間接労務費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

直接労務費	1,438,800		
管理費区分 8	1,438,800	(直接労務費)	
間接労務費対象額	1,438,800		
間接労務費計	863,000		
機械設備名	間接労務費対象額	間接労務费率	計上額
A4:鋼製付属設備	752,100	60.00%	451,000
A6:水門設備（小形水門）	686,700	60.00%	412,000

工場管理費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

純製作費 6,084,948

非対象額計（一） 3,376,614

管理費区分6，A，B，C，D	1,262,923	（材料費 鋼材）
管理費区分E，F	135,791	（材料費 鋼材除く）
管理費区分3	1,977,900	（機器単体費）
管理費区分L	0	（輸送費）
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）

工場管理費対象純製作費 2,708,334

工場管理費計 676,000

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計上額
A4:鋼製付属設備	1,550,447	25.00%	387,000
A6:水門設備（小形水門）	1,157,887	25.00%	289,000

間接労務費計 863,000

据付間接費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

対象額（＋）		
管理費区分 4	556,160	（据付間接費対象労務費）
管理費区分W	0	（その他据付間接費対象額）
据付間接費対象額		
556,160		
据付間接費		
率	80.00%	
計上額	444,000	

設計技術費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

対象工事費	9,107,463	製作原価	6,760,948	据付工事原価	2,346,515
非対象額計（－）			0		
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分7			0	（支給品（製作品／機器単体費））	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費額）	
管理費区分M			0	（設計技術費のみ非対象額）	
対象額 支給品費 （＋）			0		
設計技術費対象額			9,107,463		
設計技術費 率			3.08%		
	計上額		280,000		

一般管理費等（当初）

主工種 A6:水門設備（小形水門）

工事原価	9,387,463	
非対象額計（－）	0	
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価	9,387,463	
率（補正前）	25.78%	
前払金支出割合による補正係数	1.00	
財団法人等による補正係数	1.00	
機器単体費補正係数	0.83	
工事原価に占める機器単体費	1,977,900	
工事原価に占める機器単体費の比率	0.21	
率（補正後）	21.40%	
（当初一般管理費対象額）	9,387,463	
契約保証に係る補正值	0.04%	
一般管理費等	2,012,537	
業務委託料	0	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A6:水門設備（小形水門）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 A6:水門設備（小形水門）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			1,303,515
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,303,515
	共通仮設費（率分）	1,303,515	19.81	258,000
現場管理費対象純工事費				1,561,515
	現場管理費	1,561,515	21.89	341,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
間接労務費				863,000
	間接労務費（A4:鋼製付属設備）	752,100	60.00	451,000
	間接労務費（A6:水門設備（小形水門））	686,700	60.00	412,000
	直接労務費	1,438,800		863,000
据付間接費対象工事費				556,160
	据付間接費	556,160	80.00	444,000
純製作費				6,084,948
	工場管理費（A4:鋼製付属設備）	1,550,447	25.00	387,000
	工場管理費（A6:水門設備（小形水門））	1,157,887	25.00	289,000
設計技術費対象工事費				9,107,463
	設計技術費	9,107,463	3.08	280,000
工事原価計				9,387,463
	一般管理費等	9,387,463	21.40	2,012,537
	業務委託費			0
工事価格				11,400,000
消費税等相当額				1,140,000
工事費計				12,540,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	扉体(小形水門)		プレートカータ構造スライドゲート(四方水密) 純径間 1.4m・有効高1.4m 設計水深2.35m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費(水門)標準								単 1号
			式	1		406,324		管理費区分：0
副部材費(率計上)水門		扉体,プレートカータ構造スライドゲート(小形),SUS製,406324円						単 2号 85-02-01
WH800100			式	1		36,569		管理費区分：0
部品費(率計上)水門		扉体,プレートカータ構造スライドゲート(小形),SUS製,406324円						単 3号 85-02-01
WH605100			式	1		20,316		管理費区分：0
扉体部品費(積上)								単 4号
	*		式	1		35,116		管理費区分：F
扉体補助材料費								
	ZH20060001		式	1		57,576		管理費区分：6
労務費(扉体)[水門]		補正しない,プレートカータ構造スライドゲート(小形),263.8kg,263.8kg,1.4m,1.4m,四方水密,1門						単 5号 85-02-01
WF110200			門	1	425,100	425,100		管理費区分：0
工場塗装(水門)標準		扉体,小形(プレートカータ構造ローラ・スライド),SUS鋼,425100円						単 6号 85-02-01
WF604500			式	1		38,259		管理費区分：0
合計						1,019,260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) 片側側部戸当り高さ3. 2m 純径間1. 4m 設計水深2. 35m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費(水門)標準	戸当り, プレートゲート構造スライド(小形), 四方, 2. 35m, 9. 2m, ステンレス 新切18cr						単 7号 85-02-01
WH200100		式	1		197, 424		管理費区分 : 0
副部材費(率計上)水門	戸当り, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 197424円						単 8号 85-02-01
WH800100		式	1		11, 845		管理費区分 : 0
部品費(率計上)水門	戸当り, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 197424円						単 9号 85-02-01
WH605100		式	1		1, 974		管理費区分 : 0
戸当り補助材料費							
ZH20060001		式	1		27, 204		管理費区分 : 6
労務費(戸当り)[水門]	補正しない, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 3. 2m, 1. 4m, 四方水密, 1門						単 10号 85-02-01
WF110400		門	1	261, 600	261, 600		管理費区分 : 0
工場塗装(水門)標準	戸当り, 小形(プレートゲート構造ローラ・スライド), 261600円						単 11号 85-02-01
WF604500		式	1		20, 928		管理費区分 : 0
合計					520, 975		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	開閉装置(小形水門)		プレートゲート構造スライトゲート(四方水密) ラック式					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開閉装置機器単体費								単 12号
*			式	1		1,977,900		管理費区分：3
合計						1,977,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	階段	区分A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費							単 13号
*		式	1		74, 008		管理費区分 : 0
部品費							単 14号
*		式	1		44, 384		管理費区分 : 6
製作補助材料費	鋼製付属設備, 74008円						単 15号 85-02-01
WF870100		式	1		9, 621		管理費区分 : 0
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 0. 4t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)						単 16号 85-18-01
WF190100		基	1	228, 900	228, 900		管理費区分 : 0
合計					356, 913		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	操作台防護柵	区分C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費							単 17号
*		式	1		62, 765		管理費区分 : 0
部品費							単 18号
*		式	1		112, 000		管理費区分 : 6
製作補助材料費	鋼製付属設備, 62765円						単 19号 85-02-01
WF870100		式	1		8, 159		管理費区分 : 0
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 3t, 標準(鋼材400N・500N使用)						単 20号 85-18-01
WF190100		基	1	196, 200	196, 200		管理費区分 : 0
合計					379, 124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	川表胸壁防護柵	区分C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費							単 21号
*		式	1		10, 236		管理費区分 : 0
部品費							単 22号
*		式	1		22, 400		管理費区分 : 6
製作補助材料費	鋼製付属設備, 10236円						単 23号 85-02-01
WF870100		式	1		1, 330		管理費区分 : 0
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 1t, 標準(鋼材400N・500N使用)						単 24号 85-18-01
WF190100		基	1	98, 100	98, 100		管理費区分 : 0
合計					132, 066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	川裏防護柵	区分C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費							単 25号
*		式	1		83, 549		管理費区分 : 0
部品費							単 26号
*		式	1		165, 200		管理費区分 : 6
製作補助材料費	鋼製付属設備, 83549円						単 27号 85-02-01
WF870100		式	1		10, 861		管理費区分 : 0
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 4t, 標準(鋼材400N・500N使用)						単 28号 85-18-01
WF190100		基	1	228, 900	228, 900		管理費区分 : 0
合計					488, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	工場塗装(階段)		溶融亜鉛メッキ							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装費 溶融亜鉛メッキ			ZZ99*01*04001							管理費区分：0
					t	0.39	310,000	120,900		
合計										
								120,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	工場塗装(防護柵)		溶融亜鉛メッキ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装費 溶融亜鉛メッキ		ZZ99*01*04001						管理費区分：0
			t	0. 73	310, 000	226, 300		
合計						226, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレート・ゲート・ローラ・スライト)	1. 96, 296km						単 29号 85-01-02
WF900100		式	1		234, 000		管理費区分 : 0
合計					234, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	据付(小形水門)	プレートカッター構造スライダゲート 純径間1.4m・有効高1.4m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートカッター構造スライダゲート(小形), 無, 424368円						単 30号 85-02-01
WH810100		式	1		12, 731		管理費区分 : 0
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 424368円						単 31号 85-02-01
WF870300		式	1		6, 365		管理費区分 : 0
据付(水門)	補正しない, プレートカッター構造スライダゲート(小形), 全体, 1.4m, 1.4m, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無						単 32号 85-02-01
WF311100		門	1	416, 080	416, 080		管理費区分 : 0
労務費(二次コンクリート及び型枠費)	1.4m3						単 33号 85-02-01
WF756200		門	1	189, 690	189, 690		管理費区分 : 0
合計					624, 866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	直接経費(水門設備)	小形水門設備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型16t吊, 戸当り有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型16t吊, 開	門	1	164, 481	164, 481		単 34号 85-02-01 管理費区分 : 0
WF713600							
合計					164, 481		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	据付(鋼製付属設備)	区分A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 90936円	式	1		909		単 35号 85-02-01 管理費区分 : 0
WF870300							
鋼製付属設備据付	補正しない, A, 0. 4t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		89, 160		単 36号 85-18-01 管理費区分 : 0
WF390100							
合計					90, 069		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	据付(鋼製付属設備)	区分C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 151560円						単 37号 85-02-01
WF870300		式	1		1, 515		管理費区分 : 0
鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 8t, 無, 無, 無						単 38号 85-18-01
WF390100		式	1		148, 600		管理費区分 : 0
合計					150, 115		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(鋼製付属)	有, トラッククレーン 油圧式4. 9t, 1日, 無, 無						単 39号 85-18-01
WF719500		式	1		39, 984		管理費区分 : 0
合計					39, 984		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	主要部材費(水門)標準		単位	式	単位数量	1	単価	406, 324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スキップレート(水門) SUS製 WH200102		ステンレス 新切18cr					単 40号 85-02-01	
			kg	139	816	113, 424	管理費区分 : 6	
桁(水門) SUS製 WH200104		プレートガード構造スライト(小形), ステンレス 新切18cr					単 41号 85-02-01	
			kg	219	1, 100	240, 900	管理費区分 : 6	
支圧板・ゴム押え板等(水門)							単 42号	
			kg	40	1, 300	52, 000	管理費区分 : 6	
合計								
						406, 324		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WH800100	副部材費(率計上)水門	扉体, フレートカーダ構造スライトゲート(小形), SUS製, 406324円	単位	式	単位数量	1	単価	36, 569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費(率計上)								
Y032970000			式	1		36, 569	管理費区分 : E	
合計						36, 569		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WH605100	部品費(率計上)水門	扉体, フレートカーダ構造スライトゲート(小形), SUS製, 406324円	単位	式	単位数量	1	単価	20, 316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費(率計上)								
Y032951000			式	1		20, 316	管理費区分 : F	
合計						20, 316		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	扉体部品費(積上)			単位	式	単位数量	1	単価	35, 116
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
水密ｺﾞﾑ 合成ｺﾞﾑ(P形) Z032010002							管理費区分：0		
			Kg	6. 1	4, 260	25, 986			
水密ｺﾞﾑ 合成ｺﾞﾑ(平形) Z032010001							管理費区分：0		
			Kg	2. 2	4, 150	9, 130			
合 計							35, 116		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号 WF110200	労務費(扉体)〔水門〕		補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ｽﾗｲﾄﾞゲ-ﾄ(小形), 263. 8kg, 263. 8kg, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 1門		単位	門	単位数量	1	単価	425, 100
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ｽﾗｲﾄﾞゲ-ﾄ製作(小形)			補正しない, 扉体, 263. 8kg, 263. 8kg, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 1門						単 43号 85-02-01	
WF110007					門	1	425, 100	425, 100	管理費区分：0	
合 計									425, 100	
単 価									円／門	
								425, 100		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WF604500	工場塗装(水門)標準	扉体, 小形(プレートカーター構造ローラ・スライ ド), SUS鋼, 425100円	単位	式	単位数量	1	単価	38, 259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装費(水門)								
Y034018000			式	1		38, 259	管理費区分：0	
合計						38, 259		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WH200100	主要部材費(水門)標準	戸当り, プレートカーター構造スライド(小形) , 四方, 2. 35m, 9. 2m, ステンレス 新切18cr	単位	式	単位数量	1	単価	197, 424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部戸当り桁(水門)		プレートカーター構造スライド(小形)					単 44号 85-02-01	
WH200113			kg	36	124	4, 464	管理費区分：6	
水密板・レールフレーム・ガイドプレート (水門)		プレートカーター構造スライド(小形), ステンレス 新切18cr					単 45号 85-02-01	
WH200115			kg	320	603	192, 960	管理費区分：6	
合計						197, 424		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WH800100	副部材費(率計上)水門	戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ｽﾗｲﾄﾞｹｰﾄ(小形), 197424円	単位	式	単位数量	1	単価	11, 845
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費(率計上)								
Y032970000			式	1		11, 845	管理費区分 : E	
合計						11, 845		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WH605100	部品費(率計上)水門	戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ｽﾗｲﾄﾞｹｰﾄ(小形), 197424円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 974
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費(率計上)								
Y032951000			式	1		1, 974	管理費区分 : F	
合計						1, 974		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WF110400	労務費(戸当り)[水門]	補正しない, プレートカーダ構造スライトゲート(小形), 3. 2m, 1. 4m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価	261, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
プレートカーダ構造スライトゲート製作(小形)		補正しない, 戸当り, 1. 4m, 3. 2m, 四方水密, 1門					単 46号 85-02-01 管理費区分 : 0		
WF110007			門	1	261, 600	261, 600			
合 計						261, 600			
単 価						261, 600	円／門		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WF604500	工場塗装(水門)標準	戸当り, 小形(プレートカーダ構造ローラ・ス ト), 261600円	単位	式	単位数量	1	単価	20, 928	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装費(水門)		Y034018000					管理費区分 : 0		
			式	1		20, 928			
合計							20, 928		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	開閉装置機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 977, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動ラック式開閉装置(ラック棒長さ1m付) CP20S ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			台	1	1, 500, 000	1, 500, 000		
ラック棒 SUS304 RA20 L=3. 9m ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			本	1	432, 900	432, 900		
ラック棒継手(ジョイントピン含む) SUS304 RA20用 ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			個	1	45, 000	45, 000		
合計							1, 977, 900	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	74, 008
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SS材 WH100100		SS400 6<=t<8					単 47号 85-01-01 PL6	
			kg	9. 8	191	1, 871	管理費区分：0	
鋼板 SS材 WH100100		SS400 8<=t<12					単 48号 85-01-01 PL9	
			kg	35. 3	191	6, 742	管理費区分：0	
溝形鋼 SS400 C100×50×5×7. 5 ZZ99*01*03008								
			kg	44. 5	156	6, 942	管理費区分：6	
平鋼 SS400 FB50×6 ZZ99*01*03004								
			kg	56. 7	204	11, 566	管理費区分：6	
等辺山形鋼 SS400 L50×50×6 ZZ99*01*03009								
			kg	25. 1	155	3, 890	管理費区分：6	
鋼板 SS400 PL3. 2 ZZ99*01*03005								
			kg	0. 5	175	87	管理費区分：6	
縞鋼板 SS400相当 chPL6 ZZ99*01*03010								
			kg	121. 7	165	20, 080	管理費区分：6	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3. 2 ZZ99*01*03001								
			kg	27. 9	197	5, 496	管理費区分：6	
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2. 3 ZZ99*01*03003								
			kg	22	197	4, 334	管理費区分：6	
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3. 2 ZZ99*01*03002								
			kg	53. 5	243	13, 000	管理費区分：6	
合計								
						74, 008		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	44, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカルアンカー SUS304 M16×200		ZZ99*01*02001	本	8	2, 800	22, 400	管理費区分：0	
平型蝶番 SUS316 B-1064-1		ZZ99*01*02002	個	2	4, 200	8, 400	管理費区分：0	
ボルトナット SUS304 M10, 12, 16		ZZ99*01*02003	kg	4. 8	2, 830	13, 584	管理費区分：0	
合計						44, 384		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WF870100	製作補助材料費	鋼製付属設備, 74008円	単位	式	単位数量	1	単価	9, 621
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費								
Y032972000			式	1		9, 621	管理費区分 : E	
合計						9, 621		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WF190100	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 0. 4t/基(橋), 標準(鋼材400N・500N使用), 1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	228, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工								
R0302			人	7	32, 700	228, 900	管理費区分 : 8	
合計						228, 900		
単価						228, 900	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	62, 765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3. 2 ZZ99*01*03001							管理費区分：6	
			kg	58. 8	197	11, 583		
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3. 2 ZZ99*01*03002							管理費区分：6	
			kg	88. 3	243	21, 456		
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2. 3 ZZ99*01*03003							管理費区分：6	
			kg	21	197	4, 137		
平鋼 SS400 FB50×6 ZZ99*01*03004							管理費区分：6	
			kg	89. 8	204	18, 319		
鋼板 SS400 PL3. 2 ZZ99*01*03005							管理費区分：6	
			kg	0. 4	175	70		
鋼板 SS材 WH100100	SS400 12<=t<=25						単 49号 85-01-01 PL12 管理費区分：0	
			kg	37. 7	191	7, 200		
合計							62, 765	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	112, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカルアンカー SUS304 M16×200 ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			本	40	2, 800	112, 000		
合計						112, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WF870100	製作補助材料費	鋼製付属設備, 62765円	単位	式	単位数量	1	単価	8,159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費 Y032972000							管理費区分 : E	
			式	1		8,159		
合計						8,159		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WF190100	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 3t, 標準(鋼材400N・ 500N使用)	単位	基	単位数量	1	単価	196, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工								
R0302			人	6	32, 700	196, 200	管理費区分 : 8	
合計						196, 200		
単価						196, 200	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	10, 236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3. 2 ZZ99*01*03001							管理費区分：6	
			kg	8. 4	197	1, 654		
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3. 2 ZZ99*01*03002							管理費区分：6	
			kg	17. 7	243	4, 301		
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2. 3 ZZ99*01*03003							管理費区分：6	
			kg	3	197	591		
平鋼 SS400 FB50×6 ZZ99*01*03004							管理費区分：6	
			kg	12. 5	204	2, 550		
鋼板 SS400 PL3. 2 ZZ99*01*03005							管理費区分：6	
			kg	0. 3	175	52		
鋼板 SS材 WH100100	SS400 12<=t<=25						単 49号 85-01-01 PL12 管理費区分：0	
			kg	5. 7	191	1, 088		
合計							10, 236	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	22, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカルアンカー SUS304 M16×200 ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			本	8	2, 800	22, 400		
合計						22, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WF870100	製作補助材料費	鋼製付属設備, 10236円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費 Y032972000							管理費区分 : E	
			式	1		1, 330		
合計						1, 330		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WF190100	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 1t, 標準(鋼材400N・ 500N使用)	単位	基	単位数量	1	単価	98, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工								
R0302			人	3	32, 700	98, 100	管理費区分 : 8	
合計						98, 100		
単価						98, 100	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	83, 549
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3. 2 ZZ99*01*03001							管理費区分：6	
			kg	68	197	13, 396		
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3. 2 ZZ99*01*03002							管理費区分：6	
			kg	123. 7	243	30, 059		
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2. 3 ZZ99*01*03003							管理費区分：6	
			kg	38. 8	197	7, 643		
平鋼 SS400 FB50×6 ZZ99*01*03004							管理費区分：6	
			kg	108. 6	204	22, 154		
鋼板 SS400 PL3. 2 ZZ99*01*03005							管理費区分：6	
			kg	1	175	175		
鋼板 SS材 WH100100	SS400 6<=t<8						単 47号 85-01-01 PL6 管理費区分：0	
			kg	0. 2	191	38		
鋼板 SS材 WH100100	SS400 12<=t<=25						単 49号 85-01-01 PL12 管理費区分：0	
			kg	52. 8	191	10, 084		
合計							83, 549	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	165, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケミカルアンカー SUS304 M16×200 ZZ99*01*02001							管理費区分：0		
			本	56	2, 800	156, 800			
平型蝶番 SUS316 B-1064-1 ZZ99*01*02002							管理費区分：0		
			個	2	4, 200	8, 400			
合計							165, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WF870100	製作補助材料費	鋼製付属設備, 83549円	単位	式	単位数量	1	単価	10, 861	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分：E		
			式	1		10, 861			
合計									
						10, 861			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WF190100	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 4t, 標準(鋼材400N・500N使用)	単位	基	単位数量	1	単価	228, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工		R0302					管理費区分 : 8	
			人	7	32, 700	228, 900		
合計						228, 900	円／基	
単価						228, 900		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WF900100	新設工事輸送費 (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰﾛｰﾗｰｽﾗｲﾄﾞ)	1. 96, 296km	単位	式	単位数量	1	単価	234, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用		Y007610000					管理費区分 : L	
			式	1		234, 000		
合計						234, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WH810100	据付材料費(水門)	プレートカータ構造スライトゲート(小形), 無 , 424368円	単位	式	単位数量	1	単価	12, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)								
Y032974000			式	1		12, 731	管理費区分 : E	
合計						12, 731		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WF870300	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 424368円	単位	式	単位数量	1	単価	6, 365
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費								
Y032972000			式	1		6, 365	管理費区分 : E	
合計						6, 365		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 32号 WF311100	据付(水門)		補正しない, プレートゲート構造スライトゲート(小形), 全体, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無		単位	門	単位数量	1	単価	416, 080
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
プレートゲート構造スライトゲート据付(小形)			補正しない, 全体, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無						単 50号 85-02-01	
WF311107					門	1	416, 080	416, 080	管理費区分 : 0	
合 計										
								416, 080		
単 価									円／門	
								416, 080		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 WF756200	労務費（二次コンクリート及び型枠費）	1. 4m3	単位	門	単位数量	1	単価	189, 690	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0		
			人	4. 214	35, 500	149, 597			
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	1. 806	22, 200	40, 093			
合計									
						189, 690			
単価							円／門		
						189, 690			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WF713600	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 戸当り有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 開	単位	門	単位数量	1	単価	164, 481
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 戸当り 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 開閉装					単 51号 85-02-01	
WF715200			門	1	146, 400	146, 400	管理費区分 : 0	
機械経費(水門・電気溶接機)		小形水門, テﾞィｰゼﾞルエンジン付・200A排ガス(2次), 標準(=5. 0h)					単 52号 85-02-01	
WF715300			門	1	14, 856	14, 856	管理費区分 : 0	
雑機械器具損料(水門)		率計算, 161256円					単 53号 85-02-01	
WF715500			式	1		3, 225	管理費区分 : 0	
合計						164, 481		
単価						164, 481	円／門	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WF870300	据付補助材料費	鋼製付属設備, 90936円	単位	式	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費								
Y032972000			式	1		909	管理費区分 : E	
合計						909		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WF390100	鋼製付属設備据付	補正しない, A, 0. 4t/基, 1基, 無, 無,	単位	式	単位数量	1	単価	89, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
R0303			人	2. 4	31, 600	75, 840	管理費区分 : 4	
普通作業員								
R0102			人	0. 6	22, 200	13, 320	管理費区分 : 0	
合計						89, 160		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号 WF870300	据付補助材料費	鋼製付属設備, 151560円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費								
Y032972000			式	1		1, 515	管理費区分 : E	
合計						1, 515		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号 WF390100	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 8t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	148, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
R0303			人	4	31, 600	126, 400	管理費区分 : 4	
普通作業員								
R0102			人	1	22, 200	22, 200	管理費区分 : 0	
合計						148, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WF719500	機械経費(鋼製付属)	有,トラッククレーン 油圧式4. 9t, 1日, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	39, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊							[] [1]	
L001120001			日	1	39, 200	39, 200	管理費区分 : 0	
雑機械器具損料							[1] []	
ZS7060001		2%	式	1		784	管理費区分 : 0	
合計						39, 984		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WH200102	ステンプレート(水門) SUS製	ステンレス 新切18cr	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	816
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 PL8 Y031002103001							管理費区分：A	
			Kg	1, 120	740	828, 800		
規格エキストラ Y031300000001							管理費区分：B	
			t	1. 12	0	0		
寸法エキストラ Y031302000001							管理費区分：C	
			t	1. 12	0	0		
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D	
			kg	-84	145	-12, 180		
合 計							816, 620	
単 価							円/kg 816	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WH200104	桁(水門) SUS製	プレートカーダ構造スライト(小形), ステンレス 新切18cr	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 [-130×65×6 Y0310300000001			t	1. 1	1, 010, 000	1, 111, 000	管理費区分 : A	
規格エキストラ Y0313000000001			t	1. 1	0	0	管理費区分 : B	
寸法エキストラ Y0313020000001			t	1. 1	0	0	管理費区分 : C	
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001			kg	-70	145	-10, 150	管理費区分 : D	
合計						1, 100, 850		
単価						1, 100	円/kg	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	支圧板・コム押え板等(水門)		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 ステンレス平鋼 SUS304 FB38×9 Y031002103002							管理費区分：0	
			Kg	1, 000	1, 300	1, 300, 000		
合計						1, 300, 000		
単価						1, 300	円/kg	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号 WF110007	プレートガーター構造スライドゲート製作(小形)	補正しない, 扉体, 263. 8kg, 263. 8kg, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価	425, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工 R0302							管理費区分：8	
			人	13	32, 700	425, 100		
合計						425, 100		
単価						425, 100	円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WH200113	底部戸当り桁(水門)	プレートカッター構造スライト(小形)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	124
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
形鋼 H形鋼 SS400 100×100×6×8		Y031030000002					管理費区分：A	
t			1. 1	116, 000	127, 600			
規格エキストラ		Y031300000001					管理費区分：B	
t			1. 1	0	0			
寸法エキストラ		Y031302000001					管理費区分：C	
t			1. 1	0	0			
スクラップ ヘビークーH1		Y031312000001					管理費区分：D	
t			-0. 07	43, 000	-3, 010			
合計							124, 590	
単価							円/kg 124	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号 WH200115	水密板・レールフレーム・カイトプレート (水門)	プレートカーター構造スライト（小形）, ステンレス 新切18cr	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	603	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 PL6 Y031002103003							管理費区分：A		
			Kg	1, 120	550	616, 000			
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D		
			kg	-84	145	-12, 180			
合 計									
						603, 820			
単 価							円／kg		
						603			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WF110007	プレートカーター構造スライトゲート製作(小形)	補正しない, 戸当り, 1. 4m, 3. 2m, 四方 水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価	261, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
機械設備製作工		R0302					管理費区分 : 8		
			人	8	32, 700	261, 600			
合 計									
						261, 600			
単 価							円／門		
						261, 600			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WH100100	鋼板 SS材	SS400 6<=t<8	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	191
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼板(中板) (販売) 無規格 3. 0以上 Z001026002001							管理費区分 : A	
			t	1. 12	172, 500	193, 200		
中厚板 規格エキストラ SS400 Z001062001001							管理費区分 : B	
			t	1. 12	1, 300	1, 456		
寸法エキストラ 6<=t<8 Y031302112001							管理費区分 : C	
			t	1. 12	0	0		
スクラップ ヘビ- H1 Z006730001001							管理費区分 : D	
			t	-0. 084	43, 000	-3, 612		
合 計							191, 044	
単 価							円/kg 191	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WH100100	鋼板 SS材	SS400 8<=t<12	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(中板) (販売) 無規格 3. 0以上		Z001026002001	t	1. 12	172, 500	193, 200	管理費区分 : A	
中厚板 規格エキストラ SS400		Z001062001001	t	1. 12	1, 300	1, 456	管理費区分 : B	
寸法エキストラ 8<=t<12		Y031302103001	t	1. 12	0	0	管理費区分 : C	
スクラップ ヘビ- H1		Z006730001001	t	-0. 084	43, 000	-3, 612	管理費区分 : D	
合計						191, 044		
単価						191	円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WH100100	鋼板 SS材	SS400 12<=t<=25	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25 Z001026001							管理費区分 : A	
			t	1. 12	172, 500	193, 200		
中厚板 規格エキストラ SS400 Z001062001001							管理費区分 : B	
			t	1. 12	1, 300	1, 456		
スクラップ ヘビ- H1 Z006730001001							管理費区分 : D	
			t	-0. 084	43, 000	-3, 612		
合計							191, 044	
単価							円/kg 191	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WF311107	プレートガター構造スライトゲート据付(小形)	補正しない, 全体, 1. 4m, 1. 4m, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	416, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
	R0303		人	11. 2	31, 600	353, 920	管理費区分 : 4	
普通作業員								
	R0102		人	2. 8	22, 200	62, 160	管理費区分 : 0	
合計						416, 080		
単価						416, 080	円／門	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WF715200	機械経費(水門・クレーン)	小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 戸当り 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊, 開閉装	単位	門	単位数量	1	単価	146, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		L001130004					管理費区分 : 0	
			日	1	48, 800	48, 800		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		L001130004					管理費区分 : 0	
			日	1	48, 800	48, 800		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		L001130004					管理費区分 : 0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計							146, 400	
単価							円／門 146, 400	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WF715300	機械経費(水門・電気溶接機)	小形水門, ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次), 標準(=5. 0h)	単位	門	単位数量	1	単価	14, 856
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A K2081027		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	4	3, 714	14, 856	単 54号 90-20-08 管理費区分: 0	
合計						14, 856		
単価						14, 856	円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WF715500	雑機械器具損料(水門)	率計算, 161256円	単位	式	単位数量	1	単価	3, 225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料 Y035014000			式	1		3, 225	管理費区分: G	
合計						3, 225		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 K2081027	電気溶接機[ディエンシオン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	11. 5	156	1, 794	管理費区分 : 0	
電気溶接機[ディエンシオン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間: 5 h						
M002081027			日	1	1, 920	1, 920	管理費区分 : 0	
合計						3, 714		
単価						3, 714	円／日	

登 録 単 価

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y031002103001	鋼板	ステンレス鋼板 SUS304 PL8	Kg	740	2026	6	確定
Y031002103002	鋼板	ステンレス平鋼 SUS304 FB38×9	Kg	1,300	2026	6	確定
Y031002103003	鋼板	ステンレス鋼板 SUS304 PL6	Kg	550	2026	6	確定
Y031030000001	形鋼	ステンレス溝形鋼 SUS304 [-130×65×6	t	1,010,000	2026	6	確定
Y031030000002	形鋼	H形鋼 SS400 100×100×6×8	t	116,000	2026	6	確定
Y031300000001	規格エキストラ		t	0	2026	6	確定
Y031302000001	寸法エキストラ		t	0	2026	6	確定
Y031302103001	寸法エキストラ	8<=t<12	t	0	2026	6	確定
Y031302112001	寸法エキストラ	6<=t<8	t	0	2026	6	確定
Y031312000001	スクラップ	ヘビ- H1	t	43,000	2026	6	確定
Z001026002001	鋼板(中板) (販売)	無規格 3.0以上	t	172,500	2026	6	確定
Z001062001001	中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1,300	2026	6	確定
Z006730001001	スクラップ	ヘビ- H1	t	43,000	2026	6	確定
Z006730004001	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	145	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	手動ラック式開閉装置(ラック棒カバ-1m付)	CP20S	台	1,500,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	ラック棒	SUS304 RA20 L=3.9m	本	432,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	ラック棒継手(ジョイントピン含む)	SUS304 RA20用	個	45,000	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02001	ケミカルアンカー	SUS304 M16×200	本	2,800	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	平型蝶番	SUS316 B-1064-1	個	4,200	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	ボルトナット	SUS304 M10, 12, 16	kg	2,830	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	一般構造用角形鋼管	STKR400 100×50×3.2	kg	197	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	一般構造用角形鋼管	STKR400 90×90×3.2	kg	243	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	一般構造用角形鋼管	STKR400 60×30×2.3	kg	197	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	平鋼	SS400 FB50×6	kg	204	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	鋼板	SS400 PL3.2	kg	175	2026	6	確定
ZZ99*01*03008	溝形鋼	SS400 C100×50×5×7.5	kg	156	2026	6	確定
ZZ99*01*03009	等辺山形鋼	SS400 L50×50×6	kg	155	2026	6	確定
ZZ99*01*03010	縞鋼板	SS400相当 chPL6	kg	165	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	工場塗装費	溶融亜鉛メッキ	t	310,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
製作工 (0001)	式	1		5,221,948		
小形水門製作 (0002)	式	1		3,518,135		
水門設備 (0003)	式	1		3,518,135	工種 A6:水門設備（小形水門）	
扉体(小形水門) (0004)	門	1		1,019,260	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 門 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
主要部材費(水門)標準	式	1		406,324	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スキップレート(水門) SUS製	kg	139	816	113,424	WH200102 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 スクラップ規格		ステンレス 新切18cr				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
桁(水門) SUS製	kg	219	1,100	240,900	WH200104 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 ゲート種類 J03 スクラップ 規格		プレートゲート構造スライド (小形) ステンレス 新切18cr				
支圧板・ゴム押え板等(水門)	kg	40	1,300	52,000	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
鋼板 ステンレス平鋼 SUS304 FB38×9	Kg	1,000	1,300	1,300,000	Y031002103002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
副部材費(率計上)水門	式	1		36,569	WH800100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質		扉体 プレートゲート構造スライドゲート(小形) SUS製				

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 主要部材費計(実数入力)			406324円			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部品費(率計上)水門		式	1		20,316	WH605100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 区分			扉体			
J02 ゲート種類			プレートカッター構造スライトゲート(小形)			
J04 材質			SUS製			
J07 主要部材費計(実数入力)			406324円			
扉体部品費(積上)		式	1		35,116	* 単位数量 1 式 管理費区分 F 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水密コゑム 合成コゑム(P形)		Kg	6.1	4,260	25,986	Z032010002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水密コゑム 合成コゑム(平形)		Kg	2.2	4,150	9,130	Z032010001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
労務費(扉体)[水門]	門	1	425,100	425,100	WF110200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 連続発注による工数補正		補正しない				
J02 形式		プレートカッター構造スライダゲート(小形)				
J03 主要部材質量		263.8kg				
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼		263.8kg				
J05 純径間(実数入力)		1.4m				
J06 有効高(実数入力)		1.4m				
J11 水密方式		四方水密				
J12 今回工事製作数		1門				
工場塗装(水門)標準	式	1		38,259	WF604500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 区分		扉体				
J02 形式		小形(プレートカッター構造ローラ・スライダ)				
J03 主要部材質(扉体)		SUS鋼				
J04 製作直接労務費(実数入力)		425100円				
戸当り(小形水門) (0005)	門分	1		520,975	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 門分 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 補正なし	0% 係数ランク 1
主要部材費(水門)標準	式	1		197,424	WH200100 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 区分		戸当り			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 ゲート種類		プレートカッター構造スライト（小形）			単価地区 南部町（旧南部町）
	J03 水密方式		四方			労調係数 1.000 00-00 0
	J08 設計水位		2.35m			豪雪割増
	J11 戸当り延長		9.2m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J22 スクラップ規格（水密板・レールフレーム・カイトプレート）		ステンレス 新切18cr			単価補正
副部材費（率計上）水門		式	1		11,845	WH800100 管理費区分 0
	J01 区分		戸当り			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 ゲート種類		プレートカッター構造スライトゲート（小形）			単価地区 南部町（旧南部町）
	J07 主要部材費計（実数入力）		197424円			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
部品費（率計上）水門		式	1		1,974	WH605100 管理費区分 0
	J01 区分		戸当り			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 ゲート種類		プレートカッター構造スライトゲート（小形）			単価地区 南部町（旧南部町）
	J07 主要部材費計（実数入力）		197424円			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
労務費（戸当り）〔水門〕		門	1	261,600	261,600	WF110400 管理費区分 0
	J01 連続発注による工数補正		補正しない			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 形式		プレートカッター構造スライトゲート（小形）			単価地区 南部町（旧南部町）
	J03 片側側部戸当り高さ		3.2m			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 純径間（実数入力）		1.4m			豪雪割増
	J09 水密方式		四方水密			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J10 今回工事製作数		1門			単価補正
工場塗装（水門）標準		式	1		20,928	WF604500 管理費区分 0
	J01 区分		戸当り			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 形式 J04 製作直接労務費(実数入力)		小形(プレートゲート構造ローラースライド)		261600円	単価地区 南部町(旧南部町)	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
開閉装置(小形水門) (0006)	門分	1		1,977,900	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 門分 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
開閉装置機器単体費	式	1		1,977,900	* 単位数量 1 式 管理費区分 3 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
手動ラック式開閉装置(ラック棒カバー1m付) CP20S	台	1	1,500,000	1,500,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラック棒					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SUS304 RA20 L=3.9m	本	1	432,900	432,900	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラック棒継手(ジョイントピン含む) SUS304 RA20用	個	1	45,000	45,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製付属設備 (0007)	式	1		1,703,813		
付属設備 (0008)	式	1		1,356,613	工種 A4:鋼製付属設備	
階段 (0009)	基	1		356,913	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
直接部材費	式	1		74,008	* 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材	kg	9.8	191	1,871	WH100100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼板規格		SS400 6<=t<8				
鋼板 SS材	kg	35.3	191	6,742	WH100100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼板規格		SS400 8<=t<12				
溝形鋼 SS400 C100×50×5×7.5	kg	44.5	156	6,942	ZZ99*01*03008 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 SS400 FB50×6	kg	56.7	204	11,566	ZZ99*01*03004 管理費区分 6	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
等辺山形鋼 SS400 L50×50×6	kg	25.1	155	3,890	ZZ99*01*03009 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS400 PL3.2	kg	0.5	175	87	ZZ99*01*03005 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縞鋼板 SS400相当 chPL6	kg	121.7	165	20,080	ZZ99*01*03010 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3.2	kg	27.9	197	5,496	ZZ99*01*03001 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2.3		kg	22	197	4,334	ZZ99*01*03003 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3.2		kg	53.5	243	13,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部品費		式	1		44,384	* 単位数量 1 式 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカルアンカー SUS304 M16×200		本	8	2,800	22,400	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平型蝶番 SUS316 B-1064-1		個	2	4,200	8,400	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット SUS304 M10, 12, 16		kg	4.8	2,830	13,584	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
製作補助材料費		式	1		9,621	WF870100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種 J08 部材費計(実数入力)			鋼製付属設備 74008円			
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		基	1	228,900	228,900	WF190100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 連続発注による工数補正 J02 区分			補正しない A			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 1基(橋)当り製作質量 J06 使用材料 J10 今回工事製作数		0.4t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
操作台防護柵 (0010)	基	1		379,124	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
直接部材費	式	1		62,765	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3.2	kg	58.8	197	11,583	ZZ99*01*03001 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3.2	kg	88.3	243	21,456	ZZ99*01*03002 管理費区分 6	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2.3	kg	21	197	4,137	ZZ99*01*03003 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 SS400 FB50×6	kg	89.8	204	18,319	ZZ99*01*03004 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS400 PL3.2	kg	0.4	175	70	ZZ99*01*03005 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材	kg	37.7	191	7,200	WH100100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 鋼板規格		SS400 12<=t<=25				

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
部品費		式	1		112,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ケミカルアンカー SUS304 M16×200		本	40	2,800	112,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
製作補助材料費		式	1		8,159	WF870100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 工種		鋼製付属設備				歩 2026.06 単 2026.06			
J08 部材費計(実数入力)		62765円				単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		基	1	196,200	196,200	WF190100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
J01 連続発注による工数補正		補正しない							

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 区分 J04 今回工事区分每全体質量 J06 使用材料		C 0.3t 標準(鋼材400N・500N使用)			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
川表胸壁防護柵 (0011)	基	1		132,066	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
直接部材費	式	1		10,236	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3.2	kg	8.4	197	1,654	ZZ99*01*03001 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管					ZZ99*01*03002	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
STKR400 90×90×3.2	kg	17.7	243	4,301	管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2.3	kg	3	197	591	ZZ99*01*03003 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 SS400 FB50×6	kg	12.5	204	2,550	ZZ99*01*03004 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS400 PL3.2	kg	0.3	175	52	ZZ99*01*03005 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材	kg	5.7	191	1,088	WH100100 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 鋼板規格		SS400 12<=t<=25			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
部品費	式	1		22,400	* 単位数量 1 式 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケミカルアンカー SUS304 M16×200	本	8	2,800	22,400	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
製作補助材料費	式	1		1,330	WF870100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種 J08 部材費計(実数入力)		鋼製付属設備 10236円			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	基	1	98,100	98,100	WF190100 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 連続発注による工数補正 J02 区分 J04 今回工事区分毎全体質量 J06 使用材料		補正しない C 0.1t 標準(鋼材400N・500N使用)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
川裏防護柵 (0012)	基	1		488,510	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
直接部材費	式	1		83,549	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 100×50×3.2	kg	68	197	13,396	ZZ99*01*03001 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
一般構造用角形鋼管 STKR400 90×90×3.2	kg	123.7	243	30,059	ZZ99*01*03002 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
一般構造用角形鋼管 STKR400 60×30×2.3	kg	38.8	197	7,643	ZZ99*01*03003 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 SS400 FB50×6	kg	108.6	204	22,154	ZZ99*01*03004 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS400 PL3.2	kg	1	175	175	ZZ99*01*03005 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材					WH100100	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 鋼板規格	kg	0.2 SS400 6<=t<8	191	38	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材	kg	52.8	191	10,084	WH100100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼板規格		SS400 12<=t<=25				
部品費	式	1		165,200	* 単位数量 1 式 管理費区分 6 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケミカルアンカー SUS304 M16×200	本	56	2,800	156,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平型蝶番					ZZ99*01*02002	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SUS316 B-1064-1	個	2	4,200	8,400	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
製作補助材料費	式	1		10,861	WF870100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種		鋼製付属設備				
J08 部材費計(実数入力)		83549円				
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	基	1	228,900	228,900	WF190100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 連続発注による工数補正		補正しない				
J02 区分		C				
J04 今回工事区分毎全体質量		0.4t				
J06 使用材料		標準(鋼材400N・500N使用)				
工場塗装工(機械) (0013)	式	1		347,200	工種 A4:鋼製付属設備	
工場塗装(階段) (0014)	t	0.4		120,900	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
工場塗装費 溶融亜鉛メッキ	t	0.39	310,000	120,900	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工場塗装(防護柵) (0015)	t	0.7		226,300	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
工場塗装費 溶融亜鉛メッキ	t	0.73	310,000	226,300	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間接労務費 (0016)	式	1		863,000	
純製作費					

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1		6,084,948	
工場管理費 (0018)	式	1		676,000	
製作原価 (0019)	式	1		6,760,948	
据付工 (0020)	式	1		1,303,515	
小形水門輸送工 (0021)	式	1		234,000	
輸送工 (0022)	式	1		234,000	工種 A6:水門設備（小形水門）
小形水門輸送 (0023)	式	1		234,000	第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
新設工事輸送費 (プレートガーターローラ・スライト)	式	1		234,000	WF900100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 x(扉体面積×門数)(実数入力)		1.96			
J02 D(想定輸送距離)(実数入力)		296km			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
小形水門設備据付 (0024)	式	1		789,347		
小形水門据付工 (0025)	式	1		789,347	工種 A6:水門設備（小形水門）	
据付(小形水門) (0026)	式	1		624,866	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
据付材料費(水門)	式	1		12,731	WH810100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 区分		プレートゲート構造スライドゲート(小形)				
J02 二次側電気配線配管施工の有無		無				
J03 据付労務費計(実数入力)		424368円				
据付補助材料費	式	1		6,365	WF870300 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種		河川用水門設備				
J02 河川用水門設備区分		小形水門				
J07 据付労務費(実数入力)		424368円				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
据付(水門)	門	1	416,080	416,080	WF311100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 連続発注による工数補正		補正しない				
J02 種別		プレートゲート構造スライトゲート(小形)				
J03 発注区分		全体				
J04 純径間(実数入力)		1.4m				
J05 有効高(実数入力)		1.4m				
J17 水密方式		四方水密				
J25 電気配線及び配管施工の有無		無				
J26 今回工事据付数		1門				
J28 特殊作業手当有無		無				
J30 危険作業手当有無		無				
J32 作業手当各種有無		無				
労務費(二次コンクリート及び型枠費)	門	1	189,690	189,690	WF756200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート打設量(実数入力)		1.4m3				
直接経費(水門設備) (0027)	式	1		164,481	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
機械経費(水門設備)	門	1	164,481	164,481	WF713600 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 クレーン計上有無		有			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 電気溶接機計上有無		有				
J03 種別		小形水門				
J11 扉体 計上有無		扉体 有				
J12 クレーン機種(扉体)		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊				
J13 戸当り計上有無		戸当り有				
J14 クレーン機種(戸当り)		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊				
J15 開閉装置計上有無		開閉装置 有				
J16 クレーン機種(開閉装置)		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊				
J17 その他据付計上有無		無				
J24 電気溶接機の規格		ﾃﾞｨｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付・200A排ｶﾞｽ(2次)				
J27 運転日当運転時間		標準(=5h)				
J29 空気圧縮機計上有無		無				
J38 発動発電機計上有無		無				
J47 組立架台計上有無		無				
J61 雑器具損料計上有無		有				
J62 区分		率計算				
J63 機械器具費(実数入力)		161256円				
J65 機械経費その他計上有無		無				
鋼製付属設備据付 (0028)	式	1		280,168		
鋼製付属設備据付工 (0029)	式	1		280,168	工種 A4:鋼製付属設備	
据付(鋼製付属設備) (0030)	式	1		90,069	第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 据付直接部材費(鋼製付属設備)		計上しない				
Q02 据付部品費(鋼製付属設備)		計上しない				
Q03 据付補助材料費(鋼製付属設備)		据付補助材料費(鋼製付属設備)				
Q04 据付(鋼製付属設備)労務費		据付(鋼製付属設備)労務費				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
据付補助材料費	式	1		909	WF870300 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種		鋼製付属設備			
J07 据付労務費(実数入力)		90936円			
鋼製付属設備据付	式	1		89,160	WF390100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 連続発注による工数補正		補正しない			
J02 区分		A			
J03 1基(橋)当り据付質量		0.4t/基			
J04 今回工事据付数		1基			
J09 特殊作業手当有無		無			
J11 危険作業手当有無		無			
J13 作業手当各種有無		無			
据付(鋼製付属設備) (0031)	式	1		150,115	第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
Q01 据付直接部材費(鋼製付属設備)		計上しない			
Q02 据付部品費(鋼製付属設備)		計上しない			
Q03 据付補助材料費(鋼製付属設備)		据付補助材料費(鋼製付属設備)			
Q04 据付(鋼製付属設備)労務費		据付(鋼製付属設備)労務費			
据付補助材料費	式	1		1,515	WF870300 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工種		鋼製付属設備			
J07 据付労務費(実数入力)		151560円			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
鋼製付属設備据付					単価補正	
	式	1		148,600	WF390100	
J01	連続発注による工数補正	補正しない			管理費区分	0
J02	区分	C			歩 2026.06	単 2026.06
J06	今回工事区分毎全体質量	0.8t			単価地区	南部町(旧南部町)
J09	特殊作業手当有無	無			労調係数	1.000 00-00 0
J11	危険作業手当有無	無			豪雪割増	
J13	作業手当各種有無	無			潮間割増	0% 係数ランク 1
直接経費 (0032)					単価補正	
	式	1		39,984	第0015号内訳書	
Q01	機械経費	鋼製付属設備			単位数量	1 式
Q02	特許使用料	計上しない			管理費区分	0
Q03	水道光熱電力料	計上しない			歩 2026.06	単 2026.06
Q04	試運転費	計上しない			単価地区	南部町(旧南部町)
機械経費(鋼製付属)					労調係数	1.000 00-00 0
	式	1		39,984	豪雪割増	
J01	クレーン計上有無	有			潮間割増	0% 係数ランク 1
J02	クレーン規格	トラッククレーン 油圧式4.9t			週休2日補正	補正なし
J03	クレーン運転日数	1日			WF719500	
J04	電気溶接機計上有無	無			管理費区分	0
J09	その他機械経費計上有無	無			歩 2026.06	単 2026.06
直接工事費 (0033)					単価地区	南部町(旧南部町)
	式	1		1,303,515	労調係数	1.000 00-00 0
共通仮設 (0034)					豪雪割増	
	式	1		258,000	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1		258,000	
主たる工種	A6:水門設備（小形水門）				
施工地域等補正	補正無し		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0036)	式	1		1,561,515	
現場管理費 (0037)	式	1		341,000	
施工地域等補正	補正無し		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
据付間接費 (0038)	式	1		444,000	
据付工事原価 (0039)	式	1		2,346,515	
設計技術費 (0040)	式	1		280,000	
工事原価 (0041)	式	1		9,387,463	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0042)	式	1		2,012,537	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		11,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		1,140,000	
工事費計 (0045)	式	1		12,540,000	