

設計書番号：508-022-0004

指名	
開札	

電子縦覧対象工事

建設リサイクル法対象建設工事

令和8年度 工事番号 繰 流 1 下 第 8 号

岩 木 川 流 域 下 水 道 管 路 施 設 改 築 （ 人 孔 蓋 取 替 ） 工 事

実 施 設 計 書

南津軽郡 田舎館村 大字 東光寺 外 地内

所長		次長（事務）		次長（技術）	
設 計				審 査	
下水道課				企画整備課	
課長				課長	
副課長				副課長	
設計者				審査者	

工 事 日 数	
工 期	令和8年12月16日まで

監 督 職 員	
総括監督員	齋藤 勝
主任監督員	主担 木村 友和
監 督 員	鎌田 暢祐
監 督 員	田中 祐多

受 注 者		
前払金	円	
(款)	28	資本的支出(建設改良繰越)
(目)	04	下水道建設事業費
(節)	12	工事請負費
金額	円	
(款)		
(目)		
(節)		
金額	円	
(款)		
(目)		
(節)		
金額	円	

青 森 県

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	マンホール蓋取替工		
	開口寸法 φ 1150～φ 1200	16 箇所	
設計額	11,077,000 円 (内消費税 1,007,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1		4,842,580		
マンホール工							
		式	1		4,679,200		
マンホール蓋取替工	開口寸法 φ1150～φ1200						
		式	1		4,679,200		
材料費	マンホール鉄蓋 φ600						内 1号
		枚	16		1,717,600		
マンホール蓋取替工	労務費、機材費、路面復旧材費						単 1号
		箇所	16	185,100	2,961,600		
付帯工							
		式	1		-33,720		
運搬処理工							
		式	1		-33,720		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 2号
		m3	1.9	5,827	11,071		
再資源化施設受入費	アスファルト殻						単 3号
		t	4.5	500	2,250		
鉄蓋運搬	現場発生品運搬						単 4号
		回	1	3,359	3,359		
鉄蓋スクラップ控除							単 5号
		t	1.2	-42,000	-50,400		
仮設工							
		式	1		197,100		
交通管理工							
		式	1		197,100		

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 2号
		人日	12		197,100		
直接工事費							
		式	1		4,842,580		
共通仮設							
		式	1		877,000		
共通仮設費							
		式	1		88,000		
現場環境改善費							
		式	1		88,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		88,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		789,000		
純工事費							
		式	1		5,719,580		
現場管理費							
		式	1		2,494,000		
工事原価							
		式	1		8,213,580		
一般管理費等							
		式	1		1,856,420		
工事価格							
		式	1		10,070,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,007,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事（2）

主たる工種		単独（追加工事）： 下水道工事（2）		合算工事：	
対象工事費	4, 842, 580	直接工事費	4, 842, 580	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2, 250	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-50, 400		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			-50, 400	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	4, 892, 980	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	4, 890, 730		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	13. 32%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	1. 2		0. 00%	
	除雪工事補正	1. 00		0. 00	0. 00
	ICT施工補正	1. 0		0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01	16. 14%		0. 00%	
	計上額	789, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事（2）

現場環境改善費対象工事費		4, 842, 580	直接工事費	4, 842, 580	
非対象額計（－）		－48, 150			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		－50, 400	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		2, 250	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	4, 890, 730	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 80%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 80%		0. 00%	
	計上額	88, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事（2）

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					877,000

現場管理費

主工種 31:下水道工事 (2)

単独（追加工事）純工事費	5,719,580	単独（追加工事）直接工事費	4,842,580	単独（追加工事）共通仮設費	877,000
非対象額計（－）	-50,400				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	-50,400	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)			
対象額　支給品費　(＋)	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額　(＋)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,769,980	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,767,730		0		0
現場管理費					
率（補正前）	38.21%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後）　週休2日　週休2日(月単位) 1.02	43.24%		0.00%		
計上額	2,494,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 31:下水道工事（2）

工事原価	8,213,580				
純工事費	5,719,580	現場管理費	2,494,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-50,400				
管理費区分9	-50,400	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,263,980	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,261,730		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.49%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.49%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,263,980		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,856,420				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	田舎館村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	31:下水道工事（2）		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 31:下水道工事 (2)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,842,580
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,842,580
	共通仮設費 (率分)	4,892,980	16.14	789,000
現場環境改善費対象工事費				4,842,580
	現場環境改善費 (率分)	4,890,730	1.80	88,000
現場管理費対象純工事費				5,719,580
	現場管理費	5,769,980	43.24	2,494,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,213,580
	一般管理費等	8,263,980	22.49	1,856,420
	業務委託費			0
工事価格				10,070,000
消費税等相当額				1,007,000
工事費計				11,077,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	材料費		マンホール鉄蓋 φ600							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型 転落防止付 Z231110015										管理費区分：0
			個		14	111, 200	1, 556, 800			
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型 Z231110005										管理費区分：0
			個		2	80, 400	160, 800			
合計								1, 717, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 6号 02-04-04
WB010211			人日	6	17, 650	105, 900		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 7号 02-04-04
WB010212			人日	6	15, 200	91, 200		管理費区分：0
合計								
						197, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	マンホール蓋取替工	労務費、機材費、路面復旧材費	単位	箇所	単位数量	1	単価	185, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材工共直接工事費							公表価格 管理費区分：0		
			箇所	1	185, 100	185, 100			
合計							185, 100		
単価							円／箇所 185, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 827	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5. 5km以下, 全ての費用					02-02-07 管理費区分 : 0		
			m3	1	5, 827	5, 827			
合計									
						5, 827			
単価							円／m3		
						5, 827			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	再資源化施設受入費	アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再資源化施設受入費							管理費区分：0		
			t	1	500	500			
合計									
						500			
単価							円／ t		
						500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	鉄蓋運搬	現場発生品運搬	単位	回	単位数量	1	単価	3, 359	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 . 0km以下					01-02-02		
			t	1	3, 359	3, 359	管理費区分：0		
合計									
						3, 359			
単価							円／回		
						3, 359			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄蓋スクラップ控除		単位	t	単位数量	1	単価	-42, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋スクラップ控除 ヘビー H2							管理費区分 : 0	
			t	1	-42, 000	-42, 000		
合計						-42, 000		
単価						-42, 000	円 / t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0		
	人		1	17, 650	17, 650				
合計							円／人日		
						17, 650			
単価									
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06			
						歩掛適用年月	2026. 06			
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0	
単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0			
			人	1	15, 200	15, 200				
合計						15, 200	円／人日			
単価						15, 200				

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路 (0001)		式	1		4,842,580	
マンホール工 (0002)		式	1		4,679,200	
マンホール蓋取替工 (0003)		式	1		4,679,200	オプション入力 工種 31:下水道工事（2）
材料費 (0004)		枚	16		1,717,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型 転落防止付		個	14	111,200	1,556,800	Z231110015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14) かぎ付 浮上防止型		個	2	80,400	160,800	Z231110005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール蓋取替工 (0005)		箇所	16	185, 100	2, 961, 600	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
材工共直接工事費		箇所	1	185, 100	185, 100	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
付帯工 (0006)		式	1		-33, 720	
運搬処理工 (0007)		式	1		-33, 720	工種 99:
殻運搬 (0008) (P)		m3	1. 9	5, 827	11, 071	第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 殻種別	舗装版破碎			
		Q02 殻運搬費	殻運搬			

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
殻運搬		m3	1	5,827	5,827	CB227010 4751.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械積込(小規模土工)			
J03 DID区間の有無			無し			
J09 運搬距離(km) (DID区間無)			5.5km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		%	17.61		1,026	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				20.25		
標準単価				5,702		
地区単価				5,900		
供用日当りの損耗品費				182		
運転手(一般)		%	74.336		4,331	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				71.03		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	8.038		468.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				8.72		
標準単価				138		
地区単価				156		

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.7	管理費区分 0
再資源化施設受入費 (0009)		t	4.5	500	2,250	オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
再資源化施設受入費		t	1	500	500	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄蓋運搬 (0010)		回	1	3,359	3,359	オプション入力 第0004号単価表 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬						CB010410 2949.4

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	1	3,359	3,359	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.959	13.79 7,690 8,230	435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	44.935	42.15 28,900 35,090	1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	39.277	41.25 28,300 30,700	1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	2.79		93.68	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準構成比		2.81		歩 2026.06 単 2026.06
		標準単価		138		単価地区 田舎館村
		地区単価		156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.039		2.12	管理費区分 0
鉄蓋スクラップ控除 (0011)		t	1.2	-42,000	-50,400	オプション入力 第0005号単価表 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄蓋スクラップ控除 ヘビー H2		t	1	-42,000	-42,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0012)		式	1		197,100	
交通管理工 (0013)		式	1		197,100	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0014)		人日	12		197,100	第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A		人日	6	17,650	105,900	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B		人日	6	15,200	91,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0015)		式	1		4,842,580	
共通仮設 (0016)		式	1		877,000	
共通仮設費 (0017)		式	1		88,000	

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0018)		式	1		88,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)		式	1		88,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)		式	1		789,000	
主たる工種		31:下水道工事（2）				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)		式	1		5,719,580	
現場管理費 (0022)		式	1		2,494,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.36%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)		式	1		8,213,580	
一般管理費等 (0024)		式	1		1,856,420	

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替）工事			事業区分	下水道	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			10,070,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			1,007,000	
工事費計 (0027)	式	1			11,077,000	