

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第463-1号

設計書番号 508-040-0078

林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事

実施 設計書

五所川原市大字藻川地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	260,986,000 円 (内消費税 23,726,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		115,369,792		
橋梁補修工							
		式	1		9,800,666		
支承補修工							
		式	1		3,348,110		
支承防錆	金属溶射						内 1号
		基	8		2,227,312		
支承防錆	塗装工（パワ-防錆）						内 2号
		基	2		900,450		
沓座補修工							内 3号
		式	1		220,348		
ひび割れ補修工							
		式	1		2,194,000		
低圧注入工法	エポキシ樹脂						内 4号
		構造物	1		2,194,000		
断面修復工							
		式	1		438,816		
左官工法							内 5号
		構造物	1		438,816		
表面被覆工							
		式	1		3,819,740		
表面処理工	シリ-ン系						内 6号
		m2	79		339,316		
表面処理工	ケイ酸系						内 7号
		m2	630		3,480,424		

設計内訳書（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工							
		式	1		78,706,938		
橋梁塗装工							
		式	1		78,706,938		
塗膜除去工	水性塗膜剥離剤						内 8号
		m2	2,700		55,856,124		
素地調整	3種ケレン						内 9号
		m2	2,700		2,456,118		
下塗	有機ソノクラッチペイント（2回塗）						内 10号
		m2	2,700		6,636,112		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2回塗）						内 11号
		m2	2,700		5,417,510		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 12号
		m2	2,700		2,918,160		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 13号
		m2	2,700		5,422,914		
鋼橋足場等設置工							
		式	1		20,045,570		
橋梁足場工							
		式	1		20,045,570		
橋梁補修用足場工	桁高h≧1.5						内 14号
		m2	1,220		20,045,570		
構造物撤去工							
		式	1		1,096		
運搬処理工							
		式	1		1,096		

設計内訳書（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	無筋Co殻、D=13.3km、処分費有						内 15号
		m3	0.1		796		
殻処分	Co塊（無筋）						内 16号
		m3	0.1		300		
仮設工							
		式	1		6,815,522		
環境対策整備工							
		式	1		6,815,522		
環境対策資機材							内 17号
		式	1		6,815,522		
直接工事費							
		式	1		115,369,792		
共通仮設							
		式	1		34,907,760		
共通仮設費							
		式	1		19,517,760		
安全費							
		式	1		18,410,760		
鉛等呼吸用保護具等費用							内 18号
		式	1		18,410,760		
現場環境改善費							
		式	1		1,107,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		1,107,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		15,390,000		

設計内訳書（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
		式	1		150,277,552			
現場管理費								
		式	1		55,001,000			
工事原価								
		式	1		205,278,552			
一般管理費等								
		式	1		31,981,448			
工事価格								
		式	1		237,260,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		23,726,000			
工事費計								
		式	1		260,986,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

現場環境改善費対象工事費		115,369,792	直接工事費	115,369,792		
非対象額計（－）		300				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		300	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	115,369,492	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	0.96%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	0.96%		0.00%		
	計上額	1,107,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

共通仮設費（積上分）	18,410,760				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	18,410,760	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					34,907,760

現場管理費

主工種 08:鋼橋架設工事

単独（追加工事）純工事費	150,277,552	単独（追加工事）直接工事費	115,369,792	単独（追加工事）共通仮設費	34,907,760
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	150,277,552	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	150,277,252		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.16%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.60%		0.00%		
計上額	55,001,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 08:鋼橋架設工事

工事原価	205,278,552				
純工事費	150,277,552	現場管理費	55,001,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	205,278,552	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	205,278,252		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	15.54%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	15.54%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	205,278,552		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	31,981,448				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 08:鋼橋架設工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			115,369,792
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				115,369,792
	共通仮設費 (率分)	115,369,792	13.34	15,390,000
	安全費			18,410,760
現場環境改善費対象工事費				115,369,792
	現場環境改善費 (率分)	115,369,492	0.96	1,107,000
現場管理費対象純工事費				150,277,552
	現場管理費	150,277,552	36.60	55,001,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				205,278,552
	一般管理費等	205,278,552	15.54	31,981,448
	業務委託費			0
工事価格				237,260,000
消費税等相当額				23,726,000
工事費計				260,986,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	支承防錆	金属溶射						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工 ローラー支承, 300超1500kN以下								単 1号
		基	6	278, 414	1, 670, 484	管理費区分：0		
支承金属溶射工 ピン支承, 300超1500kN以下								単 2号
		基	2	278, 414	556, 828	管理費区分：0		
合計								
					2, 227, 312			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	支承防錆		塗装工（ハ°ラー防錆）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ°ラー防錆塗装 N=2基								単 3号 管理費区分：0
			式	1		900, 450		
合計								
						900, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	沓座補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)	CB431840	m3	0. 1	597, 500	59, 750		04-03-12 管理費区分：0
無収縮モルタル工		m3	0. 15	911, 466	136, 719		単 4号 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 3	10, 050	3, 015		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 011	190, 600	2, 096		単 5号 02-02-06 管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	12	1, 564	18, 768		04-07-16 管理費区分：0
合計					220, 348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	低圧注入工法		エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 24l. 4m, 1. 4kg, 24. 6kg, 988個						単 6号 02-02-09 エポキシ樹脂 管理費区分：0
WB229110			構造物	1	2, 194, 000	2, 194, 000		
合計						2, 194, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	左官工法							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 11m3						単 7号 02-02-09 管理費区分：0
WB229210			構造物	1	389, 000	389, 000		
断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								0. 11m3×(1+0. 18) 管理費区分：0
Z231214005			m3	0. 13	380, 000	49, 400		
樹脂モルタル								単 8号 0. 0002m3×(1+0. 18) 管理費区分：0
			m3	0. 001	416, 000	416		
合計						438, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表面処理工		ｼﾝｼﾞ系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 9号 06-03-03 管理費区分 : 0
WB820220			m2	78. 6	1, 807	142, 030		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, シﾝｼﾞ系						単 10号 06-03-03 管理費区分 : 0
DZ820010			m2	78. 6	2, 510	197, 286		
合計								
						339, 316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表面処理工		ｸｲ酸系						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220			無し, 無し, 無						単 9号 06-03-03 管理費区分 : 0
				m2	632	1, 807	1, 142, 024		
含浸材塗布 DZ820010			無し, 無し, 無, ｸｲ酸系						単 11号 06-03-03 管理費区分 : 0
				m2	632	3, 700	2, 338, 400		
合計									
							3, 480, 424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	塗膜除去工	水性塗膜剥離剤					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 WB820810	無し, 無し, 鈹桁構造・箱桁構造, 1kg/m2						単 12号 06-03-09 1回目
		m2	2, 702	7, 366	19, 902, 932		管理費区分 : 0
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 WB820810	無し, 無し, 鈹桁構造・箱桁構造, 1kg/m2						単 12号 06-03-09 2回目
		m2	2, 702	7, 366	19, 902, 932		管理費区分 : 0
廃材の回収・積込 WB820820	無し, 無し						単 13号 06-03-09
		m2	5, 403	2, 420	13, 075, 260		管理費区分 : 0
鋼製ドラム缶 200L ZZ99*01*03024							
		個	85	35, 000	2, 975, 000		管理費区分 : 0
合計							
					55, 856, 124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	素地調整	3種ｸﾚﾝ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝC(動力工具、手工具の併用)						単 14号 06-01-03
WB821550		m2	2, 702	909	2, 456, 118		管理費区分 : 0
合計					2, 456, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	下塗	有機ｼﾝｸﾞﾙｸｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ (2回塗)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞﾙｸｯﾁ(2回/層) はけ・ローラーII						単 15号 06-01-03
WB821550		m2	2, 702	2, 456	6, 636, 112		管理費区分 : 0
合計					6, 636, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2回塗）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラ						単 16号 06-01-03 管理費区分：0
WB821550			m2	2, 702	2, 005	5, 417, 510		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 赤系						単 17号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	2, 702	1, 080	2, 918, 160		
合計						2, 918, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 赤系						単 18号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	2,702	2,007	5,422,914		
合計								
						5,422,914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	橋梁補修用足場工	桁高h≥1. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場タイプ A2 (中段足場含む)							単 19号
		m2	1, 215	9, 005	10, 941, 075		管理費区分：0
床面シート張防護 タイプ A2							単 20号
		m2	1, 215	746	906, 390		管理費区分：0
朝顔 タイプ B							単 21号
		m2	1, 215	1, 098	1, 334, 070		管理費区分：0
板張防護工 タイプ B							単 22号
		m2	1, 215	1, 333	1, 619, 595		管理費区分：0
シート防護工 タイプ B							単 23号
		m2	1, 215	406	493, 290		管理費区分：0
塗膜剥離剤工用養生シート工							単 24号 1回目
		m2	1, 215	1, 598	1, 941, 570		管理費区分：0
塗膜剥離剤工用養生シート工							単 24号 2回目
		m2	1, 215	1, 598	1, 941, 570		管理費区分：0
板張防護工							単 25号
		m2	286	2, 289	654, 654		管理費区分：0
シート防護工							単 26号
		m2	286	746	213, 356		管理費区分：0
合計							
					20, 045, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	殻運搬		無筋Co殻、D=13.3km、処分費有					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 14km以下, 良好						単 27号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0.1	7,969	796		
合計						796		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻処分		Co塊（無筋）					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入価格 Co塊（無筋）		ZZ99*01*02001						管理費区分：T
			t	0.3	1,000	300		
合計						300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	環境対策資機材						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	環境対策資機材						単 28号
			式	1		6, 093, 920	管理費区分：0
	通路工						単 29号
			式	1		613, 290	管理費区分：0
	架台						単 30号
			空m3	24	4, 513	108, 312	管理費区分：0
	合計					6, 815, 522	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	鉛等呼吸用保護具等費用						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用						単 31号
	*		式	1		18, 410, 760	管理費区分：0
	合計					18, 410, 760	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	支承金属溶射工 ローラー支承, 300超1500kN以下		単位	基	単位数量	1	単価	278, 414	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
労務費(機械等費用含む)							単 32号 見積 割増率(A)1. 5×(B)1. 7 管理費区分：0		
			基	2. 55	97, 121	247, 658			
材料費							単 33号 割増率(A)1. 5 管理費区分：0		
			基	1. 5	20, 504	30, 756			
合 計							278, 414		
単 価							円／基 278, 414		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	支承金属溶射工 ピン支承, 300超1500kN以下		単位	基	単位数量	1	単価	278, 414	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
労務費(機械等費用含む)							単 34号 見積 割増率(A) 1. 5×(B) 1. 7 管理費区分：0		
			基	2. 55	97, 121	247, 658			
材料費							単 35号 割増率(A) 1. 5 管理費区分：0		
			基	1. 5	20, 504	30, 756			
合計						278, 414			
単価						278, 414	円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	パワ-防錆塗装 N=2基		単位	式	単位数量	1	単価	900, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 N=2基							見積	
ZZ99*01*03025			式	1		63, 000	管理費区分：0	
下塗り塗装工(2回塗り) N=2基 パワ-防錆NKRN66								
ZZ99*01*03026			式	1		391, 800	管理費区分：0	
上塗り塗装工(2回塗り) N=2基 パワ-防錆AP089								
ZZ99*01*03027			式	1		337, 650	管理費区分：0	
養生費 N=2基 (ガラス材, 雑費含む)								
ZZ99*01*03028			式	1		108, 000	管理費区分：0	
合計						900, 450		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 15	単価	911, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル			m3	0. 15	298, 125	44, 718	単 36号 橋梁補修補強工事積算 の手引きp199 管理費区分：0	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105	* 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	1. 5	30, 700	46, 050	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 6%			式	1		5, 207	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						136, 720		
単価						911, 466	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	190, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	74, 695. 62	74, 695			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		30			
合計						190, 600		
単価						190, 600	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 241. 4m, 1. 4kg, 24. 6kg, 988 個	単位	構造物	単位数量	1	単価	2, 194, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	14. 001	36, 210	506, 976	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	23. 174	30, 700	711, 441	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	17. 139	22, 640	388, 026	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	1. 4	3, 680	5, 152	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	33. 702	2, 720	91, 669	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	988	400	395, 200	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		95, 536	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 194, 000		
単価								
						2, 194, 000	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 11m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	389, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 08	36, 210	111, 526	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 83	30, 700	178, 981	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 08	22, 640	69, 731	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上								
	Y000800003001		m3	0. 13	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		28, 762	管理費区分 : 0	
合計						389, 000		
単価						389, 000	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	樹脂モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	416, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
樹脂モルタル 25kg/袋 ZZ99*01*03053							2000kg/m3÷25kg/袋 管理費区分：0		
			袋	80	5, 200	416, 000			
合 計							416, 000		
単 価							円／m3 416, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 807	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 807. 44	1, 807			
合計							1, 807		
単価							円／m2 1, 807		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 510	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0		
			m2	1	1, 402	1, 402			
合 計									
						2, 510			
単 価							円／m2		
						2, 510			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020							管理費区分：0		
			m2	1	2, 592	2, 592			
合計									
						3, 700			
単価							円／m2		
						3, 700			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB820810	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 1kg/ m2	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 366	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去 鈑桁構造・箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049							管理費区分：0		
			m2	1	5, 237. 7	5, 237			
塗膜剥離剤 バイオハクリ x-wb Y001477000001							管理費区分：0		
			kg	1. 07	1, 990	2, 129			
合 計									
						7, 366			
単 価							円／m2		
						7, 366			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB820820	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 420	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間 Q001661001							管理費区分：0		
			m2	1	2, 420. 46	2, 420			
合計							2, 420		
単価							円／m2 2, 420		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝｼﾞ(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	909	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｸﾚﾝｼﾞ 無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 456	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513016	m2	100	2, 455. 31	245, 531	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		69	管理費区分：0		
合計						245, 600			
単価						2, 456	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号 WB821550		塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)はけ・ローラー		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 005
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー 単価補正1. 000 (FP3)											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂用 はけ・ローラー, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515010	m2	100	1, 079. 69	107, 969	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		31	管理費区分：0		
合計						108, 000			
単価						1, 080	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 赤系	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 007	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517010	m2	100	2, 006. 87	200, 687	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		13	管理費区分：0		
合計						200, 700			
単価						2, 007	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	吊足場タイプ A2 (桁高h≧1. 5) (中段足場含む)		単位	m2	単位数量	1	単価	9, 005	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
損料係数Sタイプ A2 吊足場 (桁高 h ≧1. 5) (中段足場含む)		ZZ99*01*03001					橋梁架設P. 4-12		
			月	6. 3	565	3, 559	管理費区分：0		
橋りょう特殊工		R0122					管理費区分：0		
			人	0. 153	35, 600	5, 446	管理費区分：0		
合計						9, 005			
単価						9, 005	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	床面シート張防護 タイプ A2		単位	m2	単位数量	1	単価	746	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
損料係数Sタイプ A2 床面シート張防護設置 ZZ99*01*03013							橋梁架設P. 4-12 管理費区分：0		
			月	6. 3	79	497			
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 007	35, 600	249			
合 計							746		
単 価							円／m2 746		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	朝顔 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 098	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数Sタイプ B 両側朝顔		ZZ99*01*03003					橋梁架設P. 4-12		
			月	6. 3	50	315	管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122							
			人	0. 022	35, 600	783	管理費区分：0		
合 計						1, 098			
単 価						1, 098	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	板張防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 333	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
損料係数Sタイプ B 板張防護工 ZZ99*01*03004							橋梁架設P. 4-12 管理費区分：0		
			月	6. 3	110	693			
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 018	35, 600	640			
合 計							1, 333		
単 価							円／m2 1, 333		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	シート防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	406	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数Sタイプ B シート張防護工 ZZ99*01*03005							橋梁架設P. 4-12 管理費区分：0		
			月	6. 3	42	264			
橋 り よ う 特 殊 工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 004	35, 600	142			
合 計							406		
単 価							円／m2 406		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	塗膜剥離剤工用養生シート工		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 598	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
養生シート損料(全損)		ZZ99*01*03006					橋梁架設P. 4-160		
			m2	1	886	886	管理費区分：0		
橋りょう特殊工		R0122					管理費区分：0		
			人	0. 02	35, 600	712	管理費区分：0		
合 計						1, 598			
単 価						1, 598	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	板張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 289	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
損料係数Sタイプ°タイプ I 準用 板張防護工(床面) ZZ99*01*03014							橋梁架設P. 4-18		
			月	6. 3	177	1, 115	管理費区分：0		
橋りょう特殊工 R0122									
			人	0. 033	35, 600	1, 174	管理費区分：0		
合計									
						2, 289			
単価									
						2, 289	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	シート防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数Sタイプ I 準用 シート張防護工(床面) ZZ99*01*03015							橋梁架設P. 4-18 管理費区分 : 0	
			月	6. 3	79	497		
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分 : 0	
			人	0. 007	35, 600	249		
合計								
						746		
単価							円／m2	
						746		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 14km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	7, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 299	22, 640	29, 409		
ダンプトラック運転		良好					単 37号 02-02-09 管理費区分 : 0	
			日	1. 28	39, 280	50, 278		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		3		
合計						79, 690		
単価						7, 969	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	環境対策資機材		単位	式	単位数量	1	単価	6, 093, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧除塵装置 定格風量65m3/min ZZ99*01*03034							管理費区分：0	
			台	3	484, 600	1, 453, 800		
負圧除塵装置(65m3/min)用 プレフィルター ZZ99*01*03035							管理費区分：0	
			枚	43	3, 040	130, 720		
負圧除塵装置(65m3/min)用 2次フィルター ZZ99*01*03036							管理費区分：0	
			枚	7	9, 300	65, 100		
負圧除塵装置(65m3/min)用 HEPAフィルター ZZ99*01*03037							管理費区分：0	
			枚	1	163, 000	163, 000		
負圧集塵ワイヤダクト φ300-10m ZZ99*01*03038							管理費区分：0	
			本	1	32, 000	32, 000		
負圧集塵SYバント φ300 ZZ99*01*03039							管理費区分：0	
			個	1	1, 800	1, 800		
負圧除塵装置 定格風量7m3/min ZZ99*01*03040							管理費区分：0	
			台	3	200, 600	601, 800		
負圧除塵装置(7m3/min)用 1次フィルター ZZ99*01*03041							管理費区分：0	
			枚	43	1, 200	51, 600		
負圧除塵装置(7m3/min)用 チャコールフィルター ZZ99*01*03042							管理費区分：0	
			枚	1	12, 500	12, 500		
負圧除塵装置(7m3/min)用 HEPAフィルター ZZ99*01*03043							管理費区分：0	
			枚	1	75, 000	75, 000		
真空掃除機 ZZ99*01*03044							管理費区分：0	
			台	3	207, 600	622, 800		
真空掃除機用 1次フィルター ZZ99*01*03045							管理費区分：0	
			枚	7	3, 600	25, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	環境対策資機材		単位	式	単位数量	1	単価	6, 093, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
真空掃除機用 チャコールフィルター	ZZ99*01*03046						管理費区分：0	
			枚	1	3, 000	3, 000		
真空掃除機用 HEPAフィルター	ZZ99*01*03047						管理費区分：0	
			枚	1	84, 000	84, 000		
クリーンルーム	ZZ99*01*03048						管理費区分：0	
			台	3	150, 000	450, 000		
エアシャワー	ZZ99*01*03049						管理費区分：0	
			台	3	394, 600	1, 183, 800		
エアシャワー用 1次フィルター	ZZ99*01*03050						管理費区分：0	
			枚	7	5, 400	37, 800		
エアシャワー用 HEPAフィルター	ZZ99*01*03051						管理費区分：0	
			枚	1	100, 000	100, 000		
環境機材運搬費 納入・引取	ZZ99*01*03052						管理費区分：0	
			式	1		1, 000, 000		
合計							6, 093, 920	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 29号	通路工		単位	式	単位数量	1	单価	613, 290	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
通路工							单 38号 管理費区分：0		
			式	1		613, 290			
合計									
						613, 290			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	架台		単位	空m3	単位数量	10	単価	4, 513	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
足場 (アンカー)		標準					02-02-13		
CB223970			空m3	10	4, 513	45, 130	管理費区分：0		
合 計									
						45, 130			
単 価							円／空m3		
						4, 513			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	18, 410, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ファン付呼吸用保護具								
	ZZ99*01*03008		個	18	100, 900	1, 816, 200	管理費区分：0	
呼吸用保護具用フィルター V30V								
	ZZ99*01*03009		個	3, 096	2, 440	7, 554, 240	管理費区分：0	
使い捨て化学防護服								
	ZZ99*01*03010		着	3, 096	1, 850	5, 727, 600	管理費区分：0	
防護手袋								
	ZZ99*01*03011		組	3, 096	600	1, 857, 600	管理費区分：0	
シューズカバー								
	ZZ99*01*03012		個	3, 096	470	1, 455, 120	管理費区分：0	
合計						18, 410, 760		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	労務費(機械等費用含む)		単位	基	単位数量	10	単価	97, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	3	45, 900	137, 700	*見積 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	8	35, 600	284, 800	* 管理費区分：0	
橋りょう塗装工	R0123						[] [1]	
			人	4	42, 020	168, 080	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	5	22, 640	113, 200	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	38%					[1] []	
			式	1		267, 436	*) 上記合計の% 管理費区分：0	
合計						971, 216		
						97, 121	円／基	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	材料費		単位	基	単位数量	10	単価	20, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*03029							[] [1]	
			L	1	8, 000	8, 000	*見積 管理費区分：0	
研掃材 ZZ99*01*03030							[] [1]	
			kg	600	140	84, 000	* 管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線 ZZ99*01*03031							[] [1]	
			kg	10	2, 600	26, 000	* 管理費区分：0	
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材 ZZ99*01*03032							[] [1]	
			kg	2	5, 700	11, 400	* 管理費区分：0	
上塗り塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料 ZZ99*01*03033							[] [1]	
			kg	10	5, 700	57, 000	* 管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 10%							[1] []	
			式	1		18, 640	*) 上記合計の% 管理費区分：0	
合計								
						205, 040		
単価							円／基	
						20, 504		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	労務費(機械等費用含む)		単位	基	単位数量	10	単価	97, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	3	45, 900	137, 700	*見積 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	8	35, 600	284, 800	* 管理費区分：0	
橋りょう塗装工	R0123						[] [1]	
			人	4	42, 020	168, 080	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	5	22, 640	113, 200	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	38%					[1] []	
			式	1		267, 436	*) 上記合計の% 管理費区分：0	
合計								
						971, 216		
単価							円／基	
						97, 121		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費		単位	基	単位数量	10	単価	20, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*03029							[] [1]	
			L	1	8, 000	8, 000	*見積 管理費区分：0	
研掃材 ZZ99*01*03030							[] [1]	
			kg	600	140	84, 000	* 管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線 ZZ99*01*03031							[] [1]	
			kg	10	2, 600	26, 000	* 管理費区分：0	
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材 ZZ99*01*03032							[] [1]	
			kg	2	5, 700	11, 400	* 管理費区分：0	
上塗り塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料 ZZ99*01*03033							[] [1]	
			kg	10	5, 700	57, 000	* 管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 10%							[1] []	
			式	1		18, 640	*) 上記合計の% 管理費区分：0	
合計								
						205, 040		
単価								
						20, 504	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							水0.338m3	
			kg	1, 875	159	298, 125	管理費区分：0	
合 計							298, 125	
単 価							円／m3	
						298, 125		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	39, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89	30, 290	26, 958	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2	156	2, 995	管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02	8, 880	9, 057	管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02	261	266	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						39, 280		
単価						39, 280	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	通路工		単位	式	単位数量	1	単価	613, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小屋掛け		ZZ99*01*03016					見積	
			m2	16	10, 000	160, 000	管理費区分：0	
屋根工		ZZ99*01*03017						
			m2	11. 2	14, 200	159, 040	管理費区分：0	
外壁シート工		ZZ99*01*03018						
			m2	26. 5	2, 700	71, 550	管理費区分：0	
合板防護工		ZZ99*01*03019					26. 5+8+8	
			m2	42. 5	3, 400	144, 500	管理費区分：0	
ビニールシート工 2重		ZZ99*01*03022					26. 5+8+8	
			m2	42. 5	1, 200	51, 000	管理費区分：0	
床組		ZZ99*01*03023						
			m2	8	3, 400	27, 200	管理費区分：0	
合計								
						613, 290		

登 録 単 価

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000116000001	コンクリートアンカー	M12×50	本	73	2026	6	確定
Y000800003001	材料費	別途計上	m3	0	2026	6	確定
Y001477000001	塗膜剥離剤	バイオハクリ x-wb	kg	1,990	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	再生資源化施設受入価格	Co塊（無筋）	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	損料係数スタイ° A2	吊足場(桁高h ≥ 1.5) (中段足場含む)	月	565	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	損料係数スタイ° B	両側朝顔	月	50	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	損料係数スタイ° B	板張防護工	月	110	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	損料係数スタイ° B	シート張防護工	月	42	2026	6	確定
ZZ99*01*03006	養生シート損料(全損)		m2	886	2026	6	確定
ZZ99*01*03008	電動ファン付呼吸用保護具		個	100,900	2026	6	確定
ZZ99*01*03009	呼吸用保護具用フィルター	V30V	個	2,440	2026	6	確定
ZZ99*01*03010	使い捨て化学防護服		着	1,850	2026	6	確定
ZZ99*01*03011	防護手袋		組	600	2026	6	確定
ZZ99*01*03012	シューズカバー		個	470	2026	6	確定
ZZ99*01*03013	損料係数スタイ° A2	床面シート張防護設置	月	79	2026	6	確定
ZZ99*01*03014	損料係数スタイ° タイ° I準用	板張防護工(床面)	月	177	2026	6	確定
ZZ99*01*03015	損料係数スタイ° I準用	シート張防護工(床面)	月	79	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03016	小屋掛け		m2	10,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03017	屋根工		m2	14,200	2026	6	確定
ZZ99*01*03018	外壁シート工		m2	2,700	2026	6	確定
ZZ99*01*03019	合板防護工		m2	3,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03022	ビニールシート工	2重	m2	1,200	2026	6	確定
ZZ99*01*03023	床組		m2	3,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03024	鋼製ドラム缶	200L	個	35,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03025	下地処理 N=2基		式	63,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03026	下塗り塗装工(2回塗り) N=2基	パワー防錆NKR66	式	391,800	2026	6	確定
ZZ99*01*03027	上塗り塗装工(2回塗り) N=2基	パワー防錆AP089	式	337,650	2026	6	確定
ZZ99*01*03028	養生費 N=2基	(ケリス材, 雑費含む)	式	108,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03029	潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	L	8,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03030	研掃材		kg	140	2026	6	確定
ZZ99*01*03031	溶射地金	亜鉛・アルミ合金線	kg	2,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03032	封孔処理材	エポキシ系封孔処理材	kg	5,700	2026	6	確定
ZZ99*01*03033	上塗り塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	5,700	2026	6	確定
ZZ99*01*03034	負圧除塵装置	定格風量65m3/min	台	484,600	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03035	負圧除塵装置(65m3/min)用	プレフィルター	枚	3,040	2026	6	確定
ZZ99*01*03036	負圧除塵装置(65m3/min)用	2次フィルター	枚	9,300	2026	6	確定
ZZ99*01*03037	負圧除塵装置(65m3/min)用	HEPAフィルター	枚	163,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03038	負圧集塵ワイヤダクト	φ300-10m	本	32,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03039	負圧集塵SYハンツ	φ300	個	1,800	2026	6	確定
ZZ99*01*03040	負圧除塵装置	定格風量7m3/min	台	200,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03041	負圧除塵装置(7m3/min)用	1次フィルター	枚	1,200	2026	6	確定
ZZ99*01*03042	負圧除塵装置(7m3/min)用	チャコールフィルター	枚	12,500	2026	6	確定
ZZ99*01*03043	負圧除塵装置(7m3/min)用	HEPAフィルター	枚	75,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03044	真空掃除機		台	207,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03045	真空掃除機用	1次フィルター	枚	3,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03046	真空掃除機用	チャコールフィルター	枚	3,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03047	真空掃除機用	HEPAフィルター	枚	84,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03048	クリーンルーム		台	150,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03049	エアシャワー		台	394,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03050	エアシャワー用	1次フィルター	枚	5,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03051	エアシャワー用	HEPAフィルター	枚	100,000	2026	6	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		115,369,792		
橋梁補修工 (0002)	式	1		9,800,666		
支承補修工 (0003)	式	1		3,348,110	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
支承防錆 (0004)	基	8		2,227,312	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支承金属溶射工 ローラー支承,300超1500kN以下	基	6	278,414	1,670,484	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費(機械等費用含む)	基	2.55	97,121	247,658	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	3	45,900	137,700	R0124	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	8	35,600	284,800	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう塗装工	人	4	42,020	168,080	R0123	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	5	22,640	113,200	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		267,436	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=38.000%						
材料費	基	1.5	20,504	30,756	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1	8,000	8,000	ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
研掃材	kg	600	140	84,000	ZZ99*01*03030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線	kg	10	2,600	26,000	ZZ99*01*03031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材	kg	2	5,700	11,400	ZZ99*01*03032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
上塗り塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	10	5,700	57,000	ZZ99*01*03033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		18,640	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
支承金属溶射工 ピン支承, 300超1500kN以下	基	2	278, 414	556, 828	オプション入力	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1. 000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
労務費(機械等費用含む)	基	2. 55	97, 121	247, 658	オプション入力	
					単位数量	10 基
					管理費区分	0
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1. 000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	3	45, 900	137, 700	R0124	
					管理費区分	0
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1. 000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	8	35, 600	284, 800	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026. 06 単 2026. 06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1. 000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	4	42,020	168,080	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	5	22,640	113,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		267,436	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝38.000%						
材料費	基	1.5	20,504	30,756	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1	8,000	8,000	ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
研掃材	kg	600	140	84,000	ZZ99*01*03030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線	kg	10	2,600	26,000	ZZ99*01*03031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材	kg	2	5,700	11,400	ZZ99*01*03032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
上塗り塗料					ZZ99*01*03033	
浸透性球状樹脂塗料	kg	10	5,700	57,000	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100	
	式	1		18,640	管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
支承防錆 (0005)	基	2		900,450	オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
パワー防錆塗装 N=2基	式	1		900,450	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト (本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下地処理 N=2基	式	1		63,000	ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下塗り塗装工(2回塗り) N=2基 パワ防錆NKR66	式	1		391,800	ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上塗り塗装工(2回塗り) N=2基 パワ防錆AP089	式	1		337,650	ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生費 N=2基 (ケリス材, 雑費含む)	式	1		108,000	ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
沓座補修工 (0006)	式	1		220,348	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0003号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)	m3	0.1	597,500	59,750	単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
特殊作業員	%	48.817		291,676	CB431840 566170.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
普通作業員	%	21.597		129,038	豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価 地区単価				歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価				単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	%	23.046		137,698	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.4			
標準単価			38,500			
地区単価			45,900			
その他(労務)	%	6.54		39,075	管理費区分 0	
諸雑費	%	0		13	管理費区分 0	
無収縮モルタル工	m3	0.15	911,466	136,719	オプション入力 単位数量 0.15 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮モルタル	m3	0.15	298,125	44,718	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
無収縮剤 セメント系フレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1.5	30,700	46,050	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		5,207	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝6.000%						
型枠	m2	0.3	10,050	3,015	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331	44.28 30,000 36,720	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.86			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	13.037		1,310		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.024		4		
鉄筋工[市場単価]					WB810010	
	t	0.011	190,600	2,096	管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
コンクリートアンカーボルト設置					CB473310 1512.4	
	本	12	1,564	18,768	管理費区分 0	
J01 足場の有無		有り			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	49.101		767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.81			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	25.455		398.1		
			22.54			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	18.812		294.2		
			21.83			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.864		29.15		
コンクリートアンカー M12×50					Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	4.663		72.93		
			6.87			
標準構成比			104			
標準単価			73			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.088		1.38	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.34	管理費区分 0	
ひび割れ補修工 (0007)	式	1		2,194,000	工種 12:橋梁保全工事	
低圧注入工法 (0008)	構造物	1		2,194,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	2,194,000	2,194,000	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上				
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		241.4m				
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		1.4kg				
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		24.6kg				
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		988個				
断面修復工 (0009)	式	1		438,816	工種 12:橋梁保全工事	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
左官工法 (0010)	構造物	1		438,816	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	389,000	389,000	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.11m3			
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル	m3	0.13	380,000	49,400	Z231214005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
樹脂モルタル	m3	0.001	416,000	416	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
樹脂モルタル 25kg/袋	袋	80	5,200	416,000	ZZ99*01*03053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
表面被覆工 (0011)	式	1		3,819,740	工種 12:橋梁保全工事				
表面処理工 (0012)	m2	79		339,316	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
下地処理(表面含浸)	m2	78.6	1,807	142,030	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
	J01 夜間作業の有無	無し							
	J02 時間的制約の有無	無し							
	J03 高所作業車の有無	無							
含浸材塗布	m2	78.6	2,510	197,286	DZ820010 管理費区分 0				

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料		無し 無し 無 シン系			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表面処理工 (0013)	m2	630		3,480,424	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	632	1,807	1,142,024	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無		無し 無し 無				
含浸材塗布	m2	632	3,700	2,338,400	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料		無し 無し 無 ケイ酸系				
現場塗装工						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1		78,706,938		
橋梁塗装工 (0015)	式	1		78,706,938	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
塗膜除去工 (0016)	m2	2,700		55,856,124	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	2,702	7,366	19,902,932	WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工対象		鈹桁構造・箱桁構造				
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		1kg/m2				
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	2,702	7,366	19,902,932	WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工対象		鈹桁構造・箱桁構造				
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		1kg/m2				
廃材の回収・積込	m2	5,403	2,420	13,075,260	WB820820 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無		無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製トラス 200L	個	85	35,000	2,975,000	ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
素地調整 (0017)	m2	2,700		2,456,118	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	2,702	909	2,456,118	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分		素地調整 無し 無し 無し 3種ケレンC(動力工具、手工具の併用)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下塗					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	m2	2,700		6,636,112	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	2,702	2,456	6,636,112	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		下塗り				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		有機溶剤クリッチ(2回/層)はけ・ローラーII				
下塗 (0019)	m2	2,700		5,417,510	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	2,702	2,005	5,417,510	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		下塗り				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性 ^ホ キシ(2層)はけ・ローラ			潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
中塗 (0020)	m2	2,700		2,918,160	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	2,702	1,080	2,918,160	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		中塗り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラ			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 色彩		赤系			単価補正	
上塗 (0021)	m2	2,700		5,422,914	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	2,702	2,007	5,422,914	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分		上塗り				

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩		無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼橋足場等設置工 (0022)	式	1		20,045,570	オプション入力	
橋梁足場工 (0023)	式	1		20,045,570	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
橋梁補修用足場工 (0024)	m2	1,220		20,045,570	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊足場タイプ A2(桁高h≧1.5) (中段足場含む)	m2	1,215	9,005	10,941,075	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数タイプ A2 吊足場(桁高h≧1.5)(中段足場含む)	月	6.3	565	3,559	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.153	35,600	5,446	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
床面シート張防護 タイプ A2	m2	1,215	746	906,390	オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
損料係数タイプ A2 床面シート張防護設置	月	6.3	79	497	ZZ99*01*03013	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.007	35,600	249	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
朝顔 タイプ B	m2	1, 215	1, 098	1, 334, 070	オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
損料係数タイプ B 両側朝顔	月	6. 3	50	315	ZZ99*01*03003	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.022	35, 600	783	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
板張防護工 タイプ B	m2	1, 215	1, 333	1, 619, 595	オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数タイプ B 板張防護工	月	6.3	110	693	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.018	35,600	640	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート防護工 タイプ B	m2	1,215	406	493,290	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数タイプ B シート張防護工	月	6.3	42	264	ZZ99*01*03005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.004	35,600	142	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤工用養生シート工	m2	1,215	1,598	1,941,570	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート損料(全損)	m2	1	886	886	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.02	35,600	712	R0122 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜剥離剤工用養生シート工	m2	1,215	1,598	1,941,570	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート損料(全損)	m2	1	886	886	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.02	35,600	712	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
板張防護工	m2	286	2,289	654,654	オプション入力 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数Sタイプ I 準用 板張防護工(床面)	月	6.3	177	1,115	ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.033	35,600	1,174	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート防護工	m2	286	746	213,356	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数Sタイプ I 準用					ZZ99*01*03015	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
シート張防護工(床面)	月	6.3	79	497	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.007	35,600	249	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0025)	式	1		1,096		
運搬処理工 (0026)	式	1		1,096	工種 99:	
殻運搬 (0027)	m3	0.1		796	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.1	7,969	796	WB229220 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タンク・トラックタイヤ損耗費		無し 14km以下 良好			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
穀処分 (0028)	m3	0.1		300	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
再生資源化施設受入価格 Co塊（無筋）	t	0.3	1,000	300	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0029)	式	1		6,815,522	
環境対策整備工 (0030)	式	1		6,815,522	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事
環境対策資機材 (0031)	式	1		6,815,522	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
環境対策資機材	式	1		6,093,920	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置 定格風量65m3/min	台	3	484,600	1,453,800	ZZ99*01*03034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(65m3/min)用 プレフィルター	枚	43	3,040	130,720	ZZ99*01*03035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(65m3/min)用					ZZ99*01*03036	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
2次フィルター	枚	7	9,300	65,100	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(65m3/min)用 HEPAフィルター	枚	1	163,000	163,000	ZZ99*01*03037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧集塵ワイヤダクト φ300-10m	本	1	32,000	32,000	ZZ99*01*03038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧集塵SYハント φ300	個	1	1,800	1,800	ZZ99*01*03039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置 定格風量7m3/min	台	3	200,600	601,800	ZZ99*01*03040 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(7m3/min)用 1次フィルター	枚	43	1,200	51,600	ZZ99*01*03041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(7m3/min)用 チャコールフィルター	枚	1	12,500	12,500	ZZ99*01*03042 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
負圧除塵装置(7m3/min)用 HEPAフィルター	枚	1	75,000	75,000	ZZ99*01*03043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
真空掃除機	台	3	207,600	622,800	ZZ99*01*03044 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
真空掃除機用 1次フィルター		枚	7	3,600	25,200	ZZ99*01*03045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
真空掃除機用 チャコールフィルター		枚	1	3,000	3,000	ZZ99*01*03046 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
真空掃除機用 HEPAフィルター		枚	1	84,000	84,000	ZZ99*01*03047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クリーンルーム		台	3	150,000	450,000	ZZ99*01*03048 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エアシャワー		台	3	394,600	1,183,800	ZZ99*01*03049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エアシャワー用 1次フィルター		枚	7	5,400	37,800	ZZ99*01*03050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エアシャワー用 HEPAフィルター		枚	1	100,000	100,000	ZZ99*01*03051 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
環境機材運搬費 納入・引取		式	1		1,000,000	ZZ99*01*03052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
通路工	式	1		613,290	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
通路工	式	1		613,290	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小屋掛け	m2	16	10,000	160,000	ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
屋根工	m2	11.2	14,200	159,040	ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
外壁シート工	m2	26.5	2,700	71,550	ZZ99*01*03018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
合板防護工	m2	42.5	3,400	144,500	ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ビニールシート工 2重	m2	42.5	1,200	51,000	ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床組	m2	8	3,400	27,200	ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
架台	空m3	24	4,513	108,312	オプション入力 単位数量 10 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場(アンカー)	空m3	10	4,513	45,130	CB223970 4349.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	7.423		335	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.41			
標準単価			43,600			
地区単価			52,400			
とび工	%	62.974		2,842	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			63.86			
標準単価			31,200			
地区単価			31,930			

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.623	8.55	434.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210		
普通作業員	%	6.519	7.59	294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640		
その他(労務)	%	13.441		606.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分 0
直接工事費 (0032)	式	1		115,369,792	
共通仮設 (0033)	式	1		34,907,760	
共通仮設費 (0034)	式	1		19,517,760	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
安全費 (0035)	式	1		18,410,760	工種 99:	
鉛等呼吸用保護具等費用 (0036)	式	1		18,410,760	第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鉛等呼吸用保護具等費用			鉛等呼吸用保護具等費用			
鉛等呼吸用保護具等費用	式	1		18,410,760	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動ファン付呼吸用保護具	個	18	100,900	1,816,200	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
呼吸用保護具用フィルター V30V	個	3,096	2,440	7,554,240	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
使い捨て化学防護服	着	3,096	1,850	5,727,600	ZZ99*01*03010	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
防護手袋	組	3,096	600	1,857,600	ZZ99*01*03011	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
シューズカバー	個	3,096	470	1,455,120	ZZ99*01*03012	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場環境改善費 (0037)	式	1		1,107,000		
現場環境改善費（率計上）						

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1		1,107,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0039)	式	1		15,390,000	
主たる工種	08:鋼橋架設工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0040)	式	1		150,277,552	
現場管理費 (0041)	式	1		55,001,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0042)	式	1		205,278,552	
一般管理費等 (0043)	式	1		31,981,448	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0044)	式	1		237,260,000	

入力データリスト（本01）

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1		23,726,000	
工事費計 (0046)	式	1		260,986,000	