

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第3602-1号

設計書番号 508-010-0009

立石子区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字東田沢 地内

工 期 2 4 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 19.4 m		
	法枠工	1	式
	排水構造物工	1	式
	付属物設置工	1	式
設計額	43,164,000 円 (内消費税 3,924,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		18,594,398		
砂防土工							
		式	1		214,218		
掘削工							
		式	1		163,026		
掘削	土質:土砂						内 1号
		m3	20		105,966		
人力積込							内 2号
		m3	20		57,060		
残土処理工							
		式	1		51,192		
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	20		4,806		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	20		46,386		
法面工	1工区						
		式	1		8,523,737		
法枠工							
		式	1		5,415,480		
簡易吹付法枠工	ソイルコンクリートテトラパイプ 350×200						内 5号 施工規模100m2以下
		m2	100		5,415,480		
鉄筋挿入工							
		式	1		3,108,257		
鉄筋挿入	D19、L=2.5m、削孔径φ90、現場条件Ⅱ						内 6号
		本	28		3,108,257		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工							
		式	1		3,286,675		
作業土工							
		式	1		1,620,192		
床掘り							内 7号
		m3	110		1,017,709		
埋戻し							内 8号
		m3	50		374,243		
人力積込							内 9号
		m3	70		228,240		
残土処理工							
		式	1		204,768		
盛土工（発生土）							内 10号
		m3	70		19,224		
土砂等運搬							内 11号
		m3	70		185,544		
排水工							
		式	1		548,443		
プレキャストU型側溝							内 12号
		m	13		85,772		
自由勾配側溝							内 13号
		m	19		321,213		
暗渠排水管	VUφ300						内 14号
		m	14		94,267		
側溝蓋	自由勾配側溝用						内 15号
		枚	19		47,191		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦排水工							
		式	1		369,372		
縦排水	B300×H300						内 16号
		m	10		337,448		
跳水防止板	W590-t10-L1000						内 17号
		枚	4		31,924		
集水枳工							
		式	1		543,900		
現場打ち集水枳							内 18号
		箇所	3		216,090		
プレキャスト集水枳							内 19号
		箇所	1		174,080		
蓋							内 20号
		枚	3		153,730		
付属物設置工							
		式	1		2,717,802		
人家保全柵工							
		式	1		1,040,520		
落石防護柵	H=1500						内 21号
		m	23		1,040,520		
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1		1,186,932		
重力式擁壁	②18-8-40						内 22号
		m3	9		895,311		
既設基礎工改良工							内 23号
		式	1		291,621		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵								
			式	1		445,750		
転落防止柵		H=1.5m、菱形金網タイプ						内 24号
			m	12		445,750		
銘板工								
			式	1		44,600		
銘板								内 25号
			枚	1		44,600		
付帯工								
			式	1		249,650		
構造物取壊し工								
			式	1		122,465		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物						内 26号
			m3	6		54,255		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物						内 27号
			m3	3		54,720		
舗装版切断		As舗装、t=7cm						内 28号
			m	13		9,542		
舗装版破碎		As舗装、t=7cm						内 29号
			m2	6		3,948		
運搬処理工								
			式	1		81,003		
殻運搬		無筋Co殻						内 30号
			m3	6		28,759		
殻運搬		有筋Co殻						内 31号
			m3	3		20,924		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	As殻						内 32号
		m3	1		3,360		
殻処分	無筋Co殻						内 33号
		m3	6		17,400		
殻処分	有筋Co殻						内 34号
		m3	3		9,360		
殻処分	As殻						内 35号
		m3	1		1,200		
舗装復旧工							
		式	1		44,527		
下層路盤(歩道部)	RC-40, t=40cm						内 36号
		m2	3		8,677		
上層路盤(歩道部)	M-40, t=12cm						内 37号
		m2	3		4,206		
表層(車道部)	(2)再生密粒度As(13), t=4cm						内 38号
		m2	6		17,058		
表層(車道部)	(5)再生密粒度As(13F), t=3cm						内 39号
		m2	6		14,586		
区画線工							
		式	1		1,655		
溶融式区画線	白色実線 W=15cm						内 40号
		m	5		1,655		
仮設工							
		式	1		3,602,316		
工事用道路工							
		式	1		418,116		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 41号
		m2	174		418,116		
仮設防護柵工							
		式	1		3,184,200		
仮設防護柵							内 42号
		m	60		3,184,200		
直接工事費							
		式	1		18,594,398		
共通仮設							
		式	1		5,343,152		
共通仮設費							
		式	1		3,144,152		
運搬費							
		式	1		339,546		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 43号
		t	30.5		339,546		
準備費							
		式	1		2,548,606		
木根等処分費							内 44号
		式	1		2,548,606		
現場環境改善費							
		式	1		256,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		256,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,199,000		

設計内訳書（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		23,937,550			
現場管理費								
		式	1		8,892,000			
工事原価								
		式	1		32,829,550			
一般管理費等								
		式	1		6,410,450			
工事価格								
		式	1		39,240,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,924,000			
工事費計								
		式	1		43,164,000			

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	18,594,398	直接工事費	18,594,398	
非対象額計（－）	27,960			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	27,960	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	18,566,438	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.38%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.38%		0.00%	
計上額	256,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	2,888,152				
運搬費	339,546	準備費	2,548,606	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,343,152

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	23,937,550	単独（追加工事）直接工事費	18,594,398	単独（追加工事）共通仮設費	5,343,152
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,937,550	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	23,689,590		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.82%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.15%		0.00%		
計上額	8,892,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	32,829,550				
純工事費	23,937,550	現場管理費	8,892,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	32,829,550	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,581,590		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.50%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.50%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	32,829,550		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,410,450				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日（月単位）	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			18,594,398
	準備費に含まれる処分費			220,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,814,398
	共通仮設費（率分）	18,814,398	11.69	2,199,000
	運搬費			339,546
	準備費			2,548,606
現場環境改善費対象工事費				18,594,398
	現場環境改善費（率分）	18,566,438	1.38	256,000
現場管理費対象純工事費				23,937,550
	現場管理費	23,937,550	37.15	8,892,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,829,550
	一般管理費等	32,829,550	19.50	6,410,450
	業務委託費			0
工事価格				39,240,000
消費税等相当額				3,924,000
工事費計				43,164,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	掘削 CB210100		土砂, 現場制約あり							02-01-02 管理費区分 : 0
					m3	18	5, 887	105, 966		
	合計									
								105, 966		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	人力積込							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	18	3,170	57,060		管理費区分：0
合計					57,060			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盛土(発生土)		施工幅員:4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	18	267	4,806		管理費区分:0
合計								
						4,806		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	18	2,577	46,386		管理費区分:0
合計						46,386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	簡易吹付法枠工	ソイルコンクリートテトラタイプ° 350×200						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法枠工								単 1号
			m2	98	55,260	5,415,480		管理費区分：0
合計								
						5,415,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鉄筋挿入	D19、L=2.5m、削孔径 φ 90、現場条件Ⅱ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工材料費 D19 L=2.5m								単 2号
			本	28	11,530	322,840		管理費区分：0
削孔 φ 90 二重管								単 3号
			式	1		1,304,240		管理費区分：0
鋼材挿入工(標準タイプ) 鋼材長L=2.5m								単 4号
			本	28	1,469	41,132		管理費区分：0
注入打設工								単 5号
			m3	2	176,100	352,200		管理費区分：0
頭部締付工								単 6号
			本	28	2,134	59,752		管理費区分：0
頭部処理工								単 7号
			本	28	2,145	60,060		管理費区分：0
ホーリングマシン移設工								単 8号
			回	1	47,270	47,270		管理費区分：0
削孔機据付・撤去工								単 9号
			回	1	151,390	151,390		管理費区分：0
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130								単 10号 06-02-14
			空m3	151.9	5,065	769,373		管理費区分：0
合計								
						3,108,257		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	105	9, 509	998, 445		管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	8	2, 408	19, 264		管理費区分 : 0
合計					1, 017, 709		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	43	7, 083	304, 569		管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	6	4, 104	24, 624		管理費区分 : 0
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	17	2, 650	45, 050		管理費区分 : 0
合計					374, 243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	人力積込						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力積込	土砂					02-01-02
	CB210830		m3	72	3, 170	228, 240	管理費区分：0
	合計					228, 240	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	盛土工（発生土）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	72	267	19, 224	管理費区分：0
	合計					19, 224	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	72	2, 577	185, 544		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					185, 544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 5m3/10m	m	12. 8	6, 701	85, 772		単 11号 01-10-01 US1-B-B300B 管理費区分 : 0
合計					85, 772		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	14, 110	56, 440		単 12号 01-10-01 US9-B-B300-H400 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	14, 660	58, 640		単 13号 01-10-01 US9-B-B300-H500 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	15, 760	63, 040		単 14号 01-10-01 US9-B-B300-H600 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	16, 510	66, 040		単 15号 01-10-01 US9-B-B300-H700 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	2. 9	26, 570	77, 053		単 16号 01-10-01 US9-B-B400-H1100 管理費区分 : 0
合計					321, 213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	暗渠排水管	VU φ 300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	13. 8	6, 831	94, 267		管理費区分：0
合計					94, 267		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	側溝蓋	自由勾配側溝用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 17号 01-10-01 FC9-B2-B300
WB821430		枚	16	2, 389	38, 224		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 18号 01-10-01 FC9-B2-B400
WB821430		枚	3	2, 989	8, 967		管理費区分：0
合計					47, 191		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	縦排水	B300×H300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 100m以上250m未満						単 19号 06-02-04 管理費区分：0
			m	10. 4	28, 170	292, 968		
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無						単 20号 06-02-04 管理費区分：0
			m2	2	13, 250	26, 500		
ラス張工[市場単価]		100m2未満, 無						単 21号 06-02-04 管理費区分：0
			m2	5	3, 596	17, 980		
合計								
						337, 448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	跳水防止板	W590-t10-L1000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 22号 01-10-01 管理費区分：0
			枚	4	7,981	31,924		
合計								
						31,924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3 4m3を超え0. 36m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63, 420	63, 420		02-02-10 SM-B600-H500(タイプ 1) 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3 8m3を超え0. 40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67, 630	67, 630		02-02-10 SM-B600-H600(タイプ 3) 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 5 2m3を超え0. 55m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	85, 040	85, 040		02-02-10 SM-B600×800-H1000 管理費区分 : 0
合計					216, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	プレキャスト集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝		基	1	174, 080	174, 080		単 23号 B800-H1400 管理費区分 : 0
合計					174, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	74, 070	74, 070		単 24号 01-10-01 800×800 (T-25) 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	22, 690	22, 690		単 25号 01-10-01 600×600 (T-2) 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	56, 970	56, 970		単 26号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					153, 730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	落石防護柵	H=1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵 支柱 φ 114. 3、H=1500@W=1500		m	23	45, 240	1, 040, 520		単 27号 河川編p18 管理費区分 : 0
合計					1, 040, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	重力式擁壁	②18-8-40						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	CB226320	1mを超え2m未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 有り, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
			m3	8.7	77,290	672,423		管理費区分：0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
			m3	5.4	28,020	151,308		管理費区分：0
裏込碎石	CB221120	再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
			m3	7.8	9,177	71,580		管理費区分：0
合計								
						895,311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	既設基礎工改良工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 8	37, 870	30, 296		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5. 9	11, 260	66, 434		02-02-06 管理費区分 : 0
基礎碎石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	2. 7	1, 551	4, 187		02-02-02 管理費区分 : 0
表面処理 プライマー(打継用エポキシ樹脂系接着剤)塗布 ZZ99*01*01029		m2	3. 6	10, 400	37, 440		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 018	190, 600	3, 430		単 28号 02-02-06 管理費区分 : 0
樹脂カプセルアンカー PG-13N ZZ99*01*01016		本	36	218	7, 848		管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	36	721	25, 956		02-02-15 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	孔	9	9, 580	86, 220		02-02-15 管理費区分 : 0
無収縮モルタル ZZ99*01*01015		m3	0. 1	298, 100	29, 810		管理費区分 : 0
合計					291, 621		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	転落防止柵		H=1.5m、菱形金網タイプ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 H=1.5m、菱形金網			m	12	18,840	226,080		単 29号 河川編p18 管理費区分：0
コンクリート CB240010		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	1.7	41,100	69,870		02-03-01 基礎Co 管理費区分：0
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	12	10,050	120,600		02-02-06 基礎型枠 管理費区分：0
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0.5	28,020	14,010		02-03-01 均しCo 管理費区分：0
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2.4	5,829	13,989		02-02-06 均し型枠 管理費区分：0
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	6,007	1,201		02-02-18 管理費区分：0
合計						445,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	6. 3	8, 612	54, 255		単 30号 06-01-04 管理費区分：0
合計					54, 255		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 31号 06-01-04
WB824010		m3	3. 2	17, 100	54, 720		管理費区分 : 0
合計					54, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	舗装版切断	As舗装、t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13	734	9, 542		管理費区分 : 0
合計					9, 542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	舗装版破碎		As舗装、t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	6	658	3,948		管理費区分:0
合計						3,948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	6.3	4,565	28,759		管理費区分：0
合計						28,759		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻運搬		有筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3.2	6,539	20,924		管理費区分：0
合計								
						20,924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻運搬	As殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0.4	8,400	3,360		管理費区分: 0
合計								
						3,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	殻処分		無筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 32号 01-02-02 管理費区分：0
			t	14. 5	1, 200	17, 400		
合計								
						17, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	殻処分		有筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 33号 01-02-02
			t	7.8	1,200	9,360		管理費区分：0
合計								
						9,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	殻処分		As殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 34号 01-02-02 管理費区分：0
			t	1	1, 200	1, 200		
合計								
						1, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(歩道部)	RC-40, t=40cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		400mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	2. 7	3, 214	8, 677		管理費区分 : 0
合計								
						8, 677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	上層路盤(歩道部)	M-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	2. 7	1, 558	4, 206		管理費区分 : 0
合計					4, 206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(車道部)	(2) 再生密粒度As (13), t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	6	2, 843	17, 058		管理費区分 : 0
合計					17, 058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(車道部)		(5)再生密粒度As (13F), t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	6	2, 431	14, 586		管理費区分 : 0
合計						14, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	溶融式区画線		白色実線 W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 35号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	5	331	1,655		
合計						1,655		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 36号 02-05-16
WB253610			m2	174. 2	464	80, 828		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 193日, 無 , 有						単 37号 02-05-16
WB253630			枚	38	8, 876	337, 288		管理費区分 : 0
合計								
						418, 116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	仮設防護柵							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵（A-1型 H=4. 0m）								単 38号
			m	60	53, 070	3, 184, 200		管理費区分：0
合計						3, 184, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 39号 01-02-02
		t	30. 48	4, 070	124, 053		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 39号 01-02-02
		t	30. 48	4, 070	124, 053		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 40号 01-02-02
		t	30. 48	3, 000	91, 440		管理費区分 : 0
合計							
					339, 546		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立木伐採 胸高直径3～9cm ZZ99*01*02001		本	44	2, 600	114, 400		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径10～20cm ZZ99*01*02002		本	22	17, 037	374, 814		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径21～30cm ZZ99*01*02003		本	3	86, 212	258, 636		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径31～40cm ZZ99*01*02004		本	3	168, 500	505, 500		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径41～50cm ZZ99*01*02005		本	2	197, 125	394, 250		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径51～60cm ZZ99*01*02006		本	1	565, 000	565, 000		管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準, ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 0. 0km以下	m3	18. 2	6, 374	116, 006		02-01-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	10	22, 000	220, 000		単 41号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2, 548, 606		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	簡易吹付法枠工		単位	m2	単位数量	100	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工[市場単価]		1000m2以上(標準), 無, 無					単 42号 06-02-04 [] [1] [] 見積、諸雑費率対象	
WB811120			m2	100	2, 248	224, 800	管理費区分：0	
鉄筋加工組立工							単 43号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			kg	573. 59	856	490, 993	管理費区分：0	
組立枠設置工							単 44号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			個	94	1, 840	172, 960	管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 45号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			本	52	2, 631	136, 812	管理費区分：0	
補助アンカー(横枠) 工							単 46号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			本	51	2, 361	120, 411	管理費区分：0	
枠吹付工							単 47号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			m3	5. 87	99, 030	581, 306	管理費区分：0	
NAF-6モルタル吹付工							単 48号 [] [1] [] 諸雑費率対象	
			m2	55. 9	8, 643	483, 143	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		150%					[1] [] [] 上記合計額の150%、 小面積補正	
ZS8000004			式	1		3, 315, 575	管理費区分：0	
合計						5, 526, 000		
単価						55, 260	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	鉄筋挿入工材料費 D19 L=2. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	11, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19×長2500mm SD345 めっき品 ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			本	1	3, 220	3, 220		
スペーサー D19用 ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	2	500	1, 000		
ナット D19用(めっき付き) ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	1	560	560		
ネジ付き球面ワッシャー D19用 ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			個	1	1, 530	1, 530		
頭部キャップ 防錆材含む ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			個	1	3, 330	3, 330		
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き) ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			個	1	1, 080	1, 080		
カップラー D19用(めっき付き) ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			個	1	810	810		
合計						11, 530		
						11, 530		
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	削孔 φ90 二重管		単位	式	単位数量	1	単価	1, 304, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(ホーリングマシン(軽量型)自立しない) L=1. 44m 礫質土							単 49号 見積	
			本	28	28, 070	785, 960	管理費区分 : 0	
削孔工(ホーリングマシン(軽量型)自立しない) L=0. 76m 軟岩							単 50号	
			本	28	18, 510	518, 280	管理費区分 : 0	
合計						1, 304, 240		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	鋼材挿入工(標準タイプ) 鋼材長L=2. 5m		単位	本	単位数量	100	単価	1, 469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積 管理費区分：0	
			人	1. 1	36, 210	39, 831		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1. 1	30, 700	33, 770		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 2	22, 640	49, 808		
ポリエチレン管 一般用 1種 軟質 呼径13mm	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			m	250	94	23, 500		
合計						146, 909	円／本	
						1, 469		
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	注入打設工		単位	m3	単位数量	1	単価 176, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1] [] 見積、諸雑費率対象 管理費区分：0
			人	1	36, 210	36, 210	
特殊作業員 R0101							[] [1] [] 諸雑費率対象 管理費区分：0
			人	2	30, 700	61, 400	
普通作業員 R0102							[] [1] [] 諸雑費率対象 管理費区分：0
			人	1	22, 640	22, 640	
クワトロミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽 M000572004							
			日	1	2, 690	2, 690	管理費区分：0
クワトロポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min M000571002							
			日	1	3, 020	3, 020	管理費区分：0
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m M001305003							
			日	1	164	164	管理費区分：0
発動発電機運転 WB020060	ディーゼルエンジン駆動 10kVA, 1. 2日, 13. 2L/日						単 51号 01-14-02
			日	1	3, 535	3, 535	管理費区分：0
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3 M002065002							
			供用日	1	696	696	管理費区分：0
注入材量 セメント(袋)(早強ポルトランド 25kg袋入)							単 52号
			m3	1	42, 213	42, 213	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] [] [] 労務費の3% 管理費区分：0
			式	1		3, 532	
合計							
						176, 100	
単価							
						176, 100	円／m3

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	頭部締付工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、諸雑費率対象 管理費区分：0	
			人	2	36, 210	72, 420		
普通作業員	R0102						諸雑費率対象 管理費区分：0	
			人	6	22, 640	135, 840		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2. 5%					労務費の2. 5% 管理費区分：0	
			式	1		5, 140		
合計							213, 400	
単価							2, 134	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	頭部処理工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 145
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、諸雑費率対象 [] [1]	
			人	2	36, 210	72, 420	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					労務費の3% [1] []	
			式	1		6, 240	管理費区分：0	
合計								
						214, 500		
単価							円／本	
						2, 145		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	8号	ホーリングマシン移設工		単位	回	単位数量	10	単価	47, 270
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								見積 管理費区分：0	
				人	3. 2	36, 210	115, 872		
特殊作業員								管理費区分：0	
				人	3. 2	30, 700	98, 240		
普通作業員								管理費区分：0	
				人	6. 4	22, 640	144, 896		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								管理費区分：0	
				日	2. 9	39, 200	113, 680		
諸雑費(まるめ)								管理費区分：0	
				式	1		12		
合計							472, 700	円／回	
							47, 270		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	削孔機据付・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	151, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積 管理費区分：0	
			人	1	36, 210	36, 210		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1	30, 700	30, 700		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊	L001120001						管理費区分：0	
			日	1	39, 200	39, 200		
合計							151, 390	
単価							151, 390	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	5, 065
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去 Q001445001							管理費区分：0	
			空m3	1	5, 065. 15	5, 065		
合 計							5, 065	
単 価							円／空m3 5, 065	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×1000		Z231023015	個	5	4, 360	21, 800	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 250	1, 950	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計						67, 010		
単価						6, 701	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						141, 100		
単価						14, 110	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195			個	5	12, 400	62, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						146, 600		
単価						14, 660	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 Z231024200			個	5	14, 600	73, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						157, 600		
単価						15, 760	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 Z231024205			個	5	16, 100	80, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	20, 600	7, 210	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						165, 100		
単価						16, 510	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	26, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000 Z231024265			個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 36	20, 600	7, 416	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		28	管理費区分：0	
合計						265, 700		
単価						26, 570	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分：0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分：0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価	28, 170	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 単価補正1. 300 (FP3)		Q001440003					管理費区分：0		
			m	100	28, 163. 85	2, 816, 385			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		615			
合 計									
						2, 817, 000			
単 価							円／m		
						28, 170			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	13, 250	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 500 (FP3)		Q001400006	m2	1	13, 241. 1	13, 241	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0		
合計						13, 250			
単価						13, 250	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 600 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 595. 6	359, 560	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		40	管理費区分 : 0	
合計						359, 600		
単価						3, 596	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	7, 981
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 跳水防止板 W590-t10-L1000 Y000301000002			枚	100	7, 600	760, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						798, 100		
単価						7, 981	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙		単位	基	単位数量	1	単価	174, 080
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙		据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
CB222800			基	1	18, 080	18, 080	管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙(材料費)							02-02-05	
CB222810			基	1	156, 000	156, 000	管理費区分 : 0	
合 計								
						174, 080		
単 価							円／基	
						174, 080		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	74, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 800×800用		Z230153140	組	100	73, 100	7, 310, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						7, 407, 000		
単価						74, 070	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 600×600用		Z230153010	組	100	22, 300	2, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 269, 000		
単価						22, 690	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	56, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縞鋼板 B600-800		Y000301000003	枚	100	56, 000	5, 600, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						5, 697, 000		
単価						56, 970	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	落石防護柵 支柱 φ 114. 3、H=1500@W=1500		単位	m	単位数量	100	単価	45, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500 Z231330010			m	100	39, 900	3, 990, 000	河川編p18 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	3. 1	36, 210	112, 251	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	18. 6	22, 640	421, 104	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		645	管理費区分：0	
合計						4, 524, 000		
単価						45, 240	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	190, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
			t	1. 03	112, 500	115, 875		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1	74, 695. 62	74, 695		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		30		
合計							190, 600	
単価							円／t 190, 600	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	転落防止柵 H=1.5m、菱形金網		単位	m	単位数量	10	単価	18,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0.5	22,640	11,320		
転落防止柵 H=1.5m		ZZ99*01*01017					管理費区分：0	
			m	10	17,700	177,000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		80		
合計						188,400	円／m	
単価						18,840		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分：0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	331
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	211. 14	211, 140	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 645	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						331, 300		
単価						331	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 53号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 193日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 193日					管理費区分: 0	
			枚	1	8, 106	8, 106		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1	770	770		
合計						8, 876	円/枚	
単価						8, 876		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	仮設防護柵 (A-1型 H=4. 0m)		単位	m	単位数量	10	単価	53, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	3. 9	31, 930	124, 527	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	6. 8	22, 640	153, 952	管理費区分：0	
主柱 単管ハ゜イ゜ 5000×φ48. 6								
	ZZ99*01*03001		本	5	534	2, 670	管理費区分：0	
横梁 単管ハ゜イ゜ 4000×φ48. 6								
	ZZ99*01*03002		本	5	428	2, 140	管理費区分：0	
控木・筋違 単管ハ゜イ゜ 3000×φ48. 6								
	ZZ99*01*03003		本	5	326	1, 630	管理費区分：0	
控木・筋違 単管ハ゜イ゜ 3000×φ48. 6								
	ZZ99*01*03003		本	20	326	6, 520	管理費区分：0	
防護柵 亜鉛3. 2mmめっき、網目50m/m							[] [1] []	
	ZZ99*01*03004		m2	40	4, 700	188, 000	管理費区分：0	
防護シート 工事用シート厚0. 5mm							[] [1] []	
	ZZ99*01*03005		m2	40	740	29, 600	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	10%	式	1		21, 661	管理費区分：0	
合計						530, 700		
単価						53, 070	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 39号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104	t	1	4, 070	4, 070	管理費区分：0	
合計						4, 070		
単価						4, 070	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 40号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	22, 000	2, 200, 000		
合計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB811120	ラス張工[市場単価]	1000m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工							管理費区分 : 0	
単価補正1. 000 (FP3) Q001434001			m2	100	2, 247. 25	224, 725		
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1		75		
合計						224, 800		
単価						2, 248		
							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	856
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、諸雑費率対象 [] [1]	
			人	3. 7	36, 210	133, 977	管理費区分：0	
法面工	R0105						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	14. 81	33, 760	499, 985	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	3. 7	22, 640	83, 768	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019							
			t	1. 17	112, 500	131, 625	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					労務費の1% [1] []	
			式	1		7, 145	管理費区分：0	
合計								
						856, 500		
単価								
						856	円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							見積、諸雑費率対象 管理費区分：0	
			人	0. 45	36, 210	16, 294		
法面工 R0105							諸雑費率対象 管理費区分：0	
			人	1. 36	33, 760	45, 913		
テトラライザー L=400 H=190 W=330 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個	100	1, 200	120, 000		
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 3%							労務費の3% 管理費区分：0	
			式	1		1, 793		
合計							184, 000	
単価							1, 840 円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、諸雑費率対象 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
法面工	R0105						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	4	33, 760	135, 040	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
アンカー D16 L=750	ZZ99*01*01002							
			本	100	380	38, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					労務費の4% [1] []	
			式	1		8, 570	管理費区分：0	
合計								
						263, 100		
単価								
						2, 631	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	補助アンカー(横枠)工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1] 見積、諸雑費率対象	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
法面工 R0105							[] [1] 諸雑費率対象	
			人	4	33, 760	135, 040	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1] 諸雑費率対象	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
補助アンカー D10 L=400 ZZ99*01*01003								
			本	100	110	11, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		4%					[1] [] 労務費の4%	
			式	1		8, 570	管理費区分：0	
合計								
						236, 100		
単価							円／本	
						2, 361		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	杵吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	99, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、諸雑費率対象 [] [1]	
			人	1. 85	36, 210	66, 988	管理費区分：0	
法面工	R0105						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	5. 56	33, 760	187, 705	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	3. 7	30, 700	113, 590	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						諸雑費率対象 [] [1]	
			人	3. 7	22, 640	83, 768	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006							
			t	5. 586	25, 600	143, 001	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002							
			m3	16. 49	4, 050	66, 784	管理費区分：0	
補強繊維 NAF-6	ZZ99*01*01004							
			kg	13. 3	11, 900	158, 270	管理費区分：0	
モルタル吹付機運転 モータ駆動 0. 8～1. 2m3/h							単 54号	
			日	1. 85	13, 158	24, 342	管理費区分：0	
ホイールロータ(トラクタシヨベル)運転 0. 34m3(ホイール式)							単 55号	
			日	1. 85	32, 420	59, 977	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	19%					労務費の19% [1] []	
			式	1		85, 875	管理費区分：0	
合計								
						990, 300		
単価								
						99, 030	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	NAF-6モルタル吹付工		単位	m2	単位数量	100	単価	8, 643
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル吹付工 WB810810		10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有					単 56号 06-02-04 見積	
			m2	100	7, 061	706, 100	管理費区分 : 0	
補強繊維 NAF-6 ZZ99*01*01004							管理費区分 : 0	
			kg	13. 3	11, 900	158, 270		
合 計						864, 370		
単 価						8, 643	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	削孔工 (ボーリングマシン(軽量型) 自立しない) L=1.44m 礫質土		単位	本	単位数量	100	単価	28,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					見積	
			人	14.5	36,210	525,045	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101						
			人	14.5	30,700	445,150	管理費区分：0	
普通作業員		R0102						
			人	29	22,640	656,560	管理費区分：0	
ボーリングマシン(軽量型) 運転 軽量型 MLB-7W							単 57号	
			日	14.5	57,570	834,765	管理費区分：0	
ウォータースイベル φ 90mm用		ZZ99*01*01030						
			個	0.1	410,000	41,000	管理費区分：0	
ケーシングパイプ φ 90mm×1.0m		ZZ99*01*01031						
			本	0.6	49,000	29,400	管理費区分：0	
リングビット パイプ径 φ 90 外径 φ 104 内径 φ 72		ZZ99*01*01032						
			本	1.7	34,000	57,800	管理費区分：0	
ボーリングロッド φ 57.5mm L=1.0m		ZZ99*01*01033						
			本	0.4	63,000	25,200	管理費区分：0	
インナービット φ 95mm用 二重管削孔		ZZ99*01*01034						
			個	0.4	480,000	192,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		80	管理費区分：0	
合計						2,807,000		
単価						28,070	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	削孔工 (ボーリングマシン(軽量型) 自立しない) L=0. 76m 軟岩		単位	本	単位数量	100	単価	18, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積	
			人	9. 4	36, 210	340, 374	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	9. 4	30, 700	288, 580	管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	18. 8	22, 640	425, 632	管理費区分：0	
ボーリングマシン(軽量型) 運転 軽量型 MLB-7W							単 57号	
			日	9. 4	57, 570	541, 158	管理費区分：0	
ウォータースイベル φ 90mm用	ZZ99*01*01030							
			個	0. 1	410, 000	41, 000	管理費区分：0	
ケーシングパイプ φ 90mm×1. 0m	ZZ99*01*01031							
			本	0. 4	49, 000	19, 600	管理費区分：0	
リングビット パイプ径 φ 90 外径 φ 104 内径 φ 72	ZZ99*01*01032							
			本	1. 1	34, 000	37, 400	管理費区分：0	
ボーリングロッド φ 57. 5mm L=1. 0m	ZZ99*01*01033							
			本	0. 2	63, 000	12, 600	管理費区分：0	
インナービット φ 95mm用 二重管削孔	ZZ99*01*01034							
			個	0. 3	480, 000	144, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1		656	管理費区分：0	
合計						1, 851, 000		
単価						18, 510	円／本	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号 WB020060	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 10kVA, 1. 2日, 13. 2L/ 日	単位	日	単位数量	1	単価	3, 535	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 10kVA		L001110005					管理費区分：0		
			日	1. 2	1, 230	1, 476			
軽油		Z006702002					管理費区分：0		
			L	13. 2	156	2, 059			
合計						3, 535			
単価						3, 535	円／日		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	注入材量 セメント(袋)(早強ポルトランド 25kg袋入)		単位	m3	単位数量	1	単価	42, 213	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入 Z002002007							管理費区分：0		
			t	1. 23	27, 600	33, 948			
減水剤 マスターロックFLC400 標準形 ZZ99*01*01038							管理費区分：0		
			L	12. 3	672	8, 265			
合 計									
						42, 213			
単 価							円／m3		
						42, 213			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18,564		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65,000		
単価						65,000	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	13,158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
			供用日	1.29	10,200	13,158		
合計						13,158		
単価						13,158	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ホイールロータ [〃] (トラクタショベル) 運転 0. 34m3 (ホイール式)		単位	日	単位数量	1	単価	32, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	0. 8	30, 290	24, 232		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	14	156	2, 184		
ホイールロータ [〃] (トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3		L001020011					管理費区分：0	
			日	1. 58	3, 800	6, 004		
合計								
						32, 420		
単価							円／日	
						32, 420		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0. 800 (FP3)		Q001400006	m2	1	7, 061. 92	7, 061	管理費区分 : 0	
合計						7, 061		
単価						7, 061	円/m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ボーリングマシン(軽量型)運転 軽量型 MLB-7W		単位	日	単位数量	1	単価	57, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン 軽量型MLB-7W ZZ99*01*01035							見積	
			日	1	17, 700	17, 700	管理費区分：0	
ダウンザホールハンマ DHD-0. 65 φ 65mm ZZ99*01*01036							管理費区分：0	
			日	1	3, 160	3, 160	管理費区分：0	
空気圧縮機運転 可変式・スクリュー18～19m3/min							単 58号	
			日	1	31, 720	31, 720	管理費区分：0	
発動発電機運転 WB020060		ディーゼルエンジン駆動 20kVA, 1. 2日, 19. 3L/日					単 59号 01-14-02	
			日	1	4, 990	4, 990	管理費区分：0	
合計						57, 570		
単価						57, 570	円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	空気圧縮機運転 可変式・スクュー18～19m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	31, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	131. 3	156	20, 482	管理費区分：0	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクュー型 吐出量18～19m3/min								
L001090007			日	1. 8	6, 240	11, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						31, 720		
単価						31, 720	円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB020060	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20kVA, 1. 2日, 19. 3L/日	単位	日	単位数量	1	単価	4, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA L001110007							管理費区分：0	
			日	1. 2	1, 650	1, 980		
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	19. 3	156	3, 010		
合計						4, 990		
						4, 990		
単価						4, 990	円／日	

登 録 単 価

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000002	側溝蓋	跳水防止板 W590-t10-L1000	枚	7,600	2026	6	確定
Y000301000003	側溝蓋	縞鋼板 B600-800	枚	56,000	2026	6	確定
Y000302000006	集水桝	プレキャスト、B800-H1400、ステップ付き	個	156,000	2026	6	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管、φ800、ダブル	m	5,960	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,200	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	有筋Co殻	t	1,200	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	As殻	t	1,200	2026	6	確定
Y007600001004	処分費	木くず	t	22,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	テトラライザー	L=400 H=190 W=330	個	1,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	アンカー	D16 L=750	本	380	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	補助アンカー	D10 L=400	本	110	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	補強繊維	NAF-6	kg	11,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	異形棒鋼ロックボルト	D19×長2500mm SD345 めっき品	本	3,220	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	スペーサー	D19用	個	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	ナット	D19用(めっき付き)	個	560	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	ネジ付き球面ワッシャー	D19用	個	1,530	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	頭部キャップ	防錆材含む	個	3,330	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01010	角座金	150×150×9 φ45(めっき付き)	個	1,080	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	カップラー	D19用(めっき付き)	個	810	2026	6	確定
ZZ99*01*01015	無収縮モルタル		m3	298,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01016	樹脂カフ°セルアンカー	PG-13N	本	218	2026	6	確定
ZZ99*01*01017	転落防止柵	H=1.5m	m	17,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01029	表面処理	プライマー(打継用エポキシ樹脂系接着剤)塗布	m2	10,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01030	ウォータースイベル	φ90mm用	個	410,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01031	ケーシングパイプ	φ90mm×1.0m	本	49,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01032	リングビット	パイプ径φ90 外径φ104 内径φ72	本	34,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01033	ボーリングロッド	φ57.5mm L=1.0m	本	63,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01034	インナービット	φ95mm用 二重管削孔	個	480,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01035	ボーリングマシン	軽量型MLB-7W	日	17,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01036	ダウンザホールハンマ	DHD-0.65 φ65mm	日	3,160	2026	6	確定
ZZ99*01*01037	ポリエチレン管	一般用 1種 軟質 呼径13mm	m	94	2026	6	確定
ZZ99*01*01038	減水剤	マスターロックFLC400 標準形	L	672	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	立木伐採	胸高直径3～9cm	本	2,600	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	立木伐採	胸高直径10～20cm	本	17,037	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02003	立木伐採	胸高直径21～30cm	本	86,212	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	立木伐採	胸高直径31～40cm	本	168,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	立木伐採	胸高直径41～50cm	本	197,125	2026	6	確定
ZZ99*01*02006	立木伐採	胸高直径51～60cm	本	565,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	主柱	単管ハ [°] イ [°] 5000×φ48.6	本	534	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	横梁	単管ハ [°] イ [°] 4000×φ48.6	本	428	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	控木・筋違	単管ハ [°] イ [°] 3000×φ48.6	本	326	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	防護柵	亜鉛3.2mmめっき、網目50m/m	m2	4,700	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	防護シート	工事用シート厚0.5mm	m2	740	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		18,594,398		
砂防土工 (0002)	式	1		214,218		
掘削工 (0003)	式	1		163,026	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004)	m3	20		105,966	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	18	5,887	105,966	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		現場制約あり				
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.007		1	管理費区分 0			
人力積込 (0005)		m3	20		57,060	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
人力積込		m3	18	3,170	57,060	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土質等区分			土砂						
普通作業員		%	99.981		3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		100					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
諸雑費		%	0.019		1	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0006)	式	1		51,192	工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土(発生土) (0007) (P)	m3	20		4,806	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 施工幅員 4.0m以上 Q02 発生土運搬費 計上しない Q03 敷均し・締固め費 路体(築堤)盛土 Q04 人力盛土費 計上しない
路体(築堤)盛土	m3	18	267	4,806	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工幅員 4.0m以上 J02 施工数量 20,000m3未満 J03 障害の有無 無し
フルトラサー[湿地] 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 10.87 標準単価 6,010 地区単価 6,760
振動ローラ(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
					標準構成比 6.44 標準単価 11,200

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 156			
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0008)	m3	20		46,386	オプション入力 第0004号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	18	2,577	46,386	CB210110	2217.4
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		1,052	M000301005	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.635		1,150	R0115	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	373.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0	
法面工 (0009)	式	1		8,523,737		
法枠工 (0010)	式	1		5,415,480	工種 07:砂防・地すべり等工事	
簡易吹付法枠工 (0011)	m2	100		5,415,480	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
簡易吹付法枠工	m2	98	55,260	5,415,480	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ラ張工[市場単価]	m2	100	2,248	224,800	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 法面清掃必要としない場合の補正 諸雑費1：対象		1000m2以上(標準) 無 無				
鉄筋加工組立工	kg	573.59	856	490,993	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	3.7	36,210	133,977	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
法面工	人	14.81	33,760	499,985	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象						0%	係数ランク	1	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.17	112,500	131,625	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費(率+まるめ)						0%	係数ランク	1	
		式	1		7,145	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%						0%	係数ランク	1	
組立枠設置工		個	94	1,840	172,960	オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
諸雑費1：対象									

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	0.45	36,210	16,294	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
法面工	人	1.36	33,760	45,913	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
テトラライザー L=400 H=190 W=330	個	100	1,200	120,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,793	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
交点アンカー打設工					単価補正	
諸雑費1：対象					オプション入力	
					単位数量 100 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
法面工					R0105	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アンカー D16 L=750	本	100	380	38,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,570	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=4.000%						
補助アンカー(横枠)工	本	51	2,361	120,411	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面工					単価補正	
諸雑費1：対象					R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補助アンカー D10 L=400					ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砕吹付工	m3	5.87	99,030	581,306	オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.85	36,210	66,988	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	5.56	33,760	187,705	R0105	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	3.7	30,700	113,590	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.49	4,050	66,784	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル吹付機運転					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
モータ駆動 0.8～1.2m3/h	日	1.85	13,158	24,342	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.29	10,200	13,158	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
ホイールロータ [※] (トラクタショベル)運転 0.34m3(ホイール式)	日	1.85	32,420	59,977	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	L	14	156	2,184	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費（率+まるめ）	式	1		85,875	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=19.000%						
NAF-6モルタル吹付工	m2	55.9	8,643	483,143	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モルタル吹付工					単価補正
	m2	100	7,061	706,100	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚		10cm			
J02 施工規模		1000m2以上(標準)			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
J04 枠内吹付の場合の補正		有			
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,315,575	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=150.000%					
鉄筋挿入工 (0012)	式	1		3,108,257	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
鉄筋挿入 (0013)	本	28		3,108,257	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工材料費 D19 L=2.5m	本	28	11,530	322,840	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト D19×長2500mm SD345 めっき品	本	1	3,220	3,220	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スぺーサー D19用	個	2	500	1,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ナット D19用(めっき付き)	個	1	560	560	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ付き球面ワッシャー D19用		個	1	1,530	1,530	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
頭部キャップ 防錆材含む		個	1	3,330	3,330	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)		個	1	1,080	1,080	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カップラー D19用(めっき付き)		個	1	810	810	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔 φ90 二重管	式	1		1,304,240	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔工(ボ-リンクマシ(軽量型)自立しない) L=1.44m 礫質土	本	28	28,070	785,960	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	14.5	36,210	525,045	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	14.5	30,700	445,150	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	29	22,640	656,560	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ボーリングマシン(軽量型)運転 軽量型 MLB-7W	日	14.5	57,570	834,765	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ボーリングマシン 軽量型MLB-7W	日	1	17,700	17,700	ZZ99*01*01035	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダウンザホールハンマ DHD-0.65 φ65mm	日	1	3,160	3,160	ZZ99*01*01036	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
									単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転 可変式・スクュー18～19m3/min					日	1	31,720	31,720	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					L	131.3	156	20,482	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクュー型 吐出量18～19m3/min					日	1.8	6,240	11,232	L001090007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増						有り 補正しない			
諸雑費(まるめ)					式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
発動発電機運転		日	1	4,990	4,990	WB020060			
J01 発動発電機機種・規格			ディーゼルエンジン駆動	20kVA		管理費区分	0		
J02 賃料数量(実数入力)			1.2日			歩	2026.06	単	2026.06
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)			19.3L/日			単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ウォータースイベル φ90mm用		個	0.1	410,000	41,000	ZZ99*01*01030			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ケーシングパイプ φ90mm×1.0m		本	0.6	49,000	29,400	ZZ99*01*01031			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リングビット パイプ径φ90 外径φ104 内径φ72	本	1.7	34,000	57,800	ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングロッド φ57.5mm L=1.0m	本	0.4	63,000	25,200	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナービット φ95mm用 二重管削孔	個	0.4	480,000	192,000	ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		80	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔工(ボーリングマシン(軽量型)自立しない) L=0.76m 軟岩	本	28	18,510	518,280	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	9.4	36,210	340,374	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	9.4	30,700	288,580	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	18.8	22,640	425,632	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン(軽量型)運転 軽量型 MLB-7W	日	9.4	57,570	541,158	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン 軽量型MLB-7W	日	1	17,700	17,700	ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダウンザホールハンマ DHD-0.65 φ65mm	日	1	3,160	3,160	ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機運転 可変式・スクリュー18～19m3/min	日	1	31,720	31,720	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	131.3	156	20,482	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕					L001090007	
スクレ型 吐出量18～19m3/min	日	1.8	6,240	11,232	管理費区分	0
K01 長期割引の有無		有り			歩	2026.06 単 2026.06
K03 夜間割増		補正しない			単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発動発電機運転	日	1	4,990	4,990	WB020060	
					管理費区分	0
J01 発動発電機機種・規格		ディーゼルエンジン駆動 20kVA			歩	2026.06 単 2026.06
J02 賃料数量(実数入力)		1.2日			単価地区	平内町
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		19.3L/日			労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォータースイベル φ90mm用	個	0.1	410,000	41,000	ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケーシングパイプ φ90mm×1.0m	本	0.4	49,000	19,600	ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リングビット パイプ径φ90 外径φ104 内径φ72	本	1.1	34,000	37,400	ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ボーリングロッド φ 57. 5mm L=1. 0m		本	0. 2	63, 000	12, 600	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
インナービット φ 95mm用 二重管削孔		個	0. 3	480, 000	144, 000	ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費(まるめ)		式	1		656	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
鋼材挿入工(標準タイプ) 鋼材長L=2. 5m		本	28	1, 469	41, 132	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	1.1	36,210	39,831	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	人	1.1	30,700	33,770	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	2.2	22,640	49,808	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ポリエチレン管 一般用 1種 軟質 呼径13mm	m	250	94	23,500	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
注入打設工	m3	2	176,100	352,200	単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クワトロミキ[上下2槽式]					単価補正	
攪拌容量200L×2槽	日	1	2,690	2,690	M000572004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
クワトロポンプ[単筒複動ピストン式]					M000571002	
吐出量30～70L/min	日	1	3,020	3,020	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
工事中水中モータポンプ[普通型]					M001305003	
潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	164	164	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
発動発電機運転					WB020060	
	日	1	3,535	3,535	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発動発電機機種・規格		ディーゼルエンジン駆動 10kVA				
J02 賃料数量(実数入力)		1.2日				
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		13.2L/日				

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 5m3	供用日	1	696	696	M002065002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K03 年間供用日数 K05 交替制割増 K06 異常補正 K08 基礎価格補正 K09 北海道・沖縄輸送補正		持込 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
注入材量 セメント(袋) (早強ポルトランド 25kg袋入)	m3	1	42,213	42,213	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	t	1.23	27,600	33,948	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
減水剤 マスターロックFLC400 標準形	L	12.3	672	8,265	ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,532	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
頭部締付工	本	28	2,134	59,752	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,140	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=2.500%						
頭部処理工	本	28	2,145	60,060	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,240	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
ホーリングマシン移設工	回	1	47,270	47,270	オプション入力 単位数量 10 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.2	36,210	115,872	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	3.2	30,700	98,240	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	6.4	22,640	144,896	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	2.9	39,200	113,680	L001120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔機据付・撤去工	回	1	151,390	151,390	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
鉄筋挿入工の仮設足場工					WB813130	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	空m3	151.9	5,065	769,373	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0014)	式	1		3,286,675	オプション入力	
作業土工 (0015)	式	1		1,620,192	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘り (0016)	m3	110		1,017,709	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	105	9,509	998,445	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		現場制約あり				
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			100		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 平内町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
床掘り	m3	8	2,408	19,264	CB210030 2247.4	
					管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 平内町	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645		448.8	M000202096	
標準構成比			18.73		管理費区分 0	
標準単価			8,460		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			9,020		単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	45.615		1,098	R0114	
標準構成比			40.26		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0017)	m3	50		374,243	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	43		304,569	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
J01 施工方法		現場制約あり			
J02 土質		土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 締固めの有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びピランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.31	0.25 471 533	21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	86.324	88.46 25,400 22,640	6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.992	10.94 28,300 30,700	920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.373	0.35 154 150	26.43	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.001		0.44	管理費区分	0
埋戻し	m3	6	4,104	24,624	CB210410 4063.8 管理費区分	0
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩	2026.06 単 2026.06
J02 土質		土砂			単価地区	平内町
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	M000202096 管理費区分	0
標準構成比			8.27		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,460		単価地区	平内町
地区単価			9,020		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
ランマ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分	0
標準構成比			0.6		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			535		単価地区	平内町
地区単価			564		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	44.157		1,812	R0102 管理費区分	0
標準構成比			50.03		歩	2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	20.787	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.367	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.514	3.14 138 156	144.2	Z006702002 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価		%	0.81	0.84 154	33.24	Z006704001 管理費区分 歩 単価地区	0 2026.06 平内町	0 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				150		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		0.76	管理費区分	0		
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)		m3	17	2,650	45,050	Z231365005			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
人力積込 (0018)		m3	70		228,240	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量		1	m3
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
人力積込		m3	72	3,170	228,240	CB210830	3556.0		
						管理費区分	0		
J01 土質等区分			土砂			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	99.981		3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				100 25,400 22,640		
諸雑費		%	0.019		1	管理費区分 0
残土処理工 (0019)		式	1		204,768	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土工（発生土） (0020)		m3	70		19,224	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	72	267	19,224	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトローサ[湿地]						L001005006

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
7t級	%	10.996		29.37	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0
土砂等運搬 (0021)	m3	70		185,544	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	72	2,577	185,544	CB210110 2217.4 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.635		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.44 23,600 30,290		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	14.485		373.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89 138 156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0
排水工 (0022)	式	1		548,443	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
フレキストU型側溝 (0023)	m	13		85,772	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事					事業区分	砂防・地すべり対策					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
										週休2日補正	週休2日(月単位)	
U型側溝						m	12.8	6,701	85,772	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 作業区分							据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無							無し					
J03 夜間作業の有無							無し					
J04 U型側溝の種類							側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様							L=2000mm					
J07 U型側溝の質量							1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無							無し					
J09 施工箇所における補正							無し					
J10 基礎碎石施工の有無							有り					
J11 基礎碎石の種類							再生クラッシュラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)							0.5m3/10m					
自由勾配側溝 (0024)						m	19		321,213	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
自由勾配側溝						m	4	14,110	56,440	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 夜間作業の有無							無し					
J02 規格・仕様区分							L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無							無し					
J04 基礎コンクリートの種類							土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)							0.33m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無							有り					
J07 基礎碎石の種類							再生クラッシュラン 40～0					

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	14,660	58,640	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	15,760	63,040	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	16,510	66,040	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.33m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			単価補正			
	J07	基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0						
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.7m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m						
自由勾配側溝		m	2.9	26,570	77,053	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
	J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.06	単 2026.06		
	J03	時間的制約の有無	無し			単価地区	平内町		
	J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.34m3/10m			豪雪割増			
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0			単価補正			
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.7m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m						
暗渠排水管 (0025)		m	14		94,267	オプション入力			
						第0014号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
暗渠排水管		m	13.8	6,831	94,267	CB222770 5064.1			
	J01	作業区分	据付			管理費区分	0		
	J02	管種別	直管			歩 2026.06	単 2026.06		
	J03	呼び径	200～400mm			単価地区	平内町		
						労調係数	1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.619	11.53 25,400 22,640	520.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.234	4.89 31,000 36,210	289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管、φ800、ダブル	%	88.137	83.58 4,190 5,960	6,020	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.4	管理費区分 0
側溝蓋 (0026)	枚	19		47,191	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	16	2,389	38,224	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	3	2,989	8,967	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
縦排水工 (0027)	式	1		369,372	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
縦排水 (0028)	m	10		337,448	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吹付砕工[市場単価]					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m	10.4	28,170	292,968	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300				
J02 施工規模		100m以上250m未満				
モルタル吹付工					WB810810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	2	13,250	26,500		
J01 吹付厚		10cm				
J02 施工規模		100m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
J04 枠内吹付の場合の補正		無				
ラス張工[市場単価]					WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	5	3,596	17,980		
J01 施工規模		100m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
跳水防止板 (0029)	枚	4		31,924	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	4	7,981	31,924	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
集水枳工 (0030)		式	1		543,900	オブション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水枳 (0031)		箇所	3		216,090	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水枳・街渠枳(本体)		箇所	1	63,420	63,420	CB222950 58431.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.34m3を超え0.36m3以下			
J03 コンクリート打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.721	0.72 9,840 10,700	457.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.081	0.08 8,800 9,710	51.57	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.04		25.45	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.165	33.84 30,000 36,720	24,202	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.822	26.57 25,400 22,640	13,838	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.753		7,453	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.92 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.447		1,552	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.45 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.196		7,734	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	12.051		7,642	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.54 19,750 20,600			
軽油	%	0.448		284	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	
			0.43 138			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.27		171.1	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		9.48	管理費区分	0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	67,630	67,630	CB222950	62658.0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			管理費区分	0
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.38m3を超え0.40m3以下			歩 2026.06	単 2026.06
J03 コンクリート打設工法		人力打設			単価地区	平内町
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]	%	0.082		55.3	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分	0
標準構成比			0.08		歩 2026.06	単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	平内町
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	38.171		25,814	R0133	
標準構成比			33.66		管理費区分	0
標準単価			30,000		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			36,720		単価地区	平内町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	23.998		16,229	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.06		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役					R0125
	%	12.174		8,233	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.25		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員					R0101
	%	2.01		1,359	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	10.644		7,198	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245
	%	12.591		8,515	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
			13.03		
標準構成比			19,750		
標準単価			20,600		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.073		49.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.07			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.251		169.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		7.22	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	85,040	85,040	CB222950 78900.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.52m3を超え0.55m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		60.94	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.07			
	標準単価		8,800			
	地区単価		9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	37.26		31,685	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			32.81		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	23.9		20,324	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.137		10,321	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.2		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.164		1,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.15		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.425		8,865	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.732		11,677	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.19 19,750 20,600		
軽油	%	0.073		62.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.07 138 156		
その他(材料)	%	0.232		197.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		7.13	管理費区分 0
プレキャスト集水桝 (0032)	箇所	1		174,080	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト集水桝						週休2日補正 週休2日(月単位)
		基	1	174,080	174,080	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水桝		基	1	18,080	18,080	CB222800 17042.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 製品質量(kg/基)			1600kgを超え2200kg以下			
J03 基礎碎石の有無			有り			
J04 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊		%	6.284		1,136	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				6.19		
標準単価				6,720		
地区単価				7,240		
その他(機械)		%	1.757		317.6	管理費区分 0
普通作業員		%	25.08		4,534	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
標準構成比				29.85		
標準単価				25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	23.277		4,208	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.34 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	16.019		2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.55 31,000 36,210			
特殊作業員	%	5.092		920.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.98 28,300 30,700			
その他(労務)	%	19.438		3,514	管理費区分 0	
軽油	%	2.376		429.6	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.23 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.66		119.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		4.8	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	156,000	156,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 プレキャスト、B800-H1400、ステップ付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 156,000	156,000	Y000302000006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
蓋 (0033)	枚	3		153,730	オプション入力 第0020号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	74,070	74,070	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	22,690	22,690	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	56,970	56,970	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平内町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
付属物設置工					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	式	1		2,717,802		
人家保全柵工 (0035)	式	1		1,040,520	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
落石防護柵 (0036)	m	23		1,040,520	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落石防護柵 支柱 φ114.3、H=1500@W=1500	m	23	45,240	1,040,520	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	3.1	36,210	112,251	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		645	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
場所打擁壁工(構造物単位) (0037)	式	1		1,186,932	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
重力式擁壁 (0038)	m3	9		895,311	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重力式擁壁					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	8.7	77,290	672,423	CB226320 71604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満				
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J03 基礎碎石の有無		有り				
J04 均しコンクリートの有無		無し				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	1.918		1,482	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.07			
標準単価			20,900			
地区単価			20,900			
その他(機械)	%	0.871		673	管理費区分 0	
型わく工	%	19.051		14,724	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.8			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	11.71		9,050	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			14.18			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	13.115	12.12 31,000 36,210	10,136	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.381	2.37 28,300 30,700	1,840	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
その他(労務)		%	22.849		17,659	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価		%	27.714	28.68 19,750 20,600	21,419	Z230210245 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
軽油						Z006702002			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.272	0.26 138 156	210.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.116		89.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		6.91	管理費区分 0	
コンクリート	m3	5.4	28,020	151,308	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.023	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	7.506		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.53		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	3.356		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.91		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	2.956		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.76		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
運転手(特殊)	%	2.098		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.75		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.439		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	78.725		22,056	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	78.96		
		標準単価	20,400		
		地区単価	20,600		
軽油	%	0.859		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.77		
		標準単価	138		
		地区単価	156		
諸雑費	%	0.007		5.42	管理費区分 0
裏込碎石	m3	7.8	9,177	71,580	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の種類		再生クラッシュ 40~0			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.305		303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
		標準構成比	4.2		
		標準単価	8,800		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.016		1.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.435	33.72 25,400 22,640	1,967	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.431	14.78 28,300 30,700	1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.056	11.61 28,900 35,090	922.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.258		666	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.71 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.299		27.44	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.479	21.99 1,200 3,250	3,898	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.66	4.54 138 156	335.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.035		3.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		2.93	管理費区分 0
既設基礎工改良工 (0039)	式	1		291,621	オプション入力 第0023号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.8	37,870	30,296	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.47		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.31			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
その他(機械)	%	0.199		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	10.538		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			10.07			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.066		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.38 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	7.934		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.04 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.495		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.142		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.259		22,059	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	
			59.8 20,400			

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				20,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	1.799			681.3	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				1.65		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				138		単価地区	平内町		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.088		33.3	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.01		9.83	管理費区分	0		
型枠		m2	5.9	11,260	66,434	CB240210	10100.0		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.06	単	2026.06
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	51.237		5,768	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				46.66		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				30,000		単価地区	平内町		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	20.102		2,263	単価補正
標準構成比			25.14		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125
標準構成比			9.51		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
基礎碎石	m2	2.7	1,551	4,187	CB221110 1263.6
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分 0
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			歩 2026.06 単 2026.06
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホリ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.765		73.89	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.3 8,800 9,710		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.337	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.052	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.594	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.029		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.451		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	25.132		389.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,250			
軽油	%	4.541		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.054		0.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.65	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表面処理 プライマー(打継用エポキシ樹脂系接着剤)塗布	m2	3.6	10,400	37,440	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.018	190,600	3,430	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
樹脂カプセルアンカー PG-13N	本	36	218	7,848	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	36	721	25,956	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
発動発電機[カ ³ ソリエンジン駆動] 2kVA		%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0%	0 2026.06 0 0 1	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 B地区 0%	0 2026.06 0 0 1	
その他(機械)		%	0.442		3.19	管理費区分	0		
特殊作業員		%	46.873		338	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0%	0 2026.06 0 0 1	
普通作業員		%	15.685		113.1	R0102 管理費区分 歩 単価地区	0 2026.06 平内町		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	15.06		108.6	R0125			
標準構成比				13.59		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				36,210		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	17.834		128.6	管理費区分	0		
ガソリン レギュラー		%	1.746		12.59	Z006704001			
標準構成比				1.89		管理費区分	0		
標準単価				154		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				150		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.397		2.86	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.026		0.19	管理費区分	0		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	9	9,580	86,220	CB224430	9305.0		
J01 削孔径			180mm以上200mm以下			管理費区分	0		
J02 削孔深さ			200mm以上400mm以下			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	平内町		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		%	1.234		118.2	M002015008			
標準構成比				1.22		管理費区分	0		
標準単価				752		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				783		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		%	0.834		79.89	L001110002			
標準構成比				0.7		管理費区分	0		
標準単価				490		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				601		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.409		39.2	管理費区分	0		
特殊作業員		%	30.816		2,952	R0101			
標準構成比				29.25		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,700		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	6.848		656	R0102			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	7.91		歩 2026.06 単 2026.06	
		標準単価	25,400		単価地区 平内町	
		地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.526		433.6	R0125	
		標準構成比	3.99		管理費区分 0	
		標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	36,210		単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	8.429		807.4	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	%	44.638		4,276	Z006531008	
		標準構成比	45.96		管理費区分 0	
		標準単価	52,800		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	52,800		単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	1.873		179.4	Z006704001	
		標準構成比	1.98		管理費区分 0	
		標準単価	154		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	150		単価地区 平内町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.378		36.25	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		2.06	管理費区分 0	
無収縮モルタル	m3	0.1	298,100	29,810	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
転落防止柵 (0040)	式	1		445,750	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
転落防止柵 (0041)	m	12		445,750	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
転落防止柵 H=1.5m、菱形金網	m	12	18,840	226,080	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
転落防止柵 H=1.5m	m	10	17,700	177,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		80	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	1.7	41,100	69,870	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 平内町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳			打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		%	6.64		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				5.35 38,800 48,800					
その他(機械)		%	0.261		107.1	管理費区分 0			
普通作業員		%	21.038		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				23.91 25,400 22,640					
土木一般世話役		%	9.511		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				8.25 31,000 36,210					
特殊作業員		%	7.463		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
標準構成比				6.97					

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				28,300		単価地区	平内町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.923		790.5	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	53.158		21,847	Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%						管理費区分	0		
標準構成比				53.33		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,400		単価地区	平内町		
地区単価				20,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		4.4	管理費区分	0		
型枠		m2	12	10,050	120,600	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.06	単	2026.06
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				44.28		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				30,000		単価地区	平内町		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員				%	24.999		2,512	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
				標準構成比		30.82		R0102	
				標準単価		25,400		管理費区分 0	
				地区単価		22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
								単価地区 平内町	
								労調係数 1.000 00-00 0	
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
土木一般世話役				%	12.609		1,267	R0125	
				標準構成比		11.86		管理費区分 0	
				標準単価		31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
				地区単価		36,210		単価地区 平内町	
								労調係数 1.000 00-00 0	
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
その他(労務)				%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費				%	0.024		4	管理費区分 0	
コンクリート				m3	0.5	28,020	14,010	CB240010 27663.0	
								管理費区分 0	
				J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
				J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設			単価地区 平内町	
				J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
				J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満			豪雪割増	
				J05 養生工の種類	一般養生			潮間割増	0% 係数ランク 1
				J06 圧送管延長距離区分	延長無し			単価補正	
				J13 費用の内訳	全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.023	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.506	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.356	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.956	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.098		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.75 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.439		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	78.725		22,056	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			78.96 20,400 20,600			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.859		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.77 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.007		5.42	管理費区分 0	
型枠					CB240210 5104.7	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	2.4	5,829	13,989	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			
型わく工		%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.2	6,007	1,201	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
銘板工 (0042)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
銘板 (0043)	枚	1		44,600	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
付帯工 (0044)	式	1		249,650	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し工 (0045)	式	1		122,465	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート構造物取壊し (0046)	m3	6		54,255	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	6.3	8,612	54,255	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
コンクリート構造物取壊し (0047)	m3	3		54,720	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	3.2	17,100	54,720	WB824010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06			
	J02 工法区分		機械施工			単価地区 平内町			
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0			
	J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増			
	J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1			
舗装版切断 (0048)		m	13		9,542	オブション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
舗装版切断		m	13	734	9,542	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 平内町			
	J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				10.24					
				13,000					
				13,000					
その他(機械)									

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	
			22.39			
標準構成比			68,200			
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				71,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.81		
標準単価				154		
地区単価				150		
その他(材料)		%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0049)		m2	6		3,948	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	6	658	3,948	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06
J02 障害等の有無			無し			単価地区 平内町
J03 騒音振動対策			必要			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.766	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.235	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.901	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.523	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.711		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.78 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.56 138 156		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分 0
運搬処理工 (0050)	式	1		81,003	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0051)	m3	6		28,759	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	6.3	4,565	28,759	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分			機械積込						
J03 DID区間の有無			無し						
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			34.3km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.96		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				40.77					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)		%	49.097		2,241	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.82					
標準単価				23,600					
地区単価				30,290					
軽油		%	13.907		634.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				14.41					
標準単価				138					
地区単価				156					

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.036		2.2	管理費区分 0
殻運搬 (0052)	m3	3		20,924	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.2	6,539	20,924	CB227010 5582.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.967		2,417	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.111		3,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油			%	13.907		909.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					14.41		
標準単価					138		
地区単価					156		
諸雑費			%	0.015		1.7	管理費区分 0
殻運搬 (0053)			m3	1		3,360	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬			m3	0.4	8,400	3,360	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業				舗装版破碎			
J02 積込工法区分				機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無				無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)				60.0km以下			
J13 費用の内訳				全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.288	44.05 20,847 21,400 747	3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.05	39.87 23,600 30,290	3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.644	16.08 138 156	1,314	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		2	管理費区分 0	
殻処分 (0054)	m3	6		17,400	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
処分費(t)		t	14.5	1,200	17,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
殻処分 (0055)		m3	3		9,360	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
処分費(t)		t	7.8	1,200	9,360	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
殻処分 (0056)		m3	1		1,200	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	1	1,200	1,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装復旧工 (0057)	式	1		44,527	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
下層路盤(歩道部) (0058)	m2	3		8,677	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	2.7	3,214	8,677	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 平内町	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.703	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.025	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.131		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.506	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	9.171	15.17	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
普通作業員		%	7.466		239.9	R0102 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
土木一般世話役		%	8.11		260.6	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
その他(労務)		%	2.108		67.75	管理費区分	0		
再生クラッシャー RC-40		%	51.35		1,650	Z002122003 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	0 2026.06 1	
軽油						Z006702002			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.203	1.91 138 156	38.66	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.204		6.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.46	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部) (0059)	m2	3		4,206	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	2.7	1,558	4,206	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用				
小型バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.756		27.35	M000201100 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.061		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
その他(機械)	%	0.139		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	18.05		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.16		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	9.455		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	7.696		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.61 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	8.357		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.11 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.177		33.92	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	49.875		777	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 5,100		
軽油	%	1.236		19.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 156		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.182		2.83	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.35	管理費区分 0
表層(車道部) (0060)	m2	6		17,058	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	6	2,843	17,058	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.261		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.139		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			356			
地区単価			374			
その他(機械)	%	0.065		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員	%	21.59		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.57			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	12.735		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.05			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	5.083		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			4.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	6.695		190.3	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	47.985		1,364	Z231051040 管理費区分	0
標準構成比			50.52		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			580,000		単価地区	平内町
地区単価			13,550		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.175		147.1	Z004130002 管理費区分	0
標準構成比			4.48		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			103		単価地区	平内町
地区単価			117		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
カソリン レギュラー	%	0.168		4.78	Z006704001 管理費区分	0
標準構成比			0.17		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			154		単価地区	平内町
地区単価			150		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.034		0.98	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.03		歩	2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.029		0.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.041		1.62	管理費区分 0
表層(車道部) (0061)	m2	6		14,586	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	6	2,431	14,586	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.309		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町
標準構成比 標準単価			0.25 1,430		

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				1,530	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.17	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.253	20.17 28,300 30,700	613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.898	14.48 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.945		144.5	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	7.834		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.159	52.05 580,000 13,900	1,049	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.058	1.57 103 117	50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.191	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.039		0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.025		0.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.046		1.57	管理費区分 0	
区画線工 (0062)	式	1		1,655	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
熔融式区画線 (0063)	m	5		1,655	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	5	331	1,655	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		熔融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0064)	式	1		3,602,316	
工事用道路工 (0065)	式	1		418,116	工種 99:
敷鉄板 (0066)	m2	174		418,116	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	174.2	464	80,828	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料					WB253630

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	枚	38	8,876	337,288	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		193日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
仮設防護柵工 (0067)	式	1		3,184,200	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
仮設防護柵 (0068)	m	60		3,184,200	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設防護柵 (A-1型 H=4.0m)	m	60	53,070	3,184,200	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	3.9	31,930	124,527	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	6.8	22,640	153,952	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
主柱 単管ハ°イ° 5000×φ48.6	本	5	534	2,670	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横梁 単管ハ°イ° 4000×φ48.6	本	5	428	2,140	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
控木・筋違 単管ハ°イ° 3000×φ48.6	本	5	326	1,630	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
控木・筋違 単管ハ゜イ゜ 3000×φ48.6	本	20	326	6,520	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵 亜鉛3.2mmめっき、網目50m/m	m2	40	4,700	188,000	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
防護シート 工事用シート厚0.5mm	m2	40	740	29,600	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		21,661	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
直接工事費 (0069)		式	1		18,594,398				
共通仮設 (0070)		式	1		5,343,152				
共通仮設費 (0071)		式	1		3,144,152				
運搬費 (0072)		式	1		339,546	工種 99:			
仮設材運搬費 (0073)		t	30.5		339,546	第0043号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	30.48	4,070	124,053	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			37.3km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	30.48	4,070	124,053	WB010020 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 片道運搬距離(実数入力)			37.3km			単価地区 平内町			
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	30.48	3,000	91,440	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 平内町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
準備費 (0074)	式	1			2,548,606	工種 99:			
木根等処分費 (0075)	式	1			2,548,606	オプション入力			
						第0044号内訳書			
						単位数量 1 式			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 平内町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
立木伐採 胸高直径3～9cm	本	44		2,600	114,400	ZZ99*01*02001			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 平内町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径10～20cm	本	22	17,037	374,814	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径21～30cm	本	3	86,212	258,636	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径31～40cm	本	3	168,500	505,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径41～50cm	本	2	197,125	394,250	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
立木伐採 胸高直径51～60cm					単価補正	
	本	1	565,000	565,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬					CB210110 5485.2	
	m3	18.2	6,374	116,006	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平内町	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	40.842		2,603	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 平内町	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	
運転手(一般)					R0115	
	%	44.67		2,847	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 平内町	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	14.485		923.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.003		0.8	管理費区分 0	
処分費(t)	t	10	22,000	220,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0076)	式	1		256,000		
現場環境改善費（率計上） (0077)	式	1		256,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0078)	式	1		2,199,000		
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用	1.00				
ICT施工補正	補正なし	1.0				
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01				
純工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0079)	式	1		23,937,550	
現場管理費 (0080)	式	1		8,892,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0081)	式	1		32,829,550	
一般管理費等 (0082)	式	1		6,410,450	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0083)	式	1		39,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0084)	式	1		3,924,000	
工事費計 (0085)	式	1		43,164,000	