

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5700号

設計書番号 508-010-0091

川部区域急傾斜地維持工事

実施 設計書

青森市大字野沢 地内

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法枠工	1	式
	雪崩予防杭工	1	式
設計額	31,295,000 円 (内消費税 2,845,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		14,870,341		
法面工							
		式	1		2,285,730		
法枠工							
		式	1		2,175,988		
吹付枠	H≦45m						内 1号
		m2	6		894,679		
吹付枠	45m<H≦60m						内 2号
		m2	9		1,281,309		
雪崩予防杭工							
		式	1		109,742		
雪崩予防杭	H-100×100×6×8-1400H（再利用）						内 3号
		基	37		109,742		
構造物撤去工							
		式	1		5,239,151		
構造物取壊し工							
		式	1		3,857,490		
既設法枠はつり							内 4号
		m3	6		3,857,490		
運搬処理工							
		式	1		1,381,661		
発生材集積・運搬							内 5号
		式	1		900,600		
殻処分							内 6号
		m3	6		399,000		

設計内訳書（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬							内 7号
		t	13.3		82,061		
仮設工							
		式	1		7,345,460		
簡易ケーブルクレーン							
		式	1		1,179,000		
簡易ケーブルクレーン設置・撤去							内 8号
		基	1		1,179,000		
階段足場							
		式	1		3,130,500		
階段足場設置撤去							内 9号
		式	1		3,130,500		
作業通路・ステージ							
		式	1		3,035,960		
作業通路・ステージ設置撤去							内 10号
		式	1		3,035,960		
直接工事費							
		式	1		14,870,341		
共通仮設							
		式	1		2,046,000		
共通仮設費							
		式	1		209,000		
現場環境改善費							
		式	1		209,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		209,000		

設計内訳書（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,837,000		
純工事費							
		式	1		16,916,341		
現場管理費							
		式	1		6,747,000		
工事原価							
		式	1		23,663,341		
一般管理費等							
		式	1		4,786,659		
工事価格							
		式	1		28,450,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,845,000		
工事費計							
		式	1		31,295,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事				合算工事：								
対象工事費		14, 870, 341	直接工事費		14, 870, 341	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		399, 000	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）						
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		14, 870, 341 14, 471, 341		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 24% 1. 0 1. 00 1. 0 12. 36%				0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
		計上額		1, 837, 000				0			0	
										調整工事計上額		0

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,046,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	16,916,341	単独（追加工事）直接工事費	14,870,341	単独（追加工事）共通仮設費	2,046,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,916,341	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	16,517,341		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.51%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.89%		0.00%		
計上額	6,747,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	23,663,341				
純工事費	16,916,341	現場管理費	6,747,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,663,341	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,264,341		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.21%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.21%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,663,341		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,786,659				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,870,341
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,870,341
	共通仮設費 (率分)	14,870,341	12.36	1,837,000
現場環境改善費対象工事費				14,870,341
	現場環境改善費 (率分)	14,471,341	1.45	209,000
現場管理費対象純工事費				16,916,341
	現場管理費	16,916,341	39.89	6,747,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,663,341
	一般管理費等	23,663,341	20.21	4,786,659
	業務委託費			0
工事価格				28,450,000
消費税等相当額				2,845,000
工事費計				31,295,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	吹付枠	H≦45m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m未満						単 1号 06-02-04 管理費区分：0
	WB811110		m	21. 5	39, 000	838, 500		
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 2号 06-02-04 管理費区分：0
	WB811130		m3	0. 7	73, 530	51, 471		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10								管理費区分：0
	Z001102008		t	0. 043	109, 500	4, 708		
合計						894, 679		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	吹付枠	45m<H≦60m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m未満						単 1号 06-02-04 管理費区分：0
	WB811110		m	31	39, 000	1, 209, 000		
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 2号 06-02-04 管理費区分：0
	WB811130		m3	0. 9	73, 530	66, 177		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10								管理費区分：0
	Z001102008		t	0. 056	109, 500	6, 132		
合計						1, 281, 309		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	雪崩予防杭	H-100×100×6×8-1400H（再利用）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雪崩予防杭設置 建込 杭長1. 4m								単 3号 管理費区分：0
		基	37	2, 966	109, 742			
合計						109, 742		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	既設法枠はつり							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設法枠はつり								
ZZ99*01*02001			m3	6.3	612,300	3,857,490		管理費区分：0
合計						3,857,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	発生材集積・運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	発生材集積・運搬						単 4号
			式	1		900, 600	管理費区分：0
	合計					900, 600	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	般処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 ガラス・陶磁器類混合 Y007600001004						
			t	13. 3	30, 000	399, 000	管理費区分：T
	合計					399, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 1 1. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	13. 3	6, 170	82, 061		管理費区分 : 0
合計					82, 061		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	簡易ケーブルクレーン設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去							04-02-01
CB420280		基	1	1, 179, 000	1, 179, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 179, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	階段足場設置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
階段足場工							単 5号
		式	1		3, 130, 500		管理費区分：0
合計					3, 130, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	作業通路・ステージ設置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業ステージ工 W=2. 0m							単 6号
		式	1		1, 667, 960		管理費区分：0
作業通路工 W=1. 0m							単 7号
		式	1		1, 368, 000		管理費区分：0
合計					3, 035, 960		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価	39, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート)		Q001440003					管理費区分：0	
梁断面 300×300 単価補正1. 800 (FP3)			m	100	38, 996. 1	3, 899, 610		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		390		
合計						3, 900, 000		
単価						39, 000	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001							管理費区分：0	
			m3	100	73, 528	7, 352, 800		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		200		
合計						7, 353, 000		
単価						73, 530	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	雪崩予防杭設置 建込 杭長1. 4m		単位	基	単位数量	100	単価	2, 966	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員							河川編p. 19		
	R0102		人	13. 1	22, 640	296, 584	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
	ZS3000004		式	1		16	管理費区分：0		
合計						296, 600			
単価						2, 966	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	発生材集積・運搬			単位	式	単位数量	1	単価	900, 600
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
発生材集積・運搬 法面作業ステージ～法面下集積場 ZZ99*01*01008								管理費区分：0	
				式	1		900, 600		
合 計								900, 600	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	階段足場工		単位	式	単位数量	1	単価	3, 130, 500
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段足場設置撤去 W=0.75m、L=7m、15段 ZZ99*01*01007								管理費区分：0	
				式	1		3, 130, 500		
合計							3, 130, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	作業ステージ工 W=2. 0m		単位	式	単位数量	1	単価	1, 667, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業ステージ設置撤去 W=2. 0m ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			m	51. 8	32, 200	1, 667, 960		
合計						1, 667, 960		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	作業通路工 W=1. 0m		単位	式	単位数量	1	単価	1, 368, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業通路設置撤去 W=1. 0m ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			m	80	17, 100	1, 368, 000		
合計								
						1, 368, 000		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		14,870,341		
法面工 (0002)	式	1		2,285,730		
法枠工 (0003)	式	1		2,175,988	工種 07:砂防・地すべり等工事	
吹付枠 (0004)	m2	6		894,679	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吹付枠工[市場単価]	m	21.5	39,000	838,500	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300				
J02 施工規模		50m未満				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	0.7	73,530	51,471	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	0.043	109,500	4,708	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吹付砕 (0005)	m2	9		1,281,309	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吹付砕工[市場単価]	m	31	39,000	1,209,000	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 50m未満				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	0.9	73,530	66,177	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	0.056	109,500	6,132	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雪崩予防杭工 (0006)	式	1		109,742	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
雪崩予防杭 (0007)	基	37		109,742	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
雪崩予防杭設置 建込 杭長1.4m	基	37	2,966	109,742	オプション入力 単位数量 100 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	13.1	22,640	296,584	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		16	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0008)	式	1		5,239,151	オプション入力
構造物取壊し工 (0009)	式	1		3,857,490	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
既設法枠はつり (0010)	m3	6		3,857,490	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
既設法枠はつり					ZZ99*01*02001

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	6.3	612,300	3,857,490	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0011)	式	1		1,381,661	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
発生材集積・運搬 (0012)	式	1		900,600	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
発生材集積・運搬	式	1		900,600	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発生材集積・運搬 法面作業ステージ～法面下集積場	式	1		900,600	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0013)	m3	6		399,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 ガラス・陶磁器類混合	t	13.3	30,000	399,000	Y007600001004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0014)	t	13.3		82,061	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 5418.7

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	13.3	6,170	82,061	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.962	13.79 7,690 8,230	799.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.945	42.15 28,900 35,090	2,773	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.288	41.25 28,300 30,700	2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.789		172.1	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0
仮設工 (0015)	式	1		7,345,460	
簡易ケーブルクレーン (0016)	式	1		1,179,000	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
簡易ケーブルクレーン設置・撤去 (0017)	基	1		1,179,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	基	1	1,179,000	1,179,000	CB420280 1222600.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工	%	54.187		638,740	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			51.05 31,200 31,930		
普通作業員	%	38.412		452,791	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.55 25,400 22,640		
その他(労務)	%	7.4		87,228	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		241	管理費区分 0
階段足場 (0018)	式	1		3,130,500	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
階段足場設置撤去 (0019)	式	1		3,130,500	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
階段足場工		式	1		3,130,500	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
階段足場設置撤去 W=0.75m、L=7m、15段		式	1		3,130,500	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
作業通路・ステージ (0020)		式	1		3,035,960	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事			
作業通路・ステージ設置撤去 (0021)		式	1		3,035,960	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
作業ステージ工						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
W=2.0m	式	1		1,667,960	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業ステージ設置撤去 W=2.0m	m	51.8	32,200	1,667,960	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業通路工 W=1.0m	式	1		1,368,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業通路設置撤去 W=1.0m	m	80	17,100	1,368,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0022)	式	1		14,870,341	
共通仮設 (0023)	式	1		2,046,000	
共通仮設費 (0024)	式	1		209,000	
現場環境改善費 (0025)	式	1		209,000	
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1		209,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1		1,837,000	
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0028)	式	1		16,916,341	
現場管理費 (0029)	式	1		6,747,000	
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.60%
緊急工事補正		補正なし			0.00%

入力データリスト（本01）

工事名	川部区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		23,663,341	
一般管理費等 (0031)	式	1		4,786,659	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		28,450,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		2,845,000	
工事費計 (0034)	式	1		31,295,000	