

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 ㄇㄣㄚ 第404号

設計書番号 508-060-0186

むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事

実施 設計書

むつ市大字田名部 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	法覆護岸工	1	式
	床止め工	1	式
設計額	129,701,000 円 (内消費税 11,791,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部							
		式	1		66,022,488		
法覆護岸工							
		式	1		32,493,552		
作業土工							
		式	1		918,865		
床掘り	土砂						内 1号
		m3	660		182,266		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	210		228,135		
法面整形(切土部)							内 3号
		m2	530		508,464		
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1		24,343,341		
コンクリートブロック基礎	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,底幅:51cm,高さ:50cm						内 4号
		m	82		1,462,144		
平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						内 5号
		m2	664		19,763,885		
縦帯工	H=0.5m						内 6号
		m	130		2,370,415		
目地板	ゴム発泡体t=10mm						内 7号
		m2	10		47,881		
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 8号
		m3	9		699,016		
特殊堤工							
		式	1		2,045,945		

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊堤工		H=0.8～1.0m						内 9号
			m	30		2,045,945		
高水敷工								
			式	1		5,185,401		
高水敷工							内 10号	
			m	130		5,185,401		
床止め工								
			式	1		5,311,198		
護床工								
			式	1		5,311,198		
消波根固めブロック据付工		2 t 型、陸上					内 11号	
			個	94		5,311,198		
構造物撤去工								
			式	1		6,839,267		
構造物取壊し工								
			式	1		3,256,197		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物					内 12号	
			m3	378		3,256,197		
運搬処理工								
			式	1		3,583,070		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)					内 13号	
			m3	378		917,270		
殻処分		コンクリート殻(無筋)					内 14号	
			m3	378		2,665,800		
仮設工								
			式	1		21,378,471		

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工	A1側							
		式	1		7,341,446			
路体盛土	施工ヤード*							内 15号
		m3	90		277,018			
掘削	A1橋台、P1側							内 16号
		m3	1,800		1,247,558			
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm)							内 17号
		m2	1,496		2,751,989			
土のう	大型土のう							内 18号
		袋	145		1,840,872			
土砂等運搬	土砂							内 19号
		m3	1,070		1,069,929			
整地	残土受入地での処理							内 20号
		m3	1,100		154,080			
工事用道路工	P2側							
		式	1		2,336,645			
路体盛土	施工ヤード*							内 21号
		m3	1,100		308,660			
仮設舗装	RC-40, t=10cm							内 22号
		m2	210		69,495			
土のう	大型土のう							内 23号
		袋	235		1,958,490			
土留・仮締切工								
		式	1		10,346,780			
鋼矢板打込工	鋼矢板IV型, L=12m							内 24号
		枚	152		7,365,452			

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜工		鋼矢板IV型, L=12m						内 25号
			枚	152		2, 981, 328		
水替工								
			式	1		1, 353, 600		
ポンプ排水		常時排水						内 26号
			日	45		1, 353, 600		
直接工事費								
			式	1		66, 022, 488		
共通仮設								
			式	1		12, 698, 406		
共通仮設費								
			式	1		7, 432, 406		
運搬費								
			式	1		6, 748, 406		
重建設機械分解組立輸送費								内 27号
			回	1		1, 322, 000		
仮設材運搬費		鋼矢板、敷鉄板						内 28号
			t	397		5, 426, 406		
現場環境改善費								
			式	1		684, 000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		684, 000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		5, 266, 000		
純工事費								
			式	1		78, 720, 894		

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		22,037,000		
工事原価								
			式	1		100,757,894		
一般管理費等								
			式	1		17,152,106		
工事価格								
			式	1		117,910,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		11,791,000		
工事費計								
			式	1		129,701,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		66, 022, 488	直接工事費	66, 022, 488		
非対象額計（－）		2, 665, 800				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		2, 665, 800	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	63, 356, 688	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1. 08%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1. 08%		0. 00%		
	計上額	684, 000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	6,748,406				
運搬費	6,748,406	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12,698,406

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	78,720,894	単独（追加工事）直接工事費	66,022,488	単独（追加工事）共通仮設費	12,698,406
非対象額計（－）		685,126			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		685,126	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		78,035,768	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		76,055,094		0	0
現場管理費 率（補正前）		26.85%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		28.24%		0.00%	
計上額		22,037,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	100,757,894				
純工事費	78,720,894	現場管理費	22,037,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		685,126			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		685,126	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		100,072,768	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		98,092,094		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.10%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.10%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		100,072,768		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		17,152,106			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			66,022,488
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				66,022,488
	共通仮設費 (率分)	65,337,362	8.06	5,266,000
	運搬費			6,748,406
現場環境改善費対象工事費				66,022,488
	現場環境改善費 (率分)	63,356,688	1.08	684,000
現場管理費対象純工事費				78,720,894
	現場管理費	78,035,768	28.24	22,037,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				100,757,894
	一般管理費等	100,072,768	17.10	17,152,106
	業務委託費			0
工事価格				117,910,000
消費税等相当額				11,791,000
工事費計				129,701,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	658	277	182, 266		管理費区分 : 0
合計								
						182, 266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02 護岸前面埋戻し 管理費区分：0
			m3	154	267	41, 118		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03 管理費区分：0
			m3	57	3, 281	187, 017		
合計								
						228, 135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	528	963	508, 464		02-02-01 管理費区分：0
合計					508, 464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	コンクリートブロック基礎	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 底幅:51cm, 高さ:50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	5. 7	36, 070	205, 599		02-03-01 均しコン 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	16. 4	5, 829	95, 595		02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	15. 5	74, 900	1, 160, 950		02-02-03 管理費区分：0
合計					1, 462, 144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック張工 低水護岸								単 1号
			m2	407	29, 250	11, 904, 750		管理費区分：0
コンクリートブロック張工 高水護岸								単 2号
			m2	256. 8	30, 560	7, 847, 808		管理費区分：0
間詰工								単 3号
			m3	47	241	11, 327		管理費区分：0
合計								
						19, 763, 885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	縦帯工	H=0. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦帯工								単 4号
			m	129. 9	18, 248	2, 370, 415		管理費区分：0
合計								
						2, 370, 415		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	目地板		ｺﾞﾑ発泡体t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710		30m2未満, ｺﾞﾑ発泡体目地板 (t=10mm)						02-02-18
			m2	10. 4	4, 604	47, 881		管理費区分：0
合計								
						47, 881		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	9. 2	75, 980	699, 016		管理費区分：0
合計								
						699, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	特殊堤工	H=0.8～1.0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 均しコン
			m3	3.9	29,230	113,997	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 同上型枠
			m2	5.9	5,829	34,391	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	19.2	29,980	575,616	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	90.7	11,260	1,021,282	管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 5号 02-02-06
			t	1.292	189,400	244,704	管理費区分：0	
目地板	CB224710	30m2未満, ゴム発泡体t=20						02-02-18
			m2	3.3	6,678	22,037	管理費区分：0	
止水板	CB224810	CC(塩ビ製)200*5						02-02-04
			m	11.7	2,899	33,918	管理費区分：0	
合計						2,045,945		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	高水敷工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	149. 3	26, 280	3, 923, 604		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	27. 4	11, 260	308, 524		02-02-06 管理費区分：0
目地板	30m2未満, コム発泡体目地板(t=10mm)	m2	27. 4	4, 604	126, 149		02-02-18 管理費区分：0
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	661. 5	1, 172	775, 278		03-03-02 管理費区分：0
吸出し防止材設置		m2	49. 9	1, 039	51, 846		02-02-17 管理費区分：0
合計					5, 185, 401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	消波根固めブロック据付工	2 t 型、陸上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m超, 0個, 層積, ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ)50t吊, 標準	個	94	4, 650	437, 100		03-01-01 管理費区分 : 0
根固めブロック 2t ZZ99*01*01001		個	94	47, 300	4, 446, 200		管理費区分 : 0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	231. 3	1, 039	240, 320		02-02-17 管理費区分 : 0
間詰石 RC-40		m3	15. 2	3, 367	51, 178		単 6号 管理費区分 : 0
連結金具 φ 16シャックル Y000551001002		個	124	1, 100	136, 400		管理費区分 : 0
合計					5, 311, 198		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 7号 06-01-04
WB824010		m3	378. 1	8, 612	3, 256, 197		管理費区分 : 0
合計					3, 256, 197		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	378. 1	2, 426	917, 270		管理費区分 : 0
合計					917, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*05002								管理費区分：T
			t	888.6	3,000	2,665,800		
合計						2,665,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路体盛土		施工ヤード					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	89	262	23, 318		管理費区分 : 0
土材料 CB210550								02-01-02
			m3	118	2, 150	253, 700		管理費区分 : 0
合計								
						277, 018		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	掘削	A1橋台、P1側					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 764	368	649, 152		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 D=0. 2km (A1側～P2側)
CB210110		m3	1, 382	433	598, 406		管理費区分 : 0
合計					1, 247, 558		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去						単 8号 02-05-16
WB253610		m2	1, 495. 7	221	330, 549		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 181日, 有, 570日, 有						単 9号 02-05-16
WB253630		枚	147	15, 040	2, 210, 880		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 181日, 有, 551日, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	14	15, 040	210, 560		管理費区分 : 0
合計					2, 751, 989		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 11号 02-05-10
WB252730		袋	145	9, 954	1, 443, 330		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	354	1, 123	397, 542		管理費区分 : 0
合計					1, 840, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	1, 071	999	1, 069, 929		管理費区分 : 0
合計					1, 069, 929		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	整地		残土受入地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	1, 070	144	154, 080		管理費区分：0
合計								
						154, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	路体盛土	施工ヤード						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	1, 070	262	280, 340		管理費区分：0
法面整形 CB220010		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	59	480	28, 320		管理費区分：0
合計								
						308, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮設舗装	RC-40, t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40, t=10cm								単 13号 管理費区分：0
			m2	205	339	69, 495		
合計								
						69, 495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	土のう	大型土のう						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 14号 02-05-10 管理費区分：0
			袋	235	8, 334	1, 958, 490		
合計								
						1, 958, 490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	鋼矢板打込工	鋼矢板IV型, L=12m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロパシマ施工による 鋼矢板打込み(WB250200)							単 15号
		枚	11	12, 220	134, 420		管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板圧入 圧入力800kN、引抜力900kN							単 16号
		枚	141	27, 690	3, 904, 290		管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機 撤去・設置及び組立・解体(圧入Nmax≤25)							単 17号
		回	1	133, 800	133, 800		管理費区分：0
ユニットランナー取付・取外							単 18号
		回	1	449, 342	449, 342		管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	IV型, 12m/枚, 65日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 19号 02-05-02
		枚	152	18, 050	2, 743, 600		管理費区分：0
合計							
					7, 365, 452		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	鋼矢板引抜き工	鋼矢板IV型, L=12m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き (WB250240)							単 20号
		枚	4	6, 459	25, 836		管理費区分 : 0
油圧式杭圧入引抜き機による鋼矢板引抜き							単 21号
		枚	148	16, 390	2, 425, 720		管理費区分 : 0
油圧式杭圧入引抜き機 撤去・設置及び組立・解体 (引抜き)							単 22号
		回	1	80, 430	80, 430		管理費区分 : 0
ユニットランナー取付・取外							単 18号
		回	1	449, 342	449, 342		管理費区分 : 0
合計							
					2, 981, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	ポンプ 排水	常時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 23号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94, 950	94, 950		管理費区分：0
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 24号 02-05-08
WB252310		日	45	27, 970	1, 258, 650		管理費区分：0
合計					1, 353, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)						単 25号 01-02-02
WB010350		回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		管理費区分：0
合計					1, 322, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設材運搬費	鋼矢板、敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 26号 01-02-02 仙台市(往路)、鋼矢板
		t	138. 8	13, 480	1, 871, 024		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 26号 01-02-02 仙台市(復路)、鋼矢板
		t	138. 8	13, 480	1, 871, 024		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 27号 01-02-02 むつ市(復路)、敷鉄板
		t	258. 24	3, 410	880, 598		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 28号 01-02-02 鋼矢板(往復)
		t	138. 8	3, 000	416, 400		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 29号 01-02-02 敷鉄板(片道)
		t	258. 24	1, 500	387, 360		管理費区分：0
合計							
					5, 426, 406		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック張工 低水護岸		単位	m2	単位数量	10	単価	29, 250	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
平ブロック張		150kg/個以上, ブロック系突起型, 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個 以下					02-02-03 管理費区分：0		
CB226030			m2	10	29, 250	292, 500			
合 計						292, 500			
単 価						29, 250	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	コンクリートブロック張工 高水護岸		単位	m2	単位数量	10	単価	30, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
平ブロック張		150kg/個以上, ブロック系突起型, 不要, 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm), 無し, 有り CB226030, 5. 0個を超え15. 0個以下					02-02-03		
			m2	10	30, 560	305, 600	管理費区分：0		
合 計									
						305, 600			
単 価							円／m2		
						30, 560			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	間詰工		単位	m3	単位数量	100	単価	241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホの運転 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)							単 30号 県河川p. 16 管理費区分：0	
			日	0. 32	75, 440	24, 140		
合計						24, 140		
単価						241	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	縦帯工		単位	m	単位数量	10	単価	18, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 均しコン	
			m3	0. 5	29, 230	14, 615	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06 同上型枠	
			m2	2	5, 829	11, 658	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 5	35, 190	52, 785	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	10. 2	10, 050	102, 510	管理費区分 : 0	
目地板	CB224710	30m2未満, コム発泡体目地板 (t=10mm)					02-02-18	
			m2	0. 2	4, 604	920	管理費区分 : 0	
合計							182, 488	
単価							円／m 18, 248	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	107, 500	110, 725			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		84			
合計						189, 400		
単価						189, 400	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	間詰石 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 367	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込 (ルース) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02		
			m3	1	267	267	管理費区分 : 0		
再生クラッシャー RC-40 Z002122003									
			m3	1	3, 100	3, 100	管理費区分 : 0		
合 計									
						3, 367			
単 価									
						3, 367	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	8, 612. 27	8, 612			
合計									
						8, 612			
単価							円／m3		
						8, 612			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 143	36, 210	5, 178	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 143	31, 930	4, 565	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 143	22, 640	3, 237	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 31号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 143	62, 740	8, 971	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		219	管理費区分 : 0	
合計						22, 170		
						221	円/m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 181日, 有 , 570日, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	15, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:181日, 総供用日数:570日						
			枚	1	13, 937	13, 937	管理費区分 : 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002								
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ) ZS3000004								
			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 181日, 有 , 551日, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	15, 040
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:181日, 総供用日数:551日						
			枚	1	13, 937	13, 937	管理費区分 : 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002								
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ) ZS3000004								
			式	1		3	管理費区分 : 0	
合 計						15, 040		
単 価						15, 040	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	9, 954	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役	R0125						[] [1]		
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0		
特殊作業員	R0101						[] [1]		
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0		
普通作業員	R0102						[] [1]		
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0		
耐候性大型土のう φ 110×高110cm 短期仮設1年対応	Z230431005								
			枚	10	3, 770	37, 700	管理費区分 : 0		
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)	Z231365005								
			m3	10	2, 150	21, 500	管理費区分 : 0		
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 32号 02-05-10		
			日	0. 204	54, 020	11, 020	管理費区分 : 0		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006								
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []		
			式	1		365	管理費区分 : 0		
合 計									
						99, 540			
単 価									
						9, 954	円／袋		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	敷砂利 RC-40, t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	339
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						0.1×100m2×(1×0.05))、県河川p.2 管理費区分：0	
			m3	10.5	3,100	32,550		
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 0.1×100m2 管理費区分：0	
			m3	10	144	1,440		
合計						33,990		
単価						339	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	8, 334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
耐候性大型土のう φ 110×高110cm 長期仮設3年対応	Z230431010							
			枚	10	4, 300	43, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 32号 02-05-10	
			日	0. 204	54, 020	11, 020	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		365	管理費区分 : 0	
合計								
						83, 340		
単価							円/袋	
						8, 334		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み(WB250200)		単位	枚	単位数量	10	単価	12, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 323	36, 210	11, 695	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 645	31, 930	20, 594	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 323	22, 640	7, 312	管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 33号	[] [1]
			日	0. 323	195, 400	63, 114	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	19%					[1] []	
			式	1		19, 485	管理費区分：0	
合計								
						122, 200		
単価							円／枚	
						12, 220		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板圧入 圧入力800kN、引抜力900kN		単位	枚	単位数量	10	単価	27, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN							単 34号 ※見積	[] [1]
			日	0. 52	191, 866	99, 770	管理費区分：0	
ユニットランナー賃料							※	[] [1]
ZZ99*01*03001			日	0. 52	45, 000	23, 400	管理費区分：0	
クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ`ブ`型70t吊							単 35号 ※	[] [1]
			日	0. 52	159, 600	82, 992	管理費区分：0	
土木一般世話役							※	[] [1]
R0125			人	0. 52	36, 210	18, 829	管理費区分：0	
特殊作業員							※	[] [1]
R0101			人	0. 52	30, 700	15, 964	管理費区分：0	
とび工							※	[] [1]
R0106			人	1. 04	31, 930	33, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※上記合計の%	[1] []
ZS8000004		1%	式	1		2, 738	管理費区分：0	
合計						276, 900		
単価						27, 690	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	油圧式杭圧入引抜機 撤去・設置及び組立・解体(圧入Nmax≤25)		単位	回	単位数量	1	単価	133, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							協会歩掛p. 14	
	R0125		人	0. 29	36, 210	10, 500	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 29	30, 700	8, 903	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 58	31, 930	18, 519	管理費区分：0	
油圧式杭圧入機運転 圧入力800kN、引抜力900kN							単 36号	
			日	0. 25	191, 866	47, 966	管理費区分：0	
クレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジヅヅ型70t吊							単 35号 [] [1]	
			日	0. 3	159, 600	47, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		32	管理費区分：0	
合計								
						133, 800		
単価							円／回	
						133, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ユニットランナー取付・取外		単位	回	単位数量	1	単価	449, 342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						協会歩掛p. 15	
			人	1. 27	36, 210	45, 986	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	1. 27	30, 700	38, 989	管理費区分：0	
とび工	R0106							
			人	2. 54	31, 930	81, 102	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN							単 34号 [] [1]	
			日	0. 41	191, 866	78, 665	管理費区分：0	
ユニットランナー賃料	ZZ99*01*03001							
			日	1	45, 000	45, 000	管理費区分：0	
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスギバ型70t吊							単 35号 [] [1]	
			日	1	159, 600	159, 600	管理費区分：0	
合計						449, 342		
						449, 342	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12m/枚, 65日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	18, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:65日						
	L002014001		t	0. 913	6, 630	6, 053	管理費区分: 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
	Y000450002		t	0. 913	13, 140	11, 996	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
合計						18, 050		
単価						18, 050	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き (WB250240)		単位	枚	単位数量	10	単価	6, 459
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 172	36, 210	6, 228	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [12]	
			人	0. 345	31, 930	11, 015	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [12]	
			人	0. 172	22, 640	3, 894	管理費区分 : 0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 33号	[] [12]
			日	0. 172	195, 400	33, 608	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		9, 845	管理費区分 : 0	
合計								
						64, 590		
単価							円/枚	
						6, 459		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板引抜		単位	枚	単位数量	10	単価	16, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN							単 34号 ※見積	[] [1]
			日	0. 31	191, 866	59, 478	管理費区分：0	
ユニットランナー賃料							※	[] [1]
ZZ99*01*03001			日	0. 31	45, 000	13, 950	管理費区分：0	
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型70t吊							単 35号 ※	[] [1]
			日	0. 31	159, 600	49, 476	管理費区分：0	
土木一般世話役							※	[] [1]
R0125			人	0. 31	36, 210	11, 225	管理費区分：0	
特殊作業員							※	[] [1]
R0101			人	0. 31	30, 700	9, 517	管理費区分：0	
とび工							※	[] [1]
R0106			人	0. 63	31, 930	20, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※上記合計の%	[1] []
ZS8000004		0. 1%	式	1		139	管理費区分：0	
合計						163, 900		
単価						16, 390	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	油圧式杭圧入引抜機 撤去・設置及び組立・解体(引抜)		単位	回	単位数量	1	単価	80, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						協会歩掛p. 14	
			人	0. 19	36, 210	6, 879	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	0. 19	30, 700	5, 833	管理費区分：0	
とび工	R0106							
			人	0. 39	31, 930	12, 452	管理費区分：0	
油圧式杭圧入機運転 圧入力800kN、引抜力900kN							単 36号	
			日	0. 13	191, 866	24, 942	管理費区分：0	
クレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型70t吊							単 35号 [] [1]	
			日	0. 19	159, 600	30, 324	管理費区分：0	
合計								
						80, 430		
単価							円／回	
						80, 430		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 640	45, 280		
バックホ運転							単 37号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250540			日	0. 5	56, 990	28, 495		
合計							94, 950	
単価						94, 950	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	27, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17	30, 700	5, 219	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 38号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	529	529	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 39号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	21, 410	21, 410	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		812	管理費区分 : 0	
合計						27, 970		
単価						27, 970	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040 434%			式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	13, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正11. 000		Z006810121	t	1	4, 917	4, 917	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						13, 480		
単価						13, 480	円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計									
						3, 410			
単 価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分 : 0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	バックホー運転 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	75, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					県河川p. 16	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002						
			L	108	137	14, 796	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3		機械条件: 供用 持込 M000202031						
			供用日	1. 46	17, 500	25, 550	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		4	管理費区分：0	
合計						75, 440		
単価						75, 440	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	54, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	137	8, 905	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 020		
単価						54, 020	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ハ゜イﾌﾟ ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	195, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76	137	10, 412	管理費区分：0	
ハ゜イﾌﾟ ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジシﾌﾟ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)70t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401206		供用日	1. 31	91, 300	119, 603	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		34	管理費区分：0	
合計						195, 400		
単価						195, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN		単位	日	単位数量	1	単価	191, 866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN M000522040		機械条件: 供用 持込					協会歩掛p. 25、26	
			供用日	1. 49	117, 000	174, 330	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							管理費区分 : 0	
			L	128	137	17, 536		
合計						191, 866		
単価						191, 866	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型70t吊		単位	日	単位数量	1	単価	159, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	75. 4	137	10, 329	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401206		供用日	1. 25	91, 300	114, 125	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		56	管理費区分：0	
合計						159, 600		
単価						159, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	油圧式杭圧入機運転 圧入力800kN、引抜力900kN		単位	日	単位数量	1	単価	191, 866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN M000522040		機械条件: 供用 持込					協会歩掛p. 25、26	
			供用日	1. 49	117, 000	174, 330	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							管理費区分 : 0	
			L	128	137	17, 536		
合計						191, 866		
単価						191, 866	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	137	6, 165	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1	481	529		
合計						529		
単価						529	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	21, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	137	137	18, 769	管理費区分 : 0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
L001110010			日	1. 1	2, 400	2, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						21, 410		
単価						21, 410	円/日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁下部 (0001)	式	1		66,022,488		
法覆護岸工 (0002)	式	1		32,493,552		
作業土工 (0003)	式	1		918,865	工種 01:河川工事	
床掘り (0004)	m3	660		182,266	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	658	277	182,266	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			22.47			
			8,800			
			9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.87		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
軽油	%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.66		
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0005)	m3	210		228,135	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	154	267	41,118	CB210020 240.9 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.401	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.886	18.87 138 137	45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	57	3,281	187,017	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52	8.37	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18,200 18,200		
タンバ及びドラム 質量 60～80kg	%	0.668	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			471 533		
普通作業員	%	48.313	53.26	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640		
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	28.07		920.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.42			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.82			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.72			
標準単価			138			
地区単価			137			
ガソリン レギュラー	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.83			
標準単価			154			
地区単価			139			
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(切土部) (0006)	m2	530		508,464	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	528	963	508,464	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.32 28,900 35,090		
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.24 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.48 138 137		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1		24,343,341	工種 01:河川工事
(0007)					
コンクリートブロック基礎					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m	82		1,462,144	第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.7	36,070	205,599	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.643	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.209		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.064	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.468		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	8.33		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	7.869		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.4			
			28,900			
			35,090			
その他(労務)	%	2.249		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	56.416		20,346	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			59.8			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			20,400 19,000		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.659		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 137			
その他(材料)	%	0.085		30.67	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		8.46	管理費区分 0	
型枠	m2	16.4	5,829	95,595	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	15.5	74,900	1,160,950	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無			無し			
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.742	1.69 9,840 10,700	1,305	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.093	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.885	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.601	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.827		7,360	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.55 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.627		7,959	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.142	29.74 19,750 19,000	20,328	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.914	0.97 138 137	684.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.164		123.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		7.7	管理費区分 0
平張コンクリートブロック工 (0009)	m2	664		19,763,885	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック張工 低水護岸	m2	407	29,250	11,904,750	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平ブロック張	m2	10	29,250	292,500	CB226030 9556.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型			
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			
J07 連結金具の有無		有り			
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.497	1.4 9,840 10,700	145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	2.167		633.7	単価補正	
標準構成比			7.44		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.358		397.3	R0125	
標準構成比			3.56		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ブロック工	%	1.076		314.6	R0108	
標準構成比			3.05		管理費区分 0	
標準単価			29,200		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			31,520		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	1.198		350.4	R0114	
標準構成比			3.02		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.006		294.1	管理費区分 0
(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	70.831		20,717	Z231315010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	2.874		840.7	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.48		140.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	18.51		5,414	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		2.4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートブロック張工 高水護岸	m2	256.8	30,560	7,847,808	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平ブロック張	m2	10	30,560	305,600	CB226030 11633.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型			
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水シート規格		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			
J06 吸出し防止材の有無		無し			
J07 連結金具の有無		有り			
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.476	1.15 9,840 10,700	145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.148	6.33 25,400 22,640	656.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	1.418		433.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.19		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
ブロック工					R0108
	%	1.031		315.1	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.51		
標準構成比			29,200		
標準単価			31,520		
地区単価					
運転手(特殊)					R0114
	%	1.146		350.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.48		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.306		399.2	
(平張り)河川景観タイプ					Z231315010
ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	67.798		20,718	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
			43.45		
標準構成比			5,050		
標準単価			20,700		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
遮水シート 厚1.0+10.0mm	%	9.503	23.48 2,530 2,690	2,904	Z004740001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.461	1.22 138 137	140.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	14.706		4,494	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		3.6	管理費区分 0	
間詰工	m3	47	241	11,327	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホー運転 山積0.8m3(平積0.6m3)					単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3					M000202031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
供用日					K01 機械使用条件 供用 持込 K02 岩石割増 岩石工の割増対象にしない K04 供用日当り運転時間 標準 K06 交替制割増 無し K07 異常補正 補正無し	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正対象外 補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縦帯工 (0010)	m	130		2,370,415	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
縦帯工	m	129.9	18,248	2,370,415	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	0.5	29,230	14,615	CB240010	30615.0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.05	単 2026.05
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.997		3,506	単価補正	
標準構成比			12.85		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分	0
地区単価			22,640		歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	8.294		2,424	R0101	
標準構成比			7.3		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.051		2,353	R0125	
標準構成比			6.58		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.068		604.3	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.585		20,336	Z230210245 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,000			
諸雑費	%	0.005		6.7	管理費区分	0
型枠	m2	2	5,829	11,658	CB240210 5104.7 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.5	35,190	52,785	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.716		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			22.25			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.212	9.19 31,000 36,210	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.714	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.098		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.256	58.85 20,400 19,000	20,146	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.004		5.8	管理費区分 0	
型枠	m2	10.2	10,050	102,510	CB240210 9147.6 管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0	
標準構成比			44.28		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			30.82		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			11.86		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
目地板	m2	0.2	4,604	920	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 ゴム発泡体目地板(t=10mm)			
普通作業員	%	37.383		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	17.295		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.273		12.57	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コム発泡体目地板 硬30 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.029	35.6 1,190 1,700	2,073	Z004154001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		1.23	管理費区分 0	
目地板 (0011)	m2	10		47,881	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	10.4	4,604	47,881	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		コム発泡体目地板(t=10mm)				
普通作業員	%	37.383		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			47.36			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.295	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.273		12.57	管理費区分 0
コゑん発泡体目地板 硬30 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.029	35.6 1,190 1,700	2,073	Z004154001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		1.23	管理費区分 0
現場打小口止コンクリート (0012)	m3	9		699,016	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	9.2	75,980	699,016	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.905		1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.83			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
普通作業員	%	18.58		14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.77			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
型わく工	%	25.129		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			21.44			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.811		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.56			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員	%	6.055		4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.83			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	8.833		6,711	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.752		20,324	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			29.04			
			19,750			
			19,000			
軽油	%	0.932		707.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			0.98			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.003		10.3	管理費区分 0	
特殊堤工 (0013)	式	1		2,045,945	オプション入力 工種 01:河川工事	
特殊堤工 (0014)	m	30		2,045,945	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	3.9	29,230	113,997	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.997		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	8.294		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	8.051		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.068		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.585		20,336	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,000			
諸雑費	%	0.005		6.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	5.9	5,829	34,391	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート	m3	19.2	29,980	575,616	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	11.697		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640		
特殊作業員	%	8.087		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	7.85		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			6.58		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.016		604.3	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.345	71.32 20,400 19,700	21,085	Z230210265 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.005		7.7	管理費区分	0
型枠	m2	90.7	11,260	1,021,282	CB240210 10100.0 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.102	25.14	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.958	9.51	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	1.292	189,400	244,704	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				
目地板	m2	3.3	6,678	22,037	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20				
普通作業員	%	25.774		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.924		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.188		12.57	管理費区分 0	
ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚20mm	%	62.106		4,147	Z004154005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
標準構成比 標準単価			35.6 1,190			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		1.23	管理費区分 0	
止水板	m	11.7	2,899	33,918	CB224810 2958.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 止水板の種類		CC(塩ビ製)200*5				
普通作業員	%	37.496		1,087	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.22 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	17.475		506.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.66 31,000 36,210			
塩ビ止水板 CC 200×5	%	45.016		1,305	Z004752013 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.12 1,220 1,220		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.4	管理費区分 0	
高水敷工 (0015)	式	1		5,185,401	オプション入力 工種 01:河川工事	
高水敷工 (0016)	m	130		5,185,401	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	149.3	26,280	3,923,604	CB240010 27663.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.289		1,127	M000903010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.85 52,800 55,900		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.004	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.578	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.152	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.237	1.75 28,900 35,090	587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.468		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.426	78.96 20,400 19,000	20,343	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.805	0.77 138 137	211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.008		7.72	管理費区分 0
型枠 標準構成比 標準単価 地区単価	m2	27.4	11,260	308,524	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 型枠の種類		一般型枠			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133	
			46.66		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	むつ市(旧むつ市)
標準単価			30,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,720		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102	
			25.14		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	むつ市(旧むつ市)
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
			9.51		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	むつ市(旧むつ市)
標準単価			31,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,210		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.013		4	管理費区分 0	
目地板	m2	27.4	4,604	126,149	CB224710 4077.3 管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 目地板の種類		ｺﾞﾑ発泡体目地板(t=10mm)			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	37.383		1,721	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			47.36		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	17.295		796.2	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			16.72		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.273		12.57	管理費区分 0	
ｺﾞﾑ発泡体目地板 硬30 厚10mm	%	45.029		2,073	Z004154001 管理費区分 0	
標準構成比			35.6		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			1,190		単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			1,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		1.23	管理費区分 0	
下層路盤(歩道部)	m2	661.5	1,172	775,278	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.339		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.41		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.18		2.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	24. 019		281. 3	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27. 03		
標準単価			28, 900		
地区単価			35, 090		
特殊作業員	%	12. 577		147. 3	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15. 84		
標準単価			28, 300		
地区単価			30, 700		
普通作業員	%	10. 238		119. 9	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15. 7		
標準単価			25, 400		
地区単価			22, 640		
土木一般世話役	%	11. 117		130. 2	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13. 01		
標準単価			31, 000		
地区単価			36, 210		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.891		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	33.599		393.5	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,100		
軽油	%	1.446		16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 137		
その他(材料)	%	0.159		1.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		1.14	管理費区分 0
吸出し防止材設置	m2	49.9	1,039	51,846	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	16.56		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.8			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.833		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.32			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
吸出防止材	%	79.59		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上			77.88			
標準構成比			740			
標準単価			765			
地区単価						
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0	
床止め工 (0017)	式	1		5,311,198	オプション入力	
護床工 (0018)	式	1		5,311,198	オプション入力 工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波根固めブロック据付工 (0019)	個	94		5,311,198	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック据付け	個	94	4,650	437,100	CB310070 5738.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 据付場所		陸上			
J03 ブロック移動距離		12m超			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			
J06 据付方法		層積			
J07 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)50t吊			
J08 クレーンの賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	%	45.103		2,097	L001130010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.22		
標準単価			76,400		
地区単価			92,400		
普通作業員	%	22.175		1,031	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			20.16		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	17.674		821.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.26 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	14.983		696.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.19 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	0.05		2.33	管理費区分 0
連結金具 別途計上	%	0		0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.13 15,000 0		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		1.37	管理費区分 0
根固めブロック					ZZ99*01*01001

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
2t	個	94	47,300	4,446,200	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出し防止材設置	m2	231.3	1,039	240,320	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	16.56	18.8	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.833	3.32	39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.59		826.2	Z231301035 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			77.88 740 765		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0
間詰石 RC-40	m3	15.2	3,367	51,178	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース)	m3	1	267	267	CB210020 240.9 管理費区分 0
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	単価補正
標準構成比			38.74		R0114
標準単価			28,900		管理費区分 0
地区単価			35,090		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002
標準構成比			18.87		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	m3	1	3,100	3,100	Z002122003
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
連結金具 φ16シャックル	個	124	1,100	136,400	Y000551001002
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0020)	式	1		6,839,267	オプション入力	
構造物取壊し工 (0021)	式	1		3,256,197	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	378		3,256,197	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	378.1	8,612	3,256,197	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
運搬処理工 (0023)	式	1		3,583,070	オプション入力 工種 01:河川工事	
殻運搬 (0024)	m3	378		917,270	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	378.1	2,426	917,270	CB227010 2106.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.613		912.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.928		1,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.422		301.3	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.037		1.4	管理費区分 0
殻処分 (0025)	m3	378		2,665,800	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	888.6	3,000	2,665,800	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0026)	式	1		21,378,471	
工事用道路工 (0027)	式	1		7,341,446	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体盛土 (0028)	m3	90		277,018	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	89	262	23,318	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラサ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	単価補正	
標準構成比			46.57		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102	
標準構成比			21.14		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002	
標準構成比			14.98		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
土材料	m3	118	2,150	253,700	CB210550 1.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,150	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			2,150			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
掘削 (0029)	m3	1,800		1,247,558	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,764	368	649,152	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.178	42.72 20,100 21,500	151.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.477	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.33	19.37 138 137	63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	1,382	433	598,406	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.554		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				44.67					
標準構成比				20,847					
標準単価				21,400					
地区単価				747					
供用日当りの損耗品費									
運転手(一般)		%	45.458		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				40.44					
標準構成比				23,600					
標準単価				30,290					
地区単価									
軽油		%	12.949		56.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				14.89					
標準構成比				138					
標準単価				137					
地区単価									
諸雑費		%	0.039		0.24	管理費区分 0			
敷鉄板 (0030)		m2	1,496		2,751,989	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	1,495.7	221	330,549	WB253610	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	147	15,040	2,210,880	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.05 単 2026.05	
J04 供用日数(日)(実数入力)		181日			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J05 継続工事の有無		有			労調係数	1.000 00-00 0
J06 総供用日数(日)(実数入力)		570日			豪雪割増	
J07 整備費の有無		有			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	14	15,040	210,560	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.05 単 2026.05	
J04 供用日数(日)(実数入力)		181日			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J05 継続工事の有無		有			労調係数	1.000 00-00 0
J06 総供用日数(日)(実数入力)		551日			豪雪割増	
J07 整備費の有無		有			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土のう (0031)	袋	145		1,840,872	オプション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量	1 袋
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	145	9,954	1,443,330	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう工	袋	354	1,123	397,542	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
土砂等運搬 (0032)	m3	1,070		1,069,929	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬					CB210110 875.29	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1,071	999	1,069,929	管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.569		415.3	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.472		454.3	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.942		129.3	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0033)	m3	1,100		154,080	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	1,070	144	154,080	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
工食用道路工 (0034)	式	1		2,336,645	工種 99:	
路体盛土 (0035)	m3	1,100		308,660	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
路体(築堤)盛土	m3	1,070	262	280,340	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
フルトマーサ〔湿地〕 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.98			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
法面整形	m2	59	480	28,320	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部				
J02 法面締固めの有無		無し				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 28.67 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 13.66 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 12.18 標準単価 138 地区単価 137		
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
仮設舗装 (0036)	m2	210		69,495	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40, t=10cm	m2	205	339	69,495	オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.149		31.89	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			22.8 8,800 9,710		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
土のう (0037)	袋	235		1,958,490	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	235	8,334	1,958,490	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
土留・仮締切工 (0038)	式	1		10,346,780	工種 99:
鋼矢板打込工 (0039)	枚	152		7,365,452	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプロハマ施工による 鋼矢板打込み(WB250200)	枚	11	12,220	134,420	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.323	36,210	11,695	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.645	31,930	20,594	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.323	22,640	7,312	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプ・ハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.323	195,400	63,114	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1	35,090	35,090	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	76	137	10,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイブローマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・チスジブ〕 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.31	91,300	119,603	M000401206 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		34	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		19,485	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=19%						
油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板圧入 圧入力800kN、引抜力900kN	枚	141	27,690	3,904,290	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN	日	0.52	191,866	99,770	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニットランナー賃料	日	0.52	45,000	23,400	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・リフティング型70t吊	日	0.52	159,600	82,992	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・リフティング〕 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.52	36,210	18,829	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.52	30,700	15,964	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	1.04	31,930	33,207	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		2,738	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機 撤去・設置及び組立・解体(圧入 $N_{max} \leq 25$)	回	1	133,800	133,800	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.29	36,210	10,500	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.29	30,700	8,903	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.58	31,930	18,519	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入機運転 圧入力800kN、引拔力900kN	日	0.25	191,866	47,966	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引拔機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・リフティング型70t吊	日	0.3	159,600	47,880	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチェンブ〕 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		32	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニットランナー取付・取外	回	1	449,342	449,342	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.27	36,210	45,986	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1.27	30,700	38,989	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	2.54	31,930	81,102	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN	日	0.41	191,866	78,665	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニットランナー賃料	日	1	45,000	45,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・リフティング型70t吊 諸雑費1：対象	日	1	159,600	159,600	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア] 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206	
K01 機械使用条件		供用 持込			管理費区分	0
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			歩 2026.05 単 2026.05	
K04 供用日当り運転時間		標準			単価地区	むつ市(旧むつ市)
K06 交替制割増		無し			労調係数	1.000 00-00 0
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増	B地区
K09 基礎価格補正		補正対象外			潮間割増	0% 係数ランク 1
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	152	18,050	2,743,600	WB250150	
J01 鋼矢板の種類		IV型			管理費区分	0
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 供用日数(実数入力)		65日			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J04 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J06 修理費及び損耗費の有無		有			豪雪割増	
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 補助工法の有無		無			単価補正	
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板引抜き工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0040)	枚	152		2,981,328	第0025号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプロハマ施工による 鋼矢板引抜き(WB250240)	枚	4	6,459	25,836	オブション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.172	36,210	6,228	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
とび工	人	0.345	31,930	11,015	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
人					R0102
0.172					管理費区分 0
22,640					歩 2026.05 単 2026.05
3,894					単価地区 むつ市(旧むつ市)
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
パイロハンマ杭打機運転					オプション入力
(陸上施工)					単位数量 1 日
日					管理費区分 0
0.172					歩 2026.05 単 2026.05
195,400					単価地区 むつ市(旧むつ市)
33,608					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
人					管理費区分 0
1					歩 2026.05 単 2026.05
35,090					単価地区 むつ市(旧むつ市)
35,090					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
L					管理費区分 0
76					歩 2026.05 単 2026.05
137					単価地区 むつ市(旧むつ市)
10,412					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ハ イ フ ロ ハ ン マ (単体) [電動式・普通型]					M000503008
461～480kN 60kW	供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026. 05 単 2026. 05
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 むつ市(旧むつ市)
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1. 000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
クローラークレーン[油圧駆動ワインチ・ラチスシブ]					M000401206
排出ガス対策型(2014年規制) 70t吊	供用日	1. 31	91, 300	119, 603	管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026. 05 単 2026. 05
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 むつ市(旧むつ市)
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1. 000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		34	ZS3000004
					管理費区分 0
					歩 2026. 05 単 2026. 05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9, 845	ZS8000004
					管理費区分 0
					歩 2026. 05 単 2026. 05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=18%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板引抜	枚	148	16,390	2,425,720	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN	日	0.31	191,866	59,478	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニットランナー賃料	日	0.31	45,000	13,950	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
クローラークレーン運転	日	0.31	159,600	49,476	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧駆動式ウインチ・リフティング型70t吊	日	0.31	159,600	49,476	
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア] 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206	
K01 機械使用条件		供用 持込			管理費区分	0
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			歩 2026.05 単 2026.05	
K04 供用日当り運転時間		標準			単価地区	むつ市(旧むつ市)
K06 交替制割増		無し			労調係数	1.000 00-00 0
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増	B地区
K09 基礎価格補正		補正対象外			潮間割増	0% 係数ランク 1
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.31	36,210	11,225	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	0.31	30,700	9,517	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	0.63	31,930	20,115	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		139	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=0.100%					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機 撤去・設置及び組立・解体(引抜)	回	1	80,430	80,430	オプション入力	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.19	36,210	6,879	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.19	30,700	5,833	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.39	31,930	12,452	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入機運転 圧入力800kN、引拔力900kN	日	0.13	191,866	24,942	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
K01 機械使用条件		供用 持込			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・リフティング型70t吊 諸雑費1：対象	日	0.19	159,600	30,324	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア] 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ユニットランナー取付・取外	回	1	449,342	449,342	オプション入力 単位数量 1 回	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.27	36,210	45,986	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1.27	30,700	38,989	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	2.54	31,930	81,102	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力800kN、引抜力900kN	日	0.41	191,866	78,665	オプション入力 単位数量 1 日	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330	M000522040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
軽油	L	128	137	17,536	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ユニットランナー賃料	日	1	45,000	45,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン運転					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型70t吊	日	1	159,600	159,600	単位数量 1 日
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	75.4	137	10,329	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.25	91,300	114,125	M000401206 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水替工 (0041)	式	1		1,353,600	工種 99:	
ポンプ 排水 (0042)	日	45		1,353,600	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ 設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ 運転	日	45	27,970	1,258,650	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 全揚程		10m			単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 排水方法		常時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
直接工事費 (0043)	式	1		66,022,488		
共通仮設 (0044)	式	1		12,698,406		
共通仮設費 (0045)	式	1		7,432,406		
運搬費 (0046)	式	1		6,748,406	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0047)	回	1		1,322,000	第0027号内訳書	
					単位数量 1 回	
					管理費区分 0	
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クマ0.6超2下			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0048)	t	397		5,426,406	第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	138.8	13,480	1,871,024	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		402km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	138.8	13,480	1,871,024	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		402km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	258.24	3,410	880,598	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	138.8	3,000	416,400	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の積込み取卸し費	t	258.24	1,500	387,360	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
現場環境改善費 (0049)	式	1		684,000	
現場環境改善費（率計上） (0050)	式	1		684,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0051)	式	1		5,266,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0052)	式	1		78,720,894	
現場管理費					

入力データリスト（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0053)	式	1		22,037,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0054)	式	1		100,757,894	
一般管理費等 (0055)	式	1		17,152,106	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1		117,910,000	
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1		11,791,000	
工事費計 (0058)	式	1		129,701,000	