

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第3160号

設計書番号 508-010-0152

沖館川外河川維持工事

実施 設計書

青森市大字三内外地内
～青森市大字三内外地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	転落防止柵補修工	1	式
	河川標柱補修工	1	式
設計額	6,919,000 円 (内消費税 629,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	沖館川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		2,866,496		
転落防止柵補修工							
		式	1		2,124,240		
転落防止柵工							
		式	1		2,124,240		
転落防止柵	鋼製4段 H1100 ベースプレート式						内 1号
		m	10		246,960		
転落防止柵	ステンレスパイプ φ42.7mm						内 2号
		式	1		1,451,520		
転落防止柵	ステンレス製チェーン φ6mm						内 3号
		式	1		425,760		
河川標柱補修工							
		式	1		738,713		
河川標柱工							
		式	1		738,713		
河川標柱							内 4号
		式	1		738,713		
撤去物処理工							
		式	1		3,543		
運搬処理工							
		式	1		3,543		
廃棄物運搬処理							内 5号
		式	1		3,543		
直接工事費							
		式	1		2,866,496		

設計内訳書（本01）

工事名	沖館川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		742,420		
共通仮設費							
		式	1		487,420		
準備費							
		式	1		6,600		
木根等処分費							内 6号
		式	1		6,600		
技術管理費							
		式	1		480,820		
現地調査							内 7号
		式	1		480,820		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		255,000		
純工事費							
		式	1		3,608,916		
現場管理費							
		式	1		1,487,000		
工事原価							
		式	1		5,095,916		
一般管理費等							
		式	1		1,194,084		
工事価格							
		式	1		6,290,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		629,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事				合算工事：								
対象工事費		2, 873, 096	直接工事費		2, 866, 496	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		6, 600 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		7, 800	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分 1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分 2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分 5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分 9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分 T					0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額		支給品費（＋）				0						
無償貸付機械評価額（＋）						0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		2, 873, 096		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		2, 865, 296				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		8. 81%				0. 00%			0. 00%	
		施工地域等補正		1. 0				0. 00%				
		除雪工事補正		1. 00				0. 00			0. 00	
		ICT施工補正		1. 0				0. 00			0. 00	
		率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		8. 90%				0. 00%				
		計上額		255, 000				0			0	
											調整工事計上額	0

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	487,420				
運搬費	0	準備費	6,600	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	480,820
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					742,420

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	3,608,916	単独（追加工事）直接工事費	2,866,496	単独（追加工事）共通仮設費	742,420
非対象額計（－）	0				
管理費区分2,7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,608,916	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	3,601,116		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	41.22%		0.00%		
計上額	1,487,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	5,095,916				
純工事費	3,608,916	現場管理費	1,487,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	5,095,916	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	5,088,116		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.53%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.53%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	5,095,916		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,194,084				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,866,496
	準備費に含まれる処分費			6,600
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,873,096
	共通仮設費 (率分)	2,873,096	8.90	255,000
	準備費			6,600
	技術管理費			480,820
現場管理費対象純工事費				3,608,916
	現場管理費	3,608,916	41.22	1,487,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				5,095,916
	一般管理費等	5,095,916	23.53	1,194,084
	業務委託費			0
工事価格				6,290,000
消費税等相当額				629,000
工事費計				6,919,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	転落防止柵	鋼製4段 H1100 ベースプレート式						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 鋼製4段柵 H=1100 ベースプレート式								単 1号 管理費区分：0
			m	10	24,696	246,960		
合計						246,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	転落防止柵	ステンレスパイプ φ 42. 7mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレスパイプ φ 42. 7mm ZZ99*01*01002								管理費区分：0
		本	30	13, 500	405, 000			
ステンレスパイプ固定器具 ガセット								単 2号 管理費区分：0
		個	60	17, 442	1, 046, 520			
合計								
					1, 451, 520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	転落防止柵	ステンレス製チェーン φ 6mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレス製チェーン φ 6mm ZZ99*01*01004								管理費区分：0
		本	15	13, 500	202, 500			
ステンレス製チェーン金具 φ 6mm 固定側 金具のみ 片側								単 3号 管理費区分：0
		箇所	15	7, 442	111, 630			
ステンレス製チェーン金具 φ 6mm 取外側 金具のみ 片側								単 4号 管理費区分：0
		箇所	15	7, 442	111, 630			
合計								
					425, 760			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	河川標柱							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川標柱設置・撤去								単 5号 管理費区分：0
			基	1	738,713	738,713		
合計								
						738,713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	廃棄物運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	0. 3	7, 810	2, 343		01-02-02 管理費区分：0
金属くず処分費 ZZ99*01*01008		t	0. 3	4, 000	1, 200		管理費区分：T
合計					3, 543		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0. 3	22, 000	6, 600		単 6号 01-02-02 管理費区分：0
合計					6, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現地調査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現地調査 調査5日 取り纏め1日							単 7号 管理費区分：0
		式	1		480, 820		
合計							
					480, 820		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	転落防止柵 鋼製 4 段柵 H=1100 ベースプレート式		単位	m	単位数量	10	単価	24, 696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製 4 段柵 H=1100 2mスパン 白 ベースプレート式 φ60. 5 ZZ99*01*01001			m	10	19, 700	197, 000	管理費区分：0	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		アンカーボルト固定, ヒーム式・ハネ式, 2m, 10 0m未満, 無	m	10	4, 050	40, 500	単 8号 06-02-03 管理費区分：0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770		アンカーボルト固定, ヒーム式・ハネ式, 2m, 無 , 無	m	10	946	9, 460	単 9号 06-02-03 管理費区分：0	
合計						246, 960		
単価						24, 696	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ステンレスパイプ固定器具 ガセット		単位	個	単位数量	10	単価	17, 442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスパイプ固定器具 ガセット ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			個	10	16, 000	160, 000		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410		30mm以上200mm未満					02-02-15 管理費区分：0	
			孔	20	721	14, 420		
合計							174, 420	
						174, 420		
単価							円／個 17, 442	
						17, 442		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ステンレス製チェーン金具 φ 6mm 固定側 金具のみ 片側		単位	箇所	単位数量	10	単価	7, 442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーン固定金具 固定側 アンカー付丸カン+ワカン		ZZ99*01*01005					管理費区分：0	
			箇所	10	6, 000	60, 000		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満					02-02-15 管理費区分：0	
CB224410			孔	20	721	14, 420		
合計						74, 420		
単価						7, 442	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ステンレス製チェーン金具 φ6mm 取外側 金具のみ 片側		単位	箇所	単位数量	10	単価	7, 442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーン固定金具 取外側 アンカー付丸カン+ワカン ZZ99*01*01006			箇所	10	6, 000	60, 000	管理費区分：0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410		30mm以上200mm未満	孔	20	721	14, 420	管理費区分：0	
合計						74, 420		
単価						7, 442	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	河川標柱設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	738, 713
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製標柱 末口φ300×L400 青森県産スギ河川標柱 2 面型 ZZ99*01*01007			基	1	600, 000	600, 000	管理費区分：0	
標識柱設置(片持式) WB812120		400kg未満/基, 各種, 300kg/基, 1基, 無, 無	基	1	79, 700	79, 700	単 10号 06-02-08 管理費区分：0	
標識柱撤去(片持式・門型式) WB812200		片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	基	1	56, 670	56, 670	単 11号 06-02-08 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	0. 3	7, 810	2, 343	01-02-02 管理費区分：0	
合計						738, 713		
単価						738, 713	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず処分費（建築廃材） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	22, 000	2, 200, 000		
合計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現地調査 調査 5 日 取り纏め 1 日		単位	式	単位数量	1	単価	480, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役 R0125						管理費区分：0	
			人	6	36, 210	217, 260		
	軽作業員 R0103						管理費区分：0	
			人	12	18, 670	224, 040		
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L M002022001						管理費区分：0	
			時間	40	583	23, 320		
	ガソリン レギュラー Z006704001						2. 7×40 管理費区分：0	
			L	108	150	16, 200		
	合計						480, 820	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	4, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 813 (FP3) Q001158004			m	100	4, 049. 87	404, 987	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) 別途計上 Y001191000001			m	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		13	管理費区分 : 0	
合計						405, 000		
単価						4, 050	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	946
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ビーム・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)		Q001170004	m	100	946. 56	94, 656	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						94, 660		
単価						946	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 各種, 300kg/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	79, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 別途計上		Y001171001001	t	0. 3	0	0	管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202001	基	1	79, 700	79, 700	管理費区分 : 0	
合計						79, 700		
単価						79, 700	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	56, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg未満 単価補正2. 000 (FP3)		Q001222001	基	1	56, 661	56, 661	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						56, 670		
単価						56, 670	円／基	

登 録 単 価

工事名	沖館川外河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001171001001	道路標識柱	別途計上	t	0	2026	6	確定
Y001191000001	防護柵(P種)	別途計上	m	0	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	木くず処分費（建築廃材）	t	22,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	鋼製4段柵	H=1100 2mスパン 白 ベースプレート式 φ60.5	m	19,700	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ステンレスパイプ	φ42.7mm	本	13,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	ステンレスパイプ固定器具	ガセット	個	16,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	ステンレス製チェーン	φ6mm	本	13,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	チェーン固定金具	固定側 アンカー付丸カン+ワカン	箇所	6,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	チェーン固定金具	取外側 アンカー付丸カン+ワカン	箇所	6,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	木製標柱 末口φ300×L400	青森県産スギ河川標柱2面型	基	600,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	金属くず処分費		t	4,000	2026	6	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		2,866,496	
転落防止柵補修工 (0002)	式	1		2,124,240	オプション入力
転落防止柵工 (0003)	式	1		2,124,240	オプション入力 工種 14:河川維持工事
転落防止柵 (0004)	m	10		246,960	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵 鋼製4段柵 H=1100 ベースプレート式	m	10	24,696	246,960	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製4段柵 H=1100 2mスパン 白 ベースプレート式 φ60.5	m	10	19,700	197,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m	10	4,050	40,500	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		アンカーボルト固定			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m	10	946	9,460	
J01 施工区分		アンカーボルト固定			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
転落防止柵 (0005)	式	1		1,451,520	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ステンレスパイプ φ42.7mm	本	30	13,500	405,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ステンレスパイプ固定器具 ガセット	個	60	17,442	1,046,520	オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ステンレスパイプ固定器具 ガセット	個	10	16,000	160,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	20	721	14,420	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219	1.03 455	8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			568		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.873	45.54 28,300 30,700	338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.685	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	15.06		108.6	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川外河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.834		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レキユラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.746	1.89 154 150	12.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0	
転落防止柵 (0006)	式	1		425,760	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ステンレス製チェーン φ 6mm	本	15	13,500	202,500	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ステンレス製チェーン金具 φ 6mm 固定側 金具のみ 片側	箇所	15	7,442	111,630	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーン固定金具 固定側 アンカー付丸カン+ワカン	箇所	10	6,000	60,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	20	721	14,420	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.219	1.03 455 568	8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.873	45.54 28,300 30,700	338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.685	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	15.06		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 36,210		
その他(労務)	%	17.834		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.746		12.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 150		
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
ステンレス製チェーン金具 φ6mm 取外側 金具のみ 片側	箇所	15	7,442	111,630	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーン固定金具 取外側 アンカー付丸カン+ワカン	箇所	10	6,000	60,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	20	721	14,420	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.03		
標準単価			455		
地区単価			568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 B地区
標準構成比			0.72		
標準単価			267		
地区単価			281		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.873		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.54 28,300 30,700		
普通作業員	%	15.685		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	15.06		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 36,210		
その他(労務)	%	17.834		128.6	管理費区分 0
ガソリン					Z006704001

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.746	1.89 154 150	12.59	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
河川標柱補修工 (0007)	式	1		738,713	オプション入力
河川標柱工 (0008)	式	1		738,713	オプション入力 工種 14:河川維持工事
河川標柱 (0009)	式	1		738,713	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河川標柱設置・撤去	基	1	738,713	738,713	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川外河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
木製標柱 末口φ300×L400 青森県産スギ河川標柱2面型		基	1	600,000	600,000	ZZ99*01*01007			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標識柱設置(片持式)		基	1	79,700	79,700	WB812120			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
J01 柱の質量区分			400kg未満/基						
J02 柱材料の規格			各種						
J03 柱1基当り質量(実数入力)			300kg/基						
J04 施工規模加算			1基						
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無						
J06 夜間作業の補正			無						
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標識柱撤去(片持式・門型式)		基	1	56,670	56,670	WB812200			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
J01 柱の種類・規格			片持式 400kg未満/基						
J02 施工規模加算			1基						
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無						
J04 夜間作業の補正			無						
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.3	7,810	2,343	CB010410	6859.1		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無			無し						
						単価地区	青森市(旧青森市)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.958	13.79 7,690 8,230	1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.943	42.15 28,900 35,090	3,510	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.297	41.25 28,300 30,700	3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.789	2.81 138 156	217.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	沖館川外河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.2	管理費区分 0
撤去物処理工 (0010)	式	1		3,543	
運搬処理工 (0011)	式	1		3,543	工種 14:河川維持工事
廃棄物運搬処理 (0012)	式	1		3,543	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	7,810	2,343	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比	%	12.958		1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川外河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				7,690		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				8,230		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	44.943		3,510	R0114			
		標準構成比		42.15		管理費区分	0		
		標準単価		28,900		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		35,090		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	39.297		3,069	R0101			
		標準構成比		41.25		管理費区分	0		
		標準単価		28,300		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		30,700		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	2.789		217.8	Z006702002			
		標準構成比		2.81		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		156		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.013		1.2	管理費区分	0		
金属くず処分費						ZZ99*01*01008			

入力データリスト（本01）

工事名	沖館川外河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	0.3	4,000	1,200	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0013)	式	1		2,866,496	
共通仮設 (0014)	式	1		742,420	
共通仮設費 (0015)	式	1		487,420	
準備費 (0016)	式	1		6,600	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		6,600	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.3	22,000	6,600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0018)	式	1		480,820	工種 99:
現地調査 (0019)	式	1		480,820	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現地調査 調査5日 取り纏め1日	式	1		480,820	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川維持・修繕
沖館川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽作業員					単価補正
	人	12	18,670	224,040	R0103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	40	583	23,320	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ガソリン レギュラー	L	108	150	16,200	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		255,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	沖館川外河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	式	1		3,608,916	
現場管理費 (0022)	式	1		1,487,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1		5,095,916	
一般管理費等 (0024)	式	1		1,194,084	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		6,290,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		629,000	
工事費計 (0027)	式	1		6,919,000	