

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水環 第1101-1号

設計書番号 508-140-0020

青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字大間越 地先
～西津軽郡深浦町大字大間越 地先

工 期 1 8 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.25 ha		
	着定基質	0.25 ha	
	増殖場工	0.25 ha	
設計額	97,460,000 円 (内消費税 8,860,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		53,024,576		
増殖場工							
		式	1		52,267,794		
着定基質製作工							
		式	1		27,452,100		
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) W/C≤55%						内 1号
		個	75		27,452,100		
組立着定基質組立工							
		式	1		12,351,825		
組立着定基質組立							内 2号
		個	75		12,351,825		
着定基質設置工							
		式	1		12,463,869		
着定基質設置							内 3号
		個	75		12,463,869		
仮設工							
		式	1		756,782		
仮設工							
		式	1		756,782		
敷鉄板							内 4号
		式	1		756,782		
直接工事費							
		式	1		53,024,576		
共通仮設							
		式	1		7,258,884		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		3,807,884		
回航・えい航費							
		式	1		2,405,388		
えい航	起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)						内 5号
		式	1		2,405,388		
運搬費							
		式	1		962,496		
仮設材等運搬	敷鉄板						内 6号
		式	1		962,496		
現場環境改善費							
		式	1		440,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		440,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,451,000		
純工事費							
		式	1		60,283,460		
現場管理費							
		式	1		14,968,000		
工事原価							
		式	1		75,251,460		
一般管理費等							
		式	1		13,348,540		
工事価格							
		式	1		88,600,000		

設計内訳書（水産環境）

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種				合算工事：	
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）					
対象工事費	53, 024, 576	直接工事費	53, 024, 576	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		53, 024, 576	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		53, 024, 576		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		5. 38%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 00%	0. 00%	
	海上輸送に要する補正		1. 00	0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4 週 8 休以上 1. 02		6. 51%	0. 00%	
	計上額		3, 451, 000	0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	3,367,884				
回航・えい航費	0	運搬費	962,496	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
回航・えい航費	2,405,388				
共通仮設費計					7,258,884

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	60,283,460	単独（追加工事）直接工事費	53,024,576	単独（追加工事）共通仮設費	7,258,884
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	60,283,460	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	60,283,460		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.03%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.58%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.83%		0.00%		
計上額	14,968,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	75,251,460				
純工事費	60,283,460	現場管理費	14,968,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	75,251,460	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	75,251,460		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.71%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	75,251,460		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,348,540				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	4
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	86日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.58%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			53,024,576
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				53,024,576
	共通仮設費（率分）	53,024,576	6.51	3,451,000
	運搬費			962,496
	回航・えい航費			2,405,388
現場環境改善費対象工事費				53,024,576
	現場環境改善費（率分）	53,024,576	0.83	440,000
現場管理費対象純工事費				60,283,460
	現場管理費	60,283,460	24.83	14,968,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,251,460
	一般管理費等	75,251,460	17.71	13,348,540
	業務委託費			0
工事価格				88,600,000
消費税等相当額				8,860,000
工事費計				97,460,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16. 34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25 (20) W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラフテ ーシクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75	120, 639	9, 047, 925		単 1号 03-08-02 円形セピア(上段) 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラフテ ーシクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75	122, 750	9, 206, 250		単 2号 03-08-02 円形セピア(中段) 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラフテ ーシクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75	122, 639	9, 197, 925		単 3号 03-08-02 円形セピア(下段) 管理費区分: 0
合計					27, 452, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立着定基質組立						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	75	150, 600	11, 295, 000		管理費区分: 0
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	75	14, 091	1, 056, 825		単 4号 03-33-01 管理費区分: 0
合計					12, 351, 825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬仮置(陸上連携方式) DA666000	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 05km	個	67	14, 382	963, 594		単 5号 03-33-02 管理費区分 : 0
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 1. 7km, 水深10m以上20m未満(2	個	75	153, 337	11, 500, 275		単 6号 03-33-02 管理費区分 : 0
合計					12, 463, 869		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	502	464	232, 928		単 7号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 95日, 無, 有	枚	27	10, 030	270, 810		単 8号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 88日, 無, 有	枚	27	9, 372	253, 044		単 9号 02-05-16 管理費区分 : 0
合計					756, 782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	えい航	起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～大間越漁港(往復)		ZZ99*01*01003						管理費区分：0
			式	1		2, 405, 388		
合計						2, 405, 388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02 管理費区分：0
			t	172. 8	4, 070	703, 296		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02 管理費区分：0
			t	86. 4	3, 000	259, 200		
合計								
						962, 496		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊, ラﾌﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	120, 639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	24. 15	22, 000	531, 300	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	119. 2	2, 300	274, 160	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	117	33, 784	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	68	19, 250	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	119. 2	1, 465	174, 628	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 91	4, 105	98, 150	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 6	52, 400	31, 440	単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 206, 392		
単価						120, 639	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	122, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55% ZZ99*02500001			m3	23. 86	22, 000	524, 920	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 4	2, 300	290, 720	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	117	33, 784	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	68	19, 250	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	126. 4	1, 465	185, 176	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 62	4, 105	96, 960	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 227, 502		
単価						122, 750	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	122, 639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55% ZZ99*02500001			m3	23. 76	22, 000	522, 720	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 8	2, 300	291, 640	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	117	33, 784	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	68	19, 250	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	126. 8	1, 465	185, 762	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 52	4, 105	96, 549	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 226, 397		
単価						122, 639	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	14, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 9	22, 640	43, 016	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	DHT20870						単 12号 07-01-28 [] [1]	
			日	0. 9	52, 400	47, 160	管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		701	管理費区分：0	
合計								
						140, 912		
単価							円／基	
						14, 091		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA666000	着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 05km	単位	個	単位数量	46	単価	14, 382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 14号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	102, 000	102, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 14号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	102, 000	102, 000	管理費区分 : 0	
トレーラ 32t積 DHT20540							単 15号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	99, 966	299, 898	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		3, 291	管理費区分 : 0	
合計								
						661, 609		
単価							円／個	
						14, 382		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 1. 7km, 水深10m以上20m未満(2	単位	個	単位数量	20	単価	153, 337
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 16号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	2, 197, 718	2, 197, 718	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 17号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	391, 920	391, 920	管理費区分 : 0	
潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952		運転1日当り					単 18号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	452, 508	362, 006	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		15, 257	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 066, 751		
単価							円／個	
						153, 337		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
パッホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 95日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	10, 030	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:95日					管理費区分: 0		
			枚	1	8, 930	8, 930			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合 計									
						10, 030			
単 価							円／枚		
						10, 030			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 372	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:88日					管理費区分: 0		
			枚	1	8, 272	8, 272			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						9, 372			
単価							円/枚		
						9, 372			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 3km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104	t	1	4, 070	4, 070	管理費区分：0	
合計						4, 070		
単価						4, 070	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費 (仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52,400	52,400		
合計							円／日	
						52,400		
単価						52,400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72,800	72,800		
合計						72,800		
単価						72,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 L301010302							管理費区分：0	
			日	1	102,000	102,000		
合計						102,000		
単価						102,000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20540	トレーラ 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	99, 966
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			113	156	17, 628			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:運転時間当り損料 M302710000					管理費区分：0	
時間			6. 3	1, 860	11, 718			
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:供用日当り損料 M302710000					管理費区分：0	
日			1. 9	18, 700	35, 530			
合計						99, 966		
単価						99, 966	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	2, 197, 718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			674	124	83, 576			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			1. 8	35, 190	63, 342			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 8	35, 190	63, 342			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			10. 8	28, 760	310, 608			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
時間			6	64, 000	384, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
日			2. 55	507, 000	1, 292, 850			
合計						2, 197, 718		
単価						2, 197, 718	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	391, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	182	124	22, 568		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	3. 6	35, 190	126, 684		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 8	28, 760	51, 768		
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
			時間	2	6, 710	13, 420		
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
			日	2. 55	69, 600	177, 480		
合計						391, 920		
単価						391, 920	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	452, 508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 36	58, 960	21, 225	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	3. 78	58, 960	222, 868	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 8	36, 820	66, 276	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 8	36, 520	65, 736	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	2. 55	18, 400	46, 920	管理費区分：0	
合計						452, 508		
単価						452, 508	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18,564		
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65,000		
単価						65,000	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		53,024,576	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		52,267,794	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		27,452,100	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	個	75		27,452,100	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	75		120,639	9,047,925	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01	ブロック実質量	5.49t				
J02	型枠の指定	直積用鋼製型枠				
J04	直積用鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満				
J06	ブロック1個当り型枠面積	11.92m2				
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	2.391m3				
J08	クレーンの設定方法	標準				
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン				
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレーンクレーン				
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14	鉄筋の計上数	1				
J15	鉄筋の材質	異形棒鋼				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J16 鉄筋の指定 J18 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ｹﾞｯﾄﾞ賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 無し				
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	75	122,750	9,206,250	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積 J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りコンクリート設計量 J08 ｸﾚｰﾝの設定方法 J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種 J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種 J12 コンクリート工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ｹﾞｯﾄﾞ賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		5.44t 直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 12.64m2 2.362m3 標準 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 無し				
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	75	122,639	9,197,925	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00	
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格		5.41t 直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 フロック1個当り型枠面積 J07 フロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		12.68m2 2.352m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フロック製作 無し			豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
組立着定基質組立工 (0005)	式	1		12,351,825	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
組立着定基質組立 (0006)	個	75		12,351,825	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
円形セピア組立資材 3段積標準型	基	75	150,600	11,295,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート製組立着定基質部材組立	基	75	14,091	1,056,825	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
		J01 締付箇所数(N)	3箇所/基		DA655000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
着定基質設置工 (0007)	式	1		12,463,869	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
着定基質設置 (0008)	個	75		12,463,869	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	個	67	14,382	963,594	DA666000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4	
		J01 着定基質種類(E2)	コンクリート製組立着定基質		単価補正	
		J02 着定基質質量(E4)	12.5～22.0t以下			
		J04 クレーンの指定(仮置用)	標準			
		J08 クレーンの指定(積込用)	標準			
		J12 運搬車両の指定	標準			
		J14 1台当り着定基質積載個数(n0)	1個			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J15 往復平均運搬距離(d)		0.05km				
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	75	153,337	11,500,275	DA667000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		12.5～ 22.0t以下				
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		12.5～ 22.0t以下				
J07 作業船等の指定		標準				
J12 起重機船等最大積込個数(N)		35個				
J13 往復平均えい航距離(d)		1.7km				
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)				
仮設工 (0009)	式	1		756,782	オプション入力	
仮設工 (0010)	式	1		756,782	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
敷鉄板 (0011)	式	1		756,782	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	502	464	232,928	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 作業区分		設置・撤去				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	4
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	27	10,030	270,810	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06	単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		95日			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J05 継続工事の有無		無			労務補正	1.000 00-00
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					係数ランク	4
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	27	9,372	253,044	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06	単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J05 継続工事の有無		無			労務補正	1.000 00-00
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					係数ランク	4
					単価補正	
直接工事費 (0012)	式	1		53,024,576		
共通仮設 (0013)	式	1		7,258,884		
共通仮設費 (0014)	式	1		3,807,884		
回航・えい航費 (0015)	式	1		2,405,388	オプション入力 工種 99:	
えい航 (0016)	式	1		2,405,388	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
えい航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～大間越漁港(往復)	式	1		2,405,388	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
運搬費 (0017)	式	1		962,496	工種 99:	
仮設材等運搬 (0018)	式	1		962,496	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	172.8	4,070	703,296	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.3km			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 4
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	86.4	3,000	259,200	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 4
					単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1		440,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		440,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		3,451,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0022)	式	1		60,283,460	
現場管理費 (0023)	式	1		14,968,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	180日間				
冬期日数	86日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.58%		

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1		75,251,460	
一般管理費等 (0025)	式	1		13,348,540	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		88,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		8,860,000	
工事費計 (0028)	式	1		97,460,000	