

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第348号

設計書番号 508-050-0105

後平青森線道路改良工事

実施 設計書

上北郡七戸町字下志多 地内

工 期 2 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 320 m		
	道路土工	1	式
	法面工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	標識工	1	式
設計額	98,384,000 円 (内消費税 8,944,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		18,941,149			
道路土工								
		式	1		3,233,764			
掘削工								
		式	1		98,136			
掘削							内 1号	
		m3	300		98,136			
路床盛土工								
		式	1		870,142			
路床盛土							内 2号	
		m3	30		870,142			
路肩盛土工								
		式	1		1,576,638			
路肩盛土							内 3号	
		m3	260		1,576,638			
法面整形工								
		式	1		182,984			
法面整形(切土部)							内 4号	
		m2	20		15,600			
法面整形(盛土部)							内 5号	
		m2	340		167,384			
残土処理工								
		式	1		505,864			
整地							内 6号	
		m3	300		43,808			

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 7号
		m3	300		462,056		
法面工							
		式	1		10,022,390		
植生工							
		式	1		4,035,050		
植生基材吹付							内 8号
		m2	580		3,946,006		
人工張芝							内 9号
		m2	110		89,044		
路肩保護工							
		式	1		5,987,340		
盛土路肩保護							内 10号
		m	560		5,987,340		
排水構造物工							
		式	1		4,083,447		
作業土工							
		式	1		466,767		
床掘り							内 11号
		m3	180		61,359		
埋戻し							内 12号
		m3	120		405,408		
側溝工							
		式	1		3,616,680		
プレキャストU型側溝	US1-B-B450						内 13号
		m	313		3,474,300		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
函渠工	KA3-A-B450						内 14号
		m	6		142,380		
構造物撤去工							
		式	1		1,601,548		
防護柵撤去工							
		式	1		167,922		
防護柵撤去(カートレール)							内 15号
		m	101		167,922		
道路付属物撤去工							
		式	1		8,461		
視線誘導標撤去							内 16号
		本	7		8,461		
構造物取壊し工							
		式	1		1,200,533		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 17号
		m3	34		369,138		
舗装版切断							内 18号
		m	11		7,706		
舗装版破碎							内 19号
		m2	21		5,069		
路面切削（ICT）							内 20号
		m2	1,340		818,620		
運搬処理工							
		式	1		224,632		
殻運搬	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材						内 21号
		m3	72		82,912		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材						内 22号
		m3	72		141,720		
舗装							
		式	1		30,782,758		
舗装工							
		式	1		14,484,669		
アスファルト舗装工							
		式	1		14,436,445		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=60cm						内 23号
		m2	610		2,155,251		
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm						内 24号
		m2	610		709,485		
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 25号
		m2	1,030		2,243,530		
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm						内 26号
		m2	1,060		1,263,306		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm						内 27号
		m2	2,980		8,064,873		
アスファルト舗装工	進入路						
		式	1		48,224		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=25cm						内 28号
		m2	12		21,512		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm						内 29号
		m2	12		26,712		
防護柵工							
		式	1		1,630,440		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工								
		式	1		1,630,440			
ガードレール								内 30号
		m	126		1,630,440			
標識工								
		式	1		12,244,368			
大型標識工								
		式	1		10,813,350			
標識基礎		案内標識						内 31号
			基	1		713,396		
標識基礎		矢羽根標識						内 32号
			基	6		1,287,990		
片持標識柱		案内標識						内 33号
			基	1		950,600		
片持標識柱		矢羽根標識						内 34号
			基	6		4,906,100		
標識板		案内標識						内 35号
			枚	1		638,400		
標識板		矢羽根標識						内 36号
			組	6		2,316,864		
配管・配線工								
		式	1		1,431,018			
作業土工								内 37号
		式	1		578,201			
配管工		地中配管 FEP敷設						内 38号
			m	347		284,048		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線工							内 39号
		m	347		568,769		
区画線工							
		式	1		197,385		
区画線工							
		式	1		197,385		
ペイント式区画線							内 40号
		m	1,360		197,385		
道路付属施設工							
		式	1		280,296		
道路付属物工							
		式	1		280,296		
視線誘導標							内 41号
		本	19		280,296		
仮設工							
		式	1		1,945,600		
交通管理工							
		式	1		1,945,600		
交通誘導警備員							内 42号
		人日	128		1,945,600		
直接工事費							
		式	1		49,723,907		
共通仮設							
		式	1		7,363,600		
共通仮設費							
		式	1		1,469,600		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
		式	1		196,600			
建設機械運搬費								内 43号
		台	2		196,600			
技術管理費								
		式	1		745,000			
土質等試験費								内 44号
		式	1		197,000			
システム初期費（ICT）								内 45号
		式	1		548,000			
現場環境改善費								
		式	1		528,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		528,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,894,000			
純工事費								
		式	1		57,087,507			
現場管理費								
		式	1		18,872,000			
工事原価								
		式	1		75,959,507			
一般管理費等								
		式	1		13,480,493			
工事価格								
		式	1		89,440,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	49,723,907	直接工事費	49,723,907	
非対象額計（－）	3,799,110			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	3,537,290	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-81,180	（間接費非対象額）		
管理費区分T	343,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	45,924,297	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.15%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.15%		0.00%	
計上額	528,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	941,600				
運搬費	196,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	745,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,363,600

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

[illegible]

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	75,959,507				
純工事費	57,087,507	現場管理費	18,872,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-81,180			
管理費区分9		-81,180	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		76,040,687	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		75,697,687		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.69%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.69%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		76,040,687		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		13,480,493			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			49,723,907
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				49,723,907
	共通仮設費 (率分)	46,267,797	12.74	5,894,000
	運搬費			196,600
	技術管理費			745,000
現場環境改善費対象工事費				49,723,907
	現場環境改善費 (率分)	45,924,797	1.15	528,000
現場管理費対象純工事費				57,087,507
	現場管理費	53,631,397	35.19	18,872,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,959,507
	一般管理費等	76,040,687	17.69	13,480,493
	業務委託費			0
工事価格				89,440,000
消費税等相当額				8,944,000
工事費計				98,384,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	260	376	97, 760		管理費区分 : 0
掘削	土砂, オープソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 進入路
CB210100		m3	1	376	376		管理費区分 : 0
合計					98, 136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	20	410	8, 200		管理費区分 : 0
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	11	6, 222	68, 442		管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	345	2, 300	793, 500		管理費区分 : 0
合計					870, 142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路肩盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	258	6, 111	1, 576, 638		管理費区分：0
合計					1, 576, 638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	16	975	15, 600		管理費区分：0
合計					15, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	341	488	166, 408		管理費区分 : 0
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01 進入路
CB220010		m2	2	488	976		管理費区分 : 0
合計					167, 384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	296	148	43, 808		管理費区分 : 0
合計					43, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	296	881	260, 776		02-01-02 管理費区分 : 0
建設発生土受入費 ZZ99*01*03001		m3	296	680	201, 280		管理費区分 : T
合計					462, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	植生基材吹付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工 WB810830	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 無, 無	m2	578	6, 827	3, 946, 006		単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
合計					3, 946, 006		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	113	788	89, 044		管理費区分：0
合計					89, 044		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	盛土路肩保護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防草工							単 2号
		m	558	10, 730	5, 987, 340		管理費区分：0
合計					5, 987, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	181	339	61, 359		管理費区分 : 0
合計					61, 359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	123	3, 296	405, 408		管理費区分 : 0
合計					405, 408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	US1-B-B450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	313	11, 100	3, 474, 300		単 3号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分 : 0
合計					3, 474, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	函渠工	KA3-A-B450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10	m	6	23, 730	142, 380		単 4号 01-10-01 KA3-A-B450 管理費区分 : 0
合計					142, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無						単 5号 06-02-03
WB810530		m	100. 7	1, 677	168, 873		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 49. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 98	29, 020	57, 459		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 98	11, 500	22, 770		管理費区分 : 0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3							
ZZ99*01*10005		t	1. 98	-41, 000	-81, 180		管理費区分 : 9
合計					167, 922		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 6号 06-02-09
WB812360		本	6	1, 302	7, 812		管理費区分 : 0
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付, 10本未満, 無, 無						単 7号 06-02-09
WB812360		本	1	649	649		管理費区分 : 0
合計					8, 461		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 8号 06-01-04
WB824010		m3	24	8, 612	206, 688		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 9号 06-01-04
WB824010		m3	9. 5	17, 100	162, 450		管理費区分 : 0
合計					369, 138		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	6. 6	734	4, 844		管理費区分：0
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 進入路
CB430510		m	3. 9	734	2, 862		管理費区分：0
合計					7, 706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 進入路
CB430310		m2	21. 3	238	5, 069		管理費区分：0
合計					5, 069		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	路面切削 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し , 全ての費用	m2	1, 342	576	772, 992		04-03-01 管理費区分 : 0
ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機		m2	1, 342	34	45, 628		単 10号 管理費区分 : 0
合計					818, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	24	1, 296	31, 104		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	9. 5	1, 604	15, 238		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	1. 1	2, 771	3, 048		管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し, 3. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	37	906	33, 522		管理費区分 : 0
合計						82, 912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10001						管理費区分：T
			t	56.4	800	45,120		
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*10002						管理費区分：T
			t	23.8	1,800	42,840		
処分費 As殻		ZZ99*01*10003						管理費区分：T
			t	2.6	600	1,560		
処分費 As切削材		ZZ99*01*10004						管理費区分：T
			t	87	600	52,200		
合計								
						141,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=60cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	609	3, 539	2, 155, 251		管理費区分 : 0
合計					2, 155, 251		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	609	1, 165	709, 485		管理費区分 : 0
合計					709, 485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	686	1, 976	1, 355, 536		03-03-03 管理費区分 : 0
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	185	2, 088	386, 280		03-03-03 管理費区分 : 0
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	163	3, 078	501, 714		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					2, 243, 530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=2. 0～3. 1cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	3. 0m超, 27mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	182	1, 143	208, 026		03-03-03 右側 管理費区分 : 0
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m以上3. 0m以下, 28mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	535	1, 287	688, 545		03-03-03 左側 管理費区分 : 0
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m以上3. 0m以下, 21mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	345	1, 063	366, 735		03-03-03 右側 管理費区分 : 0
合計					1, 263, 306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(車道・路肩部)		⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型 t=5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 844	2, 697	7, 670, 268		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	104	2, 808	292, 032		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	27	3, 799	102, 573		管理費区分 : 0
合計						8, 064, 873		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石(RC-40) t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	12. 3	1, 749	21, 512		管理費区分 : 0
合計						21, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	12	2, 226	26, 712		管理費区分 : 0
合計						26, 712		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ガードレール							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型		土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し						単 11号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810520			m	126	12, 940	1, 630, 440		
合計						1, 630, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	標識基礎	案内標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無						単 12号 06-02-08
WB812170		m3	5. 9	109, 000	643, 100		管理費区分：0
アンカーボルト材料費							単 13号 06-02-08
WB812180		kg	69. 6	1, 010	70, 296		管理費区分：0
合計					713, 396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	標識基礎	矢羽根標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無						単 14号 06-02-08
WB812170		m3	7. 8	129, 000	1, 006, 200		1. 3m3×6 管理費区分：0
アンカーボルト材料費							単 13号 06-02-08
WB812180		kg	279	1, 010	281, 790		46. 5kg×6 管理費区分：0
合計					1, 287, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	片持標識柱	案内標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 610. 4kg/基, 1基, 無, 無						単 15号 06-02-08
WB812120		基	1	950, 600	950, 600		管理費区分：0
合計					950, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	片持標識柱	矢羽根標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324. 1kg/基, 3基以上, 無, 無						単 16号 06-02-08
WB812120		基	6	488, 600	2, 931, 600		矢羽根標識 H=6000
自発光式矢羽根接続中継BOX 430×300×160 低電流基盤付							管理費区分：0
ZZ99*01*02001		基	6	305, 000	1, 830, 000		管理費区分：0
エフレックスクランプ CL-30							
ZZ99*01*02002		個	17	8, 500	144, 500		管理費区分：0
合計					4, 906, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	標識板	案内標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, 広角ﾌﾟﾘｽﾑ, 10m2未満, 無, 無, 無						単 17号 06-02-08
WB812140		m2	3. 8	168, 000	638, 400		管理費区分 : 0
合計					638, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	標識板	矢羽根標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
矢羽根標識設置							単 18号
		基	6	386, 144	2, 316, 864		管理費区分 : 0
合計					2, 316, 864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
		m3	82	2, 408	197, 456		管理費区分 : 0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
		m3	68	4, 104	279, 072		管理費区分 : 0
埋戻し 保護砂							単 19号
		m3	13	7, 821	101, 673		管理費区分 : 0
合計							
					578, 201		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	配管工	地中配管 FEP敷設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%						単 20号 80-02-01
		m	346. 6	401	138, 986		管理費区分 : 0
埋設標識シート敷設 WE122200	埋設標識シート敷設						単 21号 80-02-01
		m	299. 1	109	32, 601		管理費区分 : 0
埋設標識シート W=30cm 2倍 ZZ99*01*02005							
		m	299. 1	376	112, 461		
合計							
					284, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線 WE114000	管内配線, 20mm以下, 新設	m	346. 6	1, 498	519, 206		単 22号 80-02-01 管理費区分：0
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2. 0mm2 2心 V001014002001		m	346. 6	143	49, 563		管理費区分：0
合計					568, 769		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	647	133	86, 051		単 23号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	647	154	99, 638		単 24号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	68	172	11, 696		単 25号 03-03-06 管理費区分：0
合計					197, 385		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	15	17, 140	257, 100		単 26号 06-02-09 管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バンド式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	本	4	5, 799	23, 196		単 27号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					280, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	128	15, 200	1, 945, 600		管理費区分: 0
合計					1, 945, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 4. 5km, 無, 有, 11300円	台	2	98, 300	196, 600		単 28号 01-02-02 往復 管理費区分：0
合計					196, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内 Z237021005		箇所	1	197, 000	197, 000		管理費区分：0
合計					197, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	路面切削機						単 29号 01-02-02
WB010510		式	1		548, 000		管理費区分 : 0
合計					548, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001408003	m2	1	6, 827. 09	6, 827	管理費区分 : 0	
合計						6, 827		
単価						6, 827	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	防草工		単位	m	単位数量	10	単価	10, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [2]	
			人	0. 14	36, 210	5, 069	※見積歩掛 管理費区分：0	
普通作業員							[] [2]	
			人	0. 42	22, 640	9, 508	※ 管理費区分：0	
ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾄ I 型 500×1000×2150×5								
			枚	5	18, 400	92, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)		5%					[2] []	
			式	1		728	※労務費×5% 管理費区分：0	
合計								
						107, 305		
単価								
						10, 730	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 450 450×450×2000		Z231023050	個	5	13, 000	65, 000	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 200	2, 688	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分：0	
合計						111, 000		
単価						11, 100	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	23, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3)		Q001365003	m	10	5, 061. 2	50, 612	管理費区分 : 0	
側溝 KA3-A-B450		Y000300000002	個	10	18, 400	184, 000	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 200	2, 688	管理費区分 : 0	
合計						237, 300		
単価						23, 730	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 677	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 6号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	单価	1, 302	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 单価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	649	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノボール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0		
合 計						8, 612			
単 価						8, 612	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1	17, 094. 25	17, 094			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		6			
合 計							17, 100		
単 価							円／m3 17, 100		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機		単位	m2	単位数量	100	単価	34	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路面切削機							単 30号 0. 11×1. 56		
			日	0. 11	31, 200	3, 432	管理费区分 : 0		
合 計						3, 432			
単 価						34	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	12, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001107005	m	1	12, 940	12, 940	管理費区分 : 0	
合計						12, 940		
単価						12, 940	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	109, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212002	m3	1	109, 000	109, 000	管理費区分 : 0		
合 計						109, 000			
単 価						109, 000	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	1, 010	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料		Q001234003					管理費区分：0		
			kg	1	1, 010	1, 010			
合 計									
						1, 010			
単 価							円／kg		
						1, 010			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	129, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212001	m3	1	129, 000	129, 000	管理費区分：0		
合 計						129, 000			
単 価						129, 000	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 610. 4kg/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	950, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		Z004202002	t	0. 61	1, 385, 000	844, 850	管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202004	基	1	105, 700	105, 700	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		50	管理費区分 : 0	
合計						950, 600		
単価						950, 600	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324. 1kg/基, 3基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	488, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		Z004202002	t	0. 324	1, 385, 000	448, 740	管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正1. 000 (FP3)		Q001202001	基	1	39, 850	39, 850	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		10	管理費区分 : 0	
合計						488, 600		
単価						488, 600	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, 広角プリズム, 10m2未 満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	168, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角プリズム 2m2以上 金具含 単価補正1. 050 (FP3) Q001206014			m2	1	168, 000	168, 000	管理費区分 : 0	
合計						168, 000		
単価						168, 000	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	矢羽根標識設置		単位	基	単位数量	1	単価	386, 144
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費							単 31号	
			基	1	16, 396	16, 396	管理費区分：0	
自発光式矢羽根 350(W)×1200(h) 緑LED24個 ZZ99*01*02004								
			組	1	254, 500	254, 500	管理費区分：0	
案内標識板 全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ型 Z231080005							0. 7×0. 4×2枚	
			m2	0. 56	80, 800	45, 248	管理費区分：0	
標識板両面取付金具 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02010								
			個	1	70, 000	70, 000	管理費区分：0	
合計						386, 144		
単価						386, 144	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	埋戻し 保護砂		単位	m3	単位数量	100	単価	7, 821
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
			m3	100	4, 104	410, 400	管理費区分 : 0	
砂 路盤用 Z230300005							100m3×1. 26	
			m3	126	2, 950	371, 700	管理費区分 : 0	
合 計						782, 100		
						7, 821	円／m3	
単 価						7, 821		

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 56 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	109	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
電工	R0201						管理費区分：0		
			人	0. 4	27, 230	10, 892			
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0		
			式	1		8			
合 計									
						10, 900			
単 価							円／m		
						109			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 498	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	5. 5	27, 230	149, 765			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		35			
合 計									
						149, 800			
単 価							円／m		
						1, 498			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 972	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						154, 200		
単価						154	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	172
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 040	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						172, 700		
単価						172	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)		Q001310001	本	1	17, 137. 17	17, 137	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0	
合 計						17, 140		
単 価						17, 140	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バント式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5, 799	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 単価補正1. 100 (FP3)		Q001306001	本	1	5, 799. 42	5, 799	管理費区分：0		
合計						5, 799			
単価						5, 799	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 28号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 4. 5km, 無, 有, 11300円		単位	台	単位数量	1	単価	98, 300
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002										管理費区分：0	
						台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003										管理費区分：0	
						台	1	11, 300	11, 300		
合 計									98, 300		
単 価									98, 300	円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB010510	システム初期費 (ICT)	路面切削機	単位	式	単位数量	1	単価	548, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
システム初期費 路面切削機		Z006890005					管理費区分：0		
			式	1		548, 000			
合 計							548, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	路面切削機		単位	日	単位数量	1	単価	31, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費損料加算額								
路面切削機			日	1. 56	20, 000	31, 200	管理費区分 : 0	
合計						31, 200		
単価						31, 200	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	施工費		単位	基	単位数量	13	単価	16, 396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中継ボックス施工費								
	ZZ99*01*02006		基	13	1, 750	22, 750	管理費区分：0	
自発光式矢羽根取付工								
	ZZ99*01*02007		枚	26	2, 300	59, 800	管理費区分：0	
標識板取付工								
	ZZ99*01*02008		枚	26	2, 100	54, 600	管理費区分：0	
高所作業車								
	ZZ99*01*02009		台	2	38, 000	76, 000	管理費区分：0	
合計						213, 150		
単価						16, 396	円／基	

登 録 単 価

工事名	後平青森線道路改良工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
V001014002001	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0mm2 2心	m	143	2026	6	確定
V001111001001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	265	2026	6	確定
Y000300000002	側溝	KA3-A-B450	個	18,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	プロテクトロート I 型	500×1000×2150×5	枚	18,400	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	自発光式矢羽根接続中継BOX	430×300×160 低電流基盤付	基	305,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	エフレックスランプ	CL-30	個	8,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	自発光式矢羽根	350(W)×1200(h) 緑LED24個	組	254,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	埋設標識シート	W=30cm 2倍	m	376	2026	6	確定
ZZ99*01*02006	中継ボックス施工費		基	1,750	2026	6	確定
ZZ99*01*02007	自発光式矢羽根取付工		枚	2,300	2026	6	確定
ZZ99*01*02008	標識板取付工		枚	2,100	2026	6	確定
ZZ99*01*02009	高所作業車		台	38,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02010	標識板両面取付金具	溶融亜鉛メッキ	個	70,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	建設発生土受入費		m3	680	2026	6	確定
ZZ99*01*10001	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	6	確定
ZZ99*01*10002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,800	2026	6	確定
ZZ99*01*10003	処分費	As殻	t	600	2026	6	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		18,941,149		
道路土工 (0002)	式	1		3,233,764		
掘削工 (0003)	式	1		98,136	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	300		98,136	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	260	376	97,760	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
掘削	m3	1	376	376	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	
			42.72		
			20,100		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
路床盛土工 (0005)	式	1		870,142	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0006)	m3	30		870,142	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土	m3	20	410	8,200	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210520 369.68 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フルトラサー[湿地] 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.3		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			45.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			20.61 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.84 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
路床盛土	m3	11	6,222	68,442	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
			0.76 1,560			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	87.344		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.64 28,300 30,700			
軽油	%	0.322		20.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 156			
諸雑費	%	0.012		1.39	管理費区分 0	
土材料	m3	345	2,300	793,500	CB210550 1.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,300	2,300	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
路肩盛土工 (0007)	式	1		1,576,638	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路肩盛土 (0008)	m3	260		1,576,638	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	258	6,111	1,576,638	CB210510 6722.7 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.66		
				1,560		
				1,590		
普通作業員		%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				90.7		
				25,400		
				22,640		
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.41		
				28,300		
				30,700		
軽油		%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
				0.23		
				138		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
法面整形工 (0009)	式	1		182,984	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0010)	m2	20		15,600	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	16	975	15,600	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			9.24		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	32.502	38.72 25,400 22,640	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	25.522	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	22.262	20.24 31,000 36,210	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	10.094	9.48 138 156	98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分	0
法面整形(盛土部) (0011)	m2	340		167,384	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
法面整形	m2	341	488	166,408	CB220010	453.58
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分	0
J02 法面締固めの有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 現場制約の有無		無し			単価地区	七戸町(旧天間林村)
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数	1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007	
標準構成比			11.87		管理費区分	0
標準単価			8,800		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			9,710		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	33.62		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	32.333		157.8	R0114
			標準構成比	28.67		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	35,090		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	14.828		72.37	R0125
			標準構成比	13.66		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	36,210		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.796		62.45	Z006702002
			標準構成比	12.18		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形	m2	2	488	976	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部				
J02 法面締固めの有無		無し				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.67			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.828		72.37	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 156			
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
残土処理工 (0012)	式	1		505,864	工種 04:道路改良工事	
整地 (0013)	m3	300		43,808	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	296	148	43,808	CB210610 127.07 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.2	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0014)	m3	300		462,056	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	296	881	260,776	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		3.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		359.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.667		393.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	14.477		127.6	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.024		0.3	管理費区分 0
建設発生土受入費	m3	296	680	201,280	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0015)	式	1		10,022,390	
植生工 (0016)	式	1		4,035,050	工種 04:道路改良工事
植生基材吹付 (0017)	m2	580		3,946,006	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工		m2	578	6,827	3,946,006	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	工種区分		植生基材吹付工			
J02	吹付厚		5cm			
J03	施工規模		500m2以上1000m2未満			
J04	時間制約を受ける場合の補正		無			
J05	法面垂直高による補正		無			
J06	枠内吹付の場合の補正		無			
人工張芝 (0018)		m2	110		89,044	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝		m2	113	788	89,044	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
	標準構成比			45.05		
	標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.3			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
人工芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
張芝			36.65			
標準構成比			245			
標準単価			280			
地区単価						
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
路肩保護工 (0019)	式	1		5,987,340	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
盛土路肩保護 (0020)	m	560		5,987,340	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防草工	m	558	10,730	5,987,340	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.14	36,210	5,069	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費2：対象	
普通作業員	人	0.42	22,640	9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費2：対象	
プロテクトシートⅠ型 500×1000×2150×5	枚	5	18,400	92,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		728	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=5.000%					
排水構造物工 (0021)	式	1		4,083,447	
作業土工 (0022)	式	1		466,767	工種 04:道路改良工事
床掘り (0023)	m3	180		61,359	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	181	339	61,359	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 19.72 標準単価 6,460 地区単価 6,760		
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 66.35 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 13.93 標準単価 138 地区単価 156		
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0024)	m3	120		405,408	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	123	3,296	405,408	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	48.1	53.26	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	27.947		920.9	R0101
		標準構成比		25.42		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		30,700		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
		標準構成比		8.82		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
		標準構成比		2.72		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		156		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001
		標準構成比		0.83		管理費区分 0
		標準単価		154		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 七戸町(旧天間林村)

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分 0
側溝工 (0025)		式	1		3,616,680	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0026)		m	313		3,474,300	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	313	11,100	3,474,300	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎砕石施工の有無			有り			
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.7m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
函渠工 (0027)	m	6		142,380	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	6	23,730	142,380	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40〜0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
構造物撤去工 (0028)	式	1		1,601,548	
防護柵撤去工 (0029)	式	1		167,922	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0030)	m	101		167,922	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	100.7	1,677	168,873	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型				
J02 規格・仕様		Gr-B2-4E				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
現場発生品及び支給品運搬	t	1.98	29,020	57,459	CB010410 25522.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	16.406		4,761	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.3			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			
運転手(特殊)	%	42.575		12,355	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			39.87			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	37.238		10,806	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				39.03 28,300 30,700		
軽油		%	3.777		1,096	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.8 138 156		
諸雑費		%	0.004		2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.98	11,500	22,770	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付]						M000302013

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.336	17.23 10,200 11,000	1,878	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.424	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.083	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.767	3.79 138 156	433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.006		4.72	管理費区分 0	
スクラップ ヘビ- H3	t	1.98	-41,000	-81,180	ZZ99*01*10005 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属物撤去工 (0031)	式	1		8,461	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0032)	本	7		8,461	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	6	1,302	7,812	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工規模		10本未満			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1	649	649	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		防護柵取付				
J02 施工規模		10本未満				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
構造物取壊し工 (0033)	式	1		1,200,533	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	34		369,138	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	24	8,612	206,688	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物とりこわし	m3	9.5	17,100	162,450	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無し 無し 不要			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0035)		m	11		7,706	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	6.6	734	4,844	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	4.589		33.69	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			22.39			
標準構成比			68,200			
標準単価			71,500			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版切断	m	3.9	734	2,862	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210		
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640		
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
標準構成比 標準単価			22.39 68,200		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					71,500	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.81 154 150		
その他(材料)		%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0036)		m2	21		5,069	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	21.3	238	5,069	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			不要			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 6,460 6,760			
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,090			
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	6.095	5.91 138 156	14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
路面切削（ICT） （0037）	m2	1,340		818,620	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
路面切削	m2	1,342	576	772,992	CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用				
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.728		182.9	M001131014 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			31.42 155,000 165,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｯｸ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.432	6.34 34,700 37,100	37.08	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	13.345		76.93	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.225	13.27 25,400 22,640	64.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.457	4.02 31,000 36,210	25.69	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.321	3.75 28,900 35,090	24.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.778	3.67 28,300 30,700	21.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.299	8.56 138 156	70.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.184	3.208	18.49	管理費区分 0	
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.023	0.17	0.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機	m2	1,342	34	45,628	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機	日	0.11	31,200	3,432	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機	日	1.56	20,000	31,200	L001300008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
運搬処理工 (0038)	式	1		224,632	工種 99:	
殻運搬 (0039)	m3	72		82,912	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	24	1,296	31,104	CB227010 1105.9 管理費区分 0
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			3.3km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.972		478.9	M000301005 管理費区分 0
標準構成比				40.77		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				20,847		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	49.108		636.1	R0115 管理費区分 0
標準構成比				44.82		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				23,600		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	13.904		180.1	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				14.41		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.9	管理費区分	0
殻運搬	m3	9.5	1,604	15,238	CB227010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1369.2 0 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.977		593	M000301005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.111		787.6	R0115 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.905		223	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.007		0.4	管理費区分 0	
殻運搬	m3	1.1	2,771	3,048	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無		無し				
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		3.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.287		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.042		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	15.649		433.5	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.022		1.5		
殻運搬(路面切削)					CB430020 773.33	
	m3	37	906	33,522	管理費区分 0	
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		3.0km以下			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	36.995		335.5	管理費区分 0	
標準構成比			40.84		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)					R0115	
	%	50.095		454.3	管理費区分 0	
標準構成比			45.78		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	12. 89	13. 38 138 156	116. 9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0. 02		0. 2	管理費区分 0
殻処分 (0040)		m3	72		141, 720	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
処分費 無筋Co殻		t	56. 4	800	45, 120	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費						ZZ99*01*10002

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋Co殻		t	23.8	1,800	42,840	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻		t	2.6	600	1,560	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As切削材		t	87	600	52,200	ZZ99*01*10004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0041)		式	1		30,782,758	
舗装工 (0042)		式	1		14,484,669	
アスファルト舗装工 (0043)		式	1		14,436,445	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部)						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0044)	m2	610		2,155,251	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	609	3,539	2,155,251	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		600mm 3層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.333	3.66 37,600 37,600	153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.579	0.45 4,480 4,870	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.589	0.45 4,550 5,030	20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.88		31.15	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.737	7.47 28,900 35,090	379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.869	2.72 25,400 22,640	101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.12	2.43 28,300 30,700	110.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.752		97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			1.99			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.117		110.3	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	68.933		2,439	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			76.15			
標準単価			2,510,000			
地区単価			3,200			
軽油	%	1.86		65.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			1.39			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.201		7.1	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.03		1.87	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0045)	m2	610		709,485	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	609	1,165	709,485	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.06 単 2026.06	
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
モータグレート[土工用]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.376		50.96	単価補正	
標準構成比			7.99		M000701021	
標準単価			37,600		管理費区分 0	
地区単価			37,600		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.595		6.93	管理費区分 0	
標準構成比			1		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.599		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.99			
			4,550			
			5,030			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.887		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.846		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.31			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	2.915		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.97			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	3.161		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			5.32			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.795	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.152		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.128	47.84 240,000 5,200	793.3	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.876	3.03 138 156	21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.66		7.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.67	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部) (0046)	m2	1,030		2,243,530	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基層(車道・路肩部)	m2	686	1,976	1,355,536	CB410240 1532.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.853		16.85	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.04			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.139		2.75	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.16 4,480 5,030		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.135	0.16 4,480 4,870	2.66	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.224		4.42	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.986	4.32 25,400 22,640	58.99	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.288	2.43 28,900 35,090	45.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.019		39.88	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.4 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	0.788		15.56	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.87 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.613		31.86	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	80.832		1,597	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			77.19 470,000 12,700		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.461		147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			8.47 103 117		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.508		10.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			0.58			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.113		2.23	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.16	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部)	m2	185	2,088	386,280	CB410240 1636.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.018		21.26	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			1.21			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.203	0.24 3,540 3,830	4.24	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.192	0.22 3,250 3,620	4	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.186		3.88	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.171	5.97 25,400 22,640	87.06	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.883	4.08 28,900 35,090	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	3.392		70.81	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.99 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	1.327		27.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.45 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.657		34.59	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	76.555		1,598	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			72.31 470,000 12,700		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.057		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			7.93 103 117		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.292		6.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.33 138 156		
その他(材料)	%	0.041		0.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.14	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部)	m2	163	3,078	501,714	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.245		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.27 1,430 1,530		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.134	0.15 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.063		1.94	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.942	21.64 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.766	15.54 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.702	4.74 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	6.184		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	51.926		1,598	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.26 470,000 12,700		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	4.786		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.96 103 117		
ガソリン レギュラー	%	0.149		4.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.18 154 150		
軽油	%	0.038		1.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
標準構成比 標準単価			0.04 138		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.034		1.04	管理費区分	0
諸雑費	%	0.031		1.49	管理費区分	0
基層(車道・路肩部) (0047)	m2	1,060		1,263,306	オプション入力	
					第0026号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	182	1,143	208,026	CB410240	1446.6
					管理費区分	0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		27mm			単価地区	七戸町(旧天間林村)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.472		16.82	L001210002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
標準構成比			1.1			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.242		2.76	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.17 標準単価 4,480 地区単価 5,030			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.234		2.67	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.17 標準単価 4,480 地区単価 4,870			
その他(機械)	%	0.392		4.48	管理費区分 0	
普通作業員	%	5.168		59.05	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 4.58 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
運転手(特殊)	%	3.951		45.14	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比 2.57			

入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.488	2.54 28,300 30,700	39.85	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.36	0.92 31,000 36,210	15.54	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.791		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.504	81.75 470,000 12,700	862.7	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤					Z004130003	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PK-4 タックコート用		%	4.401		50.28	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.06		
標準単価				103		
地区単価				117		
軽油		%	0.873		9.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.61		
標準単価				138		
地区単価				156		
その他(材料)		%	0.113		1.29	管理費区分 0
諸雑費		%	0.011		0.56	管理費区分 0
基層(車道・路肩部)		m2	535	1,287	688,545	CB410240 1550.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			28mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		%	1.657		21.32	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
標準構成比				1.28		
標準単価				14,800		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			15,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.339	0.26 3,540 3,830	4.36	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.322	0.24 3,250 3,620	4.14	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.299		3.85	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.767	6.3 25,400 22,640	87.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	6.292		80.95	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.3 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.503	4.21 28,300 30,700	70.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.154	1.53 31,000 36,210	27.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.688		34.58	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.56	76.29 470,000 12,700	895	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.901	2.85 103 117	50.19	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.476	0.35 138 156	6.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.037		0.47	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.42	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部)	m2	345	1,063	366,735	CB410240 1550.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 21mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比	%	2.006	1.28	21.32	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				14,800		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				15,900		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]						L001070011
運転質量3～4t		%	0.41		4.36	管理費区分 0
標準構成比				0.26		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				3,540		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				3,830		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タイヤローラ[普通型]						L001060001
運転質量3～4t		%	0.39		4.14	管理費区分 0
標準構成比				0.24		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				3,250		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				3,620		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.362		3.85	管理費区分 0
普通作業員		%	8.193		87.07	R0102
標準構成比				6.3		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				22,640		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)						R0114

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	7.617		80.95	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			4.3		
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,090		
特殊作業員		%	6.663		70.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			4.21		
	標準単価			28,300		
	地区単価			30,700		
土木一般世話役		%	2.607		27.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			1.53		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
その他(労務)		%	3.254		34.58	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)		%	63.155		671.2	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比			76.29		
	標準単価			470,000		
	地区単価			12,700		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.722	2.85 103 117	50.19	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.577	0.35 138 156	6.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.034		0.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.33	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0048)	m2	2,980		8,064,873	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	2,844	2,697	7,670,268	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.621		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.1		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.097		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.164		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.187		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	1.676		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	1.476		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.13			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	0.574		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			0.77			
			31,000			
			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	1.183		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.551	84.7 580,000 19,200	2,415	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.865	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.368	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.105		2.82	
諸雑費	%	0.033		1.1	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	104	2,808	292,032	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.762		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.09		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.155		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.22		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.145		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.2		
標準単価			3,250		
地区単価			3,620		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.134		3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	3.103		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.35		
			25,400		
			22,640		
運転手(特殊)	%	2.884		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.65		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	2.52		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.57		
			28,300		
			30,700		
土木一般世話役	%	0.988		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			1.3		
			31,000		
			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.232		34.6	管理費区分	0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	86.006	79.88 580,000 19,200	2,415	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.788	2.42 103 117	50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.22	0.3 138 156	6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.032		0.89	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.031		0.95	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	27	3,799	102,573	CB410260 2805.6 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハート・カイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.197		7.5	M000804001 管理費区分 0
標準構成比			0.25		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			1,430		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.108		4.12	M000807001 管理費区分 0
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			356		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.047		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	16.159		613.8	R0101 管理費区分 0
標準構成比			20.17		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	9.533		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	3.804		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210			
その他(労務)	%	5.013		190.4	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	63.631		2,417	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 19,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.317		50.03	Z004130003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.57 103 117		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.025	0.03 138 156	0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.036		1.37	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		0.81	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0049)	式	1		48,224	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0050)	m2	12		21,512	オプション入力 第0028号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	12.3	1,749	21,512	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.06 単	2026.06
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			単価地区	七戸町(旧天間林村)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.844		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			37,600		単価地区	七戸町(旧天間林村)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.787		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			4,480		単価地区	七戸町(旧天間林村)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.8	0.56 4,550 5,030	14	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.186		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.489	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.873	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.208	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	3.715		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.46		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					単価補正
	%	4.209		73.61	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40					Z002122003
	%	58.092		1,016	管理費区分 0
			70.53		歩 2026.06 単 2026.06
			1,255,000		単価地区 七戸町(旧天間林村)
			3,200		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.514		43.97	管理費区分 0
			1.72		歩 2026.06 単 2026.06
			138		単価地区 七戸町(旧天間林村)
			156		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.226		3.96	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.057		1.05	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） (0051)	m2	12		26,712	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	12	2,226	26,712	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.96		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.04		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.195		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.21		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.182		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.19 3,250 3,620			
その他(機械)	%	0.167		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.914		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			5.11 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	3.642		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.49 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.179		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
標準構成比 標準単価			3.41 28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.245		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.24 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.555		34.61	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	78.009		1,736	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			76.32 580,000 13,800		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.619		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.78 103 117		
軽油	%	0.272		6.05	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.28 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.031		0.68	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		1.28	管理費区分 0
防護柵工 (0052)	式	1		1,630,440	
路側防護柵工 (0053)	式	1		1,630,440	工種 13:道路維持工事
ガードレール (0054)	m	126		1,630,440	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	126	12,940	1,630,440	WB810520 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様		Gr-B2-4E 塗装品			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 施工規模による加算		100m以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		無 無 無 加算無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標識工 (0055)	式	1		12,244,368	
大型標識工 (0056)	式	1		10,813,350	工種 13:道路維持工事
標識基礎 (0057)	基	1		713,396	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	5.9	109,000	643,100	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無			
アンカーボルト材料費	kg	69.6	1,010	70,296	WB812180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標識基礎 (0058)		基	6		1,287,990	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)		m3	7.8	129,000	1,006,200	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害			片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無			
アンカーボルト材料費		kg	279	1,010	281,790	WB812180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
片持標識柱 (0059)		基	1		950,600	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	七戸町(旧天間林村)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
標識柱設置(片持式)			基	1	950,600	950,600	WB812120			
							管理費区分	0		
J01 柱の質量区分				400kg以上/基						
J02 柱材料の規格				亜鉛メッキ						
J03 柱1基当り質量(実数入力)				610.4kg/基						
J04 施工規模加算				1基						
J05 時間的制約を受ける場合の補正				無						
J06 夜間作業の補正				無						
片持標識柱 (0060)			基	6		4,906,100	オプション入力			
							第0034号内訳書			
							単位数量	1	基	
							管理費区分	0		
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	七戸町(旧天間林村)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
標識柱設置(片持式)			基	6	488,600	2,931,600	WB812120			
							管理費区分	0		
J01 柱の質量区分				400kg未満/基						
J02 柱材料の規格				亜鉛メッキ						
J03 柱1基当り質量(実数入力)				324.1kg/基						
J04 施工規模加算				3基以上						
J05 時間的制約を受ける場合の補正				無						
J06 夜間作業の補正				無						
自発光式矢羽根接続中継BOX							ZZ99*01*02001			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
430×300×160 低電流基盤付	基	6	305,000	1,830,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エフレックスランプ° CL-30	個	17	8,500	144,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識板 (0061)	枚	1		638,400	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	3.8	168,000	638,400	WB812140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業内容		新設			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 標識板の規格		2.0m2以上			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J03 反射シートの種類		広角プリズム			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 施工規模加算		10m2未満			豪雪割増	
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 標識板の裏面塗装		無				
標識板 (0062)	組	6		2,316,864	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
矢羽根標識設置	基	6	386,144	2,316,864	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
施工費	基	1	16,396	16,396	オプション入力 単位数量 13 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
中継ボックス施工費	基	13	1,750	22,750	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自発光式矢羽根取付工	枚	26	2,300	59,800	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識板取付工	枚	26	2,100	54,600	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車	台	2	38,000	76,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自発光式矢羽根 350(W)×1200(h) 緑LED24個	組	1	254,500	254,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
案内標識板 全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ型	m2	0.56	80,800	45,248	Z231080005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標識板両面取付金具 溶融亜鉛メッキ	個	1	70,000	70,000	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管・配線工 (0063)	式	1		1,431,018	オプション入力 工種 04:道路改良工事
作業土工 (0064)	式	1		578,201	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り					CB210030 2247.4

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	82	2,408	197,456	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.208	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0	
埋戻し	m3	68	4,104	279,072	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
レンマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	44.157		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			50.03 25,400 22,640			
特殊作業員	%	20.787		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	21.367		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,090			
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 156			
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー		%	0.81		33.24	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.84		
標準単価				154		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.008		0.76	管理費区分 0
埋戻し 保護砂		m3	13	7,821	101,673	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し		m3	100	4,104	410,400	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	8.731		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比				8.27		
標準単価				8,460		
地区単価				9,020		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
テンマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.157	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.787	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.367	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	3.514		144.2	Z006702002	
標準構成比			3.14		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー					Z006704001	
	%	0.81		33.24	管理費区分 0	
標準構成比			0.84		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			154		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		0.76		
砂 路盤用					Z230300005	
	m3	126	2,950	371,700	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
配管工 (0065)					オプション入力	
	m	347		284,048	第0038号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	346.6	401	138,986	WE110500
J01	作業種別		道路沿い(地中)			管理費区分 0
J02	作業内容による補正		新設			歩 2026.06 単 2026.06
J03	管規格		FEP 30mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J04	条数による補正		1条			労調係数 1.000 00-00 0
J05	付属品率計上		0%			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
埋設標識シート敷設		m	299.1	109	32,601	WE122200
J01	作業種別		埋設標識シート敷設			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
埋設標識シート W=30cm 2倍		m	299.1	376	112,461	ZZ99*01*02005
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
配線工 (0066)		m	347		568,769	オプション入力
						第0039号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ケーブル及び電線配線		m	346.6	1,498	519,206	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別			管内配線			
J02 規格			20mm以下			
J04 作業内容による補正			新設			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 2心		m	346.6	143	49,563	V001014002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線工 (0067)		式	1		197,385	
区画線工 (0068)		式	1		197,385	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0069)		m	1,360		197,385	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	647	133	86,051	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	647	154	99,638	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		加熱			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	68	172	11,696	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 加熱 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属施設工 (0070)	式	1		280,296		
道路付属物工 (0071)	式	1		280,296	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0072)	本	19		280,296	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	15	17,140	257,100	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	4	5,799	23,196	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工区分		防護柵取付				

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 材料費区分 J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正		手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 10本以上30本未満 無 無			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0073)	式	1		1,945,600	
交通管理工 (0074)	式	1		1,945,600	工種 99:
交通誘導警備員 (0075)	人日	128		1,945,600	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	128	15,200	1,945,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0076)	式	1		49,723,907	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0077)	式	1		7,363,600	
共通仮設費 (0078)	式	1		1,469,600	
運搬費 (0079)	式	1		196,600	工種 99:
建設機械運搬費 (0080)	台	2		196,600	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	98,300	196,600	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		24.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		11300円			
技術管理費 (0081)	式	1		745,000	工種 99:
土質等試験費 (0082)	式	1		197,000	オプション入力 第0044号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内		箇所	1	197,000	197,000	Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0083)		式	1		548,000	第0045号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費			システム初期費(ICT)			
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械			路面切削機			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0084)	式	1		528,000	
現場環境改善費（率計上） (0085)	式	1		528,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0086)	式	1		5,894,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0087)	式	1		57,087,507	
現場管理費 (0088)	式	1		18,872,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0089)	式	1		75,959,507	
一般管理費等 (0090)	式	1		13,480,493	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0091)	式	1		89,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0092)	式	1		8,944,000	
工事費計 (0093)	式	1		98,384,000	