



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営ため池等整備事業

山道地区

山道ため等第4号工事

西農水（整つ工）第11号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため池第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			75,250,000	
2 ・ 工事原価			63,716,000	
3 純工事費			47,026,000	
4 ・ ・ 直接工事費			40,075,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	37,218,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,857,000	
7 ・ ・ 間接工事費			23,641,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			6,951,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
40,075,000 × ((11.790*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.260	%	4,913,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,623,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			415,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
39,907,000 × (1.040)	1.040	%	415,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			16,690,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
47,026,000 × ((33.150*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.680+0.000-0.000)	35.490	%	16,690,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
63,716,000 × (18.070*1.000+0.04)=11,538,000	18.110	%	11,534,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 表土剥取					
			m3	367		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 押え盛土					
	購入土		m3	3,807		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 盛土法面仕上げ					
			m3	481		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 残土処理					
			m3	1,344		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 無筋コンクリート取壊し					
			m3	8,612		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 無筋コンクリート塊運搬					
			m3	2,063		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 無筋コンクリート塊処分料金					
			ton	1,000		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** ブロックマット					
	標準型L=6.0m		m ²	8,675		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** ブロックマット					
	防草型L=6.0m		m ²	9,075		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 均しコンクリート					
			m3	34,890		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリート					
	底版・側壁部		m3	35,530		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
	底版・側壁部		m ²	11,260		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 無筋コンクリート					
	階段部		m3	52,335		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 無筋コンクリート型枠					
	階段部		m ²	5,830		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 鉄筋					
	D13		ton	184,166		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 目地板					
			m ²	4,263		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 油性ペイント					
			m ²	2,130		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** ダウエルバー					
	D16 L=1000mm		本	674		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 硬質塩化ビニル管					
	VP25 L=500mm		m	1,179		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 敷鉄板設置					
			m ²	1,957		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 道路補修工					

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため池第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	表土剥取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	367.3	367	S単 22号
	合 計				367	
	単 価				367	
	*** B単- 2号 ***					
000002	押え盛土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	262.2	262	S単 24号
S02116	山土	1.390	m3	2,550	3,545	S単 4号
	合 計				3,807	
	単 価				3,807	
	*** B単- 3号 ***					
000003	盛土法面仕上げ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m3	480.5	481	S単 25号
	合 計				481	
	単 価				481	
	*** B単- 4号 ***					
000004	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,200	1,200	S単 23号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	144.1	144	S単 26号
	合 計				1,344	
	単 価				1,344	
	*** B単- 5号 ***					
000005	無筋コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,612	8,612	S単 9号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
	*** B単- 6号 ***					
000006	無筋コンクリート塊運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,063	2,063	S単 27号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	
	*** B単- 7号 ***					
000007	無筋コンクリート塊処分料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	S単 8号
	合 計				1,000	

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,000	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	ブロックマット 標準型L=6.0m		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 6.0m,あり	100,000	m ²	8,405	840,500	S単 13号
S02116	アンカーピン L600*W200-D16,,	30,000	本	900	27,000	S単 5号
	合 計				867,500	
	単 価				8,675	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	ブロックマット 防草型L=6.0m		m ²		100,000	歩A 当たり算出
T00001	ブロックマット 防災型	100,000	m ²	8,805	880,500	T単 1号
S02116	アンカーピン L600*W200-D16,,	30,000	本	900	27,000	S単 5号
	合 計				907,500	
	単 価				9,075	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	均しコンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%	1,000	m ³	34,890	34,890	S単 32号
	合 計				34,890	
	単 価				34,890	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	均しコンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,830	5,830	S単 28号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリート 底版・側壁部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%	1,000	m ³	35,530	35,530	S単 33号
	合 計				35,530	
	単 価				35,530	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	鉄筋コンクリート型枠 底版・側壁部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,260	11,260	S単 29号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため池第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000014	無筋コンクリート 階段部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.500	m ³	34,890	52,335	S単 32号
	合 計				52,335	
	単 価				52,335	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	無筋コンクリート型枠 階段部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 28号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鉄筋 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	184,166	184,166	S単 12号
	合 計				184,166	
	単 価				184,166	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(フォーム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,263	4,263	S単 30号
	合 計				4,263	
	単 価				4,263	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	油性ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,130	2,130	S単 10号
	合 計				2,130	
	単 価				2,130	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	ダウエルバー D16 L=1000mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	674	674	S単 11号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	硬質塩化ビニル管 VP25 L=500mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 25mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,179	1,179	S単 14号
	合 計				1,179	
	単 価				1,179	
	*** B単ー 21号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	敷鉄板設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m ²	1,957	1,957	S単 18号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	道路補修工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SR8151	道路補修工 (未舗装) 再生クッション RC-40,あり,なし	1.000	m ²	155	155	S単 34号
	合 計				155	
	単 価				155	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	敷鉄板設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m ²	1,957	1,957	S単 18号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m ²	1,957	1,957	S単 18号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	道路補修工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SR8151	道路補修工 (未舗装) 再生クッション RC-40,あり,なし	1.000	m ²	155	155	S単 34号
	合 計				155	
	単 価				155	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	高密度ポリエチレン管撤去 φ800		m		1.000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり	0.500	m	3,279	1,640	S単 15号
	合 計				1,640	
	単 価				1,640	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	大型土のう撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,,あり	1.000	袋	1,122	1,122	S単 17号
	合 計				1,122	
	単 価				1,122	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	残土運搬処理		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,200	1,200	S単 23号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	144.1	144	S単 26号
	合 計				1,344	
	単 価				1,344	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	廃プラスチック運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 20号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	廃プラスチック処分料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理 廃プラスチック,,	1.000	ton	50,000	50,000	S単 7号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	施工ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ山0.80(平0.60)m3,仮設ヤード,あり	1.000	m3	114	114	S単 19号
	合 計				114	
	単 価				114	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	工事用道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,40,15	1.000	km	347,535	347,535	S単 31号
	合 計				347,535	
	単 価				347,535	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	仮設道路4号		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,40,15	1.000	km	347,535	347,535	S単 31号
	合 計				347,535	
	単 価				347,535	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	仮設道路1、3号		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,40,15	1.000	km	347,535	347,535	S単 31号
	合 計				347,535	
	単 価				347,535	

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** アンカーピン					
	アンカーピン L600*W200-D16, ,		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 防災型, ,		m ²	8,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック, ,		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 8号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 9号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,612		歩A・単A
S03053	*** S単ー 10号 *** 収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	2,130		歩A・単A
S03054	*** S単ー 11号 *** ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	674		歩A・単A
S03701	*** S単ー 12号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	184,166		歩A・単A
S06009	*** S単ー 13号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 6.0m, あり		m ²	8,405		歩A・単A
S07021	*** S単ー 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 25mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,179		歩A・単A
S07035	*** S単ー 15号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, あり		m	3,279		歩A・単A
S16004	*** S単ー 16号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, あり		日	52,400		歩A・単A
S18002	*** S単ー 17号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, ハック材, 0m3, , あり		袋	1,122		歩A・単A
S18054	*** S単ー 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 150, 1, あり		m ²	1,957		歩A・単A
S18202	*** S単ー 19号 *** 機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み, ハック材山0.80 (平0.60)m3, 仮設ヤード, あり		m3	114		歩A・単A
S19003	*** S単ー 20号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	5,880		歩A・単A
S19003	*** S単ー 21号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積		ton	9,920		歩A・単A

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1,000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン L600*W200-D16,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	アンカーピン L600*W200-D16	1,000	本	900	900	
	合 計				900	算出数量 1,000 各単位

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				900	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 防災型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	ブロックマット 防災型	1.000	m ²	8,100	8,100	
	合 計				8,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,100	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	無筋コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96003	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	8,612	8,612	
	合 計				8,612	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		8,612	
	*** S単- 10号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.070	人	36,210	2,535	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,644	18,342	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		20,877	418	
	合 計				21,295	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,130	
	*** S単- 11号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 径	D16		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	100,500	1,608	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	702	878	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				6,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		674	
	*** S単- 12号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D13				
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,500	105,575	
A01001	鉄筋 (一般構造物) ※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				184,166	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		184,166	
	*** S単- 13号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) ブロックマット長 (m) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	6.0m あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
F01086	フレンチスレーン[油圧伸縮シフ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m	7,700	2,117,500	
Y00004	諸雑費	0.050		134,844	6,742	

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,311,486	算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²		8,405	
	*** S単ー 14号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 25mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分(mm)	25mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	2.440	本	997	2,433	
Y00004	雑材料費	0.020		2,433	49	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	36,210	2,535	
R01002	特殊作業員	0.110	人	30,702	3,377	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,644	3,397	
	合 計				11,791	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,179	
	*** S単ー 15号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m)	0円				
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3) 管径区分(mm)	800mm				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	36,210	41,279	
R01002	特殊作業員	2.850	人	30,702	87,501	
R01003	普通作業員	4.160	人	22,644	94,199	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	6,920	20,068	
P34029	軽油 バトリール給油	61.000	L	137	8,357	
R01021	運転手 (特殊)	2.180	人	35,088	76,492	
	合 計				327,896	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,279	
	*** S単ー 16号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2) 規格	25ton吊り				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				52,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,400	
	*** S単ー 17号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトリル給油	101,000	L	137	13,837	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				129,052	算出数量 115,000 袋
	単 価		袋		1,122	
	*** S単一 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 150 1 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,500	1,500,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,957,141	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,957	
	*** S単一 19号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホ山0.80(平0.60)m3,仮設ヤード,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バックホ山0.80(平0.60)m3 仮設ヤード あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1,600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バトリル給油	92,000	L	137	12,604	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				64,812	算出数量 569,000 m3
	単 価		m3		114	
	*** S単一 20号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単一 21号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単一 22号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブ ンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		367.3	
	*** S単一 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場所	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区				
工事名	山道ため等第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,200	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		262.2	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		480.5	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, ー, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 ー ー あり				
	単 価		m3		144.1	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,063	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 山道地区
工事名	山道ため等第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 29号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 30号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,263	
	*** S単一 31号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 40, 15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型 1次 3.500 40.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton		22,240	時間	6,690	148,786
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		311,000	L	137	42,607
R01021	運転手 (特殊)		4,450	人	35,088	156,142
	合 計				347,535	算出数量 1,000 km
	単 価		km		347,535	
	*** S単一 32号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ｾﾞｯｸｸﾛｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ｾﾞｯｸｸﾛｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

SK66B

SK66B